

鏡

1. 工事名

工事名	貝附河道掘削その1工事
工事地名	新潟県村上市貝附地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384374017	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	167,200,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	167,200,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	326日間 自 令和 6年 5月10日 (当初) 至 令和 7年 2月26日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒 川	2 2) 処 分 費 等	17,083,692
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月 5日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その1工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		94,729,050				
			1		108,998,069	1		14,269,019	
河川土工		式	1		92,233,350				
			1		106,758,294	1		14,524,944	
掘削工		式	1		45,356,550				
			1		16,096,320	1		-29,260,230	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	7,500 0	412.7 412.7	3,095,250 0		-7,500	-3,095,250	単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	7,500 0	259.7 259.7	1,947,750 0		-7,500	-1,947,750	単-2号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 6,900	0 212.8	0 1,468,320		6,900	1,468,320	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	15,000 0	2,594 2,594	38,910,000 0		-15,000	-38,910,000	単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 6,900	0 2,120	0 14,628,000		6,900	14,628,000	単-5号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	15,000 0	93.57 93.57	1,403,550 0		-15,000	-1,403,550	単-6号
掘削工(ICT)		式	1 1		46,876,800 66,219,750		1	19,342,950	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有 り 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	7,500 0	540 540	4,050,000 0		-7,500	-4,050,000	単-7号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	7,500 0	335.1 335.1	2,513,250 0		-7,500	-2,513,250	単-8号

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その1工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0 28,800	0 277.8	0 8,000,640	28,800	8,000,640	単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,000 4,000	2,594 2,594	38,910,000 10,376,000	-11,000	-28,534,000	単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 25,400	0 418.3	0 10,624,820	25,400	10,624,820	単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,210	0 1,507	0 3,330,470	2,210	3,330,470	単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,940	0 2,120	0 27,432,800	12,940	27,432,800	単-13号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	15,000 0	93.57 93.57	1,403,550 0	-15,000	-1,403,550	単-14号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 25,400	0 116.6	0 2,961,640	25,400	2,961,640	単-15号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 15,800	0 221.1	0 3,493,380	15,800	3,493,380	単-16号
伐木除根工		式	0 1		0 24,442,224	1	24,442,224	
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	0 28,600	0 58.22	0 1,665,092	28,600	1,665,092	単-17号
除根整地		m2	0 28,600	0 94.49	0 2,702,414	28,600	2,702,414	単-18号
集積積込み		m2	0 28,600	0 63.2	0 1,807,520	28,600	1,807,520	単-19号

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その１工事 (２回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬		m2	0 28,600	0 42.23	0 1,207,778	28,600	1,207,778	単-20号
処分費	木くず(枝葉)	t	0 506.6	0 25,620	0 12,979,092	506.6	12,979,092	単-21号
処分費	木くず(根)	t	0 148.7	0 27,440	0 4,080,328	148.7	4,080,328	単-22号
構造物撤去工		式	0 1		0 79,241	1	79,241	
構造物取壊し工		式	0 1		0 79,241	1	79,241	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 5	0 8,114	0 40,570	5	40,570	単-23号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1.4	0 2,666	0 3,732	1.4	3,732	単-24号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 4.9	0 2,177	0 10,667	4.9	10,667	単-25号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1.4	0 5,000	0 7,000	1.4	7,000	単-26号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 4.9	0 3,525	0 17,272	4.9	17,272	単-27号
運搬処理工		式	0 1		0 0	1	0	
仮設工		式	1 1		2,495,700 2,160,534	1	-335,166	

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その１工事 (２回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1 1		655,696 1,481,844	1	826,148		
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	428 0	1,532 1,532	655,696 0	-428	-655,696	単-28号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 966	0 1,534	0 1,481,844	966	1,481,844	単-29号	
交通管理工		式	1 1		1,840,004 678,690	1	-1,161,314		
交通誘導警備員		人日	122 45	15,082 15,082	1,840,004 678,690	-77	-1,161,314	単-30号	
直接工事費		式	1 1		94,729,050 108,998,069	1	14,269,019		
共通仮設費		式	1 1		9,519,637 16,597,893	1	7,078,256		
共通仮設費		式	1 1		2,310,804 9,354,415	1	7,043,611		
運搬費		式	1 1		780,951 1,766,412	1	985,461		
仮設材運搬費		t	73.8 0	10,582 10,582	780,951 0	-73.8	-780,951	単-31号	
仮設材運搬費		t	0 166.8	0 10,590	0 1,766,412	166.8	1,766,412	単-32号	
技術管理費		式	1 1		602,337 6,327,056	1	5,724,719		

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その１工事 (２回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費	施工形態動向(モニタリング)調査	式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-1号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-2号	
施工調査費	ICT活用工事の活用効果等に関する調査	式	0 1		0 17,000	1	17,000	内-3号	
保守管理(ICT)		式	1 0		55,364 0	-1	-55,364	内-4号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 106,283	1	106,283	内-5号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		546,973 546,973	0	0	内-6号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 5,520,000	1	5,520,000	内-7号	
営繕費		式	0 1		0 351,900	1	351,900		
快適トイレ		式	0 1		0 351,900	1	351,900	内-8号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		927,516 909,047	1	-18,469		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		7,208,833 7,243,478	1	34,645		
純工事費		式	1 1		104,248,687 125,595,962	1	21,347,275		

設計内訳書

工事名	貝附河道掘削その１工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		26,375,675	1	400,905		
			1		26,776,580				
工事原価		式	1		130,624,362	1	21,748,180		
			1		152,372,542				
一般管理費等		式	1		21,375,638	1	331,820		
			1		21,707,458				
工事価格		式	1		152,000,000	1	22,080,000		
			1		174,080,000				
消費税相当額		式	1		15,200,000	1	2,208,000		
			1		17,408,000				
工事費計		式	1		167,200,000	1	24,288,000		
			1		191,488,000				

一式当たり内訳書

施工調査費

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事の活用効果等に関する調査			0		0			
		式	1		17,000	1	17,000	
合 計					0			
					17,000		17,000	
変更積算金額					0			
					17,000		17,000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 28800m3	式	0		0			
			1		116,199	1	116,199	
合 計					0			
					116,199		116,199	
変更積算金額					0			
					106,283		106,283	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ		1		598,000			
		式	1		598,000	0	0	
合 計					546,973		0	
					546,973			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5520千円		0		0			
		式	1		5,520,000	1	5,520,000	
合 計					0			
					5,520,000			
変更積算金額					0			
					5,520,000			
								円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			
		式	1		351,900	1	351,900	
合 計					0			
					351,900		351,900	
変更積算金額					0			
					351,900		351,900	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.7
						1		412.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3以上10,000m3未満		1	451.3	451.3		
			m 3	1	451.3	451.3		
計						451.3		
						451.3		
単価						451.3		
						451.3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259.7
						1		259.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	284	284		
			m 3	1	284	284		
計						284		
						284		
単価						284		
						284		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		212. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	232. 6	232. 6		
計						0		
						232. 6		
単価						0	円／m3	
						232. 6		
変更積算単価							円／m3	
						212. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,594
						1		2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	1	2,836	2,836		
				1	2,836	2,836		
計						2,836		
						2,836		
単価						2,836	円／m3	
						2,836		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 1	0 2, 317	0 2, 317		
計						0 2, 317		
単価						0 2, 317	円／m3	
変更積算単価						2, 120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	93. 57
						1		93. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)	m 3	1	102. 3	102. 3		
		標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	102. 3	102. 3		
計						102. 3		
						102. 3		
単価						102. 3		
						102. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	540
						1		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 有り 5,000m3以上10,000m3未満		1	590.4	590.4		
			m 3	1	590.4	590.4		
計						590.4		
						590.4		
単価						590.4	円／m3	
						590.4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	335.1
						1		335.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	366.4	366.4		
			m 3	1	366.4	366.4		
計						366.4		
						366.4		
単価						366.4		
						366.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		277.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	303.7	303.7		
計						0		
						303.7		
単価						0	円／m3	
						303.7		
変更積算単価						277.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,594
						1		2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	1	2,836	2,836		
				1	2,836	2,836		
計						2,836 2,836		
単価						2,836 2,836	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		418. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0		
			m 3	1	457. 3	457. 3		
計						0		
						457. 3		
単価						0		
						457. 3	円／m3	
変更積算単価								
						418. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 507
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0		
			m 3	1	1, 647	1, 647		
計						0		
						1, 647		
単価						0		
						1, 647	円／m3	
変更積算単価								
						1, 507	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 1	0 2, 317	0 2, 317		
計						0 2, 317		
単価						0 2, 317	円／m3	
変更積算単価						2, 120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	93. 57
						1		93. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)	m 3	1	102. 3	102. 3		
		標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	102. 3	102. 3		
計						102. 3		
						102. 3		
単価						102. 3		
						102. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0		
			m 3	1	127. 4	127. 4		
計						0		
						127. 4		
単価						0		
						127. 4	円／m3	
変更積算単価								
						116. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		221. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	241. 7	241. 7		
計						0		
						241. 7		
単価						0	円／m3	
						241. 7		
変更積算単価						221. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		58.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)		0	0	0		
			m 2	1	63.65	63.65		
計						0		
						63.65		
単価						0		
						63.65	円／m2	
変更積算単価								
						58.22	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	除根整地		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		94.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根（伐木除根）		全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	43.29	43.29		
整地（伐木除根）		全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	60.01	60.01		
計						0		
						103.3		
単価						0		
						103.3	円／m2	
変更積算単価								
						94.49	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	集積積込み		単位	m2	数量	0 1	単価	0 63. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	69. 09	69. 09		
計						0 69. 09		
単価						0 69. 09	円／m2	
変更積算単価						63. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		42.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 18.0km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1	46.17	46.17		
計						0		
						46.17		
単価						0	円／m2	
						46.17		
変更積算単価						42.23	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	処分費	木くず(枝葉)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	28,000	28,000		
計						0		
						28,000		
単価						0		
						28,000	円/t	
変更積算単価						25,620	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	処分費	木くず(根)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/t	
変更積算単価						27,440	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし				0	0	0		
			m 3	1	8,114	8,114		
計						0		
						8,114		
単価						0		
						8,114	円／m3	
変更積算単価								
						8,114	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬				0	0	0		
			m 3	1	2,666	2,666		
計						0		
						2,666		
単価						0		
						2,666	円／m3	
変更積算単価								
						2,666	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0		
				1	2,177	2,177		
計						0		
						2,177		
単価						0		
						2,177	円／m3	
変更積算単価								
						2,177	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	0	0	0		
				2.5	2,000	5,000		
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円／m3	
変更積算単価								
						5,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	2.35	1,500	3,525		
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	428	単価	1,532
						428		1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		428	402.4	172,227.2		
			m 2	428	402.4	172,227.2		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 125日 無 有		46	11,850	545,100		
			枚	46	11,850	545,100		
計						717,327.2		
						717,327.2		
単価						1,676		
						1,676	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						966		1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0		
			m 2	966	402.4	388,718.4		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 125日		0	0	0		
		無 有	枚	104	11,850	1,232,400		
計						0		
						1,621,118.4		
単価						0		
						1,679	円／m2	
変更積算単価								
						1,534	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,082
						1		15,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16,490	16,490		
			人日	1	16,490	16,490		
計						16,490		
						16,490		
単価						16,490	円／人日	
						16,490		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	仮設材運搬費		単位	t	数量	73.8	単価	10,582
						73.8		10,582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km			73.8	4,284	316,159.2		
	12m以内 冬期割増 無	t		73.8	4,284	316,159.2		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			73.8	1,500	110,700		
		t		73.8	1,500	110,700		
	【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km			73.8	4,284	316,159.2		
	12m以内 冬期割増 無	t		73.8	4,284	316,159.2		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)			73.8	1,500	110,700		
		t		73.8	1,500	110,700		
計						853,718.4		
						853,718.4		
単価						11,570		
						11,570	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 166. 8	単価	0 10, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	t	0 166. 8	0 4, 284	0 714, 571. 2			
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 166. 8	0 1, 500	0 250, 200			
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	t	0 166. 8	0 4, 284	0 714, 571. 2			
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 166. 8	0 1, 500	0 250, 200			
計						0 1, 929, 542. 4			
単価						0 11, 570	円／t		
変更積算単価						10, 590	円／t		