

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面対策工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	利賀ダム工事事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584484005	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	352日間 自 令和7年11月13日 (当初) 至 令和8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	利賀(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	利賀ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年9月9日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面対策工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	事業区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策		式	1		90,097,064					
道路土工		式	1		56,727,452					
掘削工		式	1		14,351,960					
掘削	軟岩 片切掘削	m3	50	4,013	200,650					単-1号
掘削	軟岩 オープンカット	m3	8,100	351.7	2,848,770					単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3	8,170	1,132	9,248,440					単-3号
積込(ルーズ)	土砂	m3	8,200	250.5	2,054,100					単-4号
掘削工(ICT)		式	1		30,323,210					
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,600	1,400	2,240,000					単-5号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット	m3	21,300	305.9	6,515,670					単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	401.8	8,036					単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22,820	927.2	21,158,704					単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面对策工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	1,600	250.5	400,800			単-9号	
路体盛土工(ICT)		式	1		18,236				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20	259.5	5,190			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	401.8	8,036			単-11号	
積込(ルース)	土砂	m3	20	250.5	5,010			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1		4,873,126				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,020	886.4	3,563,328			単-13号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,220	1,069	1,304,180			単-14号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10	561.8	5,618			単-15号	
残土処理工		式	1		7,160,920				
整地	残土受入れ地での処理	m3	33,300	133.7	4,452,210			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,300	927.2	2,132,560			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面対策工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂	m3	2,300	250.5	576,150					単-18号
仮設工		式	1		33,369,612					
工事用道路工		式	1		438,330					
敷鉄板	22×1524×6096 設置 購入品	m2	19	23,070	438,330					単-19号
排土作業道工		式	1		5,695,779					
掘削	土砂 片切掘削	m3	390	1,305	508,950					単-20号
掘削	土砂 オープンカット	m3	2,200	240.7	529,540					単-21号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,673	600,570					単-22号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	878.5	43,925					単-23号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,870	539	1,546,930					単-24号
積込(ルース)	土砂	m3	680	250.5	170,340					単-25号
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	990	928	918,720					単-26号

設計内訳書

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面对策工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	丸形 110×110 長期仮設対応(3年)型 制作・設置 流用土	袋	166	8,294	1,376,804			単-27号	
仮設落石防護柵工		式	1		27,235,503				
仮設防護柵	落石防護ネット 100kJ以下 H=3.3m	m	126	216,000	27,216,000			単-28号	
現場発生品運搬	仮設防護柵	t	1.65	11,820	19,503			単-29号	
直接工事費		式	1		90,097,064				
共通仮設費		式	1		10,191,000				
共通仮設費		式	1		2,867,000				
運搬費		式	1		821,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	821,000	821,000			単-30号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		900,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度北豆谷貯水池法面対策工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,324,000					
純工事費		式	1		100,288,064					
現場管理費		式	1		27,468,000					
工事原価		式	1		127,756,064					
一般管理費等		式	1		21,213,936					
工事価格		式	1		148,970,000					
消費税相当額		式	1		14,897,000					
工事費計		式	1		163,867,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	4,013	4,013	CB210100	
計						4,013		
単価						4,013	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	351.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m3	1	351.7	351.7	CB210100	
計						351.7		
単価						351.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,132
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	m3	1	1,132	1,132	1,132	CB210110
計							1,132	
単価							1,132	円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	250.5	CB210020
計							250.5	
単価							250.5	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,400	1,400	CB210120	
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	305.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	305.9	305.9	CB210120	
計						305.9		
単価						305.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	927.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	927.2	927.2	CB210110	
計						927.2		
単価						927.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
計						250.5		
単価						250.5	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	259.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	259.5	259.5	CB210570	
計						259.5		
単価						259.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
計						250.5		
単価						250.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	886.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	886.4	886.4	CB220070	
計						886.4		
単価						886.4	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,069	1,069	CB220070	
計						1,069		
単価						1,069	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	561.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	561.8	561.8	CB220070	
計						561.8		
単価						561.8	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133.7	133.7	CB210610	
計						133.7		
単価						133.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	927.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	927.2	927.2	CB210110	
	計					927.2		
	単価					927.2	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
	計					250.5		
	単価					250.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	敷鉄板	22×1524×6096 設置 購入品	単位	m2	数量	19	単価	23,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m 2	19	223.6	4,248.4	WB253610 単一 31号	
鋼板		22×1524×6096	枚	2	217,000	434,000		
計						438,248.4		
単価						23,070	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,305	1,305	CB210100	
計						1,305		
単価						1,305	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	240.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	240.7	240.7	CB210100	
計						240.7		
単価						240.7	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,673	6,673	CB210510	
計						6,673		
単価						6,673	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	878.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	878.5	878.5	CB210510		
	計					878.5			
	単価					878.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 ハッホク山積0.8m3(平積0.6m3) 130m以下	m3	1	539	539	WB211810 単-32号		
	計					539			
	単価					539	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020		
計						250.5			
単価						250.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	928	928	CB220010		
計						928			
単価						928	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	土のう	丸形 110×110 長期仮設対応(3年)型 制作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	8,294
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8,294	8,294	WB252730 単一 33号		
計					8,294			
単価					8,294	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	仮設防護柵	落石防護柵 100kJ以下 H=3.3m	単位	m	数量	単価	金額	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【施工費】									
支柱設置工		φ89.1 t4.2 L=3100	本	18	70,520	1,269,360	WYB00031	単一	34号
落石防護ネット設置工		ネット2枚重ねタイプ 斜面勾配>40°	枚	16	70,520	1,128,320	WYB00033	単一	35号
鉄筋挿入工		現場条件Ⅲ 削孔長0.85m/箇所 削孔径50mm/箇所	m	31	15,460	479,260	WYB00007	単一	36号
鉄筋挿入工		現場条件Ⅲ 削孔長1.80m/箇所 削孔径50mm/箇所	m	45	14,950	672,750	WYB00005	単一	37号
足場工		上部工架設用	空m ³	820	4,875	3,997,500	WYB00035	単一	38号
【撤去費】									
支柱撤去工		φ89.1 t4.2 L=3100	本	18	35,600	640,800	WYB00036	単一	39号
落石防護ネット撤去工		ネット2枚重ねタイプ 斜面勾配>40°	枚	16	35,600	569,600	WYB00037	単一	40号
足場工		上部工架設用	空m ³	820	4,875	3,997,500	WYB00038	単一	38号
【材料費】									

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	仮設防護柵	落石防護ネット 100kJ以下 H=3.3m	単位	m	数量	単価	金額	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	落石防護ネット(2枚重ねタイプ)	H3.3m×W6.0m Pe440dtex 700本-200mm 36本-50mm	枚	1	346,000	346,000			
	落石防護ネット(2枚重ねタイプ)	H3.3m×W8.0m Pe440dtex 700本-200mm 36本-50mm	枚	15	435,000	6,525,000			
	中間支柱	φ89.1 t4.2 L=3100	本	11	121,000	1,331,000			
	中間支柱(移動防止用)	φ89.1 t4.2 L=3100	本	3	121,000	363,000			
	端末支柱	φ89.1 t4.2 L=3100	本	4	115,000	460,000			
	ベースプレート	φ89.1用	組	18	32,500	585,000			
	アンカープレート	ベースプレート、セメントアンカー用	枚	36	1,580	56,880			
	繊維ロープ	アラミド繊維 φ10	m	149	3,220	479,780			
	繊維ロープ	エステルエル 12mm	m	746	760	566,960			
	繊維ロープ	エステルエル 18mm	m	682	1,620	1,104,840			
	ターンバックル	片アイ片ジョー 呼び19	個	86	13,600	1,169,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	仮設防護柵	落石防護ネット 100kJ以下 H=3.3m	単位	m	数量	単価	金額	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤクリップ	φ10用	個	128	420	53,760			
	ネット固定用補助アンカー	L=300	本	126	2,160	272,160			
	アンカー連結具	繊維ロープ用	個	22	8,220	180,840			
	セメントアンカー	D22 L=1000 球面ナット、座金、特殊セメントカプセル含む	本	36	10,200	367,200			
	セメントアンカー	D32 L=2000 六角ナット、座金、特殊セメントカプセル含む	本	25	23,700	592,500			
	計					27,209,610			
	単価					216,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場発生産品運搬	仮設防護柵	単位	t	数量	1	単価	11,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,079	1,079	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,740	10,740	CB010420	
	計					11,819		
	単価					11,820	円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	821,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルト ^ー サ ^ー 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	821,000	821,000	WB010350 単一 41号	
	計					821,000		
	単価					821,000	円/回	