

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事
工事地名	石川県七尾市中島町横田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504122	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	711,370,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	711,150,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	916日間 自 令和 6年 9月27日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 9年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	92,960
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		357,816,542				
		式	1		389,572,088	1	31,755,546		
道路土工			1		138,382,229				
		式	1		124,886,829	1	-13,495,400		
掘削工(ICT)			1		85,195,920				
		式	1		74,905,480	1	-10,290,440		
掘削(ICT)	土砂							単-1号	
		m3	11,800	282.2	3,329,960				
			35,400	282.2	9,989,880	23,600	6,659,920		
掘削	土砂							単-2号	
		m3	35,400	220.5	7,805,700				
			11,800	220.5	2,601,900	-23,600	-5,203,800		
掘削	軟岩							単-3号	
		m3	1,300	1,003	1,303,900				
			100	1,003	100,300	-1,200	-1,203,600		
掘削	硬岩							単-4号	
		m3	2,800	2,406	6,736,800				
			900	2,406	2,165,400	-1,900	-4,571,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	47,170	1,230	58,019,100				
			47,170	1,230	58,019,100	0	0		
土砂等運搬	軟岩							単-6号	
		m3	1,280	1,500	1,920,000				
			0	1,500	0	-1,280	-1,920,000		
土砂等運搬	軟岩							単-7号	
		m3	0	0	0				
			100	1,526	152,600	100	152,600		
土砂等運搬	硬岩							単-8号	
		m3	2,840	1,744	4,952,960				
			0	1,744	0	-2,840	-4,952,960		
土砂等運搬	硬岩							単-9号	
		m3	0	0	0				
			900	1,774	1,596,600	900	1,596,600		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	4,100	275	1,127,500	-4,100	-1,127,500	単-10号	
			0	275	0				
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	0	0	0	1,000	279,700	単-11号	
			1,000	279.7	279,700				
路体盛土工		式	1		14,567,241	0	0		
			1		14,567,241				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,500	6,294	9,441,000	0	0	単-12号	
			1,500	6,294	9,441,000				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130	797.7	103,701	0	0	単-13号	
			130	797.7	103,701				
路体(築堤)盛土	2.5m未満 RC-40	m3	240	9,767	2,344,080	0	0	単-14号	
			240	9,767	2,344,080				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,840	1,230	2,263,200	0	0	単-15号	
			1,840	1,230	2,263,200				
積込(ルース)	土砂	m3	1,800	230.7	415,260	0	0	単-16号	
			1,800	230.7	415,260				
路体盛土工(ICT)		式	1		18,613,070	0	0		
			1		18,613,070				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,000	238.7	2,387,000	0	0	単-17号	
			10,000	238.7	2,387,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,110	1,230	13,665,300	0	0	単-18号	
			11,110	1,230	13,665,300				
積込(ルース)	土砂	m3	11,100	230.7	2,560,770	0	0	単-19号	
			11,100	230.7	2,560,770				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工 (ICT)		式	1		8,072,220				
			1		8,072,220	0	0		
路床盛土 (ICT)		m3	4,100	345	1,414,500			単-20号	
			4,100	345	1,414,500	0	0		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,550	1,230	5,596,500			単-21号	
			4,550	1,230	5,596,500	0	0		
積込 (ルース)	土砂	m3	4,600	230.7	1,061,220			単-22号	
			4,600	230.7	1,061,220	0	0		
盛土工		式	1		1,089,610				
			1		1,089,610	0	0		
埋戻し	4m以上 割栗石 50-150mm	m3	10	5,507	55,070			単-23号	
			10	5,507	55,070	0	0		
砕石処理	C-40	m3	260	3,979	1,034,540			単-24号	
			260	3,979	1,034,540	0	0		
法面整形工 (ICT)		式	1		7,639,208				
			1		7,639,208	0	0		
法面整形 (切土部) (ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,980	826.1	4,113,978			単-25号	
			4,980	826.1	4,113,978	0	0		
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩I	m2	360	1,003	361,080			単-26号	
			360	1,003	361,080	0	0		
法面整形 (盛土部) (ICT)		m2	6,050	523	3,164,150			単-27号	
			6,050	523	3,164,150	0	0		
残土処理工		式	1		3,204,960				
			0		0	-1	-3,204,960		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	26,400 0	121.4 121.4	3,204,960 0	-26,400	-3,204,960	単-28号	
地盤改良工		式	1 0		54,994,865 0	-1	-54,994,865		
自走式土質改良工		式	1 0		54,994,865 0	-1	-54,994,865		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	17,500 0	3,129 3,129	54,757,500 0	-17,500	-54,757,500	単-29号	
自走式土質改良機設置・撤去		回	1 0	237,365 237,365	237,365 0	-1	-237,365	単-30号	
法面工		式	1 1		13,206,960 27,487,680	1	14,280,720		
植生工		式	1 1		13,206,960 13,206,960	0	0		
植生マット	植生マット(種子無し)	m2	6,640 6,640	1,989 1,989	13,206,960 13,206,960	0	0	単-31号	
法面吹付工		式	0 1		0 14,280,720	1	14,280,720		
モルタル吹付	厚5cm	m2	0 2,355	0 6,064	0 14,280,720	2,355	14,280,720	単-32号	
擁壁工		式	1 1		73,110,855 105,567,581	1	32,456,726		
補強盛土工		式	1 1		73,110,855 105,567,581	1	32,456,726		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置			792	24,177	19,148,184			単-33号	
		m2	792	24,177	19,148,184	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度3 4kN/m		960	1,522	1,461,120			単-34号	
		m2	960	1,522	1,461,120	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度5 7kN/m		749	1,669	1,250,081			単-35号	
		m2	749	1,669	1,250,081	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度9 3kN/m		1,444	2,264	3,269,216			単-36号	
		m2	1,444	2,264	3,269,216	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度1 39kN/m		6,946	2,800	19,448,800			単-37号	
		m2	6,946	2,800	19,448,800	0	0		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	補助補強材		99	1,493	147,807			単-38号	
		m2	99	1,493	147,807	0	0		
層厚管理材	ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 不織布		1,320	341	450,120			単-39号	
		m2	1,320	341	450,120	0	0		
まき出し・敷均し、締固め			7,500	1,074	8,055,000			単-40号	
		m3	7,500	1,074	8,055,000	0	0		
基盤排水	C-40		614	6,239	3,830,746			単-41号	
		m3	0	6,239	0	-614	-3,830,746		
基盤排水	C-40		0	0	0			単-42号	
		m3	614	9,513	5,840,982	614	5,840,982		
盛土内排水	t=7mm W=300mm 板状排水材		1,869	672.6	1,257,089			単-43号	
		m	1,869	672.6	1,257,089	0	0		
天端排水	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm 300g/m2		837	682.1	570,917			単-44号	
		m2	837	682.1	570,917	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水材設置(背面排水材)	幹線 多連排水材 φ30 ×3本	m	303	1,403	425,109	0	0	単-45号	
			303	1,403	425,109				
排水材設置(背面排水材)	枝線 多連排水材 φ20 ×3本	m	691	1,055	729,005	0	0	単-46号	
			691	1,055	729,005				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ20 0(有孔管) ダブル構造	m	105	3,195	335,475	0	0	単-47号	
			105	3,195	335,475				
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m3	32	11,349	363,168	0	0	単-48号	
			32	11,349	363,168				
吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	m2	240	816.7	196,008	0	0	単-49号	
			240	816.7	196,008				
積込(ルース)	土砂	m3	8,300	230.7	1,914,810	-8,300	-1,914,810	単-50号	
			0	230.7	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	8,340	1,230	10,258,200	-8,340	-10,258,200	単-51号	
			0	1,230	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	8,340	23,352,000	単-52号	
			8,340	2,800	23,352,000				
土材料	砂質土(締固)	m3	0	0	0	7,500	19,267,500	単-53号	
			7,500	2,569	19,267,500				
排水構造物工		式	1		71,104,195	1	500,838		
			1		71,605,033				
作業土工		式	1		4,625,517	1	-257,922		
			1		4,367,595				
床掘り(掘削)	硬岩	m3	8	2,406	19,248	-8	-19,248	単-54号	
			0	2,406	0				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)			硬岩								単-55号
				m3	0	0	0				
				m3	10	2,447	24,470		10	24,470	
床掘り			土砂								単-56号
				m3	310	233	72,230				
				m3	0	233	0		-310	-72,230	
床掘り			土砂								単-57号
				m3	0	0	0				
				m3	250	237	59,250		250	59,250	
床掘り			土砂								単-58号
				m3	640	270.7	173,248				
				m3	640	270.7	173,248		0	0	
埋戻し			土砂								単-59号
				m3	220	1,937	426,140				
				m3	0	1,937	0		-220	-426,140	
埋戻し			土砂								単-60号
				m3	0	0	0				
				m3	160	1,970	315,200		160	315,200	
埋戻し			土砂								単-61号
				m3	330	3,164	1,044,120				
				m3	330	3,164	1,044,120		0	0	
埋戻し			RC-40								単-62号
				m3	60	6,638	398,280				
				m3	60	6,638	398,280		0	0	
基面整正											単-63号
				m2	850	472.9	401,965				
				m2	850	472.9	401,965		0	0	
積込(ルース)			土砂								単-64号
				m3	620	230.7	143,034				
				m3	0	230.7	0		-620	-143,034	
積込(ルース)			土砂								単-65号
				m3	0	0	0				
				m3	550	234.7	129,085		550	129,085	
積込(ルース)			岩塊・玉石								単-66号
				m3	8	275	2,200				
				m3	0	275	0		-8	-2,200	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分		
								道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		岩塊・玉石		0	0	0				単-67号
			m3	10	279.7	2,797		10	2,797	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,570	1,230	1,931,100				単-68号
			m3	0	1,230	0		-1,570	-1,931,100	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0				単-69号
			m3	1,440	1,251	1,801,440		1,440	1,801,440	
土砂等運搬		硬岩		8	1,744	13,952				単-70号
			m3	0	1,744	0		-8	-13,952	
土砂等運搬		硬岩		0	0	0				単-71号
			m3	10	1,774	17,740		10	17,740	
側溝工				1		18,434,066				
			式	1		18,540,952		1	106,886	
プレキャストU型側溝		BF-I-B300-L2000		35	6,341	221,935				単-72号
			m	35	6,341	221,935		0	0	
プレキャストU型側溝		BF-II-B300-L2000		7	8,065	56,455				単-73号
			m	7	8,065	56,455		0	0	
プレキャストU型側溝		BF-II-B400-L2000		19	9,663	183,597				単-74号
			m	19	9,663	183,597		0	0	
プレキャストU型側溝		BF-II-B500-L2000		44	11,633	511,852				単-75号
			m	46	11,633	535,118		2	23,266	
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000		729	9,890	7,209,810				単-76号
			m	729	9,890	7,209,810		0	0	
プレキャストU型側溝		PUT-B400-L2000		105	11,624	1,220,520				単-77号
			m	105	11,624	1,220,520		0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000	m	82	11,311	927,502	0	0	単-78号	
			82	11,311	927,502				
自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	m	6	12,695	76,170	0	0	単-79号	
			6	12,695	76,170				
自由勾配側溝	FU-B300-h500-L2000	m	8	13,358	106,864	0	0	単-80号	
			8	13,358	106,864				
自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000 (横断)	m	10	24,641	246,410	0	0	単-81号	
			10	24,641	246,410				
自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000 (横断)	m	4	26,526	106,104	0	0	単-82号	
			4	26,526	106,104				
自由勾配側溝	FU-B500-h600-L2000 (横断)	m	1	37,024	37,024	0	0	単-83号	
			1	37,024	37,024				
自由勾配側溝	FU-B500-h700-L2000 (横断)	m	2	38,303	76,606	0	0	単-84号	
			2	38,303	76,606				
側溝蓋	蓋版C-B500	枚	36	2,260	81,360	37	83,620	単-85号	
			73	2,260	164,980				
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	1,236	2,800	3,460,800	0	0	単-86号	
			1,236	2,800	3,460,800				
側溝蓋	CT-B400-L500	枚	191	3,615	690,465	0	0	単-87号	
			191	3,615	690,465				
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	64	17,820	1,140,480	0	0	単-88号	
			64	17,820	1,140,480				
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	10	24,575	245,750	0	0	単-89号	
			10	24,575	245,750				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	80	2,573	205,840	0	0	単-90号	
			80	2,573	205,840				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 T-25 ボルト固定	枚	74	21,041	1,557,034	0	0	単-91号	
			74	21,041	1,557,034				
側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25 ボルト固定	枚	2	34,617	69,234	0	0	単-92号	
			2	34,617	69,234				
小口止めコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	2,254	2,254	0	0	単-93号	
			1	2,254	2,254				
盛土内排水工		式	1		2,164,217	0	0		
			1		2,164,217				
排水材設置(背面排水材)	幹線 多連排水材 φ30 ×3本	m	559	1,403	784,277	0	0	単-94号	
			559	1,403	784,277				
排水材設置(背面排水材)	枝線 多連排水材 φ20 ×3本	m	1,308	1,055	1,379,940	0	0	単-95号	
			1,308	1,055	1,379,940				
管渠工		式	1		10,632	1	465,324		
			1		475,956				
暗渠排水管	VP-150	m	4	2,658	10,632	0	0	単-96号	
			4	2,658	10,632				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ30 0(有孔管) ダブル構造	m	0	0	0	26	151,944	単-97号	
			26	5,844	151,944				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ50 0(有孔管) ダブル構造	m	0	0	0	20	313,380	単-98号	
			20	15,669	313,380				
集水柵・マンホール工		式	1		3,630,293	1	186,550		
			1		3,816,843				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	27	53,044	1,432,188	0	0	単-99号	
			27	53,044	1,432,188				
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	3	73,564	220,692	-3	-220,692	単-100号	
			0	73,564	0				
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	2	144,842	単-101号	
			2	72,421	144,842				
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	89,158	89,158	0	0	単-102号	
			1	89,158	89,158				
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	282,417	564,834	-2	-564,834	単-103号	
			0	282,417	0				
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	1	299,516	単-104号	
			1	299,516	299,516				
プレキャスト集水桝	700×700×1000 (t150)	箇所	0	0	0	1	170,766	単-105号	
			1	170,766	170,766				
プレキャスト集水桝	700×700×2100 (t150)	箇所	0	0	0	1	356,952	単-106号	
			1	356,952	356,952				
蓋	MSGT-B500-L500 T-25 ボルト固定	枚	14	33,101	463,414	0	0	単-107号	
			14	33,101	463,414				
蓋	MSGT-B700-L700 T-25 ボルト固定	枚	2	51,860	103,720	0	0	単-108号	
			2	51,860	103,720				
蓋	S-600-600 t12	枚	13	36,389	473,057	0	0	単-109号	
			13	36,389	473,057				
蓋	S-700-700 t12	枚	1	49,870	49,870	0	0	単-110号	
			1	49,870	49,870				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	S-550-1100 t12			2	61,334	122,668			単-111号
			枚	2	61,334	122,668	0	0	
蓋	S-800-400 t9			4	27,673	110,692			単-112号
			枚	4	27,673	110,692	0	0	
排水工				1		14,778,090			
			式	1		14,778,090	0	0	
小段排水	BF-I-B300-L2000			371	7,126	2,643,746			単-113号
		m		371	7,126	2,643,746	0	0	
縦排水	BF-I-B300-L2000 ソケット付			142	7,390	1,049,380			単-114号
		m		142	7,390	1,049,380	0	0	
張りコンクリート (I)	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 小段排水			155	9,401	1,457,155			単-115号
		m ²		155	9,401	1,457,155	0	0	
張りコンクリート (II)	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 小段排水			188	8,188	1,539,344			単-116号
		m ²		188	8,188	1,539,344	0	0	
張りコンクリート (III)	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 小段排水			79	8,794	694,726			単-117号
		m ²		79	8,794	694,726	0	0	
張りコンクリート (IV)	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 小段排水			17	9,871	167,807			単-118号
		m ²		17	9,871	167,807	0	0	
張りコンクリート (V)	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 小段排水			26	8,553	222,378			単-119号
		m ²		26	8,553	222,378	0	0	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm 縦排水			142	12,012	1,705,704			単-120号
		m ²		142	12,012	1,705,704	0	0	
排水管据付	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 (半割)			1,364	3,745	5,108,180			単-121号
		m		1,364	3,745	5,108,180	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管据付 (縦溝)	高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)	m	50	3,745	187,250	0	0	単-122号	
			50	3,745	187,250				
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	2,420	2,420	0	0	単-123号	
			1	2,420	2,420				
水平排水工		式	1		16,721,787	0	0		
			1		16,721,787				
水平排水	W600×t7(リブ型両面)	m	2,009	1,383	2,778,447	0	0	単-124号	
			2,009	1,383	2,778,447				
フィルター層敷設	C-40 t=30cm	m3	1,620	8,607	13,943,340	0	0	単-125号	
			1,620	8,607	13,943,340				
防草コンクリート		式	1		10,739,593	0	0		
			1		10,739,593				
張りコンクリート (I)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	1,073	3,687	3,956,151	0	0	単-126号	
			1,073	3,687	3,956,151				
張りコンクリート (II)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	65	4,270	277,550	0	0	単-127号	
			65	4,270	277,550				
張りコンクリート (III)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	512	3,666	1,876,992	0	0	単-128号	
			512	3,666	1,876,992				
張りコンクリート (IV)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	109	3,954	430,986	0	0	単-129号	
			109	3,954	430,986				
張りコンクリート (V)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	79	3,763	297,277	0	0	単-130号	
			79	3,763	297,277				
張りコンクリート (VI)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	396	3,663	1,450,548	0	0	単-131号	
			396	3,663	1,450,548				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (VII)			18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m2	364	3,707	1,349,348					単-132号
					364	3,707	1,349,348		0	0		
張りコンクリート (VIII)			18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m2	173	3,693	638,889					単-133号
					173	3,693	638,889		0	0		
張りコンクリート (IX)			18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m2	118	3,914	461,852					単-134号
					118	3,914	461,852		0	0		
道路付属施設工					0		0					
				式	1		50,767,200		1	50,767,200		
道路付属物工					0		0					
				式	1		50,767,200		1	50,767,200		
ロードヒーティング					0	0	0					単-135号
				m	300	169,224	50,767,200		300	50,767,200		
構造物撤去工					1		371,300					
				式	1		371,300		0	0		
構造物取壊し工					1		187,930					
				式	1		187,930		0	0		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物		20	8,372	167,440					単-136号
				m3	20	8,372	167,440		0	0		
舗装版破砕			アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下		100	204.9	20,490					単-137号
				m2	100	204.9	20,490		0	0		
運搬処理工					1		183,370					
				式	1		183,370		0	0		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)		20	2,104	42,080					単-138号
				m3	20	2,104	42,080		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
殻運搬	アスファルト殻		m3	10 10	4,833 4,833	48,330 48,330	0	0	単-139号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	20 20	3,320 3,320	66,400 66,400	0	0	単-140号
殻処分	アスファルト殻		m3	10 10	2,656 2,656	26,560 26,560	0	0	単-141号
仮設工			式	1 1		6,646,138 8,886,465	1	2,240,327	
工所用道路工			式	1 1		4,511,688 4,511,688	0	0	
掘削	土砂		m3	720 720	1,549 1,549	1,115,280 1,115,280	0	0	単-142号
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	120 120	1,848 1,848	221,760 221,760	0	0	単-143号
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土		m2	610 610	872.6 872.6	532,286 532,286	0	0	単-144号
法面整形(盛土部)			m2	130 130	430.5 430.5	55,965 55,965	0	0	単-145号
植生マット	植生マット(種子無し)		m2	740 740	1,989 1,989	1,471,860 1,471,860	0	0	単-146号
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm		m2	352 352	921.3 921.3	324,297 324,297	0	0	単-147号
表層(車道・路肩部)	③密粒度アスコン(20F)再 生材入 t=50mm		m2	352 352	2,245 2,245	790,240 790,240	0	0	単-148号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1		449,400				
			1		2,689,727	1	2,240,327		
排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	m	120	3,745	449,400			単-149号	
			0	3,745	0	-120	-449,400		
排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	m	0	0	0			単-150号	
			120	3,809	457,080	120	457,080		
仮排水工	地上配管 φ250	m	0	0	0			単-151号	
			92	9,029	830,668	92	830,668		
仮排水工	埋設管 φ250	m	0	0	0			単-152号	
			197	5,837	1,149,889	197	1,149,889		
土のう		袋	0	0	0			単-153号	
			300	840.3	252,090	300	252,090		
交通管理工		式	1		1,685,050				
			1		1,685,050	0	0		
交通誘導警備員		人日	50	17,830	891,500			単-154号	
			50	17,830	891,500	0	0		
交通誘導警備員		人日	50	15,871	793,550			単-155号	
			50	15,871	793,550	0	0		
直接工事費		式	1		357,816,542				
			1		389,572,088	1	31,755,546		
共通仮設費		式	1		41,033,883				
			1		44,997,851	1	3,963,968		
共通仮設費		式	1		4,079,008				
			1		4,602,668	1	523,660		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,392,208				
		式	1		1,684,601	1	292,393		
施工調査費		式	1		41,040			内-1号	
		式	1		41,040	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-2号	
		式	1		69,578	1	69,578		
保守管理(ICT)		式	1		200,513			内-3号	
		式	0		0	-1	-200,513		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-4号	
		式	1		307,685	1	307,685		
システム初期費(ICT)		式	1		1,079,446			内-5号	
		式	1		1,079,446	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		55,385			内-6号	
		式	1		55,385	0	0		
六価カド溶出試験費		検体	1	6,876	6,876			単-156号	
		検体	1	6,876	6,876	0	0		
クワリチンク試験費		検体	1	8,948	8,948			単-157号	
		検体	1	8,948	8,948	0	0		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-7号	
		式	1		115,643	1	115,643		
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,686,800				
		式	1		2,918,067	1	231,267		
共通仮設費(率計上)		式	1		36,954,875				
		式	1		40,395,183	1	3,440,308		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		398,850,425				
		式	1		434,569,939	1	35,719,514		
現場管理費			1		125,071,700				
		式	1		137,078,800	1	12,007,100		
工事原価			1		570,907,544				
		式	1		672,054,178	1	101,146,634		
一般管理費等			1		75,592,456				
		式	1		87,145,822	1	11,553,366		
工事価格			1		646,500,000				
		式	1		759,200,000	1	112,700,000		
消費税相当額			1		64,650,000				
		式	1		75,920,000	1	11,270,000		
工事費計			1		711,150,000				
		式	1		835,120,000	1	123,970,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【穴水町根木地区】		式	1		31,708,742				
		式	1		61,976,282	1	30,267,540		
道路土工		式	0		0				
		式	1		30,267,540	1	30,267,540		
転石処理工		式	0		0				
		式	1		30,267,540	1	30,267,540		
転石処理		m3	0	0	0			単-1号	
		m3	1,380	21,933	30,267,540	1,380	30,267,540		
地盤改良工		式	1		31,708,742				
		式	1		31,708,742	0	0		
自走式土質改良工		式	1		31,708,742				
		式	1		31,708,742	0	0		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱土用)	m3	10,000	3,147	31,470,000			単-2号	
		m3	10,000	3,147	31,470,000	0	0		
自走式土質改良機設置・撤去		回	1	238,742	238,742			単-3号	
		回	1	238,742	238,742	0	0		
直接工事費		式	1		31,708,742				
		式	1		61,976,282	1	30,267,540		
共通仮設費		式	1		3,826,511				
		式	1		7,027,260	1	3,200,749		
共通仮設費		式	1		389,377				
		式	1		668,804	1	279,427		
現場環境改善費(率計上)		式	1		389,377				
		式	1		668,804	1	279,427		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6 工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,437,134				
		式	1		6,358,456	1	2,921,322		
純工事費		式	1		35,535,253				
		式	1		69,003,542	1	33,468,289		
現場管理費		式	1		11,450,166				
		式	1		21,672,526	1	10,222,360		
工事原価		式	1		46,985,419				
		式	1		90,676,068	1	43,690,649		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その6工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【中島町鹿島台地区】		式	0 1		0 6,302,474	1	6,302,474		
道路土工		式	0 1		0 6,302,474	1	6,302,474		
残土処理工		式	0 1		0 6,302,474	1	6,302,474		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 31,600	0 129.6	0 4,095,360	31,600	4,095,360	単-1号	
土木シート	ポリプロピレン系織布	m2	0 6,463	0 341.5	0 2,207,114	6,463	2,207,114	単-2号	
直接工事費		式	0 1		0 6,302,474	1	6,302,474		
共通仮設費		式	0 1		0 904,909	1	904,909		
共通仮設費		式	0 1		0 106,970	1	106,970		
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 106,970	1	106,970		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 797,939	1	797,939		
純工事費		式	0 1		0 7,207,383	1	7,207,383		
現場管理費		式	0 1		0 2,521,988	1	2,521,988		

一式当たり内訳書

施工調査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)	安定処理工(自走式土質改良工) 技術員0.5人		0		0			WYB00021
		式	1		18,050	1	18,050	単一 211号
施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂)(ICT) 技術員0.5人		0		0			WYB00023
		式	1		18,050	1	18,050	単一 212号
施工状況モニタリング調査	土の敷均し締固め工 ICT) 技術員0.5人		0		0			WYB00019
		式	1		18,050	1	18,050	単一 213号
施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人		0		0			WYB00026
		式	1		18,050	1	18,050	単一 214号
合 計					0			
					69,578		69,578	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11800m3		1		53,830			WB010400
		式	1		53,830	0	0	単一 215号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 10000m3		1		40,644			WB010420
		式	1		40,644	0	0	単一 216号
路床盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3		1		21,295			WB010430
		式	1		21,295	0	0	単一 217号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 4980m2		1		51,627			WB010440
		式	1		51,627	0	0	単一 218号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 360m2		1		4,342			WB010440
		式	1		4,342	0	0	単一 219号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 6050m2		1		39,910			WB010440
		式	1		39,910	0	0	単一 220号
合 計					200,513			
					0		-200,513	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 35400m3	式	0		0			WB010400
			1		161,459	1	161,459	単一 221号
路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検	20,000m3未満 無し 10000m3	式	0		0			WB010420
			1		40,644	1	40,644	単一 222号
路床盛土 (I C T) 保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	式	0		0			WB010430
			1		21,295	1	21,295	単一 223号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 4980m2	式	0		0			WB010440
			1		51,627	1	51,627	単一 224号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 軟岩I 360m2	式	0		0			WB010440
			1		4,342	1	4,342	単一 225号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 6050m2	式	0		0			WB010440
			1		39,910	1	39,910	単一 226号
合 計			0		0			
					307,685		307,685	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	282.2	
						1		282.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	299.6	299.6	CB210120	
				m3	1	299.6	299.6		
計							299.6		
単価							299.6		
							299.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	220.5	
						1		220.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	234.2	234.2	CB210100	
				m3	1	234.2	234.2		
計							234.2		
単価							234.2		
							234.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,003	
						1		1,003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し		1	1,059	1,059	CB210100		
			m3	1	1,059	1,059			
	計					1,059			
						1,059			
	単価					1,059	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,406	
						1		2,406	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し		1	2,540	2,540	CB210100		
			m3	1	2,540	2,540			
	計					2,540			
						2,540			
	単価					2,540	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	47,170	単価	1,230
						47,170		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		47,170	1,299	61,273,830	CB210110	
			m3	47,170	1,299	61,273,830		
計						61,273,830		
単価						1,299		
						1,299	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1,280	単価	1,500
						1,280		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		1,280	1,584	2,027,520	CB210110	
			m3	1,280	1,584	2,027,520		
計						2,027,520		
単価						1,584		
						1,584	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	100	1,584	158,400		
	計					0		
						158,400		
	単価					0		
						1,584	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	2,840	単価	1,744
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下		2,840	1,841	5,228,440	CB210110	
			m3	2,840	1,841	5,228,440		
	計					5,228,440		
						5,228,440		
	単価					1,841		
						1,841	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩無し 6.5km以下			0	0	0	CB210110	
			m3	900	1,841		1,656,900		
	計						0		
							1,656,900		
	単価						0		
							1,841	円/m3	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	4,100	単価	275	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満			4,100	290.3	1,190,230	CB210020	
			m3	4,100	290.3		1,190,230		
	計						1,190,230		
							1,190,230		
	単価						290.3		
							290.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,000	279.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1,000	290.3	290,300		
計						0		
						290,300		
単価						0		
						290.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,294
						1	6,294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,644	6,644	CB210510	
			m3	1	6,644	6,644		
計						6,644		
						6,644		
単価						6,644		
						6,644	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	797.7	
						1		797.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	842.1	842.1	CB210510		
			m3	1	842.1	842.1			
計						842.1			
単価						842.1			
						842.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満 RC-40	単位	m3	数量	100	単価	9,767	
						100		9,767	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		100	6,644	664,400	CB210510		
			m3	100	6,644	664,400			
再生クラッシャーラン		RC-40		133	2,750	365,750			
			m3	133	2,750	365,750			
計						1,030,150			
単価						10,310			
						10,310	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,840	単価	1,230
						1,840		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		1,840	1,299	2,390,160	CB210110	
			m3	1,840	1,299	2,390,160		
計						2,390,160		
単価						1,299		
						1,299	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,800	単価	230.7
						1,800		230.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,800	243.6	438,480	CB210020	
			m3	1,800	243.6	438,480		
計						438,480		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	238.7	
						1		238.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	253.5	253.5	CB210570	
				m3	1	253.5	253.5		
計							253.5		
単価							253.5	円/m3	
							253.5		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	11,110	単価	1,230	
						11,110		1,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			11,110	1,299	14,431,890	CB210110	
				m3	11,110	1,299	14,431,890		
計							14,431,890		
単価							1,299	円/m3	
							1,299		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	11,100	単価	230.7	
						11,100		230.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		11,100	243.6	2,703,960	CB210020		
			m3	11,100	243.6	2,703,960			
計						2,703,960			
単価						243.6			
						243.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	345	
						1		345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		1	366.3	366.3	CB210580		
			m3	1	366.3	366.3			
計						366.3			
単価						366.3			
						366.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	4,550	単価	1,230
						4,550		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		4,550	1,299	5,910,450	CB210110	
			m3	4,550	1,299	5,910,450		
計						5,910,450		
単価						1,299		
						1,299	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	4,600	単価	230.7
						4,600		230.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		4,600	243.6	1,120,560	CB210020	
			m3	4,600	243.6	1,120,560		
計						1,120,560		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	埋戻し	4m以上 割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	5,507
						1		5,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1,113	1,113	CB210410	
			m3	1	1,113	1,113		
割栗石		50-150mm		1	4,700	4,700		
			m3	1	4,700	4,700		
計						5,813		
						5,813		
単価						5,813	円/m3	
						5,813	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	砕石処理	C-40	単位	m3	数量	1	単価	3,979
						1		3,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40		1	4,200	4,200		
			m3	1	4,200	4,200		
計						4,200		
						4,200		
単価						4,200	円/m3	
						4,200	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	826.1	
						1		826.1	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土			1	877.1	877.1	CB220070	
				m 2	1	877.1	877.1		
計							877.1		
単価							877.1		
							877.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,003	
						1		1,003	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I			1	1,059	1,059	CB220070	
				m 2	1	1,059	1,059		
計							1,059		
単価							1,059		
							1,059	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一27号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	523	
						1		523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	555.3	555.3	CB220070		
			m2	1	555.3	555.3			
計						555.3			
単価						555.3			
						555.3	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	26,400	単価	121.4	
						26,400		121.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		26,400	128.2	3,384,480	CB210610		
			m3	26,400	128.2	3,384,480			
計						3,384,480			
単価						128.2			
						128.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	3,129
						1		3,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,322	3,322	WB211720	
			m3	1	3,322	3,322	単-158号	
計						3,322		
単価						3,322		
						3,322	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	237,365
						1		237,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,000	252,000	WB211710	
			台・回	1	252,000	252,000	単-159号	
計						252,000		
単価						252,000		
						252,000	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	植生マット	植生マット(種子無し)	単位	m2	数量	1	単価	1,989	
						1		1,989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工(市場単価)		植生マット工(種子無し)1000m2以上		1	2,100	2,100			
			m2	1	2,100	2,100			
	計					2,100			
	単価					2,100			
						2,100	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		6,064	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810810		
			m2	1	6,293	6,293	単-160号		
	計					0			
	単価					6,293			
						6,293	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	792	792	24,177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			792	1,890	1,496,880		CB222240
		m 2	792	1,890	1,496,880		
鋼製壁面材	H=0.6m W=1.2m 1:0.6		1,100	13,700	15,070,000		
		組	1,100	13,700	15,070,000		
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG×GR25相当品		1,320	1,490	1,966,800		
		m	1,320	1,490	1,966,800		
連結金具	AD-JGU×AZ-SET相当品		867	580	502,860		
		組	867	580	502,860		
連結金具	AD-JGL×AZ-SET相当品		1,028	580	596,240		
		組	1,028	580	596,240		
固定ピン	AD-D10×200相当品		4,400	130	572,000		
		本	4,400	130	572,000		
計					20,204,780		
					20,204,780		
単価					25,520		
					25,520	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度34kN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,522
						1		1,522
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260	
			m 2	1	288.3	288.3		
ジオテキスタイル (材料費)				1.03	1,280	1,318.4	CB222250	
			m 2	1.03	1,280	1,318.4		
計						1,606.7		
						1,606.7		
単価						1,607		
						1,607	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度57kN/m	単位	m2	数量	1	単価	1,669
						1		1,669
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260	
			m 2	1	288.3	288.3		
ジオテキスタイル (材料費)				1.03	1,430	1,472.9	CB222250	
			m 2	1.03	1,430	1,472.9		
計						1,761.2		
						1,761.2		
単価						1,762		
						1,762	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度93kN/m	単位	m2	数量	1	単価	2,264
						1		2,264
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設					1	288.3	288.3	CB222260
			m 2		1	288.3	288.3	
ジオテキスタイル (材料費)					1.03	2,040	2,101.2	CB222250
			m 2		1.03	2,040	2,101.2	
計							2,389.5	
単価							2,390	
							2,390	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度139kN/m	単位	m2	数量	1	単価	2,800
						1		2,800
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設					1	288.3	288.3	CB222260
			m 2		1	288.3	288.3	
ジオテキスタイル (材料費)					1.03	2,590	2,667.7	CB222250
			m 2		1.03	2,590	2,667.7	
計							2,956	
単価							2,956	
							2,956	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ジオテキスタイル敷設	補助補強材	単位	m2	数量	1	単価	1,493
						1		1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260	
			m2	1	288.3	288.3		
ジオテキスタイル (材料費)				1.03	1,250	1,287.5	CB222250	
			m2	1.03	1,250	1,287.5		
計						1,575.8		
						1,575.8		
単価						1,576		
						1,576	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	層厚管理材	スパノボント不織布	単位	m2	数量	1	単価	341
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		スパノボント不織布 70g/m2		1	360	360		
			m2	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360		
						360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,074
						1		1,074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め			1	1,141	1,141	CB222270	
			m3	1	1,141	1,141		
	計					1,141		
	単価					1,141		
						1,141	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	基盤排水	C-40	単位	m3	数量	614	単価	6,239
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	まき出し・敷均し, 締固め			m 3	614	1,141	700,574	CB222270
	クラッシャーラン	C-40		m 3	737	4,200	3,095,400	
	長繊維ポリエステル系不織布	t=1.0~1.1mm 100g/m2		m 2	853	290	247,370	
	計						4,043,344	
	単価						6,586	
							6,586	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	基盤排水	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し, 締固め			0	0	0		CB222270
			m 3	614	1,141	700,574		
	クラッシャーラン	C-40 土場渡し		0	0	0		
			m 3	819	3,000	2,457,000		
	長繊維ポリエステル系不織布	t=1.0~1.1mm 100g/m2		0	0	0		
			m 2	853	290	247,370		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 51.5km以下		0	0	0		CB210110
			m 3	682	3,895	2,656,390		
	計					0		
						6,061,334		
	単価					0		
						9,872	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	盛土内排水	t=7mm W=300mm 板状排水材	単位	m	数量	1	単価	672.6	
						1		672.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水材		t=7mm W=300mm 板状排水材		1	710	710			
			m	1	710	710			
	計					710			
	単価					710			
						710	円/m		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	天端排水	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	682.1	
						1		682.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
長繊維ポリエステル系不織布		t=3.0mm 300g/m2		1	720	720			
			m 2	1	720	720			
	計					720			
	単価					720			
						720	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	排水材設置(背面排水材)	幹線 多連排水材 φ30×3本	単位	m	数量	1	単価	1,403
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置		地下排水 多連排水管(幹線)			1	1,481	1,481	WYB00005
			m		1	1,481	1,481	単一 161号
計							1,481	
単価							1,481	
							1,481	円/m

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	排水材設置(背面排水材)	枝線 多連排水材 φ20×3本	単位	m	数量	1	単価	1,055
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置		地下排水 多連排水管(枝線)			1	1,114	1,114	WYB00008
			m		1	1,114	1,114	単一 162号
計							1,114	
単価							1,114	
							1,114	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200(有孔管)ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	3,195
						1		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	3,373	3,373	CB222770	
			m	1	3,373	3,373		
計						3,373		
単価						3,373	円/m	
						3,373		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	単位	m ³	数量	32	単価	11,349
						32		11,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		32	11,980	383,360	CB222780	
			m ³	32	11,980	383,360		
計						383,360		
単価						11,980		
						11,980	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	816.7	
						1		816.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	862.1	862.1	CB224720		
			m 2	1	862.1	862.1			
計						862.1			
単価						862.1			
						862.1	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	8,300	単価	230.7	
						8,300		230.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		8,300	243.6	2,021,880	CB210020		
			m 3	8,300	243.6	2,021,880			
計						2,021,880			
単価						243.6			
						243.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	8,340	単価	1,230
						8,340		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		8,340	1,299	10,833,660	CB210110	
			m3	8,340	1,299	10,833,660		
	計					10,833,660		
	単価					1,299		
						1,299	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						8,340		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	8,340	2,906	24,236,040		
	計					0		
	単価					24,236,040		
						0		
						2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土材料	砂質土(締固)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0	CB210550	
			m3	7,500	2,666	19,995,000		
	計					0		
						19,995,000		
	単価					0		
						2,666	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	8	単価	2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				8	2,540	20,320	CB210100	
		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m3	8	2,540	20,320		
	計					20,320		
						20,320		
	単価					2,540		
						2,540	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						10	2,447	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		硬岩 オブソカット 無し 不可 無し 無し			0	0	0	CB210100
				m3	10	2,540	25,400	
計							0	
							25,400	
単価							0	
							2,540	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	310	単価	233
						310	233	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			310	246	76,260	CB210030
				m3	310	246	76,260	
計							76,260	
							76,260	
単価							246	
							246	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						250	237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	250	246	61,500		
計						0		
						61,500		
単価						0		
						246	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	640	単価	270.7
						640	270.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		640	285.8	182,912	CB210030	
			m 3	640	285.8	182,912		
計						182,912		
						182,912		
単価						285.8		
						285.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	220	単価	1,937
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			220	2,045	449,900	CB210410
			m3	220	2,045	449,900		
計						449,900		
単価						2,045		
						2,045	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			0	0	0	CB210410
			m3	160	2,045	327,200		
計						0		
単価						327,200		
						0		
						2,045	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	330	単価	3,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		330	3,340	1,102,200	CB210410	
			m3	330	3,340	1,102,200		
	計					1,102,200		
	単価					3,340		
						3,340	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	60	単価	6,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		60	3,340	200,400	CB210410	
			m3	60	3,340	200,400		
再生クラッシャーラン		RC-40		80	2,750	220,000		
			m3	80	2,750	220,000		
	計					420,400		
	単価					7,007		
						7,007	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	基面整正		単位	m2	数量	850	単価	472.9	
						850		472.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				850	499.2	424,320	CB210080		
			m 2	850	499.2	424,320			
計						424,320			
単価						499.2			
						499.2	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	620	単価	230.7	
						620		230.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		620	243.6	151,032	CB210020		
			m 3	620	243.6	151,032			
計						151,032			
単価						243.6			
						243.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	550	243.6	133,980			
	計					0			
						133,980			
	単価					0			
						243.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	8	単価	275	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		8	290.3	2,322.4	CB210020		
			m3	8	290.3	2,322.4			
	計					2,322.4			
						2,322.4			
	単価					290.3			
						290.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						10	279.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	10	290.3	2,903		
計						0		
						2,903		
単価						0		
						290.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,570	単価	1,230
						1,570	1,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		1,570	1,299	2,039,430	CB210110	
			m3	1,570	1,299	2,039,430		
計						2,039,430		
						2,039,430		
単価						1,299		
						1,299	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	1,440	1,299	1,870,560	CB210110	
	計					0		
	単価					1,299	円/m3	
						1,870,560		
						0		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	8	単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下	m3	8	1,841	14,728	CB210110	
	計					14,728		
	単価					1,841	円/m3	
						14,728		
						8		
						1,841		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一71号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			CB210110
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下	m3	10	1,841	18,410			
	計					0			
						18,410			
	単価					0			
						1,841			円/m3

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一72号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,341	
名称						金額	摘要		
					1	6,694			WB821410
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m	m	1	6,694	6,694			単一 163号
	計					6,694			
						6,694			
	単価					6,694			
						6,694			円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,065	
						1		8,065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,513	8,513	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.45m3/10m	m	1	8,513	8,513	単- 164号		
計						8,513			
単価						8,513			
						8,513	円/m		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,663	
						1		9,663	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,200	10,200	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	10,200	10,200	単- 165号		
計						10,200			
単価						10,200			
						10,200	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,633
						1		11,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12,280	12,280	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	12,280	12,280	単- 166号	
計						12,280		
単価						12,280		
						12,280	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,890
						1		9,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,440	10,440	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m	m	1	10,440	10,440	単- 167号	
計						10,440		
単価						10,440		
						10,440	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,624
						1		11,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.62m3/10m		1	12,270	12,270	WB821410	
			m	1	12,270	12,270	単- 168号	
計						12,270		
単価						12,270		
						12,270	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,311
						1		11,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m		1	11,940	11,940	WB821420	
			m	1	11,940	11,940	単- 169号	
計						11,940		
単価						11,940		
						11,940	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,695
						1		12,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m		1	13,400	13,400	WB821420	
			m	1	13,400	13,400	単- 170号	
計						13,400		
単価						13,400		
						13,400	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	自由勾配側溝	FU-B300-h500-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,358
						1		13,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m		1	14,100	14,100	WB821420	
			m	1	14,100	14,100	単- 171号	
計						14,100		
単価						14,100		
						14,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000(横断)	単位	m	数量	1	単価	24,641
						1		24,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m ³ /10m		1	26,010	26,010	WB821420	
			m	1	26,010	26,010	単- 172号	
計						26,010		
単価						26,010		
						26,010	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000(横断)	単位	m	数量	1	単価	26,526
						1		26,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m ³ /10m		1	28,000	28,000	WB821420	
			m	1	28,000	28,000	単- 173号	
計						28,000		
単価						28,000		
						28,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	自由勾配側溝	FU-B500-h600-L2000(横断)	単位	m	数量	1	単価	37,024
						1		37,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.89m3/10m		1	39,080	39,080	WB821420	
			m	1	39,080	39,080	単- 174号	
計						39,080		
単価						39,080		
						39,080	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	自由勾配側溝	FU-B500-h700-L2000(横断)	単位	m	数量	1	単価	38,303
						1		38,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.89m3/10m		1	40,430	40,430	WB821420	
			m	1	40,430	40,430	単- 175号	
計						40,430		
単価						40,430		
						40,430	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	側溝蓋	蓋版C-B500	単位	枚	数量	1	単価	2,260
						1		2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2,386	2,386	WB821430	
			枚	1	2,386	2,386	単- 176号	
計						2,386		
						2,386		
単価						2,386	円/枚	
						2,386		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,800
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,956	2,956	WB821430	
			枚	1	2,956	2,956	単- 177号	
計						2,956		
						2,956		
単価						2,956	円/枚	
						2,956		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,615	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種)		1	3,816	3,816	3,816	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,816	3,816	3,816	単- 178号	
	計					3,816			
	単価					3,816			
						3,816		円/枚	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,820	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種)		1	18,810	18,810	18,810	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,810	18,810	18,810	単- 179号	
	計					18,810			
	単価					18,810			
						18,810		円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一89号	側溝蓋	SG2T-B400-L995	単位	枚	数量	1	単価	24,575	
						1		24,575	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			1	25,940	25,940	WB821430		
			枚	1	25,940	25,940	単一 180号		
計						25,940			
単価						25,940			
						25,940	円/枚		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一90号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,573	
						1		2,573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			1	2,716	2,716	WB821430		
			枚	1	2,716	2,716	単一 181号		
計						2,716			
単価						2,716			
						2,716	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 T-25 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	21,041
						1		21,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	22,210	22,210	WB821430	
			枚	1	22,210	22,210	単- 182号	
計						22,210		
単価						22,210		
						22,210	円/枚	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,617
						1		34,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	36,540	36,540	WB821430	
			枚	1	36,540	36,540	単- 183号	
計						36,540		
単価						36,540		
						36,540	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	小口止めコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	100	単価	2,254
						100		2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.5	36,400	54,600	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	20	9,170	183,400	CB240210	
計						238,000		
単価						2,380	円/箇所	
						2,380		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	排水材設置(背面排水材)	幹線 多連排水材 φ30×3本	単位	m	数量	1	単価	1,403
						1		1,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		地下排水 多連排水管(幹線)	m	1	1,481	1,481	WYB00024	
計						1,481	単-161号	
単価						1,481	円/m	
						1,481		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	排水材設置(背面排水材)	枝線 多連排水材 φ20×3本	単位	m	数量	1	単価	1,055	
						1		1,055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水材設置		地下排水 多連排水管(枝線)		1	1,114	1,114	WYB00025		
			m	1	1,114	1,114	単-162号		
計						1,114			
						1,114			
単価						1,114	円/m		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	暗渠排水管	VP-150	単位	m	数量	1	単価	2,658	
						1		2,658	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		1	2,806	2,806	CB222770		
			m	1	2,806	2,806			
計						2,806			
						2,806			
単価						2,806	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300(有孔管)ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		5,844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	6,065	6,065			
計						0			
						6,065			
単価						0			
						6,065	円/m		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500(有孔管)ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		15,669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	16,260	16,260			
計						0			
						16,260			
単価						0			
						16,260	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	27	単価	53,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		7	49,430	346,010	CB222950	
			箇所	7	49,430	346,010		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		5	51,680	258,400	CB222950	
			箇所	5	51,680	258,400		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		7	53,930	377,510	CB222950	
			箇所	7	53,930	377,510		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		5	56,180	280,900	CB222950	
			箇所	5	56,180	280,900		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	60,680	60,680	CB222950	
			箇所	1	60,680	60,680		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	62,930	62,930	CB222950	
			箇所	1	62,930	62,930		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	65,750	65,750	CB222950	
			箇所	1	65,750	65,750		
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		22	2,700	59,400		
			個	22	2,700	59,400		
	計					1,511,580		
						1,511,580		
	単価					55,990		
						55,990	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	3	単価	73,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m ³ を超え0.40m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	62,930	62,930		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	79,260	79,260		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.55m ³ を超え0.58m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	82,640	82,640		CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	3	2,700	8,100		
	計					232,930		
	単価					77,650		
						77,650	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	62,930	62,930	0	CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	79,260	79,260	0	CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	3	2,700	8,100	0	
	計					150,290	0	
	単価					75,150		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	89,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	86,010	86,010	CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		個	3	2,700	8,100	
	計						94,110	
	単価						94,110	円/箇所
							94,110	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	2	単価	282,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	269,200	269,200		CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	297,300	297,300		CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	11	2,700	29,700		
	計					596,200		
	単価					298,100		
						298,100		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1	299,516		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	297,300	297,300			
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0			
			個	5	2,700	13,500			
計						0			
						310,800			
単価						0			
						310,800	円/箇所		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	プレキャスト集水桝	700×700×1000(t150)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1	170,766		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800		
			基	1	13,190	13,190			
プレキャスト集水桝（材料費）				0	0	0	CB222810		
			基	1	164,000	164,000			
計						0			
						177,190			
単価						0			
						177,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	プレキャスト集水桝	700×700×2100(t150)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 二分割 700×700×2100		0	0	0		
			基	1	40,000	40,000		356,952
	管口仕上げ	流入・流出		0	0	0		
			箇所	2	1,500	3,000		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	1.44	1,619	2,331.36		
	プレキャスト集水桝	700×700×2100(t150)		0	0	0		
			基	1	325,000	325,000		
	計					0		
						370,331.36		
	単価					0		
						370,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	蓋	MSGT-B500-L500 T-25 ホル固定	単位	枚	数量	1	単価	33,101	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	34,940	34,940	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	単- 184号		
	計					34,940			
	単価					34,940			
						34,940	円/枚		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	蓋	MSGT-B700-L700 T-25 ホル固定	単位	枚	数量	1	単価	51,860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	54,740	54,740	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,740	54,740	単- 185号		
	計					54,740			
	単価					54,740			
						54,740	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	蓋	S-600-600 t12	単位	枚	数量	1	単価	36,389	
						1		36,389	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	38,410	38,410	WB821430		
			枚	1	38,410	38,410	単- 186号		
計						38,410			
単価						38,410			
						38,410	円/枚		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	蓋	S-700-700 t12	単位	枚	数量	1	単価	49,870	
						1		49,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	52,640	52,640	WB821430		
			枚	1	52,640	52,640	単- 187号		
計						52,640			
単価						52,640			
						52,640	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	蓋	S-550-1100 t12	単位	枚	数量	1	単価	61,334
						1		61,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	64,740	64,740	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	64,740	64,740	単- 188号	
計						64,740		
単価						64,740	円/枚	
						64,740		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	蓋	S-800-400 t9	単位	枚	数量	1	単価	27,673
						1		27,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	29,210	29,210	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,210	29,210	単- 189号	
計						29,210		
単価						29,210	円/枚	
						29,210		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,126
						1		7,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,566	7,566	WB821410	
			m	1	7,566	7,566	単-190号	
計						7,566		
単価						7,566		
						7,566	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	縦排水	BF-I-B300-L2000 ヅット付	単位	m	数量	1	単価	7,390
						1		7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	7,801	7,801	WB821410	
			m	1	7,801	7,801	単-191号	
計						7,801		
単価						7,801		
						7,801	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	張りコンクリート (I)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 小段排水	単位	m2	数量	155	単価	9,401
						155	9,401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		48	11,350	544,800	WB240720	
			m2	48	11,350	544,800	単-192号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		155	6,409	993,395	WB240730	
			m2	155	6,409	993,395	単-193号	
計						1,538,195		
						1,538,195		
単価						9,924		
						9,924	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	張りコンクリート (II)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 小段排水	単位	m2	数量	188	単価	8,188
						188	8,188	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		37	11,350	419,950	WB240720	
			m2	37	11,350	419,950	単-192号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		188	6,409	1,204,892	WB240730	
			m2	188	6,409	1,204,892	単-193号	
計						1,624,842		
						1,624,842		
単価						8,643		
						8,643	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	張りコンクリート (Ⅲ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 小段排水	単位	m2	数量	79	単価	8,794
						79		8,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		20	11,350	227,000	WB240720	
			m2	20	11,350	227,000	単-192号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレソクレン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		79	6,409	506,311	WB240730	
			m2	79	6,409	506,311	単-193号	
計						733,311		
						733,311		
単価						9,283		
						9,283	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	張りコンクリート (Ⅳ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 小段排水	単位	m2	数量	17	単価	9,871
						17		9,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		6	11,350	68,100	WB240720	
			m2	6	11,350	68,100	単-192号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレソクレン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		17	6,409	108,953	WB240730	
			m2	17	6,409	108,953	単-193号	
計						177,053		
						177,053		
単価						10,420		
						10,420	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	張りコンクリート (V)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 小段排水	単位	m2	数量	26	単価	8,553
						26		8,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		6	11,350	68,100	WB240720	
			m 2	6	11,350	68,100	単- 192号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		26	6,409	166,634	WB240730	
			m 2	26	6,409	166,634	単- 193号	
計						234,734		
単価						9,029		
						9,029	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 縦排水	単位	m2	数量	142	単価	12,012
						142		12,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		57	12,360	704,520	WB240720	
			m 2	57	12,360	704,520	単- 194号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準		142	7,714	1,095,388	WB240730	
			m 2	142	7,714	1,095,388	単- 195号	
計						1,799,908		
単価						12,680		
						12,680	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)	単位	m	数量	1	単価	3,745
						1		3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管据付		高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)		1	3,953	3,953	WYB00012	
			m	1	3,953	3,953	単-196号	
計						3,953		
単価						3,953	円/m	
						3,953		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	排水管据付 (縦溝)	高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)	単位	m	数量	1	単価	3,745
						1		3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管据付		高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)		1	3,953	3,953	WYB00013	
			m	1	3,953	3,953	単-196号	
計						3,953		
単価						3,953	円/m	
						3,953		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	100	単価	2,420
						100		2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.35	36,400	49,140	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	22.5	9,170	206,325	CB240210	
計						255,465		
単価						2,555	円/箇所	
						2,555	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	水平排水	W600×t7(リブ型両面)	単位	m	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		W600×t7(リブ型両面)	m	1	1,469	1,469	WYB00002	
計						1,469	単-197号	
単価						1,469		
						1,469	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	フィルター層敷設	C-40 t=30cm	単位	m3	数量	1	単価	8,607	
						1			8,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層敷設		C-40 t=30cm		1	9,085	9,085	WYB00014		
			m 3	1	9,085	9,085	単- 198号		
計						9,085			
単価						9,085			
						9,085	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	張りコンクリート (I)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1,073	単価	3,687	
						1,073			3,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート		67	5,906	395,702	WB240720		
			m 2	67	5,906	395,702	単- 199号		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		1,073	3,523	3,780,179	WB240730		
			m 2	1,073	3,523	3,780,179	単- 200号		
計						4,175,881			
単価						4,175,881			
						3,892			
						3,892	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	張りコンクリート (Ⅱ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	65	単価	4,270
						65		4,270
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		8	5,906	47,248	WB240720	
			m2	8	5,906	47,248	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 各種 無し 10m3/100m2 有り		65	3,781	245,765	WB240730	
			m2	65	3,781	245,765	単-201号	
計						293,013		
						293,013		
単価						4,508		
						4,508	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	張りコンクリート (Ⅲ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	512	単価	3,666
						512		3,666
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		30	5,906	177,180	WB240720	
			m2	30	5,906	177,180	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		512	3,523	1,803,776	WB240730	
			m2	512	3,523	1,803,776	単-200号	
計						1,980,956		
						1,980,956		
単価						3,870		
						3,870	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	張りコンクリート (IV)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	109	単価	3,954
						109		3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		12	5,906	70,872	WB240720	
			m2	12	5,906	70,872	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		109	3,523	384,007	WB240730	
			m2	109	3,523	384,007	単-200号	
計						454,879		
						454,879		
単価						4,174		
						4,174	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	張りコンクリート (V)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	79	単価	3,763
						79		3,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		6	5,906	35,436	WB240720	
			m2	6	5,906	35,436	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		79	3,523	278,317	WB240730	
			m2	79	3,523	278,317	単-200号	
計						313,753		
						313,753		
単価						3,972		
						3,972	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	張りコンクリート (VI)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	396	単価	3,663
						396		3,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		23	5,906	135,838	WB240720	
			m2	23	5,906	135,838	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		396	3,523	1,395,108	WB240730	
			m2	396	3,523	1,395,108	単-200号	
計						1,530,946		
						1,530,946		
単価						3,867		
						3,867	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	張りコンクリート (VII)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	364	単価	3,707
						364		3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		24	5,906	141,744	WB240720	
			m2	24	5,906	141,744	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		364	3,523	1,282,372	WB240730	
			m2	364	3,523	1,282,372	単-200号	
計						1,424,116		
						1,424,116		
単価						3,913		
						3,913	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	張りコンクリート (Ⅷ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	173	単価	3,693
						173		3,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		11	5,906	64,966	WB240720	
			m2	11	5,906	64,966	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		173	3,523	609,479	WB240730	
			m2	173	3,523	609,479	単-200号	
計						674,445		
						674,445		
単価						3,899		
						3,899	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	張りコンクリート (Ⅸ)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	118	単価	3,914
						118		3,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		7	5,906	41,342	WB240720	
			m2	7	5,906	41,342	単-199号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り		118	3,781	446,158	WB240730	
			m2	118	3,781	446,158	単-201号	
計						487,500		
						487,500		
単価						4,132		
						4,132	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	ポットヒーティング		単位	m	数量	0	単価	0
						300		169,224
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ポットヒーティング		施工費、材料費含む			0		0	
				式	1		52,667,800	
計							0	
							52,667,800	
単価							0	
							175,600	円/m

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,372
						1		8,372
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,889	8,889	WB824010
				m3	1	8,889	8,889	単-202号
計							8,889	
							8,889	
単価							8,889	
							8,889	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	204.9	
						1		204.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	217.6	217.6	CB430310		
			m 2	1	217.6	217.6			
計						217.6			
単価						217.6			
						217.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,104	
						1		2,104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,234	2,234	CB227010		
			m 3	1	2,234	2,234			
計						2,234			
単価						2,234			
						2,234	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,833
						1		4,833
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	5,132	5,132	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
	単価					5,132		
						5,132	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,320
						1		3,320
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-203号	
	計					3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-141号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,656	
						1		2,656	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.35	1,200	2,820	WB020052	
				t	2.35	1,200	2,820	単-204号	
計							2,820		
							2,820		
単価							2,820	円/m3	
							2,820		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,549	
						1		1,549	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	336.1	336.1	CB210100	
				m3	1	336.1	336.1		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			1	1,299	1,299	CB210110	
				m3	1	1,299	1,299		
計							1,635.1		
							1,635.1		
単価							1,636		
							1,636	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100	100	単価	1,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し			100	238.6	23,860		CB210510
			m3		100	238.6	23,860		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			111	1,299	144,189		CB210110
			m3		111	1,299	144,189		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			111	243.6	27,039.6		CB210020
			m3		111	243.6	27,039.6		
	計						195,088.6		
							195,088.6		
	単価						1,951		
							1,951	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	法面整形(切土部)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	872.6
						1		872.6
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	921.1	921.1	CB220010
			m 2		1	921.1	921.1	
計							921.1	
単価							921.1	
							921.1	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	430.5
						1		430.5
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	454.5	454.5	CB220010
			m 2		1	454.5	454.5	
計							454.5	
単価							454.5	
							454.5	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09			
						歩掛使用年月	2024.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-146号	植生マット	植生マット(種子無し)	単位	m2	数量	1	単価	1,989		
						1		1,989		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工 (市場単価)			植生マット工 (種子無し) 1000m2以上				1	2,100	2,100	
			m 2		1		2,100	2,100		
	計							2,100		
	単価							2,100		
								2,100	円/m2	

						単価使用年月	2024.09			
						歩掛使用年月	2024.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-147号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	921.3		
						1		921.3		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)			200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				1	972.5	972.5	CB410030
			m 2		1		972.5	972.5		
	計							972.5		
	単価							972.5		
								972.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	表層(車道・路肩部)	③密粒度アスコン(20F)再生材入 t=50mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,245
						1		2,245
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)				1	2,370	2,370	CB410260	
3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用			m ²	1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370	円/m ²	
						2,370		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	単位	m	数量	1	単価	3,745
						1		3,745
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去				1	3,953	3,953	WYB00022	
高密度ポリエチレン管 φ300(半割)			m	1	3,953	3,953	単-205号	
計						3,953		
単価						3,953	円/m	
						3,953		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		高密度ポリエチレン管 φ300(半割)		0	0	0	WYB00028	
			m	120	3,953	474,360	単-206号	
	計					0		
	単価					474,360		
						0		
						3,953	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	仮排水工	地上配管 φ250	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷設部下処理	倒木切断・下刈り W1.0		0	0	0		
			m ²	40	940	37,600		
	高密度ポリエチレンカン管	φ250ねじ込み式		0	0	0		
			個	20	3,500	70,000		
	仮排水設置	小運搬含む		0	0	0		
			m	92	4,500	414,000		
	管固定処理	木杭口-50		0	0	0		
			箇所	12	1,000	12,000		
	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ250(シク ^ル 構造)		0	0	0		
			m	92	3,570	328,440		
	計					0		
						862,040		
	単価					0		
						9,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	仮排水工	埋設管 φ250	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	0	0	0	0	CB222770
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	197	4,334	853,798	0	CB210030
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	58	2,222	128,876	0	CB210410
			m ³	52	4,049	210,548	0	
	計					1,193,222	0	
	単価					6,057	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	土のう		単位	袋	数量	0	単価	0
						300	840.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		仕拵・積立			0	0	0	WB252610
				袋	300	813.8	244,140	単-207号
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下		m ³	6	2,906	17,436	CB210110
計							0	
							261,576	
単価							0	
							872	円/袋

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,830
						50	17,830	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					50	18,930	946,500	WB010211
				人日	50	18,930	946,500	単-208号
計							946,500	
							946,500	
単価							18,930	
							18,930	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,871
						50		15,871
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					50	16,850	842,500	WB010212
				人日	50	16,850	842,500	単-209号
計							842,500	
							842,500	
単価							16,850	
							16,850	円/人日

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,876
						1		6,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費					1	7,300	7,300	
				検体	1	7,300	7,300	
計							7,300	
							7,300	
単価							7,300	
							7,300	円/検体

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	転石処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	転石破碎	労務費、燃料費含む		0	0	0	
			m3	1,380	7,326	10,109,880	
	バックホウ 賃料	0.7m3 供用日数130日		0	0	0	WYB00001
			台	2	1,176,000	2,352,000	単一 4号
	バックホウ 賃料	0.7m3 アタッチメント付 供用日数123日		0	0	0	WYB00002
			台	1	5,266,000	5,266,000	単一 5号
	移動式破碎機 賃料	170kw(228hp) 供用日数129日		0	0	0	WYB00003
			台	1	13,680,000	13,680,000	単一 6号
	計					0	
						31,407,880	
	単価					0	
						22,760	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	3,147	
						1		3,147	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,322	3,322	WB211720		
			m3	1	3,322	3,322	単- 7号		
	計					3,322			
	単価					3,322			
						3,322	円/m3		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	238,742	
						1		238,742	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,000	252,000	WB211710		
			台・回	1	252,000	252,000	単- 8号		
	計					252,000			
	単価					252,000			
						252,000	円/回		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土木シート	ポリアクリル系織布	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木シート敷設			0	0	0		
			m2	6,463	50	323,150		
	土木シート	ポリアクリル系織布 t=0.5mm		0	0	0		
			m2	6,800	280	1,904,000		
	アンカーピン	径9 L=200mm		0	0	0		
			本	1,292	49	63,308		
	計					0		
						2,290,458		
	単価					0		
						354.4	円/m2	