

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町矢田地先、石川県七尾市中島町鹿島台地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500037	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	506,814,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	506,770,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	629日間 自 令和 6年 7月11日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	羽咋地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	595,317
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月17日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格		単位	数量	単価	金額				
道路改良		式	1		275,324,717				
		式	1		322,800,020	1	47,475,303		
道路土工		式	1		147,756,540				
		式	1		207,170,781	1	59,414,241		
掘削工		式	1		109,393,200				
		式	1		131,467,242	1	22,074,042		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	54,000	152.2	8,218,800				
		m3	20,000	152.2	3,044,000	-34,000	-5,174,800		
掘削	軟岩							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	10,900	321.1	3,499,990	10,900	3,499,990		
掘削	硬岩							単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	740	2,366	1,750,840	740	1,750,840		
掘削	土砂 片切掘削							単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	6,000	1,207	7,242,000	6,000	7,242,000		
掘削	軟岩 片切掘削							単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	320	3,359	1,074,880	320	1,074,880		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	0	0	0				
		m3	6,000	2,706	16,236,000	6,000	16,236,000		
土砂等運搬	軟岩							単-7号	
		m3	0	0	0				
		m3	11,180	3,301	36,905,180	11,180	36,905,180		
土砂等運搬	硬岩							単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	740	3,835	2,837,900	740	2,837,900		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-9号	
		m3	54,000	1,756	94,824,000				
		m3	0	1,756	0	-54,000	-94,824,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20,000	0 2,706	0 54,120,000		20,000	54,120,000	単-10号
整地				m3	54,000 0	117.6 117.6	6,350,400 0		-54,000	-6,350,400	単-11号
整地				m3	0 17,300	0 119.5	0 2,067,350		17,300	2,067,350	単-12号
積込(ルース)			土砂	m3	0 17,200	0 148.5	0 2,554,200		17,200	2,554,200	単-13号
積込(ルース)			破碎岩	m3	0 740	0 182.3	0 134,902		740	134,902	単-14号
路体盛土工				式	1 1		31,412,660 47,361,035		1	15,948,375	
路体(築堤)盛土				m3	13,000 12,900	218.5 218.5	2,840,500 2,818,650		-100	-21,850	単-15号
路体(築堤)盛土				m3	0 290	0 783.5	0 227,215		290	227,215	単-16号
路体(築堤)盛土				m3	0 280	0 6,175	0 1,729,000		280	1,729,000	単-17号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,440 0	1,756 1,756	25,356,640 0		-14,440	-25,356,640	単-18号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 14,920	0 2,706	0 40,373,520		14,920	40,373,520	単-19号
積込(ルース)			土砂	m3	14,400 0	223.3 223.3	3,215,520 0		-14,400	-3,215,520	単-20号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	0 14,900	0 148.5	0 2,212,650	14,900	2,212,650	単-21号	
路床盛土工		式	1 1		5,061,580 15,892,740	1	10,831,160		
路床盛土		m3	2,000 4,500	336 336	672,000 1,512,000	2,500	840,000	単-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,220 0	1,756 1,756	3,898,320 0	-2,220	-3,898,320	単-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,040	0 2,706	0 13,638,240	5,040	13,638,240	単-24号	
積込(ルース)	土砂	m3	2,200 0	223.3 223.3	491,260 0	-2,200	-491,260	単-25号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 5,000	0 148.5	0 742,500	5,000	742,500	単-26号	
法面整形工		式	1 1		1,889,100 12,449,764	1	10,560,664		
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,500 9,490	843.2 843.2	1,264,800 8,001,968	7,990	6,737,168	単-27号	
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	0 2,050	0 1,116	0 2,287,800	2,050	2,287,800	単-28号	
法面整形(切土部)	硬岩	m2	0 150	0 3,773	0 565,950	150	565,950	単-29号	
法面整形(盛土部)		m2	1,500 3,830	416.2 416.2	624,300 1,594,046	2,330	969,746	単-30号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		67,451,048				
		式	1		3,115,548	1	-64,335,500		
自走式土質改良工		式	1		67,451,048				
		式	1		3,115,548	1	-64,335,500		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱土用)	m3	23,300	2,885	67,220,500			単-31号	
		m3	1,000	2,885	2,885,000	-22,300	-64,335,500		
自走式土質改良機設置・撤去		回	1	230,548	230,548			単-32号	
		回	1	230,548	230,548	0	0		
法面工		式	0		0				
		式	1		46,416,471	1	46,416,471		
植生工		式	0		0				
		式	1		2,352,000	1	2,352,000		
植生マット	種子無し 切土部	m2	0	0	0			単-33号	
		m2	1,000	1,228	1,228,000	1,000	1,228,000		
植生マット	種子無し 盛土部	m2	0	0	0			単-34号	
		m2	1,000	1,124	1,124,000	1,000	1,124,000		
法枠工		式	0		0				
		式	1		32,312,748	1	32,312,748		
吹付枠	300×300-2000×2000 植生基材吹付(t=3cm)- N0.7~0.932	m2	0	0	0			単-35号	
		m2	1,236	26,143	32,312,748	1,236	32,312,748		
鉄筋挿入工		式	0		0				
		式	1		11,751,723	1	11,751,723		
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	m	0	0	0			単-36号	
		m	411	10,511	4,320,021	411	4,320,021		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.5m/本(削孔長3.1m/本)	m	0 501	0 10,102	0 5,061,102	501	5,061,102	単-37号	
鉄筋挿入	SD345 D22(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	m	0 216	0 10,975	0 2,370,600	216	2,370,600	単-38号	
擁壁工		式	1		28,730,230 3,465,115	1	-25,265,115		
補強盛土工		式	1		28,730,230 3,465,115	1	-25,265,115		
ｼﾞｮｰｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 強度30~40kN/m未満	m2	1,660 160	1,434 1,434	2,380,440 229,440	-1,500	-2,151,000	単-39号	
ｼﾞｮｰｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 強度50~60kN/m未満	m2	2,470 250	1,607 1,607	3,969,290 401,750	-2,220	-3,567,540	単-40号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	6,000 600	1,043 1,043	6,258,000 625,800	-5,400	-5,632,200	単-41号	
基盤排水	C-40	m3	690 70	4,223 4,223	2,913,870 295,610	-620	-2,618,260	単-42号	
積込(ルース)	土砂	m3	6,700 0	223.3 223.3	1,496,110 0	-6,700	-1,496,110	単-43号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0 670	0 148.5	0 99,495	670	99,495	単-44号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,670 0	1,756 1,756	11,712,520 0	-6,670	-11,712,520	単-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 670	0 2,706	0 1,813,020	670	1,813,020	単-46号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カルバート工		式	1		23,126,939				
			1		204,370	1	-22,922,569		
プレキャストカルバート工		式	1		23,126,939				
			1		204,370	1	-22,922,569		
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H2500	m	33	320,683	10,582,539			単-47号	
			0	320,683	0	-33	-10,582,539		
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B3000×H3000	m	25	501,776	12,544,400			単-48号	
			0	501,776	0	-25	-12,544,400		
函渠閉鎖鉄蓋	2200×2700×16	箇所	0	0	0			単-49号	
			1	204,370	204,370	1	204,370		
排水構造物工		式	1		6,264,100				
			1		18,101,045	1	11,836,945		
側溝工		式	0		0				
			1		7,694,050	1	7,694,050		
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	0	0	0			単-50号	
			199	6,936	1,380,264	199	1,380,264		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	0	0	0			単-51号	
			167	9,563	1,597,021	167	1,597,021		
プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	m	0	0	0			単-52号	
			180	11,217	2,019,060	180	2,019,060		
側溝蓋	C-B300-L500	枚	0	0	0			単-53号	
			20	2,217	44,340	20	44,340		
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	0	0	0			単-54号	
			300	2,672	801,600	300	801,600		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築						
	工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋						CT-B400-L500	枚	0 321	0 3,416	0 1,096,536			321	1,096,536	単-55号
側溝蓋						SG2T-B300-L995	枚	0 17	0 17,481	0 297,177			17	297,177	単-56号
側溝蓋						SG2T-B400-L995	枚	0 19	0 24,108	0 458,052			19	458,052	単-57号
管渠工							式	0 1		0 2,423,274			1	2,423,274	
ヒューム管(B形管)						HP1-R1-D400	m	0 3	0 21,998	0 65,994			3	65,994	単-58号
暗渠排水管 UDB-③						高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル有孔管	m	0 240	0 8,933	0 2,143,920			240	2,143,920	単-59号
暗渠排水管						高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル無孔管	m	0 13	0 7,452	0 96,876			13	96,876	単-60号
暗渠排水管						高耐圧ポリエチレン管 φ300 無孔管	m	0 6	0 19,414	0 116,484			6	116,484	単-61号
集水柵・マンホール工							式	0 1		0 2,622,206			1	2,622,206	
現場打ち集水柵						MB種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	0 2	0 48,030	0 96,060			2	96,060	単-62号
現場打ち集水柵						MB種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	0 6	0 52,212	0 313,272			6	313,272	単-63号
現場打ち集水柵						MB種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	0 10	0 56,394	0 563,940			10	563,940	単-64号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 61,106	0 61,106	0 61,106	1	61,106	単-65号				
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 2	0 67,379	0 134,758	0 134,758	2	134,758	単-66号				
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 160,503	0 160,503	0 160,503	1	160,503	単-67号				
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 178,440	0 178,440	0 178,440	1	178,440	単-68号				
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 186,897	0 186,897	0 186,897	1	186,897	単-69号				
素掘り桝		箇所	0 1	0 89,954	0 89,954	0 89,954	1	89,954	単-70号				
蓋	MSGT-500-500	枚	0 1	0 26,124	0 26,124	0 26,124	1	26,124	単-71号				
蓋	MSGT-600-600	枚	0 2	0 35,446	0 70,892	0 70,892	2	70,892	単-72号				
蓋	MSGT-800-800	枚	0 2	0 68,253	0 136,506	0 136,506	2	136,506	単-73号				
蓋	S-600-600-12	枚	0 14	0 35,446	0 496,244	0 496,244	14	496,244	単-74号				
蓋	S-450-900-12	枚	0 2	0 53,755	0 107,510	0 107,510	2	107,510	単-75号				
場所打水路工		式	0 1	0 377,327	0 377,327	0 377,327	1	377,327					

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦溝	U-B300×H200 18-8-40 BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 377,327	0 377,327	0 377,327	1	377,327	単-76号
排水工		式	1 0		6,129,900 0		-1	-6,129,900	
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	900 0	6,811 6,811	6,129,900 0		-900	-6,129,900	単-77号
水平排水工		式	1 1		134,200 4,984,188		1	4,849,988	
水平排水	W600×t7(リフ型両面)	m	100 3,714	1,342 1,342	134,200 4,984,188		3,614	4,849,988	単-78号
構造物撤去工		式	1 1		360,510 2,282,502		1	1,921,992	
構造物取壊し工		式	1 1		182,390 1,049,090		1	866,700	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20 20	8,124 8,124	162,480 162,480		0	0	単-79号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 3	0 16,598	0 49,794		3	49,794	単-80号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 490	0 664.5	0 325,605		490	325,605	単-81号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0 89	0 1,397	0 124,333		89	124,333	単-82号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	100 1,380	199.1 199.1	19,910 274,758		1,280	254,848	単-83号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	0 200	0 560.6	0 112,120	200	112,120	単-84号	
運搬処理工		式	1		178,120				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	2,045 2,045	40,900 40,900	0	0	単-85号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 3	0 3,536	0 10,608	3	10,608	単-86号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10 0	4,701 4,701	47,010 0	-10	-47,010	単-87号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 162	0 3,566	0 577,692	162	577,692	単-88号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	3,222 3,222	64,440 64,440	0	0	単-89号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 3	0 3,020	0 9,060	3	9,060	単-90号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10 0	2,577 2,577	25,770 0	-10	-25,770	単-91号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 162	0 3,276	0 530,712	162	530,712	単-92号	
仮設工		式	1		1,635,350				
工事用道路工		式	1		42,044,188	1	40,408,838		
		式	0 1		0 567,913				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路舗装	RC-40 t=12cm	m2	0 1,767	0 321.4	0 567,913	0 1,767	0 567,913	0 567,913	単-93号
土留・仮締切工		式	0 1	0	0 36,373,579	0 1	0 36,373,579	0 36,373,579	
H鋼杭	H250 L=8.0m 打込長 4.0m 引抜長 4.0m	本	0 122	0 73,327	0 8,945,894	0 122	0 8,945,894	0 8,945,894	単-94号
H鋼杭	H250 L=9.5m 打込長 4.5m 引抜長 4.5m	本	0 88	0 86,766	0 7,635,408	0 88	0 7,635,408	0 7,635,408	単-95号
横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=105mm	m2	0 431	0 10,697	0 4,610,407	0 431	0 4,610,407	0 4,610,407	単-96号
横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=125mm	m2	0 669	0 11,598	0 7,759,062	0 669	0 7,759,062	0 7,759,062	単-97号
横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=130mm	m2	0 418	0 11,821	0 4,941,178	0 418	0 4,941,178	0 4,941,178	単-98号
横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=85mm	m2	0 228	0 9,795	0 2,233,260	0 228	0 2,233,260	0 2,233,260	単-99号
大型土のう	製作・設置	袋	0 34	0 7,305	0 248,370	0 34	0 248,370	0 248,370	単-100号
仮水路工		式	0 1	0	0 428,336	0 1	0 428,336	0 428,336	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル	m	0 76	0 5,636	0 428,336	0 76	0 428,336	0 428,336	単-101号
法面吹付工		式	0 1	0	0 3,039,010	0 1	0 3,039,010	0 3,039,010	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付			短繊維混合モルタル t=3cm	m2	0 970	0 3,133	0 3,039,010		970	3,039,010	単-102号
交通管理工				式	1 1		1,635,350 1,635,350		0	0	
交通誘導警備員				人日	50 50	17,304 17,304	865,200 865,200		0	0	単-103号
交通誘導警備員				人日	50 50	15,403 15,403	770,150 770,150		0	0	単-104号
直接工事費				式	1 1		275,324,717 322,800,020		1	47,475,303	
共通仮設費				式	1 1		31,727,496 36,761,412		1	5,033,916	
共通仮設費				式	1 1		2,691,141 3,169,037		1	477,896	
運搬費				式	1 1		447,142 447,142		0	0	
重建設機械分解組立輸送費				回	1 1	447,142 447,142	447,142 447,142		0	0	単-105号
技術管理費				式	1 1		69,108 237,668		1	168,560	
道路施設基本データ作成費用				式	1 1		53,751 53,751		0	0	内-1号
六価カド溶出試験費				検体	1 1	6,673 6,673	6,673 6,673		0	0	単-106号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事					(3 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
クレーン試験費			検体	1	8,684	8,684					単-107号
諸経費動向調査費			式	0		0					内-2号
施工調査費	施工形態動向調査		式	1	8,684	8,684	111,525		1	111,525	内-3号
施工調査費	施工状況モニタリング調査		式	0		0	40,260		1	40,260	内-4号
現場環境改善費 (率計上)			式	0		0	16,775		1	16,775	
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,174,891	2,484,227		1	309,336	
純工事費			式	1		29,036,355	33,592,375		1	4,556,020	
現場管理費			式	1		307,052,213	359,561,432		1	52,509,219	
工事原価			式	1		97,323,191	113,277,264		1	15,954,073	
一般管理費等			式	1		404,375,404	490,275,970		1	85,900,566	
工事価格			式	1		56,324,596	66,224,030		1	9,899,434	
消費税相当額			式	1		460,700,000	556,500,000		1	95,800,000	
			式	1		46,070,000	55,650,000		1	9,580,000	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	0 1		0 9,542,488	1	9,542,488		
道路土工		式	0 1		0 482,424	1	482,424		
路体盛土工		式	0 1		0 482,424	1	482,424		
敷き砂利	RC-40	m3	0 160	0 2,678	0 428,480	160	428,480	単-1号	
整地		m3	0 440	0 122.6	0 53,944	440	53,944	単-2号	
排水構造物工		式	0 1		0 3,422,208	1	3,422,208		
作業土工		式	0 1		0 6,438	1	6,438		
床掘り	土砂	m3	0 3	0 2,146	0 6,438	3	6,438	単-3号	
管渠工		式	0 1		0 116,060	1	116,060		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300ダブル	m	0 20	0 5,803	0 116,060	20	116,060	単-4号	
排水工		式	0 1		0 3,299,710	1	3,299,710		
素掘側溝	EU2	m	0 431	0 74.29	0 32,018	431	32,018	単-5号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その2工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
沈砂池		箇所	0 2	0 1,633,846	0 3,267,692	2	3,267,692	単-6号	
仮設工		式	0 1	0 5,637,856	0 5,637,856	1	5,637,856		
工事中道路工		式	0 1	0 5,637,856	0 5,637,856	1	5,637,856		
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	0 1,078	0 2,413	0 2,601,214	1,078	2,601,214	単-7号	
土木シート	ポリプロピレン系織布 1500N/5cm	m2	0 12,103	0 250.9	0 3,036,642	12,103	3,036,642	単-8号	
直接工事費		式	0 1	0 9,542,488	0 9,542,488	1	9,542,488		
共通仮設費		式	0 1	0 3,155,887	0 3,155,887	1	3,155,887		
共通仮設費		式	0 1	0 1,765,538	0 1,765,538	1	1,765,538		
運搬費		式	0 1	0 1,617,767	0 1,617,767	1	1,617,767		
仮設材運搬費		t	0 186.1	0 8,693	0 1,617,767	186.1	1,617,767	単-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1	0 147,771	0 147,771	1	147,771		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1	0 1,390,349	0 1,390,349	1	1,390,349		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	152.2
						1		152.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上			1	166.5	166.5	CB210100
			m3	1	166.5	166.5		
計							166.5	
単価							166.5	円/m3
							166.5	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		321.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上			0	0	0	CB210100
			m3	1	345.6	345.6		
計							0	
単価							345.6	円/m3
							0	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	硬岩 オブソカット 無し 不可 無し 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	2,546	2,546		
	計					0		
						2,546		
	単価					0		
						2,546	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,299	1,299		
	計					0		
						1,299		
	単価					0		
						1,299	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	3,615	3,615		
計						0		
						3,615		
単価						0		
						3,615	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						6,000		2,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	6,000	2,912	17,472,000		
計						0		
						17,472,000		
単価						0		
						2,912	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		軟岩 無し 22.5km以下	m3		11,180	3,552	39,711,360		
	計						0		
							39,711,360		
	単価						0		
							3,552	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		硬岩 無し 22.5km以下	m3		740	4,127	3,053,980		
	計						0		
							3,053,980		
	単価						0		
							4,127	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	54,000	単価	1,756
						54,000		1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 12.5km以下		54,000	1,921	103,734,000	CB210110	
			m3	54,000	1,921	103,734,000		
計						103,734,000		
単価						1,921		
						1,921	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						20,000		2,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	20,000	2,912	58,240,000		
計						0		
単価						58,240,000		
						0		
						2,912	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	整地		単位	m3	数量	54,000	単価	117.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		54,000	128.6	6,944,400	CB210610	
			m3	54,000	128.6	6,944,400		
	計					6,944,400		
	単価					128.6		
						128.6	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	17,300	128.6	2,224,780		
	計					0		
	単価					0		
						128.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価
						17,200	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020
			m3	17,200	159.8	2,748,560	
計						0	
						2,748,560	
単価						0	
						159.8	円/m3

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	0	単価
						740	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020
			m3	740	196.2	145,188	
計						0	
						145,188	
単価						0	
						196.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	218.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	239.1	239.1	CB210510		
			m3	1	239.1	239.1			
	計					239.1			
	単価					239.1			
						239.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
			m3	1	843.1	843.1			
	計					0			
	単価					843.1			
						843.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満			0	0	0	CB210510	
			m3		1	6,645	6,645		
	計						0		
							6,645		
	単価						0		
							6,645	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	14,440	単価	1,756	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下			14,440	1,921	27,739,240	CB210110	
			m3		14,440	1,921	27,739,240		
	計						27,739,240		
							27,739,240		
	単価						1,921		
							1,921	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						14,920			2,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
単価						43,447,040			
						0			
						43,447,040			
						0			
						2,912	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	14,400	単価	223.3	
						14,400			223.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	14,400	244.3	3,517,920	CB210020		
計						3,517,920			
単価						3,517,920			
						244.3			
						244.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						14,900	148.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上			0	0	0	CB210020
				m3	14,900	159.8	2,381,020	
計							0	
							2,381,020	
単価							0	
							159.8	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	336
						1	336	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	367.6	367.6	CB210520
				m3	1	367.6	367.6	
計							367.6	
							367.6	
単価							367.6	
							367.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2,220	単価	1,756
						2,220		1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		2,220	1,921	4,264,620	CB210110	
			m3	2,220	1,921	4,264,620		
計						4,264,620		
単価						1,921		
						1,921	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						5,040		2,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	5,040	2,912	14,676,480		
計						0		
単価						14,676,480		
						0		
						2,912	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	2,220	単価	223.3	
名称						規格	単位	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			2,220	244.3		542,346	CB210020
			m3		2,220	244.3		542,346	
計								542,346	
単価								244.3	
								244.3	円/m3

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						規格	単位	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上			0	0		0	CB210020
			m3		5,000	159.8		799,000	
計								0	
単価								799,000	
								0	
								159.8	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	843.2	
						1		843.2	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	922.4		922.4	CB220010
				m 2	1	922.4		922.4	
計								922.4	
単価								922.4	
								922.4	円/m2

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,116	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用			0	0		0	CB220010
				m 2	1	1,201		1,201	
計								0	
単価								1,201	
								0	
								1,201	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	法面整形(切土部)	硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	3,773		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩			0	0	0	CB220010	
				m 2	1	4,060	4,060		
計							0		
							4,060		
単価							0		
							4,060	円/m2	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	416.2	
						1	416.2		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	455.3	455.3	CB220010	
				m 2	1	455.3	455.3		
計							455.3		
							455.3		
単価							455.3		
							455.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	2,885
						1		2,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,157	3,157	WB211720	
			m3	1	3,157	3,157	単-108号	
	計					3,157		
	単価					3,157		
						3,157	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	230,548
						1		230,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,200	252,200	WB211710	
			台・回	1	252,200	252,200	単-109号	
	計					252,200		
	単価					252,200		
						252,200	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	植生マット	種子無し 切土部	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
侵食防止用植生マット工[施工費]		切土法面 種子肥料無し・土壌改良材無 時間的制約無		0	0	0			
			m 2	1	734	734			
植生マット		種子無し		0	0	0			
			m 2	1.2	490	588			
計						0			
						1,322			
単価						0			
						1,322	円/m2		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	植生マット	種子無し 盛土部	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
侵食防止用植生マット工[施工費]		盛土法面 種子肥料無し・土壌改良材無 時間的制約無		0	0	0			
			m 2	1	622	622			
植生マット		種子無し		0	0	0			
			m 2	1.2	490	588			
計						0			
						1,210			
単価						0			
						1,210	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	吹付枠	300×300-2000×2000 植生基材吹付(t=3cm)-N0.7~0.932	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	1,236	2,091	2,584,476	単- 110号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	1,368	20,190	27,619,920	単- 111号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	27	70,460	1,902,420	単- 112号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有		0	0	0	WB810830	
			m 2	645	4,111	2,651,595	単- 113号	
	計					0		
						34,758,411		
	単価					0		
						28,130	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		0	0	0	WB813110	
			m	1	11,310	11,310	単- 114号	
計						0		
						11,310		
単価						0		
						11,310	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.5m/本(削孔長3.1m/本)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		0	0	0	WB813110	
			m	1	10,870	10,870	単- 115号	
計						0		
						10,870		
単価						0		
						10,870	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	鉄筋挿入	SD345 D22(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		0	0	0	WB813110	
			m	1	11,810	11,810	単- 116号	
計						0		
						11,810		
単価						0		
						11,810	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度30~40kN/m未満	単位	m ²	数量	1	単価	1,434
						1		1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	288.3	288.3	CB222260	
			m ²	1	288.3	288.3		
ジオテキスタイル (材料費)				1	1,280	1,280	CB222250	
			m ²	1	1,280	1,280		
計						1,568.3		
						1,568.3		
単価						1,569		
						1,569	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度50~60kN/m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設			1	288.3	288.3	CB222260	
			m 2	1	288.3	288.3		
	ジオテキスタイル (材料費)			1	1,470	1,470	CB222250	
			m 2	1	1,470	1,470		
	計					1,758.3		
						1,758.3		
	単価					1,759		
						1,759	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め			1	1,142	1,142	CB222270	
			m 3	1	1,142	1,142		
	計					1,142		
						1,142		
	単価					1,142		
						1,142	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	基盤排水	C-40	単位	m3	数量	1	単価	4,223	
						1		4,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラッシャーラン		C-40		1.2	3,850	4,620			
			m3	1.2	3,850	4,620			
計						4,620			
単価						4,620	円/m3		
						4,620			

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	6,700	単価	223.3	
						6,700		223.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		6,700	244.3	1,636,810	CB210020		
			m3	6,700	244.3	1,636,810			
計						1,636,810			
単価						244.3			
						244.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	670	159.8	107,066		
	計					0		
						107,066		
	単価					0		
						159.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	6,670	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		6,670	1,921	12,813,070	CB210110	
			m3	6,670	1,921	12,813,070		
	計					12,813,070		
						12,813,070		
	単価					1,921		
						1,921	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H2500	単位	m	数量	10	単価	320,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		31	1,785	55,335		CB221110
			m ²	31	1,785	55,335		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		4.65	34,920	162,378		CB240010
			m ³	4.65	34,920	162,378		
	ボックスカルバート (施工単価)	RC B2500×H2500		10	329,000	3,290,000		
			m	10	329,000	3,290,000		
	計					3,507,713		
						3,507,713		
	単価					350,800		
						350,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B3000×H3000	単位	m	数量	10	単価	501,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	36.8	1,785	65,688		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	5.52	34,920	192,758.4		CB240010
ボックスカルバート (施工単価)		RC B3000×H3000	m	10	523,000	5,230,000		
計						5,488,446.4		
単価						548,900		
						548,900		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	函渠閉鎖鉄蓋	2200×2700×16	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (販売)		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	0	0	0		
			t	0.75	177,000	132,750		204,370
等辺山形鋼		中形 SS400 4×50×50	t	0	0	0		
			t	0.01	124,000	1,240		
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	0	0	0	CB431580	
			m	8	10,730	85,840		
計						0		
						219,830		
単価						0		
						219,900	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	7,464	7,464	単- 117号	
計						0		
						7,464		
単価						0		
						7,464	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		0	0	0	WB821410	
			m	1	10,290	10,290	単- 118号	
計						0		
						10,290		
単価						0		
						10,290	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り		0	0	0	WB821410	
			m	1	12,070	12,070	単- 119号	
計						0		
						12,070		
単価						0		
						12,070	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝蓋	C-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,386	2,386	単- 120号	
計						0		
						2,386		
単価						0		
						2,386	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版				0	0	0	WB821430	
据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し			枚	1	2,876	2,876	単- 121号	
計						0		
						2,876		
単価						0		
						2,876	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版				0	0	0	WB821430	
据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し			枚	1	3,676	3,676	単- 122号	
計						0		
						3,676		
単価						0		
						3,676	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	18,810	18,810	単- 123号		
	計					0			
						18,810			
	単価					0			
						18,810	円/枚		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	側溝蓋	SG2T-B400-L995	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	25,940	25,940	単- 124号		
	計					0			
						25,940			
	単価					0			
						25,940	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	暗渠排水管 UDB-③	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,373	33,730		8,933
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	3.4	10,660	36,244		
	吸出し防止材設置		m ²	25.5	1,025	26,137.5		
	計					96,111.5		
	単価					9,612	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル 無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,373	33,730		CB222770
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.3	10,660	24,518		CB222780
	吸出し防止材設置		m ²	21.4	1,025	21,935		CB224720
	計					0		
	単価					80,183		
						0		
						8,019	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ300 無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高耐圧ポリエチレンリブ管設置	R30 φ300~600 時間的制約無し			0	0	0	
			m	10	2,300		23,000	
	暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ300 無孔			0	0	0	
			m	10	12,500		125,000	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用			0	0	0	CB222780
			m ³	3.2	10,660		34,112	
	吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m ²	26.1	1,025		26,752.5	
	計						0	
							208,864.5	
	単価						0	
							20,890	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	51,680	51,680		
	計					0		
						51,680		
	単価					0		
						51,680	円/箇所	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	56,180	56,180		
	計					0		
						56,180		
	単価					0		
						56,180	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950
			箇所		1	60,680	60,680	
	計						0	
							60,680	
	単価						0	
							60,680	円/箇所

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950
			箇所		1	65,750	65,750	
	計						0	
							65,750	
	単価						0	
							65,750	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一66号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	72,500	72,500			
	計					0			
						72,500			
	単価					0			
						72,500	円/箇所		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一67号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	164,600	164,600			
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0			
			個	3	2,700	8,100			
	計					0			
						172,700			
	単価					0			
						172,700	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			規格			金額		摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	数量	単価	0	0	CB222950
			箇所	1	181,200		181,200	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0		0	
			個	4	2,700		10,800	
	計						0	
							192,000	
	単価						0	
							192,000	円/箇所

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			規格			金額		摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	数量	単価	0	0	CB222950
			箇所	1	190,300		190,300	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0		0	
			個	4	2,700		10,800	
	計						0	
							201,100	
	単価						0	
							201,100	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	素掘り枿		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	89,954	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0	CB226130	
			m ²	31	3,122	96,782		
計						0		
						96,782		
単価						0		
						96,790	円/箇所	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	26,124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	28,110	28,110	単-125号	
計						0		
						28,110		
単価						0		
						28,110	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,140	38,140	単- 126号		
	計					0			
						38,140			
	単価					0			
						38,140	円/枚		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	蓋	MSGT-800-800	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,440	73,440	単- 127号		
	計					0			
						73,440			
	単価					0			
						73,440	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	蓋	S-600-600-12	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	38,140	38,140	単- 128号	
	計					0		
						38,140		
	単価					0		
						38,140	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	蓋	S-450-900-12	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	57,840	57,840	単- 129号	
	計					0		
						57,840		
	単価					0		
						57,840	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	縦溝	U-B300×H200 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
			m ²	12	9,170	110,040		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
			m ³	1	40,140	40,140		
鋼板		4.5×500×1000 亜鉛メッキ 穴開け加工	枚	0	0	0		
			枚	7	24,500	171,500		
コンクリートアンカーボルト設置		有り		0	0	0		CB473310
			本	56	1,504	84,224		
						0		
計						405,904		
						0		
単価						406,000		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,811
						1		6,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,451	7,451	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 小段面部 有り						
		再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	7,451	7,451	単- 130号	
計						7,451		
単価						7,451		
						7,451	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	水平排水	W600×t7(リブ型両面)	単位	m	数量	1	単価	1,342
						1		1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		W600×t7(リブ型両面)		1	1,469	1,469	WYB00002	
			m	1	1,469	1,469	単- 131号	
計						1,469		
単価						1,469		
						1,469	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,124
						1		8,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,888	8,888	WB824010	
			m3	1	8,888	8,888	単- 132号	
	計					8,888		
	単価					8,888		
						8,888	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	17,860	17,860	単- 133号	
	計					0		
	単価					17,860		
						0		
						17,860	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	490	715.1	350,399		
	計					0		
						350,399		
	単価					0		
						715.1	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	89	1,504	133,856		
	計					0		
						133,856		
	単価					0		
						1,504	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.1	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	217.8	217.8	CB430310	
			m 2		1	217.8	217.8		
	計						217.8		
	単価						217.8		
							217.8	円/m2	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用			0	0	0	CB430310	
			m 2		1	603.2	603.2		
	計						0		
	単価						603.2		
							603.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,045	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			1	2,238	2,238	CB227010	
			m3		1	2,238	2,238		
	計						2,238		
	単価						2,238		
							2,238	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m3		1	3,805	3,805		
	計						0		
	単価						3,805		
							0		
							3,805	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,701
名称						金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			1	5,143	5,143	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22.0km以下 全ての費用	m3		1	5,143	5,143	
	計						5,143	
	単価						5,143	
							5,143	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			0	0	0	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m3		1	3,837	3,837	
	計						0	
	単価						3,837	
							0	
							3,837	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,222
						1		3,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-134号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	1,300	3,250	単-135号	
	計					0		
						3,250		
	単価					0		
						3,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,577	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)					2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t		2.35	1,200	2,820	単- 136号	
計							2,820		
単価							2,820		
							2,820	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)					0	0	0	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単- 137号	
計							0		
単価							3,525		
							0		
							3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	工事用道路舗装	RC-40 t=12cm	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0		CB210610	
			m3	12	132.3	1,587.6			
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m3	12	2,750	33,000			
計						0			
						34,587.6			
単価						0			
						345.9		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	H鋼杭	H250 L=8.0m 打込長 4.0m 引抜長 4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 4m以下		0	0	0		WB250210
			本	122	7,544	920,368		単- 138号
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 4m以下		0	0	0		WB250250
			本	122	4,216	514,352		単- 139号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設) 8.0m	H形鋼 中古品		0	0	0		WB250010
			t	70	117,000	8,190,000		単- 140号
	計					0		
						9,624,720		
	単価					0		
						78,900		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	H鋼杭	H250 L=9.5m 打込長 4.5m 引抜長 4.5m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 6m以下		0	0	0		WB250210
			本	88	8,736	768,768		単- 141号
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		0	0	0		WB250250
			本	88	4,842	426,096		単- 142号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設) 9.5m	H形鋼 中古品		0	0	0		WB250010
			t	60	117,000	7,020,000		単- 143号
	計					0		
						8,214,864		
	単価					0		
						93,360		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=105mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						431		10,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.105m		0	0	0	WB251970	
			m 2	431	11,510	4,960,810	単- 144号	
計						0		
						4,960,810		
単価						0		
						11,510	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=125mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						669		11,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.125m		0	0	0	WB251970	
			m 2	669	12,480	8,349,120	単- 145号	
計						0		
						8,349,120		
単価						0		
						12,480	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=130mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.13m		0	0	0	WB251970		
			m 2	418	12,720	5,316,960	単- 146号		
計						0			
						5,316,960			
単価						0			
						12,720	円/m2		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	横矢板	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm t=85mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.085m		0	0	0	WB251970		
			m 2	228	10,540	2,403,120	単- 147号		
計						0			
						2,403,120			
単価						0			
						10,540	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0	
						34	7,305		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730		
			袋	34	7,861	267,274	単-148号		
	計					0			
						267,274			
	単価					0			
						7,861	円/袋		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 タブル	単位	m	数量	0	単価	0	
						76	5,636		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	76	6,065	460,940			
	計					0			
						460,940			
	単価					0			
						6,065	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	仮設用モルタル吹付	短繊維混合モルタル t=3cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	m2	0	0	0	WB254010		
	コンクリート混和材	繊維補強材 φ0.62×30mm	kg	0	0	0	単-149号		
				2,037	442	900,354			
	計					0			
						3,270,064			
	単価					0			
						3,372	円/m2		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,304	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A			50	18,930	946,500	WB010211		
			人日	50	18,930	946,500	単-150号		
	計					946,500			
						946,500			
	単価					18,930			
						18,930	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,403
						50		15,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				50	16,850	842,500	WB010212	
			人日	50	16,850	842,500	単-151号	
計						842,500		
						842,500		
単価						16,850		
						16,850	円/人日	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	447,142
						1		447,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		1	488,900	488,900	WB010350	
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)	回	1	488,900	488,900	単-152号	
計						488,900		
						488,900		
単価						488,900		
						488,900	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,673
						1		6,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費					1	7,300	7,300	
				検体	1	7,300	7,300	
計							7,300	
							7,300	
単価							7,300	円/検体
							7,300	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	タンクリーチング試験費		単位	検体	数量	1	単価	8,684
						1		8,684
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
タンクリーチング試験費					1	9,500	9,500	
				検体	1	9,500	9,500	
計							9,500	
							9,500	
単価							9,500	円/検体
							9,500	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	敷き砂利	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610		
			m3	1	131.7	131.7			
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m3	1	2,750	2,750			
計						0			
						2,881.7			
単価						0			
						2,882	円/m3		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	440	132	58,080			
計						0			
						58,080			
単価						0			
						132	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030		
			m3	3	2,310	6,930			
	計					0			
						6,930			
	単価					0			
						2,310	円/m3		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 タブル	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	6,245	6,245			
	計					0			
						6,245			
	単価					0			
						6,245	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	素掘側溝	EU2	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			0	0	0	CB210030	
			m ³	0.27	296.1		79.94		74.29
	計						0		
	単価						79.94	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	沈砂池		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0		CB210030
			m 3	317	253.4	80,327.8		
	遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0		CB226130
			m 2	340	3,316	1,127,440		
	フィルター材設置工	φ 300 L=2.0m		0	0	0		WYB00003
			本	112	1,592	178,304		単一 10号
	フィルター材	φ 300 L=2.0m		0	0	0		
			本	112	19,000	2,128,000		
	計					0		
						3,514,071.8		
	単価					0		
						1,758,000		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						1,078		2,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	1,078	447.8	482,728.4	単一 11号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 245日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	116	19,970	2,316,520	単一 12号	
計						0		
						2,799,248.4		
単価						0		
						2,597	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土木シート	ポリプロピレン系織布 1500N/5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート		ポリプロピレン系織布 1500N/5cm		0	0	0		
			m 2	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0		
						270	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					186.1		8,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	186.1	3,570	664,377	単- 13号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	186.1	4,284	797,252.4	単- 14号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	186.1	1,500	279,150	単- 15号	
計					0		
					1,740,779.4		
単価					0		
					9,354	円/t	