

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事
工事地名	石川県加賀市美岬町地先から白山市徳光町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500093	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	124,135,000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	113,278,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	208日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年 9月19日 ( 1回変更) 至 令和 7年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	石川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6片山津根固工据付その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
海域堤防		式	1		56,263,794				
		式	1		78,033,479	1	21,769,685		
海域堤基礎工		式	1		21,198,091				
		式	1		25,194,624	1	3,996,533		
捨石工 (基礎捨石)		式	1		17,664,891				
		式	1		21,637,224	1	3,972,333		
捨石(海上)	100-500kg/個							単-1号	
		m3	909	13,359	12,143,331				
		m3	1,136	13,359	15,175,824	227	3,032,493		
捨石均し								単-2号	
		m2	940	5,874	5,521,560				
		m2	1,100	5,874	6,461,400	160	939,840		
吸出し防止工									
		式	1		3,533,200				
		式	1		3,557,400	1	24,200		
帆布	長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 厚5.0mm							単-3号	
		m2	1,460	2,420	3,533,200				
		m2	1,470	2,420	3,557,400	10	24,200		
海域堤本体工									
		式	1		27,969,510				
		式	1		31,696,849	1	3,727,339		
捨石工 (捨石埋戻し)									
		式	1		4,742,445				
		式	1		8,469,606	1	3,727,161		
捨石(海上)	100-500kg/個							単-4号	
		m3	355	13,359	4,742,445				
		m3	634	13,359	8,469,606	279	3,727,161		
海岸コンクリートブロック工									
		式	1		23,227,065				
		式	1		23,227,243	1	178		
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型							単-5号	
			70	6,157	430,990				
		個	0	6,157	0	-70	-430,990		

# 設計内訳書

工事名	R 6片山津根固工据付その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	108 0	6,157 6,157	664,956 0	-108	-664,956	単-6号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	0 70	0 6,158	0 431,060	70	431,060	単-7号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	0 93	0 6,158	0 572,694	93	572,694	単-8号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	0 15	0 6,158	0 92,370	15	92,370	単-9号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	71 0	6,157 6,157	437,147 0	-71	-437,147	単-10号	
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	0 71	0 6,157	0 437,147	71	437,147	単-11号	
海岸コンクリートブロック据付(海上)	根固ブロック12t型	個	210 210	48,364 48,364	10,156,440 10,156,440	0	0	単-12号	
海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	54 54	156,317 156,317	8,441,118 8,441,118	0	0	単-13号	
海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	17 17	182,142 182,142	3,096,414 3,096,414	0	0	単-14号	
構造物撤去工		式	1 1		2,312,128 2,312,128	0	0		
海岸コンクリートブロック撤去工		式	1 1		2,312,128 2,312,128	0	0		
海岸コンクリートブロック撤去(海上)	根固ブロック12t型	個	32 32	72,254 72,254	2,312,128 2,312,128	0	0	単-15号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
安全施設工		式	1		1,460,062				
		式	1		15,567,162	1	14,107,100		
安全施設工		式	1		1,460,062				
		式	1		1,460,062	0	0		
灯浮標・係留索取付	美川(2)		1	1,460,062	1,460,062			単-16号	
		箇所	1	1,460,062	1,460,062	0	0		
係留索等交換工		式	0		0				
		式	1		13,896,000	1	13,896,000		
係留索	小松(1)		0	0	0			単-17号	
		箇所	1	2,908,000	2,908,000	1	2,908,000		
係留索	小松(2)		0	0	0			単-18号	
		箇所	1	2,287,000	2,287,000	1	2,287,000		
係留索	小松(3)		0	0	0			単-19号	
		箇所	1	2,734,000	2,734,000	1	2,734,000		
係留索	小松(4)		0	0	0			単-20号	
		箇所	1	2,734,000	2,734,000	1	2,734,000		
係留索	徳光		0	0	0			単-21号	
		箇所	1	2,388,000	2,388,000	1	2,388,000		
防食板	小松(1)(3)(4)		0	0	0			単-22号	
		箇所	3	203,600	610,800	3	610,800		
防食板	徳光		0	0	0			単-23号	
		箇所	1	234,200	234,200	1	234,200		
蓄電池交換工		式	0		0				
		式	1		211,100	1	211,100		

# 設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓄電池交換	美川(1)		0	0	0			単-24号	
		箇所	1	211,100	211,100	1	211,100		
仮設工			1		3,324,003				
		式	1		3,262,716	1	-61,287		
工所用道路工			1		287,436				
		式	1		287,436	0	0		
敷鉄板			204	1,409	287,436			単-25号	
		m2	204	1,409	287,436	0	0		
積出基地工			1		3,036,567				
		式	1		2,975,280	1	-61,287		
積出基地			1		3,036,567			内-1号	
		式	0		0	-1	-3,036,567		
積出基地			0		0			内-2号	
		式	1		2,975,280	1	2,975,280		
直接工事費			1		56,263,794				
		式	1		78,033,479	1	21,769,685		
共通仮設費			1		14,406,090				
		式	1		27,383,531	1	12,977,441		
共通仮設費			1		9,871,685				
		式	1		21,537,867	1	11,666,182		
運搬費			1		3,975,683				
		式	1		6,071,810	1	2,096,127		
仮設材運搬費			182.7	8,474	1,548,199			単-26号	
		t	0	8,474	0	-182.7	-1,548,199		

# 設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費			0	0	0			単-27号	
		t	174.7	11,500	2,009,050	174.7	2,009,050		
作業船等えい航費			2	640,237	1,280,474			単-28号	
		回	0	640,237	0	-2	-1,280,474		
作業船等えい航費			0	0	0			単-29号	
		回	4	666,600	2,666,400	4	2,666,400		
交通船			23	49,870	1,147,010			単-30号	
		日	0	49,870	0	-23	-1,147,010		
交通船			0	0	0			単-31号	
		日	28	49,870	1,396,360	28	1,396,360		
準備費			1		5,227,842				
		式	1		5,723,657	1	495,815		
繋船費(海岸)			1		4,426,269			内-3号	
		式	0		0	-1	-4,426,269		
繋船費(海岸)			0		0			内-4号	
		式	1		4,763,908	1	4,763,908		
退避			3	267,191	801,573			単-32号	
		日	3	267,191	801,573	0	0		
灯浮標・灯標調査費			0		0			内-5号	
		式	1		158,176	1	158,176		
技術管理費			1		61,322				
		式	1		8,651,322	1	8,590,000		
工事台帳作成費			1		61,322			内-6号	
		式	1		61,322	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,820,000	1	3,820,000	内-7号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 4,770,000	1	4,770,000	内-8号	
現場環境改善費		式	0 1		0 303,000	1	303,000		
現場環境改善費(積上計上)		式	0 1		0 303,000	1	303,000	内-9号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		606,838 788,078	1	181,240		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		4,534,405 5,845,664	1	1,311,259		
純工事費		式	1 1		70,669,884 105,417,010	1	34,747,126		
現場管理費		式	1 1		17,186,755 22,952,197	1	5,765,442		
工事原価		式	1 1		87,856,639 128,369,207	1	40,512,568		
一般管理費等		式	1 1		15,123,361 19,820,793	1	4,697,432		
工事価格		式	1 1		102,980,000 148,190,000	1	45,210,000		
消費税相当額		式	1 1		10,298,000 14,819,000	1	4,521,000		



# 一式当たり内訳書

積出基地

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		390	259.3	101,127			CB210030
		m 3	390	259.3	101,127	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		390	1,176	458,640			CB210410
		m 3	390	1,176	458,640	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		90	885	79,650			CB210510
		m 3	90	885	79,650	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		90	348.5	31,365			CB210100
		m 3	90	348.5	31,365	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		557	452.4	251,986			WB253610
		m 2	557	452.4	251,986	0	0	単一 55号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 95日 無 有		15	9,270	139,050			WB253630
		枚	15	9,270	139,050	0	0	単一 57号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 68日 無 有		45	6,948	312,660			WB253630
		枚	45	6,948	312,660	0	0	単一 58号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	15,380	787,456			WB252810
		t	51.2	15,380	787,456	0	0	単一 59号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	7,927	405,862			WB252810
		t	51.2	7,927	405,862	0	0	単一 60号
仮設鋼材損料	H-594×302×14×23, 供用日数96日, 整備費含む		51.2	14,840	759,808			WYB00025
		t	51.2	14,840	759,808	0	0	単一 61号
合 計					3,036,567			
					0		-3,036,567	

# 一式当たり内訳書

積出基地

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
		m 3	390	259.3	101,127	390	101,127	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	0	0	0			CB210410
		m 3	390	1,176	458,640	390	458,640	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	0	0	0			CB210510
		m 3	90	885	79,650	90	79,650	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0			CB210100
		m 3	90	348.5	31,365	90	31,365	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	0	0	0			WB253610
		m 2	511	452.4	231,176	511	231,176	単一 62号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 95日 無 有	枚	0	0	0			WB253630
		枚	10	9,270	92,700	10	92,700	単一 63号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 68日 無 有	枚	0	0	0			WB253630
		枚	45	6,948	312,660	45	312,660	単一 64号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0	0	0			WB252810
		t	51.2	15,380	787,456	51.2	787,456	単一 65号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0	0	0			WB252810
		t	51.2	7,927	405,862	51.2	405,862	単一 66号
仮設鋼材損料	H-594×302×14×23, 供用日数96日, 整備費含む	t	0	0	0			WYB00053
		t	51.2	14,840	759,808	51.2	759,808	単一 67号
合 計					0			
					3,260,444		3,260,444	
変更積算金額					0			
					2,975,280		2,975,280	円/式

# 一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 13日 92日 39日 29日		1		790,400			WB310540
		式	1		790,400	0	0	単一 91号
間接費(繋船費)	引船 13日 92日 39日 29日		1		609,100			WB310540
		式	1		609,100	0	0	単一 92号
間接費(繋船費)	潜水士船 45日 92日 39日 29日		1		3,451,000			WB310540
		式	1		3,451,000	0	0	単一 93号
合 計					4,426,269			
					0		-4,426,269	













# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	100-500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	13,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		100-500kg(瀬取投入)			1	14,640	14,640	WYB00009
			m 3		1	14,640	14,640	単一 33号
計							14,640	
単価							14,640	
							14,640	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石均し		単位	m2	数量	1	単価	5,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		荒均し ±30cm			1	6,438	6,438	WB310520
			m 2		1	6,438	6,438	単一 34号
計							6,438	
単価							6,438	
							6,438	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	帆布	長繊維ホ <sup>®</sup> ポリエステル系不織布 厚5.0mm	単位	m2	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	帆布敷設	長繊維ホ <sup>®</sup> ポリエステル系不織布 厚5.0mm			1	2,652	2,652	WYB00005
			m 2		1	2,652	2,652	単一 35号
	計						2,652	
	単価						2,652	円/m2
							2,652	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	捨石(海上)	100-500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	13,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	100-500kg(瀬取投入)			1	14,640	14,640	WYB00001
			m 3		1	14,640	14,640	単一 33号
	計						14,640	
	単価						14,640	円/m3
							14,640	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=47.6m		1	6,748	6,748	WYB00013	
			個	1	6,748	6,748	単- 36号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=391.9m		1	6,748	6,748	WYB00017	
			個	1	6,748	6,748	単- 37号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬・仮置き		根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=103.5m			0	0	0	WYB00054
			個	1	6,748	6,748	6,748	単- 38号
計							0	
							6,748	
単価							0	
							6,748	円/個
変更積算単価							6,158	円/個

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬・仮置き		根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=236.7m			0	0	0	WYB00058
			個	1	6,748	6,748	6,748	単- 39号
計							0	
							6,748	
単価							0	
							6,748	円/個
変更積算単価							6,158	円/個

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=323.9m		0	0	0	WYB00129	
			個	1	6,748	6,748	単- 40号	
	計					0		
						6,748		
	単価					0		
						6,748	円/個	
	変更積算単価					6,158	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	海岸コンクリートブロック12.5t型 往復平均運搬距離L=31.3m		1	6,748	6,748	WYB00038	
			個	1	6,748	6,748	単- 41号	
	計					6,748		
						6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬・仮置き		海岸コンクリートブロック12.5t型 往復平均運搬距離L=38.9m		0	0	0	WYB00056	
			個	1	6,748	6,748	単- 42号	
	計					0		
						6,748		
	単価					0		
						6,748	円/個	
変更積算単価								
						6,157	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	48,364
						1		48,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込・運搬・据付工		水中設置 クレーン付台船150t吊 23個/日		1	53,000	53,000	WYB00015	
			個	1	53,000	53,000	単- 43号	
	計					53,000		
						53,000		
	単価					53,000		
						53,000	円/個	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	156,317
						1		156,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込・運搬・据付工	陸上設置 クレーン付台船150t吊 片道運搬距離L=19.0km		1	171,300	171,300	WYB00085	
			個	1	171,300	171,300	単- 44号	
	計					171,300		
						171,300		
	単価					171,300		
						171,300	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	182,142
						1		182,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込・運搬・据付工	水中設置 クレーン付台船150t吊 片道運搬距離L=19.0km		1	199,600	199,600	WYB00087	
			個	1	199,600	199,600	単- 45号	
	計					199,600		
						199,600		
	単価					199,600		
						199,600	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	海岸コンクリートブロック撤去(海上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	72,254
						1		72,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去・運搬・仮置き(海上)	根固ブロック12t型 玉掛・玉外しのどちらか水中		1	79,180	79,180	WYB00021	
			個	1	79,180	79,180	単- 46号	
	計					79,180		
						79,180		
	単価					79,180	円/個	
						79,180		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	灯浮標・係留索取付	美川(2)	単位	箇所	数量	1	単価	1,460,062
						1		1,460,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標・係留具取付(美川(2))	海上運搬距離(片道)L=13.0km		1	1,600,000	1,600,000		
			箇所	1	1,600,000	1,600,000		
	計					1,600,000		
						1,600,000		
	単価					1,600,000	円/箇所	
						1,600,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	係留索	小松(1)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	係留索交換(小松(1))	海上運搬距離(片道)L=39.0km		0	0	0		WYB00062
			箇所	1	1,076,000	1,076,000		単- 47号
	灯浮標用係留索(小松(1))			0	0	0		
			組	1	2,110,000	2,110,000		
	計					0		
						3,186,000		
	単価					0		
						3,186,000		円/箇所
	変更積算単価							
						2,908,000		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	係留索	小松(2)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
係留索交換(小松(2))	海上運搬距離(片道)L=37.2km		0	0	0	WYB00069		
		箇所	1	1,076,000	1,076,000	単- 48号		
灯浮標用係留索(小松(2))			0	0	0			
		組	1	1,430,000	1,430,000			
計					0			
					2,506,000			
単価					0			
					2,506,000	円/箇所		
変更積算単価								
					2,287,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	係留索	小松(3)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
係留索交換(小松(3))	海上運搬距離(片道)L=35.5km		0	0	0	WYB00076		
		箇所	1	1,076,000	1,076,000	単- 49号		
灯浮標用係留索(小松(3))			0	0	0			
		組	1	1,920,000	1,920,000			
計					0			
					2,996,000			
単価					0			
					2,996,000	円/箇所		
変更積算単価								
					2,734,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	係留索	小松(4)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
係留索交換(小松(4))	海上運搬距離(片道)L=34.4km		0	0	0	WYB00083		
		箇所	1	1,076,000	1,076,000	単一 50号		
灯浮標用係留索(小松(4))			0	0	0			
		組	1	1,920,000	1,920,000			
計					0			
					2,996,000			
単価					0			
					2,996,000	円/箇所		
変更積算単価								
					2,734,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	係留索	徳光	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
係留索交換 (徳光)	海上運搬距離(片道)L=17.2km		0	0	0	WYB00112		
		箇所	1	1,076,000	1,076,000	単一 51号		
灯浮標用係留索 (徳光)			0	0	0			
		組	1	1,540,000	1,540,000			
計					0			
					2,616,000			
単価					0			
					2,616,000	円/箇所		
変更積算単価								
					2,388,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	防食板	小松(1)(3)(4)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防食板交換(小松(1)(3)(4))	海上運搬距離(片道)(1)39.0km(3)35.5km(4)34.4km		0	0	0	WYB00104		
		箇所	3	214,300	642,900	単- 52号		
防食板	小松(1)(2)(3)		0	0	0			
		個	6	4,380	26,280			
計					0			
					669,180			
単価					0			
					223,100	円/箇所		
変更積算単価								
					203,600	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	防食板	徳光	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防食板交換 (徳光)	海上運搬距離(片道)L=17.2km		0	0	0	WYB00111		
		箇所	1	214,400	214,400	単一 53号		
防食板	徳光		0	0	0			
		個	2	21,100	42,200			
計					0			
					256,600			
単価					0			
					256,600	円/箇所		
変更積算単価								
					234,200	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	蓄電池交換	美川(1)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓄電池交換 (美川 (1))	海上運搬距離(片道)L=23.7km		0	0	0	WYB00050		
		箇所	1	194,500	194,500	単一 54号		
小型制御弁式鉛蓄電池			0	0	0			
		個	1	36,800	36,800			
計					0			
					231,300			
単価					0			
					231,300	円/箇所		
変更積算単価								
					211,100	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	敷鉄板	単位	m2	数量	204	204	単価	1,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		204	452.4	92,289.6	WB253610		
		m 2	204	452.4	92,289.6	単一 55号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 105日 無 有		22	10,130	222,860	WB253630		
		枚	22	10,130	222,860	単一 56号		
計					315,149.6			
					315,149.6			
単価					1,545			
					1,545	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	仮設材運搬費	単位	t	数量	182.7	8,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長12m<L≤15m 割増無	t	35.4	4,030	142,662	WYB00028
		t	35.4	4,030	142,662	単一 68号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長12m<L≤15m 割増無	t	35.4	4,030	142,662	WYB00029
		t	35.4	4,030	142,662	単一 69号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L>15m 割増無	t	15.8	5,180	81,844	WYB00030
		t	15.8	5,180	81,844	単一 70号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L>15m 割増無	t	15.8	5,180	81,844	WYB00031
		t	15.8	5,180	81,844	単一 71号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無	t	131.5	3,410	448,415	WYB00032
		t	131.5	3,410	448,415	単一 72号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無	t	131.5	3,410	448,415	WYB00026
		t	131.5	3,410	448,415	単一 73号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	51.2	3,000	153,600	WB010030
		t	51.2	3,000	153,600	単一 74号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ	t	131.5	750	98,625	WB010030
		t	131.5	750	98,625	単一 75号
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	131.5	750	98,625	WB010030
		t	131.5	750	98,625	単一 76号
計					1,696,692	
単価					9,287	
					9,287	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					174.7		11,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤180km 製品長12m<L≤15m 割増無		0	0	0	WYB00043	
		t	35.4	9,180	324,972	単一 77号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤180km 製品長12m<L≤15m 割増無		0	0	0	WYB00044	
		t	35.4	9,180	324,972	単一 78号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤180km 製品長L>15m 割増無		0	0	0	WYB00045	
		t	15.8	11,700	184,860	単一 79号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤180km 製品長L>15m 割増無		0	0	0	WYB00046	
		t	15.8	11,700	184,860	単一 80号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無		0	0	0	WYB00047	
		t	123.5	3,410	421,135	単一 81号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無		0	0	0	WYB00048	
		t	123.5	3,410	421,135	単一 82号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
		t	51.2	3,000	153,600	単一 83号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ		0	0	0	WB010030	
		t	123.5	750	92,625	単一 84号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ		0	0	0	WB010030	
		t	123.5	750	92,625	単一 85号	
計					0		
					2,200,784		
単価					0		
					12,600	円/t	





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	作業船等えい航費	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費	クレーン付台船150t吊用	日	0	0	0	WYB00132	
		日	2	679,100	1,358,200	単- 87号	
えい航費	起重機船100t吊用	日	0	0	0	WYB00052	
		日	2	781,700	1,563,400	単- 88号	
計					0		
					2,921,600		
単価					0		
					730,400	円/回	
変更積算単価							
					666,600	円/回	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	交通船		単位	日	数量	23	単価	49,870
						23		49,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間接費 (交通船運転)					23	54,650	1,256,950	WB310570
				日	23	54,650	1,256,950	単- 89号
計							1,256,950	
							1,256,950	
単価							54,650	
							54,650	円/日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通船		単位	日	数量	0	単価	0
						28		49,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間接費 (交通船運転)					0	0	0	WB310570
				日	28	54,650	1,530,200	単- 90号
計							0	
							1,530,200	
単価							0	
							54,650	円/日
変更積算単価								
							49,870	円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	退避		単位	日	数量	3	267,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
退避費		クレーン付台船150t吊用		3	292,800	878,400	WYB00034
			日	3	292,800	878,400	単一 97号
計						878,400	
単価						292,800	
						292,800	円/日