

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事
工事地名	石川県加賀市美岬町地先から白山市徳光町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500093	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	163,009,000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	162,998,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	208日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年 9月19日 (2回変更) 至 令和 7年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	石川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6片山津根固工据付その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
海域堤防		式	1		78,200,183				
		式	1		78,597,540	1	397,357		
海域堤基礎工		式	1		25,194,624				
		式	1		25,194,624	0	0		
捨石工 (基礎捨石)		式	1		21,637,224				
		式	1		21,637,224	0	0		
捨石(海上)	100-500kg/個							単-1号	
		m3	1,136	13,359	15,175,824				
		m3	1,136	13,359	15,175,824	0	0		
捨石均し								単-2号	
		m2	1,100	5,874	6,461,400				
		m2	1,100	5,874	6,461,400	0	0		
吸出し防止工									
		式	1		3,557,400				
		式	1		3,557,400	0	0		
帆布	長繊維ホ ^ホ リエステル系不織布 厚5.0mm							単-3号	
		m2	1,470	2,420	3,557,400				
		m2	1,470	2,420	3,557,400	0	0		
海域堤本体工									
		式	1		31,710,615				
		式	1		31,710,615	0	0		
捨石工 (捨石埋戻し)									
		式	1		8,469,606				
		式	1		8,469,606	0	0		
捨石(海上)	100-500kg/個							単-4号	
		m3	634	13,359	8,469,606				
		m3	634	13,359	8,469,606	0	0		
海岸コンクリートブロック工									
		式	1		23,241,009				
		式	1		23,241,009	0	0		
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型							単-5号	
			0	6,157	0				
		個	0	6,157	0	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その 2 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	0	6,157	0	0					単-6号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	70	6,213	434,910	0					単-7号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	93	6,213	577,809	0					単-8号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	93	6,213	577,809	0					単-9号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	個	15	6,213	93,195	0					単-10号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	0	6,157	0	0					単-11号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	71	6,213	441,123	0					単-12号
海岸コンクリートブロック据付(海上)	根固ブロック12t型	個	210	48,364	10,156,440	0					単-13号
海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	54	156,317	8,441,118	0					単-14号
海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	個	17	182,142	3,096,414	0					単-15号
構造物撤去工		式	1		2,312,128	0					
海岸コンクリートブロック撤去工		式	1		2,312,128	0					
海岸コンクリートブロック撤去(海上)	根固ブロック12t型	個	32	72,254	2,312,128	0					

設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その 2 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設工		式	1		15,693,143				
		式	1		15,693,143	0	0		
安全施設工		式	1		1,460,062				
		式	1		1,460,062	0	0		
灯浮標・係留索取付	美川(2)		1	1,460,062	1,460,062			単-16号	
		箇所	1	1,460,062	1,460,062	0	0		
係留索等交換工		式	1		14,020,099				
		式	1		14,020,099	0	0		
係留索	小松(1)		1	2,933,689	2,933,689			単-17号	
		箇所	1	2,933,689	2,933,689	0	0		
係留索	小松(2)		1	2,307,540	2,307,540			単-18号	
		箇所	1	2,307,540	2,307,540	0	0		
係留索	小松(3)		1	2,758,735	2,758,735			単-19号	
		箇所	1	2,758,735	2,758,735	0	0		
係留索	小松(4)		1	2,758,735	2,758,735			単-20号	
		箇所	1	2,758,735	2,758,735	0	0		
係留索	徳光		1	2,408,829	2,408,829			単-21号	
		箇所	1	2,408,829	2,408,829	0	0		
防食板	小松(1)(3)(4)		3	205,431	616,293			単-22号	
		箇所	3	205,431	616,293	0	0		
防食板	徳光		1	236,278	236,278			単-23号	
		箇所	1	236,278	236,278	0	0		
蓄電池交換工		式	1		212,982				
		式	1		212,982	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓄電池交換	美川(1)		1	212,982	212,982			単-24号	
		箇所	1	212,982	212,982	0	0		
仮設工			1		3,289,673				
		式	1		3,687,030	1	397,357		
工事用道路工			1		287,436				
		式	1		361,692	1	74,256		
敷鉄板			204	1,409	287,436			単-25号	
		m2	0	1,409	0	-204	-287,436		
敷鉄板			0	0	0			単-26号	
		m2	204	1,773	361,692	204	361,692		
積出基地工			1		3,002,237				
		式	1		3,325,338	1	323,101		
積出基地			0		0			内-1号	
		式	0		0	0	0		
積出基地			1		3,002,237			内-2号	
		式	0		0	-1	-3,002,237		
積出基地			0		0			内-3号	
		式	1		3,325,338	1	3,325,338		
直接工事費			1		78,200,183				
		式	1		78,597,540	1	397,357		
共通仮設費			1		26,838,526				
		式	1		27,436,048	1	597,522		
共通仮設費			1		20,933,395				
		式	1		21,508,670	1	575,275		

設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		6,126,109				
		式	1		6,126,109	0	0		
仮設材運搬費		t	0	8,474	0			単-27号	
		t	0	8,474	0	0	0		
仮設材運搬費		t	174.7	11,602	2,026,869			単-28号	
		t	174.7	11,602	2,026,869	0	0		
作業船等えい航費		回	0	640,237	0			単-29号	
		回	0	640,237	0	0	0		
作業船等えい航費		回	4	672,556	2,690,224			単-30号	
		回	4	672,556	2,690,224	0	0		
交通船		日	0	49,870	0			単-31号	
		日	0	49,870	0	0	0		
交通船		日	28	50,322	1,409,016			単-32号	
		日	28	50,322	1,409,016	0	0		
準備費		式	1		5,754,291				
		式	1		5,754,291	0	0		
繫船費(海岸)		式	0		0			内-4号	
		式	0		0	0	0		
繫船費(海岸)		式	1		4,807,069			内-5号	
		式	1		4,807,069	0	0		
退避		日	3	267,191	801,573			単-33号	
		日	3	267,191	801,573	0	0		
灯浮標・灯標調査費		式	1		145,649			内-6号	
		式	1		145,649	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		7,971,048				
		式	1		7,971,048	0	0		
工事台帳作成費		式	1		61,322			内-7号	
		式	1		61,322	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,517,480			内-8号	
		式	1		3,517,480	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		4,392,246			内-9号	
		式	1		4,392,246	0	0		
営繕費		式	0		0				
		式	1		571,200	1	571,200		
快適トイレ		式	0		0			内-10号	
		式	1		571,200	1	571,200		
現場環境改善費		式	1		279,004				
		式	1		279,000	1	-4		
現場環境改善費(積上計上)		式	1		279,004			内-11号	
		式	1		279,004	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		802,943				
		式	1		807,022	1	4,079		
共通仮設費(率計上)		式	1		5,905,131				
		式	1		5,927,378	1	22,247		
純工事費		式	1		105,038,709				
		式	1		106,033,588	1	994,879		
現場管理費		式	1		23,159,201				
		式	1		24,052,849	1	893,648		

一式当たり内訳書

積出基地

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		390	259.3	101,127			CB210030
		m 3	390	259.3	101,127	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		390	1,176	458,640			CB210410
		m 3	390	1,176	458,640	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		90	885	79,650			CB210510
		m 3	90	885	79,650	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		90	348.5	31,365			CB210100
		m 3	90	348.5	31,365	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		557	452.4	251,986			WB253610
		m 2	557	452.4	251,986	0	0	単一 56号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 95日 無 有		15	9,270	139,050			WB253630
		枚	15	9,270	139,050	0	0	単一 60号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 68日 無 有		45	6,948	312,660			WB253630
		枚	45	6,948	312,660	0	0	単一 61号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	15,380	787,456			WB252810
		t	51.2	15,380	787,456	0	0	単一 62号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	7,927	405,862			WB252810
		t	51.2	7,927	405,862	0	0	単一 63号
仮設鋼材損料	H-594×302×14×23, 供用日数96日, 整備費含む		51.2	14,840	759,808			WYB00025
		t	51.2	14,840	759,808	0	0	単一 64号
合 計					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

積出基地

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		390	259.3	101,127			CB210030
		m 3	390	259.3	101,127	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		390	1,176	458,640			CB210410
		m 3	390	1,176	458,640	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		90	885	79,650			CB210510
		m 3	90	885	79,650	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		90	348.5	31,365			CB210100
		m 3	90	348.5	31,365	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		511	452.4	231,176			WB253610
		m 2	511	452.4	231,176	0	0	単一 56号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 95日 無 有		10	9,270	92,700			WB253630
		枚	10	9,270	92,700	0	0	単一 60号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 68日 無 有		45	6,948	312,660			WB253630
		枚	45	6,948	312,660	0	0	単一 61号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	15,380	787,456			WB252810
		t	51.2	15,380	787,456	0	0	単一 62号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		51.2	7,927	405,862			WB252810
		t	51.2	7,927	405,862	0	0	単一 63号
仮設鋼材損料	H-594×302×14×23, 供用日数96日, 整備費含む		51.2	14,840	759,808			WYB00025
		t	51.2	14,840	759,808	0	0	単一 64号
合 計					3,002,237			
					0		-3,002,237	

一式当たり内訳書

積出基地

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	390	259. 3	101, 127	390	101, 127	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	390	1, 176	458, 640	390	458, 640	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	90	885	79, 650	90	79, 650	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	90	348. 5	31, 365	90	31, 365	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	511	452. 4	231, 176	511	231, 176	単一 58号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 147日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	55	13, 750	756, 250	55	756, 250	単一 65号
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		0	0	0			WB252810
		t	51. 2	15, 380	787, 456	51. 2	787, 456	単一 66号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		0	0	0			WB252810
		t	51. 2	7, 927	405, 862	51. 2	405, 862	単一 67号
仮設鋼材損料	H-594×302×14×23, 供用日数149日, 整備費含む		0	0	0			WYB00061
		t	51. 2	14, 840	759, 808	51. 2	759, 808	単一 68号
合 計					0			
					3, 611, 334		3, 611, 334	
変更積算金額					0			
					3, 325, 338		3, 325, 338	円/式

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 13日 92日 39日 29日		1		790,400			WB310540
		式	1		790,400	0	0	単一 88号
間接費(繋船費)	引船 13日 92日 39日 29日		1		609,100			WB310540
		式	1		609,100	0	0	単一 89号
間接費(繋船費)	潜水士船 45日 92日 39日 29日		1		3,451,000			WB310540
		式	1		3,451,000	0	0	単一 90号
合 計					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 13日 92日 39日 29日		1		790,400			WB310540
		式	1		790,400	0	0	単一 88号
間接費(繋船費)	引船 13日 92日 39日 29日		1		609,100			WB310540
		式	1		609,100	0	0	単一 89号
間接費(繋船費)	潜水士船 51日 92日 39日 29日		1		3,821,000			WB310540
		式	1		3,821,000	0	0	単一 91号
合 計					4,807,069			
					4,807,069		0	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	捨石(海上)	100-500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	13,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		100-500kg(瀬取投入)			1	14,640	14,640	WYB00009
			m 3		1	14,640	14,640	単一 34号
計							14,640	
単価							14,640	
							14,640	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	捨石均し		単位	m2	数量	1	単価	5,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		荒均し ±30cm			1	6,438	6,438	WB310520
			m 2		1	6,438	6,438	単一 35号
計							6,438	
単価							6,438	
							6,438	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	帆布	長繊維ホ [®] ポリエステル系不織布 厚5.0mm	単位	m2	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	帆布敷設	長繊維ホ [®] ポリエステル系不織布 厚5.0mm			1	2,652	2,652	WYB00005
			m 2		1	2,652	2,652	単一 36号
	計						2,652	
	単価						2,652	円/m2
							2,652	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	捨石(海上)	100-500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	13,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	100-500kg(瀬取投入)			1	14,640	14,640	WYB00001
			m 3		1	14,640	14,640	単一 34号
	計						14,640	
	単価						14,640	円/m3
							14,640	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=47.6m		1	6,748	6,748	WYB00013	
			個	1	6,748	6,748	単- 37号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=391.9m		1	6,748	6,748	WYB00017	
			個	1	6,748	6,748	単- 38号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,213
						1		6,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=103.5m		1	6,748	6,748	WYB00054	
			個	1	6,748	6,748	単- 39号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,213
						1		6,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=236.7m		1	6,748	6,748	WYB00058	
			個	1	6,748	6,748	単- 40号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	6,213
						1		6,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	根固ブロック12t型 往復平均運搬距離L=323.9m		1	6,748	6,748	WYB00129	
			個	1	6,748	6,748	単- 41号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	6,157
						1		6,157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	海岸コンクリートブロック12.5t型 往復平均運搬距離L=31.3m		1	6,748	6,748	WYB00038	
			個	1	6,748	6,748	単- 42号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	6,213
						1		6,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬・仮置き	海岸コンクリートブロック12.5t型 往復平均運搬距離L=38.9m		1	6,748	6,748	WYB00056	
			個	1	6,748	6,748	単- 43号	
	計					6,748		
	単価					6,748		
						6,748	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	48,364
						1		48,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込・運搬・据付工	水中設置 クレーン付台船150t吊 23個/日		1	53,000	53,000	WYB00015	
			個	1	53,000	53,000	単- 44号	
	計					53,000		
	単価					53,000		
						53,000	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	156,317
						1		156,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込・運搬・据付工	陸上設置 クレーン付台船150t吊 片道運搬距離L=19.0km		1	171,300	171,300	WYB00085	
			個	1	171,300	171,300	単- 45号	
	計					171,300		
						171,300		
	単価					171,300		
						171,300	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	海岸コンクリートブロック12.5t型	単位	個	数量	1	単価	182,142
						1		182,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込・運搬・据付工	水中設置 クレーン付台船150t吊 片道運搬距離L=19.0km		1	199,600	199,600	WYB00087	
			個	1	199,600	199,600	単- 46号	
	計					199,600		
						199,600		
	単価					199,600		
						199,600	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	海岸コンクリートブロック撤去(海上)	根固ブロック12t型	単位	個	数量	1	単価	72,254
						1		72,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去・運搬・仮置き(海上)	根固ブロック12t型 玉掛・玉外しのどちらか水中		1	79,180	79,180	WYB00021	
			個	1	79,180	79,180	単- 47号	
	計					79,180		
						79,180		
	単価					79,180		
						79,180	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	灯浮標・係留索取付	美川(2)	単位	箇所	数量	1	単価	1,460,062
						1		1,460,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標・係留具取付(美川(2))	海上運搬距離(片道)L=13.0km		1	1,600,000	1,600,000		
			箇所	1	1,600,000	1,600,000		
	計					1,600,000		
						1,600,000		
	単価					1,600,000		
						1,600,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	係留索	小松(1)	単位	箇所	数量	1	単価	2,933,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
係留索交換(小松(1))		海上運搬距離(片道)L=39.0km			1	1,076,000	1,076,000	WYB00062
			箇所		1	1,076,000	1,076,000	単一 48号
灯浮標用係留索(小松(1))					1	2,110,000	2,110,000	
			組		1	2,110,000	2,110,000	
計							3,186,000	
							3,186,000	
単価							3,186,000	円/箇所
							3,186,000	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	係留索	小松(2)	単位	箇所	数量	1	単価	2,307,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
係留索交換(小松(2))		海上運搬距離(片道)L=37.2km			1	1,076,000	1,076,000	WYB00069
			箇所		1	1,076,000	1,076,000	単一 49号
灯浮標用係留索(小松(2))					1	1,430,000	1,430,000	
			組		1	1,430,000	1,430,000	
計							2,506,000	
							2,506,000	
単価							2,506,000	円/箇所
							2,506,000	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	係留索	小松(3)	単位	箇所	数量	1	単価	2,758,735
						1		2,758,735
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
係留索交換(小松(3))		海上運搬距離(片道)L=35.5km			1	1,076,000	1,076,000	WYB00076
			箇所	1	1,076,000	1,076,000		単一 50号
灯浮標用係留索(小松(3))				1	1,920,000	1,920,000		
			組	1	1,920,000	1,920,000		
計							2,996,000	
							2,996,000	
単価							2,996,000	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	係留索	小松(4)	単位	箇所	数量	1	単価	2,758,735
						1		2,758,735
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
係留索交換(小松(4))		海上運搬距離(片道)L=34.4km			1	1,076,000	1,076,000	WYB00083
			箇所	1	1,076,000	1,076,000		単一 51号
灯浮標用係留索(小松(4))				1	1,920,000	1,920,000		
			組	1	1,920,000	1,920,000		
計							2,996,000	
							2,996,000	
単価							2,996,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	係留索	徳光	単位	箇所	数量	1	単価	2,408,829
						1		2,408,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
係留索交換 (徳光)		海上運搬距離(片道)L=17.2km		1	1,076,000	1,076,000	WYB00112	
			箇所	1	1,076,000	1,076,000	単一 52号	
灯浮標用係留索 (徳光)				1	1,540,000	1,540,000		
			組	1	1,540,000	1,540,000		
計						2,616,000		
						2,616,000		
単価						2,616,000	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	防食板	小松(1)(3)(4)	単位	箇所	数量	3	単価	205,431
						3		205,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食板交換 (小松 (1) (3) (4))		海上運搬距離(片道)(1)39.0km(3)35.5km(4)34.4km		3	214,300	642,900	WYB00104	
			箇所	3	214,300	642,900	単一 53号	
防食板		小松(1)(2)(3)		6	4,380	26,280		
			個	6	4,380	26,280		
計						669,180		
						669,180		
単価						223,100		
						223,100	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	防食板	徳光	単位	箇所	数量	1	単価	236,278
						1		236,278
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防食板交換（徳光）		海上運搬距離(片道)L=17.2km			1	214,400	214,400	WYB00111
			箇所	1	214,400	214,400		単一 54号
防食板		徳光			2	21,100	42,200	
			個	2	21,100		42,200	
計							256,600	
							256,600	
単価							256,600	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	蓄電池交換	美川(1)	単位	箇所	数量	1	単価	212,982
						1		212,982
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池交換（美川（1））		海上運搬距離(片道)L=23.7km			1	194,500	194,500	WYB00050
			箇所	1	194,500	194,500		単一 55号
小型制御弁式鉛蓄電池					1	36,800	36,800	
			個	1	36,800		36,800	
計							231,300	
							231,300	
単価							231,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	敷鉄板	単位	m2	数量	204	204	単価	1,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		204	452.4	92,289.6	WB253610		
		m 2	204	452.4	92,289.6	単一 56号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 105日 無 有		22	10,130	222,860	WB253630		
		枚	22	10,130	222,860	単一 57号		
計					315,149.6			
					315,149.6			
単価					1,545			
					1,545	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	敷鉄板	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	204	452.4	92,289.6	単一 58号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 148日		0	0	0	WB253630	
	無 有	枚	22	13,830	304,260	単一 59号	
計					0		
					396,549.6		
単価					0		
					1,944	円/m2	
変更積算単価							
					1,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	182.7	8,474
					182.7	8,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長12m<L≤15m 割増無		35.4	4,030	142,662	WYB00028
		t	35.4	4,030	142,662	単一 69号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長12m<L≤15m 割増無		35.4	4,030	142,662	WYB00029
		t	35.4	4,030	142,662	単一 70号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L>15m 割増無		15.8	5,180	81,844	WYB00030
		t	15.8	5,180	81,844	単一 71号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L>15m 割増無		15.8	5,180	81,844	WYB00031
		t	15.8	5,180	81,844	単一 72号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無		131.5	3,410	448,415	WYB00032
		t	131.5	3,410	448,415	単一 73号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無		131.5	3,410	448,415	WYB00026
		t	131.5	3,410	448,415	単一 74号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		51.2	3,000	153,600	WB010030
		t	51.2	3,000	153,600	単一 75号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ		131.5	750	98,625	WB010030
		t	131.5	750	98,625	単一 76号
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ		131.5	750	98,625	WB010030
		t	131.5	750	98,625	単一 77号
計					1,696,692	
					1,696,692	
単価					9,287	
					9,287	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	仮設材運搬費	単位	t	数量	174.7	11,602
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤180km 製品長12m<L≤15m 割増無	t	35.4	9,180	324,972	WYB00043
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤180km 製品長12m<L≤15m 割増無	t	35.4	9,180	324,972	単一 78号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤180km 製品長L>15m 割増無	t	15.8	11,700	184,860	WYB00045
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤180km 製品長L>15m 割増無	t	15.8	11,700	184,860	単一 80号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無	t	123.5	3,410	421,135	WYB00047
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km 製品長L≤12m 割増無	t	123.5	3,410	421,135	単一 82号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	51.2	3,000	153,600	WB010030
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ	t	51.2	3,000	153,600	単一 75号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ	t	123.5	750	92,625	WB010030
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	123.5	750	92,625	単一 76号
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	123.5	750	92,625	WB010030
計					2,200,784	
単価					12,600	
					12,600	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	作業船等えい航費		単位	回	数量	2	単価	640,237
						2		640,237
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
えい航費		クレーン付台船150t吊用			2	701,600	1,403,200	WYB00027
			日		2	701,600	1,403,200	単- 84号
	計						1,403,200	
							1,403,200	
	単価						701,600	
							701,600	円/回

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	作業船等えい航費		単位	回	数量	4	単価	672,556
						4		672,556
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
えい航費		クレーン付台船150t吊用			2	679,100	1,358,200	WYB00132
			日		2	679,100	1,358,200	単- 85号
えい航費		起重機船100t吊用			2	781,700	1,563,400	WYB00052
			日		2	781,700	1,563,400	単- 86号
	計						2,921,600	
							2,921,600	
	単価						730,400	
							730,400	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通船		単位	日	数量	23	単価	49,870
						23		49,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間接費 (交通船運転)			23	54,650	1,256,950	WB310570	
			日	23	54,650	1,256,950	単- 87号	
	計					1,256,950		
	単価					54,650		
						54,650	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	交通船		単位	日	数量	28	単価	50,322
						28		50,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間接費 (交通船運転)			28	54,650	1,530,200	WB310570	
			日	28	54,650	1,530,200	単- 87号	
	計					1,530,200		
	単価					54,650		
						54,650	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	退避		単位	日	数量	3	単価	267,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
退避費		クレーン付台船150t吊用		3	292,800	878,400		WYB00034
			日	3	292,800	878,400		単一 92号
計						878,400		
単価						292,800		
						292,800		円/日