

鏡

1. 工事名

工事名	上今井左岸基盤整備他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654023	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	166日間 自 令和 7年10月17日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	180,950
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		183,025,322				
河川土工		式	1		157,783,680				
掘削工		式	1		67,642,250				
掘削 <左岸表土>	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	17,100	168.4	2,879,640				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	17,100	305.2	5,218,920				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	17,100	130.8	2,236,680				単-3号
掘削 <右岸表土>	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	9,100	168.4	1,532,440				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	9,100	305.2	2,777,320				単-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,100	130.8	1,190,280				単-6号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以 上	m3	47,700	161.7	7,713,090				単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	47,700	793.6	37,854,720				単-8号
整地	残土受入れ地での処理	m3	47,700	130.8	6,239,160				単-9号

設計内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(ICT)		式	1		32,381,700				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	39,000	302.7	11,805,300				単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	39,000	396.8	15,475,200				単-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	39,000	130.8	5,101,200				単-12号
盛土工(ICT)		式	1		57,759,730				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	49,000	161.7	7,923,300				単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	49,000	793.6	38,886,400				単-14号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	44,100	248.3	10,950,030				単-15号
構造物撤去工		式	1		938,630				
構造物取壊し工		式	1		651,805				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	77	8,465	651,805				単-16号
運搬処理工		式	1		286,825				

設計内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	77	1,375	105,875			単-17号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	77	2,350	180,950			単-18号	
仮設工		式	1		24,303,012				
工事用道路工		式	1		16,993,752				
工事用道路		m2	5,388	1,151	6,201,588			単-19号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	5,388	2,003	10,792,164			単-20号	
側溝工		式	1		2,237,760				
プレキャストU型側溝	U400*600 (再利用)	m	240	9,324	2,237,760			単-21号	
交通管理工		式	1		5,071,500				
交通誘導警備員		人日	350	14,490	5,071,500			単-22号	
直接工事費		式	1		183,025,322				
共通仮設費		式	1		26,848,319				

設計内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		14,586,319				
運搬費		式	1		11,842,719				
仮設材運搬費		t	930.3	12,730	11,842,719				単-23号
技術管理費		式	1		1,153,600				
六価カド溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,600	7,600				単-24号
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,590,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,262,000				
純工事費		式	1		209,873,641				
現場管理費		式	1		50,388,000				
工事原価		式	1		260,261,641				
一般管理費等		式	1		39,218,359				

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 <左岸表土>	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 168.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m3	1	168.4	168.4	CB210100
計						168.4	
単価						168.4	円/m3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 305.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	305.2	305.2	CB210110
計						305.2	
単価						305.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	130.8	130.8		CB210610	
計						130.8			
単価						130.8		円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削 <右岸表土>	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	168.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m3	1	168.4	168.4		CB210100	
計						168.4			
単価						168.4		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	305.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	305.2	305.2	CB210110	
計						305.2		
単価						305.2	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	130.8	130.8	CB210610	
計						130.8		
単価						130.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量		単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	1	161.7	161.7	CB210020	
	計					161.7		
	単価					161.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	793.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m3	1	793.6	793.6	CB210110	
	計					793.6		
	単価					793.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	130.8	130.8	CB210610	
計						130.8		
単価						130.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	302.7	302.7	CB210120	
計						302.7		
単価						302.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	396.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	396.8	396.8	CB210110	
計						396.8		
単価						396.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	130.8	130.8	CB210610	
計						130.8		
単価						130.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	1	161.7	161.7	CB210020	
計						161.7		
単価						161.7	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	793.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	793.6	793.6	CB210110	
計						793.6		
単価						793.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.3	248.3	CB210570	
	計					248.3		
	単価					248.3	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,465
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,465	8,465	WB824010 単- 25号	
	計					8,465		
	単価					8,465	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,375	1,375	CB227010	
計						1,375		
単価						1,375	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-26号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	工事用道路		単位	m2	数量		1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	1	1,151	1,151	CB410030		
計						1,151			
単価						1,151	円/m2		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	5,388	単価	2,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	5,388	420.9	2,267,809.2	単一 27号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 158日 無 有	枚	580	14,690	8,520,200	単一 28号	
計						10,788,009.2		
単価						2,003	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	プレキャストU型側溝	U400*600 (再利用)	単位	m	数量	1	単価	9,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	9,324	9,324	WB821410 単- 29号	
計						9,324		
単価						9,324	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490	WB010212 単- 30号	
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設材運搬費	単位	t	数量	930.3	単価	12,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	930.3	4,420	4,111,926	WB010020 単一 31号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 冬期割増 無	t	930.3	5,304	4,934,311.2	WB010020 単一 32号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	930.3	3,000	2,790,900	WB010030 単一 33号	
計					11,837,137.2		
単価					12,730	円/t	

