

鏡

1. 工事名

工事名	殖生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事
工事地名	長野県千曲市大字中地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	2 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654024	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	166日間 自 令和 7年10月17日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	殖生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		187,718,937					
河川土工		式	1		152,163,339					
盛土工(ICT) 【背割堤①】		式	1		59,889,770					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,400	248.3	2,830,620					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,150	386.2	4,692,330					単-2号
土質改良		m3	37,580		52,366,820					内-1号
盛土工(ICT) 【背割堤②】		式	1		4,327,278					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,400	248.3	1,589,120					単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,090	386.2	2,738,158					単-4号
盛土工(ICT) 【囲繞堤】		式	1		4,715,702					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,000	248.3	1,738,100					単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,710	386.2	2,977,602					単-6号

設計内訳書

工事名	殖生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
盛土工(ICT) 【周囲堤】		式	1		6,279,326					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,300	248.3	2,309,190					単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,280	386.2	3,970,136					単-8号
法面整形工(ICT) 【背割堤①】		式	1		2,836,030					
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,900	877.9	1,668,010					単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,100	556.2	1,168,020					単-10号
法面整形工(ICT) 【背割堤②】		式	1		50,687,462					
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,820	877.9	1,597,778					単-11号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	6,920	556.2	3,848,904					単-12号
法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)		m2	12,090	3,742	45,240,780					単-13号
法面整形工(ICT) 【囲繞堤】		式	1		7,115,601					
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	370	877.9	324,823					単-14号

設計内訳書

工事名	殖生遊水地圍繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,240	556.2	689,688			単-15号	
法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)		m2	1,630	3,743	6,101,090			単-16号	
法面整形工(ICT) 【周囲堤】		式	1		14,068,410				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,450	556.2	1,362,690			単-17号	
法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)		m2	3,390	3,748	12,705,720			単-18号	
残土処理工		式	1		2,243,760				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	130.8	143,880			単-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,140	1,842	2,099,880			単-20号	
地盤改良工		式	1		7,159,530				
地盤改良工		式	1		7,159,530				
安定処理 【川表側上流】	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材	m2	1,173	3,310	3,882,630			単-21号	
安定処理 【東林坊川側上流】	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材	m2	990	3,310	3,276,900			単-22号	

設計内訳書

工事名	殖生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		1,141,446				
作業土工 【囲繞堤】		式	1		1,141,446				
床掘り	土砂	m3	360	250.8	90,288			単-23号	
埋戻し	4.0m ≤ W	m3	130	521.1	67,743			単-24号	
埋戻し	1.0m ≤ W < 4.0m	m3	220	2,020	444,400			単-25号	
埋戻し	W < 1.0m	m3	40	3,269	130,760			単-26号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430	239.9	103,157			単-27号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	720	386.2	278,064			単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	386.2	27,034			単-29号	
護岸工		式	1		20,737,358				
川表護岸工 【囲繞堤】		式	1		20,737,358				
大型ブロック張	t=35cm	m2	644	27,130	17,471,720			単-30号	

設計内訳書

工事名	殖生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基礎工	基礎ブロック 基-P-1型-有	m	73	28,330	2,068,090					単-31号
目地工	t=10mm	m2	26	4,163	108,238					単-32号
隔壁工	隔2	m	26.9	28,230	759,387					単-33号
小口止工	小口止8	m	8.9	37,070	329,923					単-34号
仮設工		式	1		6,517,264					
工事用道路工		式	1		2,894,764					
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,858	1,558	2,894,764					単-35号
交通管理工		式	1		3,622,500					
交通誘導警備員		人日	250	14,490	3,622,500					単-36号
直接工事費		式	1		187,718,937					
共通仮設費		式	1		19,233,192					
共通仮設費		式	1		6,713,192					

設計内訳書

工事名	殖生遊水地圍繞堤及び周囲堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		3,926,592					
仮設材運搬費		t	320.8	12,240	3,926,592					単-37号
技術管理費		式	1		1,153,600					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
六価カド溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	式	1		7,600					内-3号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,633,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,520,000					
純工事費		式	1		206,952,129					
現場管理費		式	1		48,631,000					
工事原価		式	1		255,583,129					
一般管理費等		式	1		38,616,871					
工事価格		式	1		294,200,000					

37,580m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
< 37,580m3当り >								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	37,600	163.9	6,162,640			CB210100
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	9,400	101.9	957,860			CB210610
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 0t/100m2	m 2	37,580	1,204	45,246,320			CB211410
合 計					52,366,820			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.3	248.3	CB210570	
	計					248.3		
	単価					248.3	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110	
	計					386.2		
	単価					386.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.3	248.3	CB210570	
	計					248.3		
	単価					248.3	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110	
	計					386.2		
	単価					386.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	248.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.3	248.3	CB210570		
	計					248.3			
	単価					248.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110		
	計					386.2			
	単価					386.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	248.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.3	248.3	CB210570		
	計					248.3			
	単価					248.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110		
	計					386.2			
	単価					386.2	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	877.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	877.9	877.9	CB220070	
計						877.9		
単価						877.9	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	556.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	556.2	556.2	CB220070	
計						556.2		
単価						556.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	877.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	877.9	877.9	CB220070	
計						877.9		
単価						877.9	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	556.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	556.2	556.2	CB220070	
計						556.2		
単価						556.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,742	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
< 12,090m2当り >									
法面整形(ICT)	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	12,090	881	10,651,290		CB220070		
購入土	衣土	m3	3,630	8,340	30,274,200		WYB00001		
土砂等運搬	標準 ㄨㄨㄨ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m3	4,030	1,070	4,312,100		CB210110		
計					45,237,590				
単価					3,742		円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	877.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	877.9	877.9	CB220070	
	計					877.9		
	単価					877.9	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	556.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	556.2	556.2	CB220070	
	計					556.2		
	単価					556.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)	単位	m2	数量	1,630	単価	3,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
< 1,630m2当り >							
法面整形 (ICT)	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1,630	881	1,436,030		CB220070
購入土	衣土	m 3	490	8,340	4,086,600		
土砂等運搬	標準 ㄨㄨㄨ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	540	1,070	577,800		CB210110
計					6,100,430		
単価					3,743	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)(衣土)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,748
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
< 3,390m2当り >								
法面整形 (ICT)	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	3,390	881		2,986,590		CB220070
購入土	衣土	m3	1,020	8,340		8,506,800		WYB00003
土砂等運搬	標準 ㄨツク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	1,130	1,070		1,209,100		CB210110
計						12,702,490		
単価						3,748	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	130.8	130.8	CB210610	
計						130.8		
単価						130.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,842	1,842	CB210110	
計						1,842		
単価						1,842	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	安定処理 【川表側上流】	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 9t/100m2	m2	1	3,310	3,310	CB211410	
計						3,310		
単価						3,310	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	安定処理 【東林坊川側上流】	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 9t/100m2	m2	1	3,310	3,310	CB211410	
計						3,310		
単価						3,310	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.8	250.8	CB210030	
計						250.8		
単価						250.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻し	4.0m≦W	単位	m3	数量	1	単価	521.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	521.1	521.1	CB210410	
計						521.1		
単価						521.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し	1.0m ≤ W < 4.0m	単位	m3	数量	1	単価	2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,020	2,020	CB210410	
計						2,020		
単価						2,020	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	埋戻し	W < 1.0m	単位	m3	数量	1	単価	3,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,269	3,269	CB210410	
計						3,269		
単価						3,269	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	239.9	239.9	CB210020	
計						239.9		
単価						239.9	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110	
計						386.2		
単価						386.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	386.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m3	1	386.2	386.2	CB210110	
計						386.2		
単価						386.2	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	大型ブロック張	t=35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック張【施工単価】		t=35cm	m2	1	27,130	27,130		
計						27,130		
単価						27,130	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基礎工	基礎ブロック 基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック【施工単価】		基-P-1型-有	m	1	28,330	28,330		
計						28,330		
単価						28,330	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	目地工	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,163	4,163	CB224710	
計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	隔壁工	隔2	単位	m	数量	1	単価	28,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁【施工単価】		隔2	m	1	28,230	28,230		
計						28,230		
単価						28,230	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	小口止工	小口止8	単位	m	数量	1	単価	37,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止【施工単価】		小口止8	m	1	37,070	37,070		
計						37,070		
単価						37,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,858	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	1,858	420.9	782,032.2	WB253610 単一 38号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 110日 無 有	枚	200	10,560	2,112,000	WB253630 単一 39号	
計						2,894,032.2		
単価						1,558	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490	WB010212 単一 40号	
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.8km 12m以内 冬期割増 無	t	2	4,620	9,240	WB010020 単- 41号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030 単- 42号	
計					12,240		
単価					12,240	円/t	