

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事
工事地名	石川県輪島市杉平町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534408	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155日間 自 令和 7年10月28日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	723,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		387,105,683				
道路土工		式	1		342,200				
掘削工		式	1		342,200				
掘削	土砂	m3	100	341.4	34,140			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,949	294,900			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	131.6	13,160			単-3号	
法面工		式	1		1,158,000				
法面吹付工		式	1		1,158,000				
モルタル吹付	厚10cm	m2	100	11,580	1,158,000			単-4号	
舗装工		式	1		6,913,200				
アスファルト舗装工		式	1		6,913,200				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,680	1,449	2,434,320			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 舗 装厚 50mm	m2	1,680	2,666	4,478,880			単-6号	
擁壁工		式	1		411,900				
プレキャスト擁壁工		式	1		411,900				
L型擁壁	LW-H1500-B I -4000	m	10	41,190	411,900			単-7号	
仮設抑止杭工		式	1		351,823,409				
既製杭工		式	1		351,823,409				
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 31m	本	51	2,679,000	136,629,000			単-8号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 36.5 m	本	62	3,457,000	214,334,000			単-9号	
現場取卸(鋼管杭)		t	895.7	960.6	860,409			単-10号	
排水構造物工		式	1		10,454,398				
側溝工		式	1		10,454,398				
L型側溝	Lb-150-L2000	m	335	12,800	4,288,000			単-11号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	335	10,990	3,681,650			単-12号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	602	3,064	1,844,528			単-13号	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	34	18,830	640,220			単-14号	
防護柵工		式	1		3,875,950				
路側防護柵工		式	1		3,875,950				
ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン	m	335	11,570	3,875,950			単-15号	
区画線工		式	1		102,309				
区画線工		式	1		102,309				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	670	152.7	102,309			単-16号	
構造物撤去工		式	1		2,126,344				
構造物取壊し工		式	1		831,638				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	50	9,103	455,150			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	1,680	224.1	376,488			単-18号	
運搬処理工		式	1		1,294,706				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,667	133,350			単-19号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	84	5,209	437,556			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	6,580	329,000			単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	84	4,700	394,800			単-22号	
仮設工		式	1		9,897,973				
工事用道路工		式	1		131,223				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	93	1,411	131,223			単-23号	
土留・仮締切工		式	1		9,766,750				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7 m	枚	389	11,670	4,539,630			単-24号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 m	枚	446	11,720	5,227,120			単-25号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島バイパス道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		387,105,683				
共通仮設費		式	1		86,823,564				
共通仮設費		式	1		53,649,564				
運搬費		式	1		50,689,389				
重建設機械分解組立輸送費		回	18	2,665,000	47,970,000			単-26号	
仮設材運搬費		t	486.3	5,592	2,719,389			単-27号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,897,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		33,174,000				
純工事費		式	1		473,929,247				
現場管理費		式	1		134,074,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	341.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	341.4	341.4	CB210100	
計						341.4		
単価						341.4	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,949	2,949	CB210110	
計						2,949		
単価						2,949	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	131.6	131.6	CB210610	
計						131.6		
単価						131.6	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m2	1	11,580	11,580	WB810810 単一 28号	
計						11,580		
単価						11,580	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,449	1,449	CB410030	
計						1,449		
単価						1,449	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,666	2,666	CB410260	
計						2,666		
単価						2,666	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	L型擁壁	LW-H1500-B I -4000	単位	m	数量	10	単価	41,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁【施工単価】	LW-H1500-B I -4000	m	10	32,600	326,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.4	36,750	51,450			CB240010
(均しコンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%)								
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m <sup>2</sup>	14	2,458	34,412			CB440840
計					411,862			
単価					41,190		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 31m	単位	本	数量	1	単価	2,679,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
回転杭工		開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 16mを超え32m以下	本	1	2,679,000	2,679,000	WB230110 単- 29号	
計						2,679,000		
単価						2,679,000	円/本	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 36.5m	単位	本	数量	1	単価	3,457,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
回転杭工		開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 32mを超え48m以下	本	1	3,457,000	3,457,000	WB230110 単- 30号	
計						3,457,000		
単価						3,457,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量		1	単価	960.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場取卸(鋼管杭)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊標準		t	1	960.6	960.6	CB225230	
	計						960.6		
	単価						960.6	円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	L型側溝	Lb-150-L2000	単位	m	数量		1	単価	12,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型側溝【施工単価】	Lb-150-L2000		m	1	12,800	12,800		
	計						12,800		
	単価						12,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	10,990	10,990	WB821410 単- 31号	
計						10,990		
単価						10,990	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,064	3,064	WB821430 単- 32号	
計						3,064		
単価						3,064	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,830	18,830	WB821430 単- 33号	
計						18,830		
単価						18,830	円/枚	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ガードレール	Gr-B-4E タップラウン	単位	m	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,470	1,470	WB810540 単- 34号	
標準型路側用ガードレール		Gr-B-4E 標準4色	m	1	10,100	10,100		
計						11,570		
単価						11,570	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.7	152.7	WB821210 単一 35号	
計						152.7		
単価						152.7	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	9,103	9,103	WB824010 単一 36号	
計						9,103		
単価						9,103	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	224.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	224.1	224.1	CB430310	
計						224.1		
単価						224.1	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,667	2,667	CB227010	
計						2,667		
単価						2,667	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,209	5,209	CB227010	
計						5,209		
単価						5,209	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	2,800	6,580	WB020052 単一 37号	
計						6,580		
単価						6,580	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052 単- 38号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	93	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	93	441.8	41,087.4	WB253610 単- 39号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有	枚	10	9,012	90,120	WB253630 単- 40号	
計						131,207.4		
単価						1,411	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7m	単位	枚	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9,618	9,618	WB250200 単一 41号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8m/枚 61日 有 792日 無	枚	1	2,049	2,049	WB250150 単一 42号	
計						11,667		
単価						11,670	円/枚	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9m	単位	枚	数量	1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9,618	9,618	WB250200 単一 41号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 10m/枚 50日 有 781日 無	枚	1	2,100	2,100	WB250150 単一 43号	
計						11,718		
単価						11,720	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,665,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[鋼管杭]								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クロークレーン排2014年100t)	回	8	2,892,000	23,136,000	WB010350 単一 44号		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	8	2,773,000	22,184,000	WB010350 単一 45号		
[鋼矢板]								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,322,000	2,644,000	WB010350 単一 46号		
計					47,964,000			
単価					2,665,000	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	486.3	単価	5,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[往路]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	t	470.3	4,092	1,924,467.6	WB010020	単一 47号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	470.3	1,500	705,450	WB010030	単一 48号
[復路]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	t	16	4,092	65,472	WB010020	単一 47号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	16	1,500	24,000	WB010030	単一 48号
計					2,719,389.6		
単価					5,592	円/t	