

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事
工事地名	石川県輪島市大野町地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534410	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155日間 自 令和 7年10月28日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	226,225
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【4-17】大野町地区		式	1		145,448,080				
道路土工		式	1		4,686,750				
掘削工		式	1		1,992,270				
掘削	土砂	m3	700	1,337	935,900			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	700	1,130	791,000			単-2号	
整地		m3	700	131.6	92,120			単-3号	
積込(ルース)	土砂	m3	700	247.5	173,250			単-4号	
法面整形工		式	1		2,694,480				
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	2,180	1,236	2,694,480			単-5号	
法面工		式	1		123,811,230				
法枠工		式	1		70,817,500				
吹付枠	CF-300×300-1500×1500-植生基材(t=5cm)-N1.5	m2	2,179	32,500	70,817,500			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入工		式	1		52,993,730				
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.0m/本(削孔長4.6m/本)	m	4,457	11,890	52,993,730			単-7号	
仮設工		式	1		16,950,100				
防護施設工		式	1		16,088,100				
仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m, 間隔3.0m	m	141	114,100	16,088,100			単-8号	
交通管理工		式	1		862,000				
交通誘導警備員		人日	50	17,240	862,000			単-9号	
直接工事費		式	1		145,448,080				
共通仮設費		式	1		16,346,000				
共通仮設費		式	1		2,645,000				
運搬費		式	1		1,322,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,322,000	1,322,000			単-10号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,323,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,701,000				
純工事費		式	1		161,794,080				
現場管理費		式	1		48,376,000				
工事原価		式	1		408,735,171				
一般管理費等		式	1		56,594,829				
工事価格		式	1		465,330,000				
消費税相当額		式	1		46,533,000				
工事費計		式	1		511,863,000				

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【4-10新】長井町地区		式	1		111,879,211				
道路土工		式	1		5,321,511				
掘削工		式	1		2,589,951				
掘削	土砂	m3	910	1,337	1,216,670			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910	1,130	1,028,300			単-2号	
整地		m3	910	131.6	119,756			単-3号	
積込(ルース)	土砂	m3	910	247.5	225,225			単-4号	
法面整形工		式	1		2,731,560				
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	2,210	1,236	2,731,560			単-5号	
法面工		式	1		101,058,600				
法枠工		式	1		67,362,340				
吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材(t=5cm)-N1.5	m2	821	27,200	22,331,200			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付枠	CF-300×300-1500×1500-植生基材(t=5cm)-N1.5	m2	1,386	32,490	45,031,140			単-7号	
鉄筋挿入工		式	1		33,696,260				
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.0m/本(削孔長4.6m/本)	m	2,834	11,890	33,696,260			単-8号	
仮設工		式	1		5,499,100				
防護施設工		式	1		4,637,100				
仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m, 支柱間隔3.0m	m	39	118,900	4,637,100			単-9号	
交通管理工		式	1		862,000				
交通誘導警備員		人日	50	17,240	862,000			単-10号	
直接工事費		式	1		111,879,211				
共通仮設費		式	1		13,203,000				
共通仮設費		式	1		2,396,000				
運搬費		式	1		1,322,000				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,322,000	1,322,000			単-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,074,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,807,000				
純工事費		式	1		125,082,211				
現場管理費		式	1		37,887,000				
工事原価		式	1		162,969,211				

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【4-1新】深見町地区		式	1		13,540,718				
法面工		式	1		9,992,180				
法枠工		式	1		8,394,980				
吹付枠	CF-300×300-2000×2000-植生基材(t=5cm)-N1.0	m2	242	34,690	8,394,980			単-1号	
鉄筋挿入工		式	1		1,597,200				
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	m	120	13,310	1,597,200			単-2号	
排水構造物工		式	1		757,538				
作業土工		式	1		147,426				
床掘り	土砂	m3	40	294.1	11,764			単-3号	
埋戻し		m3	30	3,460	103,800			単-4号	
基面整正		m2	30	516.2	15,486			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,506	15,060			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		m3	10	131.6	1,316			単-7号	
側溝工		式	1		399,392				
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	56	7,132	399,392			単-8号	
集水枡・マンホール工		式	1		210,720				
現場打ち集水枡	MB種(500×500×800), 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	70,360	140,720			単-9号	
蓋	MSGT-500-500(普通目・ ボルト固定・T-25)	枚	2	35,000	70,000			単-10号	
仮設工		式	1		2,791,000				
防護施設工		式	1		1,929,000				
仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m 支柱間隔3.0m	m	15	128,600	1,929,000			単-11号	
交通管理工		式	1		862,000				
交通誘導警備員		人日	50	17,240	862,000			単-12号	
直接工事費		式	1		13,540,718				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,121,000				
共通仮設費		式	1		1,521,000				
運搬費		式	1		1,322,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,322,000	1,322,000			単-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		199,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,600,000				
純工事費		式	1		16,661,718				
現場管理費		式	1		5,596,000				
工事原価		式	1		22,257,718				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【4-13】惣領町地区		式	1		8,582,162				
道路土工		式	1		927,263				
掘削工		式	1		468,742				
掘削	土砂	m3	580	341.4	198,012			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	407.9	220,266			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,130	45,200			単-3号	
整地		m3	40	131.6	5,264			単-4号	
路体盛土工		式	1		114,900				
路体(築堤)盛土		m3	100	461.5	46,150			単-5号	
路体(築堤)盛土		m3	10	6,875	68,750			単-6号	
路床盛土工		式	1		320,226				
路床盛土		m3	380	842.7	320,226			単-7号	

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		23,395				
法面整形(盛土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	467.9	23,395			単-8号	
法面工		式	1		19,550				
植生工		式	1		19,550				
種子散布		m2	50	391	19,550			単-9号	
擁壁工		式	1		37,410				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		37,410				
小型擁壁	擁壁高さ500mm, 18-8-4 0BB W/C≤60%	m3	0.3	124,700	37,410			単-10号	
カルバート工		式	1		640,200				
プレキャストカルバート工		式	1		640,200				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H 1000	m	6	106,700	640,200			単-11号	
排水構造物工		式	1		156,944				

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		156,944				
プレキャストU型側溝	PU3-B300C-L2000(3種300C)	m	8	13,490	107,920			単-12号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	16	3,064	49,024			単-13号	
舗装工		式	1		4,555,383				
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		3,778,044				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=230mm	m2	301	2,384	717,584			単-14号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	301	1,717	516,817			単-15号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	m2	300	3,140	942,000			単-16号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	m2	95	3,043	289,085			単-17号	
表層(車道・路肩部)	④密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm	m2	494	2,657	1,312,558			単-18号	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		516,576				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	126	1,836	231,336			単-19号	

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	120	2,377	285,240				単-20号
アスファルト舗装工 (取付農道部)		式	1		51,774				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=120mm	m2	11	1,614	17,754				単-21号
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	12	2,835	34,020				単-22号
路面切削工		式	1		208,989				
路面切削	切削厚=6cm以下	m2	95	573	54,435				単-23号
路面切削	切削厚6cmを超え12cm以下	m2	95	640.4	60,838				単-24号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	14	3,169	44,366				単-25号
殻処分	アスファルト殻	m3	14	3,525	49,350				単-26号
縁石工		式	1		495,720				
縁石工		式	1		495,720				
歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	m	54	9,180	495,720				単-27号

設計内訳書

工事名	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		115,872				
防止柵工		式	1		115,872				
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(再利用品)	m	48	2,414	115,872			単-28号	
区画線工		式	1		26,605				
区画線工		式	1		26,605				
ペイント式区画線 (車道中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	53	196.6	10,419			単-29号	
ペイント式区画線 (車道外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	106	152.7	16,186			単-30号	
構造物撤去工		式	1		745,215				
防護柵撤去工		式	1		52,416				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0E(再利用)	m	48	1,092	52,416			単-31号	
構造物取壊し工		式	1		292,317				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	5	9,103	45,515			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	4	18,250	73,000			単-33号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	120	738.7	88,644			単-34号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	380	224.1	85,158			単-35号	
運搬処理工		式	1		400,482				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,631	18,155			単-36号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	4,482	17,928			単-37号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	36	5,209	187,524			単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,995	19,975			単-39号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	4	7,500	30,000			単-40号	
殻処分	アスファルト殻	m3	36	3,525	126,900			単-41号	
仮設工		式	1		862,000				
交通管理工		式	1		862,000				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 4 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	50	17,240	862,000			単-42号	
直接工事費		式	1		8,582,162				
共通仮設費		式	1		1,336,000				
共通仮設費		式	1		277,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-43号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		135,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,059,000				
純工事費		式	1		9,918,162				
現場管理費		式	1		3,420,000				
工事原価		式	1		13,338,162				

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削	m3	1	1,337	1,337	CB210100	
	計					1,337		
	単価					1,337	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	700	1,130	791,000	CB210110	
	計					791,000		
	単価					1,130	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
					700			131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	700	131.6	92,120		
計						92,120		
単価						131.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
					700			247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	700	247.5	173,250		
計						173,250		
単価						247.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-植生基材(t=5cm)-N1.5	単位	m2	数量	2,179	単価	32,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	2,179	2,212	4,819,948	WB811120 単一 11号		
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	2,615	21,320	55,751,800	WB811110 単一 12号		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	63	72,830	4,588,290	WB811130 単一 13号		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	976	5,386	5,256,736	WB810830 単一 14号		
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	291	1,350	392,850			
計					70,809,624			
単価					32,500	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.0m/本(削孔長4.6m/本)	単位	m	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	1	11,890	11,890	単一	15号
計						11,890		
単価						11,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m, 間隔3.0m	単位	m	数量	141	単価	114,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	本	48	240,100	11,524,800	WB230810 単一 16号		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	本	48	3,669	176,112	WB250250 単一 17号		
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 77日 無 有 3650円 無 1回	本	48	7,244	347,712	WB251760 単一 18号		
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	m ²	423	9,541	4,035,843	WB251970 単一 19号		
計					16,084,467			
単価					114,100	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					50			17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	50	17,240	862,000	WB010212 単-20号	
計						862,000		
単価						17,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 単-21号	
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削	m3	1	1,337	1,337	CB210100	
	計					1,337		
	単価					1,337	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	910	1,130	1,028,300	CB210110	
	計					1,028,300		
	単価					1,130	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
						910		131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理						CB210610
			m3	910	131.6	119,756		
計						119,756		
単価						131.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						910		247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020
			m3	910	247.5	225,225		
計						225,225		
単価						247.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材(t=5cm)-N1.5	単位	m2	数量	821	単価	27,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	821	2,212	1,816,052	WB811120 単- 12号		
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	1,227	13,840	16,981,680	WB811110 単- 13号		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	23	72,830	1,675,090	WB811130 単- 14号		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	345	5,386	1,858,170	WB810830 単- 15号		
計					22,330,992			
単価					27,200	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-植生基材(t=5cm)-N1.5	単位	m2	数量	1,386	単価	32,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,386	2,212	3,065,832	WB811120 単一 12号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,663	21,320	35,455,160	WB811110 単一 16号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	40	72,830	2,913,200	WB811130 単一 14号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	621	5,386	3,344,706	WB810830 単一 15号	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	185	1,350	249,750		
	計					45,028,648		
	単価					32,490	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.0m/本(削孔長4.6m/本)	単位	m	数量	1	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	1	11,890	11,890	単一	17号
計						11,890		
単価						11,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m, 支柱間隔3.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	118,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	本	14	240,100	3,361,400	WB230810 単一 18号			
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	本	14	3,669	51,366	WB250250 単一 19号			
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 84日 無 有 3650円 無 1回	本	14	7,537	105,518	WB251760 単一 20号			
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	m ²	117	9,541	1,116,297	WB251970 単一 21号			
計					4,634,581				
単価					118,900	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					50			17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	50	17,240	862,000	WB010212 単-22号	
計						862,000		
単価						17,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 単-23号	
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000-植生基材 (t=5cm)-N1.0	単位	m2	数量	242	単価	34,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	242	3,208	776,336	WB811120 単一 14号		
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	m	251	25,580	6,420,580	WB811110 単一 15号		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	5	72,830	364,150	WB811130 単一 16号		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	133	6,120	813,960	WB810830 単一 17号		
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	14	1,350	18,900			
計					8,393,926			
単価					34,690	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=3.0m/本(削孔長2.6m/本)	単位	m	数量		1	単価	13,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	m	1	13,310	13,310	WB813110 単一 18号		
計						13,310			
単価						13,310	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		40	単価	294.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	40	294.1	11,764	CB210030		
計						11,764			
単価						294.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	30	3,460	103,800	CB210410	
計						103,800		
単価						3,460	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	基面整正		単位	m2	数量		単価	516.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	30	516.2	15,486	CB210080	
計						15,486		
単価						516.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	1,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツカホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し6.0km以下	m3	10	1,506	15,060	CB210110	
計						15,060		
単価						1,506	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	整地		単位	m3	数量	10	単価	131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	131.6	1,316	CB210610	
計						1,316		
単価						131.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量		1	単価	7,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	7,132	7,132	WB821410 単一 19号		
計						7,132			
単価						7,132	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×800), 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量		1	単価	70,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70,360	70,360	CB222950		
計						70,360			
単価						70,360	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	蓋	MSGT-500-500(普通目・ボルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	35,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,000	35,000	WB821430 単一 20号		
計					35,000			
単価					35,000	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	仮設防護柵(木矢板(松))	阻止高3.0m 支柱間隔3.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	128,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	本	6	240,100	1,440,600	WB230810 単一 21号			
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	本	6	3,669	22,014	WB250250 単一 22号			
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 48日 無 有 3650円 無 1回	本	6	6,030	36,180	WB251760 単一 23号			
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	m ²	45	9,541	429,345	WB251970 単一 24号			
計					1,928,139				
単価					128,600	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					50			17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	50	17,240	862,000	WB010212 単-25号	
計						862,000		
単価						17,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 単-26号	
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	341.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	341.4	341.4	CB210100	
	計					341.4		
	単価					341.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	407.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	540	407.9	220,266	CB210110	
	計					220,266		
	単価					407.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
					40			1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	40	1,130	45,200	CB210110	
計						45,200		
単価						1,130	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	整地		単位	m3	数量		単価	
					40			131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	40	131.6	5,264	CB210610	
計						5,264		
単価						131.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量		1	単価	461.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		m3	1	461.5	461.5	CB210510	
計							461.5		
単価							461.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量		1	単価	6,875
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	1	6,875	6,875	CB210510	
計							6,875		
単価							6,875	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土		単位	m3	数量		1	単価	842.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		m3	1	842.7	842.7	CB210520	
計							842.7		
単価							842.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	467.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m2	1	467.9	467.9	CB220010	
計							467.9		
単価							467.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	種子散布		単位	m2	数量		単価	391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	391	391	WB810830 単- 44号	
	計					391		
	単価					391	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	小型擁壁	擁壁高さ500mm, 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	124,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 各種 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	124,700	124,700	CB226311	
	計					124,700		
	単価					124,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	単位	m	数量	10	単価	106,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	4.8	2,114	10,147.2	CB210410		
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	7.2	5,800	41,760			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m 2	14.6	2,554	37,288.4	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1.46	42,990	62,765.4	CB240010		
RCボックスカルバート (T-25) 【施工単価】	B1000×H1000×L2000	m	10	91,500	915,000			
計					1,066,961			
単価					106,700	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	プレキャストU型側溝	PU3-B300C-L2000(3種 300C)	単位	m	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	13,490	13,490	WB821410	単一 45号
計						13,490		
単価						13,490	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,064	3,064	WB821430	単一 46号
計						3,064		
単価						3,064	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=230mm	単位	m2	数量		1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クラッシュヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,384	2,384	CB410030		
計						2,384			
単価						2,384	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,717	1,717	CB410040		
計						1,717			
単価						1,717	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	単位	m2	数量		1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,140	3,140	CB410240		
計						3,140			
単価						3,140	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	単位	m2	数量		1	単価	3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,043	3,043	CB410240		
計						3,043			
単価						3,043	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	表層(車道・路肩部)	④密粒度アスファルト混合物(20F) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20F) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,657	2,657	CB410260		
計						2,657			
単価						2,657	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,836	1,836	CB410031		
計						1,836			
単価						1,836	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,377	2,377	CB410261		
計						2,377			
単価						2,377	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量		1	単価	1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,614	1,614	CB410031		
計						1,614			
単価						1,614	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,835	2,835			CB410260
	計					2,835			
	単価					2,835		円/m2	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路面切削	切削厚=6cm以下	単位	m2	数量		1	単価	573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	573	573			CB430010
	計					573			
	単価					573		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	路面切削	切削厚6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	640.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	640.4	640.4	CB430010	
計						640.4		
単価						640.4	円/m2	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,169	3,169	CB430020	
計						3,169		
単価						3,169	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-47号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック【施工単価】		Fa・II型-200-L2000	m	1	9,180	9,180		
計						9,180		
単価						9,180	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(再利用品)	単位	m	数量		単価	2,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,414	2,414	単一	48号
	計					2,414		
	単価					2,414	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ペイント式区画線 (車道中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	196.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	196.6	196.6	単一	49号
	計					196.6		
	単価					196.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ペイント式区画線 (車道外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.7	152.7	WB821210 単一 50号	
計						152.7		
単価						152.7	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0E(再利用)	単位	m	数量	1	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 無	m	1	1,092	1,092	WB810770 単一 51号	
計						1,092		
単価						1,092	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,103
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	9,103	9,103	WB824010 単一 52号
計							9,103	
単価							9,103	円/m3

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	18,250	18,250	WB824010 単一 53号
計							18,250	
単価							18,250	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	単価	金額
					120		738.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	120	738.7	88,644	CB430510
計						88,644	
単価						738.7	円/m

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	単価	金額
					1		224.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224.1	224.1	CB430310
計						224.1	
単価						224.1	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,631	3,631	CB227010	
	計					3,631		
	単価					3,631	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m3	1	4,482	4,482	CB227010	
	計					4,482		
	単価					4,482	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	5,209	5,209	CB227010	
	計					5,209		
	単価					5,209	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単-54号	
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	3,000	7,500	WB020052 単-55号	
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-56号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,240
	50							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	50	17,240	862,000	WB010212 単一 57号	
計						862,000		
単価						17,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
	2							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	2	71,000	142,000	WB010010 単一 58号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	