

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事
工事地名	石川県輪島市縄又町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534412	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	155日間 自 令和 7年10月28日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	338,400
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【5-21, 13, 15】		式	1		240,668,633				
道路土工		式	1		404,544				
掘削工(ICT) 【5-13】		式	1		46,620				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	30	424	12,720			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,130	33,900			単-2号	
掘削工(ICT) 【5-15】		式	1		326,340				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	210	424	89,040			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	1,130	237,300			単-4号	
残土処理工		式	1		31,584				
整地	残土受入れ地での処理	m3	240	131.6	31,584			単-5号	
法面工		式	1		220,789,108				
植生工 【5-13】		式	1		63,558				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	18	3,531	63,558				単-6号
法枠工 【5-21】		式	1		106,068,500				
吹付枠	CF-300×300-1700×2000-植生基材吹付	m2	3,950	26,740	105,623,000				単-7号
箱抜き材	VP-100	m	330	1,350	445,500				単-8号
法枠工 【5-15】		式	1		15,523,750				
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 植生基材吹付	m2	450	34,230	15,403,500				単-9号
箱抜き材	VP-125	m	65	1,850	120,250				単-10号
鉄筋挿入工 【5-21】		式	1		78,169,360				
鉄筋挿入	削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	3,363	15,120	50,848,560				単-11号
足場(鉄筋挿入)		空m3	5,920	4,615	27,320,800				単-12号
鉄筋挿入工 【5-15】		式	1		20,030,700				
鉄筋挿入	削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	1,075	15,070	16,200,250				単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(鉄筋挿入)		空m3	830	4,615	3,830,450			単-14号	
法面保護工 【5-15】		式	1		630,840				
侵食防止植生ネット	SP-45 W1×50m	m2	420	1,502	630,840			単-15号	
法面排水工 【5-15】		式	1		302,400				
排水路	ポリエチレン製半割型U字溝 PU-300 (φ300)	m	140	2,160	302,400			単-16号	
舗装工		式	1		3,933,940				
アスファルト舗装工 【5-21】 (迂回路)		式	1		3,933,940				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	956	1,449	1,385,244			単-17号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物 (新20FH) 再生材入 舗装厚 50mm	m2	956	2,666	2,548,696			単-18号	
構造物撤去工		式	1		1,063,941				
構造物取壊し工 【5-21】		式	1		225,477				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	738.7	10,341			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	960	224.1	215,136			単-20号	
運搬処理工 【5-21】		式	1		838,464				
殻運搬	アスファルト殻	m3	96	5,209	500,064			単-21号	
殻処分	アスファルト殻	m3	96	3,525	338,400			単-22号	
仮設工		式	1		14,477,100				
防護施設工 【5-21】		式	1		14,477,100				
仮設防護柵（木矢板）	阻止高3.0m 支柱間隔3.0m	m	123	117,700	14,477,100			単-23号	
直接工事費		式	1		240,668,633				
共通仮設費		式	1		25,763,855				
共通仮設費		式	1		4,176,855				
運搬費		式	1		1,545,680				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,322,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号輪島地区法面復旧その16工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		式	1		223,680				内-2号
技術管理費		式	1		661,175				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-3号
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175				内-4号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,970,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		21,587,000				
純工事費		式	1		266,432,488				
現場管理費		式	1		77,638,000				
工事原価		式	1		344,070,488				
一般管理費等		式	1		49,779,512				
工事価格		式	1		393,850,000				
消費税相当額		式	1		39,385,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	424	424	CB210120	
計						424		
単価						424	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,130	1,130	CB210110	
計						1,130		
単価						1,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	424	424	CB210120	
計						424		
単価						424	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,130	1,130	CB210110	
計						1,130		
単価						1,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	131.6	131.6	CB210610	
計						131.6		
単価						131.6	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 250m2未満 無	m2	1	3,531	3,531	WB810870 単一 24号	
計						3,531		
単価						3,531	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	吹付枠	CF-300×300-1700×2000-植生基材吹付	単位	m2	数量	3,950	単価	26,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	3,950	1,659	6,553,050	WB811120 単一 25号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	3,830	21,320	81,655,600	WB811110 単一 26号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	88	72,830	6,409,040	WB811130 単一 27号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	2,240	4,896	10,967,040	WB810830 単一 28号	
	計					105,584,730		
	単価					26,740	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	箱抜き材	VP-100	単位	m	数量		1	単価	1,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管	VP-100	m	1	1,350	1,350		
	計						1,350		
	単価						1,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 植生基材吹付	単位	m2	数量	450	単価	34,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<450m2当たり>								
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m 2	450	2,987	1,344,150	WB811120 単一 29号		
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	558	21,320	11,896,560	WB811110 単一 26号		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	12	72,830	873,960	WB811130 単一 27号		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	210	6,120	1,285,200	WB810830 単一 30号		
計					15,399,870			
単価					34,230	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	箱抜き材	VP-125	単位	m	数量		1	単価	1,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管	VP-125	m	1	1,850	1,850		
	計						1,850		
	単価						1,850	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋挿入	削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	3,363	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<挿入鉄筋 3,363m当たり>								
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	3,363	15,030	50,545,890	単一	31号
削孔機械の上下移動			回	14	19,800	277,200	単一	32号
計						50,823,090		
単価						15,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価
						1	4,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,615	4,615	WB813130 単- 33号	
計					4,615		
単価					4,615	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋挿入	削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	1,075	単価	15,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<挿入鉄筋215本×5.0m/本=1,075m当たり>								
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	1,075	14,750	15,856,250	WB813110 単一 34号		
削孔機械の上下移動		回	17	19,800	336,600	WB813120 単一 32号		
計					16,192,850			
単価					15,070	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		1	単価	4,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,615	4,615	WB813130 単-33号		
	計					4,615			
	単価					4,615	円/空m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	侵食防止植生ネット	SP-45 W1×50m	単位	m2	数量		1	単価	1,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	侵食防止用植生マット工(養生マット工)	無し 切土 無し 無し 無し 45g/m2	m2	1	1,502	1,502	WB822310 単-35号		
	計					1,502			
	単価					1,502	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	排水路	ポリエチレン製半割型U字溝 PU-300 (φ300)	単位	m	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン製半割型U字溝		PU-300(φ300)	m	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,449	1,449	CB410030	
計						1,449		
単価						1,449	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH) 再生材入 舗装厚 50mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,666	2,666	CB410260	
計						2,666		
単価						2,666	円/m ²	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	738.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	738.7	738.7	CB430510	
計						738.7		
単価						738.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	224.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224.1	224.1	CB430310	
計						224.1		
単価						224.1	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,209	5,209	CB227010	
計						5,209		
単価						5,209	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)		t	2.35	1,500	3,525	WB020052	単- 36号	
計					3,525			
単価					3,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設防護柵 (木矢板)	阻止高3.0m 支柱間隔3.0m	単位	m	数量	123	単価	117,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	本	43	240,100	10,324,300	WB230810 単一 37号		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	本	43	3,669	157,767	WB250250 単一 38号		
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 85日 無 有 1697円 無 1回	本	43	5,427	233,361	WB251760 単一 39号		
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	m ²	394	9,541	3,759,154	WB251970 単一 40号		
計					14,474,582			
単価					117,700	円/m		