

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	2,615.9	2,615		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,615		
	単価					2,615	円/m 2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	2,211.9	221,190		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					221,200		
	単価					2,212	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-36号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価 21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100	
諸雑費 (まるめ)			式	1		900	
計						2,132,000	
単価						21,320	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-37号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価 72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	72,821	7,282,100	
諸雑費 (まるめ)			式	1		900	
計						7,283,000	
単価						72,830	円/m <sup>3</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,615	11,615			
3分節異形棒鋼ロックボルト	D19×5000 SD345(めっき付)	m	1.087	1,220	1,326			
注入材(セメントペースト材料 アンカー用)	N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費	(L=5.0m : スペース-2個)	組	0.217	7,500	1,627			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,750			
単価					14,750		円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,796	19,796	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							19,800	
単価							19,800	円/回

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,615
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,615.7	4,615	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,615	
単価							4,615	円/空m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	16,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,615	11,615		
筋節異形棒鋼ロックボルト		D19×3000 SD345(めっき付)	m	1.154	1,220	1,407		
注入材(セメントペースト材料 アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177		
頭部処理等材料費		(L=3.0m : スペース-2個)	組	0.385	7,500	2,887		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,090		
単価						16,090	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	16,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,615	11,615			
筋節異形棒鋼ロックボルト	D19×2500 SD345(めっき付)	m	1.19	1,220	1,451			
注入材(セメントペースト材料 アンカー用)	N1230kg W/C40～55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費	(L=2.5m : スペース-2個)	組	0.476	7,500	3,570			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					16,820			
単価					16,820	円/m		