

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事
工事地名	石川県小松市荒木田町地先、上小松町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 2%
3) 工事番号	2584500039	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	131日間 自 令和 7年11月21日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	梯 川	2 2) 処 分 費 等	250,275
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (荒木田地区)		式	1		184,961,527				
河川土工		式	1		80,074,391				
掘削工(ICT)		式	1		9,965,683				
掘削(ICT)	土砂	m3	10,200	305.1	3,112,020			単-1号	
土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,210	538.3	5,496,043			単-2号	
整地		m3	10,200	133.1	1,357,620			単-3号	
盛土工		式	1		83,440				
路体(築堤)盛土		m3	50	880.8	44,040			単-4号	
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	538.3	26,915			単-5号	
積込(ルース)	土砂	m3	50	249.7	12,485			単-6号	
盛土工(ICT)		式	1		2,669,654				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,900	539.8	1,025,620			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,080	538.3	1,119,664					単-8号
積込(ルース)	土砂	m3	2,100	249.7	524,370					単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		10,623,443					
法面整形(切土部)(ICT)		m2	1,480	898.4	1,329,632					単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	380	568.9	216,182					単-11号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	3,340	901.5	3,011,010					単-12号
土砂等運搬 (衣土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,430	633.3	905,619					単-13号
土材料		m3	1,300	3,970	5,161,000					単-14号
ブランク工		式	1		12,000,121					
ブランク		m3	2,300	539.8	1,241,540					単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,570	633.3	1,627,581					単-16号
土材料		m3	2,300	3,970	9,131,000					単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		44,732,050				
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～野々市	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	13,860	2,977	41,261,220				単-18号
積込(ルース)	土砂		m3	13,900	249.7	3,470,830				単-19号
地盤改良工			式	1		36,191,200				
自走式土質改良工			式	1		36,191,200				
土質改良 (盛土)	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用) 添加量：30kg/m3(地山)		m3	2,100	2,230	4,683,000				単-20号
土質改良 (残土処理)	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用) 添加量：30kg/m3(地山)		m3	13,900	2,230	30,997,000				単-21号
自走式土質改良機設置・撤去			回	2	255,600	511,200				単-22号
法覆護岸工			式	1		55,738,367				
作業土工			式	1		1,968,427				
床掘り	土砂		m3	1,100	255.6	281,160				単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	270	2,149	580,230				単-24号
基面整正			m2	210	526.5	110,565				単-25号
積込(ルース)	土砂		m3	300	249.7	74,910				単-26号
土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,140	538.3	613,662				単-27号
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	300	538.3	161,490				単-28号
整地			m3	1,100	133.1	146,410				単-29号
基礎工			式	1		5,798,240				
コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有		m	248	23,380	5,798,240				単-30号
コンクリートブロック工			式	1		36,141,930				
大型平張ブロック張	FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有		m2	397	15,390	6,109,830				単-31号
植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水 シート有 裏込材(RC-40 t =20cm)		m2	1,470	20,430	30,032,100				単-32号
護岸付属物工			式	1		2,246,400				

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
隔壁工	隔1-0.0m	m	108	20,800	2,246,400				単-33号
平張工		式	1		1,684,300				
平張コンクリート	W=4.1m(平均) t=200mm 21-8-40BB W/C≦60%	m	46	32,650	1,501,900				単-34号
小口止工	小口止8	m	6	30,400	182,400				単-35号
多自然護岸工		式	1		3,092,160				
かごマット(多段積型)	2段(並列式), B型, 亜鉛 アルミメッキ鉄線, 割栗石15 ~20cm	m2	96	32,210	3,092,160				単-36号
植生工		式	1		4,175,110				
張芝		m2	1,970	1,919	3,780,430				単-37号
野芝種子吹付		m2	1,380	234	322,920				単-38号
被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全 面有孔 厚±0.02mm程 度	m2	1,380	52	71,760				単-39号
覆土工		式	1		631,800				
覆土(流用土)		m3	80	7,011	560,880				単-40号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	538.3	48,447					単-41号
積込(ルース)	土砂	m3	90	249.7	22,473					単-42号
排水構造物工		式	1		637,721					
作業土工		式	1		215,621					
床掘り	土砂	m3	40	2,313	92,520					単-43号
埋戻し		m3	2	4,251	8,502					単-44号
埋戻し	単粒度碎石5号(20-13mm)	m3	5	8,884	44,420					単-45号
積込(ルース)	土砂	m3	2	249.7	499					単-46号
土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,050	42,000					単-47号
土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	538.3	1,076					単-48号
整地		m3	40	133.1	5,324					単-49号
吸出し防止材	t=10mm	m2	20	1,064	21,280					単-50号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		422,100				
プレキャストU型側溝	300×300×2000(有孔)		m	45	9,380	422,100				単-51号
付帯道路工			式	1		321,858				
アスファルト舗装工			式	1		274,248				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		m2	94	889.7	83,631				単-52号
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm		m2	87	2,191	190,617				単-53号
碎石舗装工			式	1		47,610				
敷砂利	RC-40 t=100mm		m2	134	355.3	47,610				単-54号
構造物撤去工			式	1		10,313,799				
構造物取壊し工			式	1		3,592,962				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm		m2	1,430	227.8	325,754				単-55号
大型連節ブロック張撤去	t=250mm		m2	1,423	2,296	3,267,208				単-56号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
かご撤去工			式	1		382,902				
ふとんかご撤去	階段式 50cm×120cm		m	94	3,558	334,452				単-57号
詰石運搬 現場～遊泉寺仮置場			m3	50	538.3	26,915				単-58号
積込(ルース)	岩塊・玉石		m3	50	297.6	14,880				単-59号
整地			m3	50	133.1	6,655				単-60号
運搬処理工			式	1		6,337,935				
殻運搬	アスファルト殻		m3	71	3,171	225,141				単-61号
殻処分	アスファルト殻		m3	71	3,525	250,275				単-62号
現場発生品運搬 現場～遊泉寺仮置場			t	498.09	11,770	5,862,519				単-63号
仮設工			式	1		1,684,191				
工事用道路工 (高水敷部)			式	1		742,300				
敷鉄板			m2	650	1,142	742,300				単-64号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工用道路工 (坂路部)			式	1		485,971				
工用道路盛土			m3	190	920.8	174,952				単-65号
工用道路盛土撤去			m3	190	911.3	173,147				単-66号
敷鉄板			m2	112	1,231	137,872				単-67号
土留・仮締切工			式	1		455,920				
締切盛土			m3	50	920.8	46,040				単-68号
締切盛土撤去			m3	50	911.3	45,565				単-69号
大型土のう			袋	35	8,558	299,530				単-70号
大型土のう撤去			袋	35	1,851	64,785				単-71号
直接工事費			式	1		184,961,527				
共通仮設費			式	1		16,435,266				
共通仮設費			式	1		4,062,266				

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1,273,446				
仮設材運搬費			t	131.5	9,684	1,273,446				単-72号
技術管理費			式	1		1,182,820				
河川工事台帳作成費			式	1		36,820				内-1号
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000				内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,606,000				
共通仮設費(率計上)			式	1		12,373,000				
純工事費			式	1		201,396,793				
現場管理費			式	1		45,858,000				
工事原価			式	1		321,360,834				
一般管理費等			式	1		45,879,166				
工事価格			式	1		367,240,000				

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浚渫(河川) (小松地区)		式	1		37,221,349				
浚渫工(バックホウ浚渫船(ICT))		式	1		22,975,400				
浚渫船運転工		式	1		7,365,000				
浚渫船運転(ICT)		m3	5,000	1,473	7,365,000			単-1号	
作業船運転工		式	1		11,329,200				
土運搬船運転	60m3積	日	18	629,400	11,329,200			単-2号	
揚土工		式	1		4,281,200				
浚渫土揚土(ICT)		日	18	112,900	2,032,200			単-3号	
土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	316.7	1,583,500			単-4号	
整地		m3	5,000	133.1	665,500			単-5号	
浚渫土処理工		式	1		9,514,000				
浚渫土処理工		式	1		9,514,000				

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	5,000	249.7	1,248,500			単-6号	
土砂等運搬 (ソトヤード～遊泉寺)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	1,520	7,600,000			単-7号	
整地		m3	5,000	133.1	665,500			単-8号	
仮設工		式	1		4,731,949				
工事用道路工		式	1		1,502,752				
敷鉄板 (工事用道路)		m2	1,208	1,244	1,502,752			単-9号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		351,772				
覆工板・覆工板受桁	覆工板(鋼製 補強型) H300×300	m2	20	16,880	337,600			単-10号	
敷鉄板		m2	12	1,181	14,172			単-11号	
仮係留施設工		式	1		2,356,865				
敷鉄板 (揚土場)		m2	232	1,087	252,184			単-12号	
敷鉄板 (重機搬入路)		m2	139	1,107	153,873			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	浚渫(河川)	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 (組立ヤード)			m2	251	1,123	281,873					単-14号
係留柱	H250×250 L=12.0m		本	6	24,720	148,320					単-15号
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m		枚	62	24,220	1,501,640					単-16号
係留施設盛土			m3	30	249.7	7,491					単-17号
係留施設盛土撤去			m3	30	382.8	11,484					単-18号
汚濁防止工			式	1		520,560					
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	24	21,690	520,560					単-19号
直接工事費			式	1		37,221,349					
共通仮設費			式	1		20,012,692					
共通仮設費			式	1		16,640,692					
運搬費			式	1		13,587,792					
重建設機械分解組立輸送費			回	6	881,000	5,286,000					単-20号

設計内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸及び小松地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舩装・解除費			式	1		3,738,600			内-1号
仮設材運搬費			t	363.4	9,880	3,590,392			単-21号
作業船等回航費			回	4	243,200	972,800			単-22号
準備費			式	1		1,406,900			
繋船費(河川)			日	11	127,900	1,406,900			単-23号
技術管理費			式	1		1,200,000			
システム初期費(ICT)			式	1		1,200,000			内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1		446,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		3,372,000			
純工事費			式	1		57,234,041			
現場管理費			式	1		16,872,000			
工事原価			式	1		74,106,041			

一式当たり内訳書

艀装・解除費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フロート（組立式）艀装（ハック杓台船仕様）	16台組（規格：フロート（組立式）13t積）	回	1	1,009,000	1,009,000			WYB00057 単一 54号
フロート（組立式）艀装解除（ハック杓台船仕様）	16台組（規格：フロート（組立式）13t積）	回	1	575,800	575,800			WYB00058 単一 55号
フロート（組立式）艀装（土運搬船仕様）	12台組（規格：フロート（組立式）13t積）フロート12隻，船首3隻	回	2	624,400	1,248,800			WYB00059 単一 56号
フロート（組立式）艀装解除（土運搬船仕様）	12台組（規格：フロート（組立式）13t積）フロート12隻，船首3隻	回	2	452,500	905,000			WYB00060 単一 57号
合計					3,738,600			

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		単価	305.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	305.1	305.1	CB210120	
	計					305.1		
	単価					305.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	10,210	538.3	5,496,043	CB210110	
	計					5,496,043		
	単価					538.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	10,200	133.1	1,357,620	CB210610	
	計					1,357,620		
	単価					133.1	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	880.8	880.8	CB210510	
	計					880.8		
	単価					880.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	50	538.3	26,915	CB210110	
計						26,915		
単価						538.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	50	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	50	249.7	12,485	CB210020	
計						12,485		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	539.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 有り	m3	1	539.8	539.8	CB210570	
	計					539.8		
	単価					539.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	2,080	538.3	1,119,664	CB210110	
	計					1,119,664		
	単価					538.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	249.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	2,100	249.7	524,370	CB210020	
計							524,370		
単価							249.7	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)(ICT)		単位	m2	数量	単価	金額	単価	898.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	898.4	898.4	CB220070	
計							898.4		
単価							898.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	568.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)		盛土部無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	568.9	568.9	CB220070
計							568.9	
単価							568.9	円/m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め有り	単位	m2	数量	1	単価	901.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)		盛土部有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	901.5	901.5	CB220070
計							901.5	
単価							901.5	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (衣土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,430	単価	633.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m3	1,430	633.3	905,619	CB210110	
計						905,619		
単価						633.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-14号	土材料		単位	m3	数量	1,300	単価	3,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1,300	3,970	5,161,000	CB210550	
計						5,161,000		
単価						3,970	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-15号	ブランチ		単位	m3	数量		1	単価	539.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 有り	m3	1	539.8	539.8	CB210570		
計						539.8			
単価						539.8	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2,570	単価	633.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.5km以下	m3	2,570	633.3	1,627,581	CB210110		
計						1,627,581			
単価						633.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-17号	土材料		単位	m3	数量		単価	
						2,300		3,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	2,300	3,970	9,131,000	CB210550	
計						9,131,000		
単価						3,970	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-18号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～野々市	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						13,860		2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	13,860	2,977	41,261,220	CB210110	
計						41,261,220		
単価						2,977	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	13,900	単価	249.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	13,900	249.7	3,470,830	CB210020
計							3,470,830	
単価							249.7	円/m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-20号	土質改良(盛土)	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用)添加量:30kg/m3(地山)	単位	m3	数量	1	単価	2,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3		m3	1	2,230	2,230	WB211720 単一 73号
計							2,230	
単価							2,230	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単一21号	土質改良 (残土処理)	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用)添加量:30kg/m3(地山)	単位	m3	数量		1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3	m3	1	2,230	2,230	WB211720 単一 73号		
計						2,230			
単価						2,230	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単一22号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量		2	単価	255,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	2	255,600	511,200	WB211710 単一 74号		
計						511,200			
単価						255,600	円/回		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	255.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1,100	255.6	281,160	CB210030	
	計					281,160		
	単価					255.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-24号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	2,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	270	2,149	580,230	CB210410	
	計					580,230		
	単価					2,149	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-25号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
					210			526.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	210	526.5	110,565	CB210080	
計						110,565		
単価						526.5	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-26号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
					300			249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	300	249.7	74,910	CB210020	
計						74,910		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-27号	土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,140	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1,140	538.3	613,662	CB210110	
計						613,662		
単価						538.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-28号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	300	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	300	538.3	161,490	CB210110	
計						161,490		
単価						538.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-29号	整地		単位	m3	数量		1,100	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受け入れ地での処理	m3	1,100	133.1	146,410	CB210610		
計						146,410			
単価						133.1	円/m3		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-30号	コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量		1	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	0.835	1,524	1,272.54	CB221110		
法留コンクリート基礎【施工単価】		1型 500×4000	m	1	22,100	22,100			
計						23,372.54			
単価						23,380	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-31号	大型平張ブロック張	FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有	単位	m2	数量		単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り	m2	1	15,390	15,390	CB226030	
	計					15,390		
	単価					15,390	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-32号	植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水シート有 裏込材(RC-40 t=20cm)	単位	m2	数量		単価	20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m2	1	18,550	18,550	CB226040	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	0.2	9,395	1,879	CB226120	
	計					20,429		
	単価					20,430	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-33号	隔壁工	隔1-0.0m	単位	m	数量		1	単価	20,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法覆工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ)【施工単価】		隔壁工 ｸﾞﾗﾌﾞ 1(床掘,基礎材,ｼﾞｮｲﾝﾄCo,埋戻し含む)		m	1	20,800	20,800		
計							20,800		
単価							20,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-34号	平張コンクリート	W=4.1m(平均) t=200mm 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	10	単価	32,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m ³	8	31,680	253,440	CB240010		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	39.7	1,524	60,502.8	CB221110		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2.8	4,460	12,488	CB224710		
計					326,430.8			
単価					32,650	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-35号	小口止工	小口止8	単位	m	数量	1	単価	30,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法覆工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ)【施工単価】		小口止工 ﾀｲﾌﾟ8(床掘,基礎材,ｼﾞｮｲﾝﾄCo,埋戻し含む)	m	1	30,400	30,400		
計						30,400		
単価						30,400	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-36号	かごマット(多段積型)	2段(並列式),B型,亜鉛アルミメッキ鉄線,割栗石15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	32,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 2段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 238m2/100m2	m2	1	32,210	32,210	WB322220 単一 75号	
計						32,210		
単価						32,210	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-37号	張芝		単位	m2	数量		1	単価	1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無							WB810870
			m 2	1	1,919	1,919			単一 76号
	計					1,919			
	単価					1,919			円/m2

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-38号	野芝種子吹付		単位	m2	数量		1	単価	234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
野芝種子吹付									WYB00001
			m 2	1	234	234			単一 77号
	計					234			
	単価					234			円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-39号	被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	単位	m2	数量	1	単価	52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆シート張		材料ロス +0.25	m 2	1	52	52	WYB00002 単- 78号	
計						52		
単価						52	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-40号	覆土(流用土)		単位	m3	数量	1	単価	7,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	7,011	7,011	CB210510	
計						7,011		
単価						7,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-41号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	90	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	90	538.3	48,447	CB210110	
計						48,447		
単価						538.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-42号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	90	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	90	249.7	22,473	CB210020	
計						22,473		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	40	2,313	92,520	CB210030	
	計					92,520		
	単価					2,313	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-44号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	2	4,251	8,502	CB210410	
	計					8,502		
	単価					4,251	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

単-45号	埋戻し	単粒度碎石5号(20-13mm)	単位	m3	数量	5	単価	8,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m 3	5	1,864	9,320	CB210020	
単粒度碎石		5号(20-13mm)	m 3	6	5,850	35,100		
計						44,420		
単価						8,884	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 020-00-00-2-0

単-46号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	2	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2	249.7	499.4	CB210020	
計						499.4		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単一47号	土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	40	1,050	42,000	CB210110	
計						42,000		
単価						1,050	円/m3	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	2	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	2	538.3	1,076.6	CB210110	
計						1,076.6		
単価						538.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-49号	整地		単位	m3	数量		単価	133.1
	40							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理						CB210610
			m 3	40	133.1	5,324		
計						5,324		
単価						133.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-50号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量		単価	1,064
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置								CB224720
			m 2	1	1,064	1,064		
計						1,064		
単価						1,064	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-51号	プレキャストU型側溝	300×300×2000(有孔)	単位	m	数量	1	単価	9,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	9,380	9,380	WB821410 単- 79号	
計						9,380		
単価						9,380	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-52号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m ²	数量	1	単価	889.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	889.7	889.7	CB410030	
計						889.7		
単価						889.7	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-53号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,191	2,191		CB410260	
	計					2,191			
	単価					2,191		円/m2	

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-54号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		10	単価	355.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	132.8	132.8		CB210610	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420			
	計					3,552.8			
	単価					355.3		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-55号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	227.8	227.8	CB430310	
計						227.8		
単価						227.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-56号	大型連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去	t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去		t=250mm(連節鉄筋・吸出し防止材含む)	m 2	1	2,296	2,296	WYB00006 単一 80号	
計						2,296		
単価						2,296	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-57号	ふとんかご撤去	階段式 50cm×120cm	単位	m	数量		1	単価	3,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ふとんかご	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	3,558	3,558	CB225030		
	計					3,558			
	単価					3,558	円/m		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0	
単-58号	詰石運搬 現場～遊泉寺仮置場		単位	m3	数量		50	単価	538.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	50	538.3	26,915	CB210110		
	計					26,915			
	単価					538.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-59号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	50	単価	297.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	50	297.6	14,880	CB210020	
計						14,880		
単価						297.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-60号	整地		単位	m3	数量	50	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	50	133.1	6,655	CB210610	
計						6,655		
単価						133.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	71	3,171	225,141	CB227010	
	計					225,141		
	単価					3,171	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-62号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 81号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-63号	現場発生品運搬 現場～遊泉寺仮置場		単位	t	数量		単価	11,770
	498.09							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	498.09	1,073	534,450.57	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	498.09	10,690	5,324,582.1	CB010420	
計						5,859,032.67		
単価						11,770	円/t	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-64号	敷鉄板		単位	m2	数量		単価	1,142
	650							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	650	449.3	292,045	WB253610 単一 82号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 62日 無 有	枚	70	6,432	450,240	WB253630 単一 83号	
計						742,285		
単価						1,142	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-65号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	920.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	190	249.7	47,443	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	190	538.3	102,277	CB210110		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	190	132.8	25,232	CB210610		
計					174,952			
単価					920.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-66号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	911.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	190	239.9	45,581	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	190	538.3	102,277	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	190	133.1	25,289	CB210610		
計					173,147			
単価					911.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-67号	敷鉄板		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	112	449.3		50,321.6	WB253610 単-82号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 72日 無 有	枚	12	7,292		87,504	WB253630 単-84号
	計						137,825.6	
	単価						1,231	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単一68号	締切盛土		単位	m3	数量		単価	
						50		920.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	249.7	12,485	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	50	538.3	26,915	CB210110		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	50	132.8	6,640	CB210610		
計					46,040			
単価					920.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-69号	締切盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	911.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	50	239.9	11,995	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	50	538.3	26,915	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	133.1	6,655	CB210610		
計					45,565			
単価					911.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単一70号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
					35			8,558
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	35	7,882	275,870	WB252730		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	30	249.7	7,491	CB210020		単一 85号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	30	538.3	16,149	CB210110		
計					299,510			
単価					8,558			円/袋

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単一71号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
					35			1,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	35	1,061	37,135	WB252730		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	30	249.7	7,491	単一 86号 CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	30	538.3	16,149	CB210110		
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	30	133.1	3,993	CB210610		
計					64,768			
単価					1,851	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-72号	仮設材運搬費	単位	t	数量	131.5	単価	9,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸, 12m以内, 10kmまで, 冬期割増	t	131.5	4,092	538,098	WYB00003 単- 87号	
仮設材等(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸, 12m以内, 10kmまで, 冬期割増	t	131.5	4,092	538,098	WYB00005 単- 88号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	131.5	750	98,625	WB010030 単- 89号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	131.5	750	98,625	WB010030 単- 90号	
計					1,273,446		
単価					9,684	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一1号	浚渫船運転(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						5,000		1,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫船(組み立て式台船)運転		バックホ搭載組立台船 汚濁防止枠あり	日	18	344,400	6,199,200	WYB00001 単一 24号	
浚渫船(組み立て式台船)搭載機器		運転日数:18日	台	1	1,163,000	1,163,000	WYB00003 単一 25号	
計						7,362,200		
単価						1,473	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単一2号	土運搬船運転	60m3積	単位	日	数量		単価	
						18		629,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運搬船(組み立て式台船)運搬		土運搬船容量:60m3積,運搬距離:0.5km(片道)	日	18	509,400	9,169,200	WYB00026 単一 26号	
土運搬船(組み立て式台船)搭載材		コンクリート材	台	2	1,080,000	2,160,000	WYB00005 単一 27号	
計						11,329,200		
単価						629,400	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-3号	浚渫土揚土(ICT)		単位	日	数量		単価	112,900
	18							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫土揚土 (ICT)		365m3以下	日	18	112,900	2,032,200	WB311320 単一 28号	
計						2,032,200		
単価						112,900	円/日	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬 (場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	316.7
	5,000							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	5,000	316.7	1,583,500	CB210110	
計						1,583,500		
単価						316.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-5号	整地		単位	m3	数量	5,000	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	5,000	133.1	665,500	CB210610	
計						665,500		
単価						133.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	5,000	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5,000	249.7	1,248,500	CB210020	
計						1,248,500		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬 (ストクヤード～遊泉寺)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5,000	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	5,000	1,520	7,600,000	CB210110	
計						7,600,000		
単価						1,520	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-8号	整地		単位	m3	数量	5,000	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	5,000	133.1	665,500	CB210610	
計						665,500		
単価						133.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単一9号	敷鉄板 (工事用道路)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,244
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1,208	449.3	542,754.4	WB253610	単一 29号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有	枚	130	7,378	959,140	WB253630	単一 30号
	計					1,501,894.4		
	単価					1,244	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-10号	覆工板・覆工板受桁	覆工板(鋼製 補強型) H300×300	単位	m2	数量	単価	金額	単価	16,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m 2	20	10,130		202,600	WB251990	単一 31号
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.1月 無 有 1020円 1回	m 2	20	3,407		68,140	WB251920	単一 32号
	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁受(覆工板設置面積700m2以下) 63日 無 有 4700円 1回	m 2	20	1,699		33,980	WB251920	単一 33号
	等辺山形鋼	L-75×75×6	t	0.01	107,000		1,070	WYB00008	単一 34号
	止め金具	供用日数;63日	個	24	1,094		26,256	WYB00009	単一 35号
	外周枠	[-200×80×7.5×11.5(3ヶ月未満;損料率10%)	t	0.5	10,800		5,400	WYB00010	単一 36号
	計						337,446		
	単価						16,880	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-11号	敷鉄板		単位	m2	数量		単価	1,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						WB253610
			m 2	12	449.3	5,391.6		単一 29号
敷鉄板賃料		各種 無 65日 無 有						WB253630
			枚	4	2,195	8,780		単一 37号
計						14,171.6		
単価						1,181		円/m2

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-12号	敷鉄板 (揚土場)		単位	m2	数量		単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						WB253610
			m 2	232	449.3	104,237.6		単一 29号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 56日 無 有						WB253630
			枚	25	5,916	147,900		単一 38号
計						252,137.6		
単価						1,087		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-13号	敷鉄板 (重機搬入路)		単位	m2	数量		単価	
						139		1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	139	449.3	62,452.7	単一 29号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 58日 無 有					WB253630	
			枚	15	6,088	91,320	単一 39号	
計						153,772.7		
単価						1,107	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-14号	敷鉄板 (組立ヤト)		単位	m2	数量		単価	
						251		1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	251	449.3	112,774.3	単一 29号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有					WB253630	
			枚	27	6,260	169,020	単一 40号	
計						281,794.3		
単価						1,123	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-15号	係留柱	H250×250 L=12.0m	単位	本	数量	6	単価	24,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 4m以下	本	6	7,723	46,338	WB250210 単一 41号		
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 4m以下	本	6	5,259	31,554	WB250250 単一 42号		
H形鋼杭賃料	H250 12m/本 55日 無 有 3650円 無 1回	本	6	11,730	70,380	WB251760 単一 43号		
計					148,272			
単価					24,720	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-16号	鋼矢板	III型 L=9.0m	単位	枚	数量	62	単価	24,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 6m以下	枚	62	8,502	527,124	WB250200 単一 44号	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	枚	62	6,040	374,480	WB250240 単一 45号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 53日 無 有 3650円 無 1回	枚	62	9,670	599,540	WB250150 単一 46号	
	計					1,501,144		
	単価					24,220	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-17号	係留施設盛土		単位	m3	数量		単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020
			m 3	30	249.7	7,491		
計						7,491		
単価						249.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-18号	係留施設盛土撤去		単位	m3	数量		単価	382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020
			m 3	30	249.7	7,491		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610
			m 3	30	133.1	3,993		
計						11,484		
単価						382.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-19号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去						WB253010	
			m	24	21,690		520,560	単-	47号
	計						520,560		
	単価						21,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-20号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	881,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	553,700	1,107,400	WB010350	単一	48号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,340,000	1,340,000	WB010350	単一	49号
フロート(組立式)組立(ハックホ台船仕様)	16台組(規格:フロート(組立式)13t積)	回	1	524,000	524,000	WYB00013	単一	50号
フロート(組立式)解体(ハックホ台船仕様)	16台組(規格:フロート(組立式)13t積)	回	1	422,200	422,200	WYB00015	単一	51号
フロート(組立式)組立(土運搬船仕様)	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻,船首3隻	回	2	524,000	1,048,000	WYB00017	単一	52号
フロート(組立式)解体(土運搬船仕様)	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻,船首3隻	回	2	422,200	844,400	WYB00019	単一	53号
計					5,286,000			
単価					881,000		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.020-00-00-2-0

単-21号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北陸;往路 L≤10km 製品長≤12m 冬期割増	t	363.4	4,092	1,487,032.8	WYB00020 単一 58号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北陸;復路 L≤10km 製品長≤12m 冬期割増	t	363.4	4,092	1,487,032.8	WYB00014 単一 59号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ	t	316	750	237,000	WB010030 単一 60号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	316	750	237,000	WB010030 単一 61号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	47.4	3,000	142,200	WB010030 単一 62号		
計					3,590,265.6			
単価					9,880	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-22号	作業船等回航費		単位	回	数量		単価	
						4		243,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費（回航又はえい航運転費（揚錨船））			回	4	243,200	972,800	WYB00012 単一 63号	
計						972,800		
単価						243,200	円/回	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.020-00-00-2-0
単-23号	繫船費(河川)		単位	日	数量		単価	
						11		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繫船費			日	11	127,900	1,406,900	WB311220 単一 64号	
計						1,406,900		
単価						127,900	円/日	