

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 400	2, 940		
特殊作業員			人	0. 1	28, 140	2, 814		
普通作業員			人	0. 2	23, 730	4, 746		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1, 780		
計						12, 280		
単価						1, 228	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠ブロック据付	標準	単位	個	数量	10	単価	7, 500
						10		7, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 400	14, 700		
			人	0. 5	29, 400	14, 700		
特殊作業員				0. 5	28, 140	14, 070		
			人	0. 5	28, 140	14, 070		
普通作業員				1	23, 730	23, 730		
			人	1	23, 730	23, 730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 5	44, 900	22, 450		
			日	0. 5	44, 900	22, 450		
諸雑費（率＋まるめ）				1		50		
0. 1%			式	1		50		
計						75, 000		
						75, 000		
単価						7, 500		
						7, 500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠ブロック据付	端部	単位	個	数量	10	単価	4, 500
						10		4, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 400	8, 820		
			人	0. 3	29, 400	8, 820		
特殊作業員				0. 3	28, 140	8, 442		
			人	0. 3	28, 140	8, 442		
普通作業員				0. 6	23, 730	14, 238		
			人	0. 6	23, 730	14, 238		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0. 3	44, 900	13, 470		
			日	0. 3	44, 900	13, 470		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		30		
			式	1		30		
計						45, 000		
						45, 000		
単価						4, 500		
						4, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 26, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 400	47, 040	
	特殊作業員		人	3. 7	28, 140	104, 118	
	普通作業員		人	4. 3	23, 730	102, 039	
	生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	20, 100	2, 090, 400	
	生コンクリート割増額	一般国道360号 一里野以遠	m 3	104	2, 000	208, 000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	44, 900	71, 840	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		22, 563	
	計					2, 646, 000	
	単価					26, 460	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29, 400	58, 800			
型わく工		人	4. 8	28, 560	137, 088			
普通作業員		人	3. 3	23, 730	78, 309			
溶接工		人	2. 3	29, 295	67, 378			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330			
残存型枠	ﾌﾟﾛﾚｯｸﾋﾞｰｱｽﾌｨﾝｸﾞｰ(ﾗﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ)組立部材含	m 2	106	6, 840	725, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		54, 055			
計					1, 197, 000			
単価					11, 970	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29, 400	58, 800			
型わく工		人	4. 8	28, 560	137, 088			
普通作業員		人	3. 3	23, 730	78, 309			
溶接工		人	2. 3	29, 295	67, 378			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330			
残存埋設型枠	多貫通穴タイプ φ 10-40	m 2	106	6, 500	689, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		54, 095			
計					1, 161, 000			
単価					11, 610	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	差筋定着工	φ 35 L=1. 0m/本	単位	本	数量	100	2, 820
						100	2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 3	29, 400	8, 820	
			人	0. 3	29, 400	8, 820	
	特殊作業員			3	28, 140	84, 420	
			人	3	28, 140	84, 420	
	普通作業員			7. 5	23, 730	177, 975	
			人	7. 5	23, 730	177, 975	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		10, 785	
			式	1		10, 785	
	計					282, 000	
						282, 000	
	単価					2, 820	
						2, 820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル		単位	k g	数量	1		142
						1	単価	142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1	142	142		
			k g	1	142	142		
	計					142		
						142		
	単価					142		
						142	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1, 507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	29, 400	38, 220		
とび工			人	3. 4	29, 820	101, 388		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		11, 092		
計						150, 700		
単価						1, 507	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	チップング（既設堰堤腹付け面）		単位	m 2	数量	100	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	29, 400	3, 234		
	普通作業員		人	0. 35	23, 730	8, 305		
	油圧式トンネル切削機運転		日	0. 96	110, 300	105, 888		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					117, 500		
	単価					1, 175	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 29, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	29, 400	88, 200	
	特殊作業員		人	7. 1	28, 140	199, 794	
	普通作業員		人	7. 2	23, 730	170, 856	
	生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	20, 100	2, 090, 400	
	生コンクリート割増額	一般国道360号 一里野以遠	m 3	104	2, 000	208, 000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	44, 900	125, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		27, 030	
	計					2, 910, 000	
	単価					29, 100	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 568	8, 568	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 568	
単価						8, 568	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）※高尾峰建材有限公司	t	100	1, 000	100, 000	
計						100, 000	
単価						1, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 26, 940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 8	29, 400	52, 920		
特殊作業員		人	4	28, 140	112, 560		
普通作業員		人	4. 8	23, 730	113, 904		
生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	20, 100	2, 090, 400		
生コンクリート割増額	一般国道360号 一里野以遠	m 3	104	2, 000	208, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	44, 900	71, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		44, 376		
計					2, 694, 000		
単価					26, 940	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29, 400	58, 800			
型わく工		人	4. 8	28, 560	137, 088			
普通作業員		人	3. 3	23, 730	78, 309			
溶接工		人	2. 3	29, 295	67, 378			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330			
残存型枠	ﾌﾟﾛﾃｸﾁｮﾝ ﾏｽﾄﾝﾀﾞｰ(ﾋﾞｽﾀｲﾌﾟ)組立部材含	m 2	106	6, 430	681, 580			
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		54, 515			
計					1, 154, 000			
単価					11, 540	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量		単価	
						100		710. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	59, 740	71, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 090		
単価						710. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルーズ 岩塊・玉石	単位	m 3	数量		単価	
						100		332. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	59, 740	33, 215		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 220		
単価						332. 2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 330	15, 330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 330		
	単価					15, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
	工事台帳作成費	土木一般世話役=0. 5人/式	単位	式	数量	1	単価	14, 700
						1		14, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 5	29, 400	14, 700		
			人	0. 5	29, 400	14, 700		
	計					14, 700		
						14, 700		
	単価					14, 700	円／式	
						14, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	数量	1	単価	110, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 460	26, 460		
軽油			L	104	145	15, 080		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ³	供用日	1. 58	25, 100	39, 658		
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用		（ベースマシン含まず） 質量２０００ｋｇ級	供用日	1. 58	18, 400	29, 072		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						110, 300		
単価						110, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 460	26, 460		
軽油			L	114	145	16, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	10, 400	16, 744		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 740		
単価						59, 740	円／日	