参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削	高所掘削(有人施工 土砂･ﾚｷ質土)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,077 4,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.59 0.59	32,235 32,235	19,018 19,018	
法面工		人	2.98 2.98	35,910 35,910	107,011 107,011	
運転手（特殊）		人	2.98 2.98	27,825 27,825	82,918 82,918	
高所掘削機	バケット容量:0.1m3 登坂角度:0～80度	時間	14.94 14.94	10,600 10,600	158,364 158,364	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		40,389 40,389	
計					407,700 407,700	
単価					4,077 4,077	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形	高所切土法面整形(有人施工　土砂･ﾚｷ質土)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	32,235 32,235	5,802 5,802	
法面工		人	0.94 0.94	35,910 35,910	33,755 33,755	
運転手（特殊）		人	0.94 0.94	27,825 27,825	26,155 26,155	
高所掘削機	バケット容量:0.1m3 登坂角度:0～80度	時間	4.74 4.74	10,600 10,600	50,244 50,244	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		12,744 12,744	
計					128,700 128,700	
単価					1,287 1,287	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ｶｺﾞ枠組立設置		単位	m	数量	10 10	単価 56,370 56,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5 3.5	32,235 32,235	112,822 112,822	
特殊作業員		人	3.9 3.9	29,610 29,610	115,479 115,479	
普通作業員		人	10.5 10.5	25,200 25,200	264,600 264,600	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	時間	14.4 14.4	4,914 4,914	70,761 70,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					563,700 563,700	
単価					56,370 56,370	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路線選定	傾斜区分30° 以上	単位	m	数量	100 100	単価	278.2 278.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45 0.45	32,235 32,235	14,505 14,505	
特殊作業員		人	0.45 0.45	29,610 29,610	13,324 13,324	
計					27,829 27,829	
単価					278.2 278.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール架設	複軌条式	単位	m	数量	10 10	単価	26,140 26,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.45 1.45	32,235 32,235	46,740 46,740	
特殊作業員		人	5.78 5.78	29,610 29,610	171,145 171,145	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		43,515 43,515	
計					261,400 261,400	
単価					26,140 26,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ撤去	複軌条式	単位	m	数量	10 10	単価	11,210 11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62 0.62	32,235 32,235	19,985 19,985	
特殊作業員		人	2.48 2.48	29,610 29,610	73,432 73,432	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,683 18,683	
計					112,100 112,100	
単価					11,210 11,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	動力車賃料	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 3.0t積/45° 6ヶ月	単位	台	数量	1 1	単価	3,740,000 3,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月	台	1 1	3,400,000 3,400,000	3,400,000 3,400,000	
返納整備費	動力車賃料（10%）	式	1 1		340,000 340,000	
計					3,740,000 3,740,000	
単価					3,740,000 3,740,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木平台車賃料	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 3.0t積/45° 6ヶ月	単位	台	数量	1 1	単価	1,716,000 1,716,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木平台車 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月	台	1 1	1,560,000 1,560,000	1,560,000 1,560,000	
返納整備費	土木平台車賃料（10%）	式	1 1		156,000 156,000	
計					1,716,000 1,716,000	
単価					1,716,000 1,716,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｹｯﾄ台車賃料	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 0.4m3 3.0t積/45° 6ヶ月	単位	台	数量	1 1	単価	608,300 608,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車 賃料	0.4m3 6ヶ月	台	1 1	553,000 553,000	553,000 553,000	
返納整備費	バケット台車賃料（10%）	式	1 1		55,300 55,300	
計					608,300 608,300	
単価					608,300 608,300	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾚｰﾙ資材賃料	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 3.0t積/45° 6ヶ月	単位	m	数量	1 1	単価	42,680 42,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ資材 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月	m	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	
返納整備費	ﾚｰﾙ資材賃料（10%）	式	1 1		3,880 3,880	
計					42,680 42,680	
単価					42,680 42,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ運転（資機材運搬）	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 3.0t積/45°	単位	日	数量	1 1	単価	53,770 53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	24.3 24.3	139 139	3,377 3,377	
普通作業員		人	2 2	25,200 25,200	50,400 50,400	
計					53,777 53,777	
単価					53,770 53,770	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓﾉﾚｰﾙ運転（土砂･石材運搬）	工事用ﾓﾉﾚｰﾙ 3.0t積/45°	単位	日	数量	1 1	単価	53,770 53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	24.3 24.3	139 139	3,377 3,377	
普通作業員		人	2 2	25,200 25,200	50,400 50,400	
計					53,777 53,777	
単価					53,770 53,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	保守点検（ﾚｰﾙ構造）	複軌条ﾚｰﾙ 3.0t積	単位	回	数量	1 1	単価	34,160 34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.06 1.06	32,235 32,235	34,169 34,169	
計					34,169 34,169	
単価					34,160 34,160	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	保守点検（動力車・台車）	複軌条ﾚｰﾙ 3.0t積	単位	回	数量	1 1	単価	34,160 34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.06 1.06	32,235 32,235	34,169 34,169	
計					34,169 34,169	
単価					34,160 34,160	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事台帳作成費	土木一般世話役 0.5人/式	単位	式	数量	1 1	単価	16,117 16,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	32,235 32,235	16,117 16,117	
計					16,117 16,117	
単価					16,117 16,117	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	単位	時間	数量	1 1	単価	4,914 4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14 0.14	27,825 27,825	3,895 3,895	
軽油		L	2.6 2.6	139 139	361 361	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	供用日	0.14 0.14	4,700 4,700	658 658	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,914 4,914	
単価					4,914 4,914	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	返納整備費	動力車賃料（10%）	単位	式	数量	10 10	単価	340,000 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月	台	1 1	3,400,000 3,400,000	3,400,000 3,400,000	
計					3,400,000 3,400,000	
単価					340,000 340,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	返納整備費	土木平台車賃料（10%）	単位	式	数量	10 10	単価	156,000 156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木平台車 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月	台	1 1	1,560,000 1,560,000	1,560,000 1,560,000	
計					1,560,000 1,560,000	
単価					156,000 156,000	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	返納整備費	バケット台車賃料（10%）	単位	式	数量	10 10	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車 賃料	0.4m3 6ヶ月		1	553,000	553,000	
		台	1	553,000	553,000	
計					553,000	
					553,000	
単価					55,300	
					55,300	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	返納整備費	ﾚｰﾙ資材賃料（10%）	単位	式	数量	10 10	単価	3,880 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ資材 賃料	工事用モノレール3.0t積/45° 6ヶ月		1	38,800	38,800	
		m	1	38,800	38,800	
計					38,800	
					38,800	
単価					3,880	
					3,880	円／式