参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－373号	左岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	315.5 315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	礫質土 EL430～385	ｍ３	266 266	317.3 317.3	84,401 84,401	WYB00009 単－1150号
左岸天端以下	礫質土 EL385～350	ｍ３	734 734	314.9 314.9	231,136 231,136	WYB00010 単－1151号
計					315,537 315,537	
単価					315.5 315.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－374号	右岸天端以上	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	374.5 374.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	374.5 374.5	374,500 374,500	WYB00011 単－1152号
計					374,500 374,500	
単価					374.5 374.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－375号	右岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	898.2 898.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	礫質土 EL439～390	ｍ３	871 871	971.3 971.3	846,002 846,002	WYB00134 単－1153号
右岸天端以下	礫質土 EL390～350	ｍ３	129 129	404.9 404.9	52,232 52,232	WYB00013 単－1154号
計					898,234 898,234	
単価					898.2 898.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－376号	減勢工	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	428.7 428.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	礫質土 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	428.7 428.7	428,700 428,700	WYB00015 単－1155号
計					428,700 428,700	
単価					428.7 428.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－377号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	4,628 4,628	4,628,000 4,628,000	WYB00141 単－1156号
計					4,628,000 4,628,000	
単価					4,628 4,628	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－378号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	494.2 494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	ｍ３	302 302	507.3 507.3	153,204 153,204	WYB00020 単－1157号
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	ｍ３	671 671	489.6 489.6	328,521 328,521	WYB00135 単－1158号
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	27 27	462.9 462.9	12,498 12,498	WYB00021 単－1159号
計					494,223 494,223	
単価					494.2 494.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－379号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	450.9 450.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	450.9 450.9	450,900 450,900	WYB00022 単－1160号
計					450,900 450,900	
単価					450.9 450.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－380号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	547.7 547.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	ｍ３	350 350	642.1 642.1	224,735 224,735	WYB00027 単－1161号
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	ｍ３	605 605	497.9 497.9	301,229 301,229	WYB00136 単－1162号
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	45 45	485.2 485.2	21,834 21,834	WYB00028 単－1163号
計					547,798 547,798	
単価					547.7 547.7	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－381号	河床	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	560.2 560.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅰ EL345～335	ｍ３	1,000 1,000	560.2 560.2	560,200 560,200	WYB00029 単－1164号
計					560,200 560,200	
単価					560.2 560.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－382号	減勢工	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	599.3 599.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	599.3 599.3	599,300 599,300	WYB00031 単－1165号
計					599,300 599,300	
単価					599.3 599.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－383号	法面整形	礫質土	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	900.1 900.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	900.1 900.1	900,100 900,100	CB220010
計					900,100 900,100	
単価					900.1 900.1	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－384号	法面整形	軟岩Ⅰ	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	1,171 1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	1,171 1,171	1,171,000 1,171,000	CB220010
計					1,171,000 1,171,000	
単価					1,171 1,171	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－385号	左岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	315.5 315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	礫質土 EL430～385	ｍ３	266 266	317.3 317.3	84,401 84,401	WYB00075 単－1166号
左岸天端以下	礫質土 EL385～350	ｍ３	734 734	314.9 314.9	231,136 231,136	WYB00076 単－1167号
計					315,537 315,537	
単価					315.5 315.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－386号	右岸天端以上	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	374.5 374.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	374.5 374.5	374,500 374,500	WYB00077 単－1168号
計					374,500 374,500	
単価					374.5 374.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－387号	右岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	898.2 898.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	礫質土 EL439～390	ｍ３	871 871	971.3 971.3	846,002 846,002	WYB00177 単－1169号
右岸天端以下	礫質土 EL390～350	ｍ３	129 129	404.9 404.9	52,232 52,232	WYB00178 単－1170号
計					898,234 898,234	
単価					898.2 898.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－388号	減勢工	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	428.7 428.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	礫質土 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	428.7 428.7	428,700 428,700	WYB00080 単－1171号
計					428,700 428,700	
単価					428.7 428.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－389号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	4,628 4,628	4,628,000 4,628,000	WYB00185 単－1172号
計					4,628,000 4,628,000	
単価					4,628 4,628	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－390号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	494.2 494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	ｍ３	302 302	507.3 507.3	153,204 153,204	WYB00224 単－1173号
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	ｍ３	671 671	489.6 489.6	328,521 328,521	WYB00241 単－1174号
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	27 27	462.9 462.9	12,498 12,498	WYB00257 単－1175号
計					494,223 494,223	
単価					494.2 494.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－391号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	450.9 450.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	450.9 450.9	450,900 450,900	WYB00082 単－1176号
計					450,900 450,900	
単価					450.9 450.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－392号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	547.7 547.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	ｍ３	350 350	642.1 642.1	224,735 224,735	WYB00259 単－1177号
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	ｍ３	605 605	497.9 497.9	301,229 301,229	WYB00260 単－1178号
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	45 45	485.2 485.2	21,834 21,834	WYB00267 単－1179号
計					547,798 547,798	
単価					547.7 547.7	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－393号	河床	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	560.2 560.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅰ EL345～335	ｍ３	1,000 1,000	560.2 560.2	560,200 560,200	WYB00106 単－1180号
計					560,200 560,200	
単価					560.2 560.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－394号	減勢工	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	599.3 599.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	599.3 599.3	599,300 599,300	WYB00144 単－1181号
計					599,300 599,300	
単価					599.3 599.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－395号	法面整形	礫質土	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	900.1 900.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	900.1 900.1	900,100 900,100	CB220010
計					900,100 900,100	
単価					900.1 900.1	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－396号	法面整形	軟岩Ⅰ	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	1,171 1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	1,171 1,171	1,171,000 1,171,000	CB220010
計					1,171,000 1,171,000	
単価					1,171 1,171	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－397号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	ｍ３	1,000 1,000	3,846 3,846	3,846,000 3,846,000	WYB00792 単－1182号
計					3,846,000 3,846,000	
単価					3,846 3,846	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－398号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	4,776 4,776	4,776,000 4,776,000	WYB00788 単－1183号
計					4,776,000 4,776,000	
単価					4,776 4,776	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－399号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,733 2,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	ｍ３	56 56	1,230 1,230	68,880 68,880	WYB00397 単－1184号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	ｍ３	428 428	2,924 2,924	1,251,472 1,251,472	WYB00052 単－1185号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	ｍ３	471 471	2,733 2,733	1,287,243 1,287,243	WYB00108 単－1186号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	45 45	2,791 2,791	125,595 125,595	WYB00053 単－1187号
計					2,733,190 2,733,190	
単価					2,733 2,733	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－400号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,698 2,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	ｍ３	302 302	2,791 2,791	842,882 842,882	WYB00055 単－1188号
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	ｍ３	612 612	2,670 2,670	1,634,040 1,634,040	WYB00109 単－1189号
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	86 86	2,573 2,573	221,278 221,278	WYB00056 単－1190号
計					2,698,200 2,698,200	
単価					2,698 2,698	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－401号	河床	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,043 2,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅱ EL345～335	ｍ３	859 859	2,015 2,015	1,730,885 1,730,885	WYB00790 単－1191号
河床	軟岩Ⅱ EL335～330	ｍ３	127 127	2,115 2,115	268,605 268,605	WYB00786 単－1192号
河床	軟岩Ⅱ EL330～326	ｍ３	14 14	3,177 3,177	44,478 44,478	WYB00049 単－1193号
計					2,043,968 2,043,968	
単価					2,043 2,043	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－402号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,840 3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	3,840 3,840	3,840,000 3,840,000	WYB00796 単－1194号
計					3,840,000 3,840,000	
単価					3,840 3,840	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－403号	左岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,945 3,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	硬岩 EL430～385	ｍ３	73 73	4,262 4,262	311,126 311,126	WYB00060 単－1195号
左岸天端以下	硬岩 EL385～350	ｍ３	628 628	3,922 3,922	2,463,016 2,463,016	WYB00111 単－1196号
左岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	299 299	3,917 3,917	1,171,183 1,171,183	WYB00061 単－1197号
計					3,945,325 3,945,325	
単価					3,945 3,945	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－404号	右岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,534 3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	硬岩 EL439～390	ｍ３	365 365	3,324 3,324	1,213,260 1,213,260	WYB00063 単－1198号
右岸天端以下	硬岩 EL390～350	ｍ３	492 492	3,694 3,694	1,817,448 1,817,448	WYB00112 単－1199号
右岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	143 143	3,525 3,525	504,075 504,075	WYB00064 単－1200号
計					3,534,783 3,534,783	
単価					3,534 3,534	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－405号	河床	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,146 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	硬岩 EL345～335	ｍ３	464 464	2,809 2,809	1,303,376 1,303,376	WYB00794 単－1201号
河床	硬岩 EL335～330	ｍ３	298 298	3,292 3,292	981,016 981,016	WYB00789 単－1202号
河床	硬岩 EL330～326	ｍ３	238 238	3,623 3,623	862,274 862,274	WYB00045 単－1203号
計					3,146,666 3,146,666	
単価					3,146 3,146	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－406号	減勢工	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	7,201 7,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	硬岩 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	7,201 7,201	7,201,000 7,201,000	WYB00817 単－1204号
計					7,201,000 7,201,000	
単価					7,201 7,201	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－407号	法面整形	軟岩Ⅱ、硬岩	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	4,041 4,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1,000 1,000	4,041 4,041	4,041,000 4,041,000	CB220010
計					4,041,000 4,041,000	
単価					4,041 4,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－408号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	ｍ３	1,000 1,000	3,846 3,846	3,846,000 3,846,000	WYB00971 単－1205号
計					3,846,000 3,846,000	
単価					3,846 3,846	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－409号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	4,776 4,776	4,776,000 4,776,000	WYB01000 単－1206号
計					4,776,000 4,776,000	
単価					4,776 4,776	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－410号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,733 2,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	ｍ３	56 56	1,230 1,230	68,880 68,880	WYB00430 単－1207号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	ｍ３	428 428	2,924 2,924	1,251,472 1,251,472	WYB00431 単－1208号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	ｍ３	471 471	2,733 2,733	1,287,243 1,287,243	WYB00435 単－1209号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	45 45	2,791 2,791	125,595 125,595	WYB00441 単－1210号
計					2,733,190 2,733,190	
単価					2,733 2,733	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－411号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,698 2,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	ｍ３	302 302	2,791 2,791	842,882 842,882	WYB00168 単－1211号
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	ｍ３	612 612	2,670 2,670	1,634,040 1,634,040	WYB00169 単－1212号
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	86 86	2,573 2,573	221,278 221,278	WYB00171 単－1213号
計					2,698,200 2,698,200	
単価					2,698 2,698	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－412号	河床	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,043 2,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅱ EL345～335	ｍ３	859 859	2,015 2,015	1,730,885 1,730,885	WYB01082 単－1214号
河床	軟岩Ⅱ EL335～330	ｍ３	127 127	2,115 2,115	268,605 268,605	WYB01083 単－1215号
河床	軟岩Ⅱ EL330～326	ｍ３	14 14	3,177 3,177	44,478 44,478	WYB01084 単－1216号
計					2,043,968 2,043,968	
単価					2,043 2,043	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－413号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,840 3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	3,840 3,840	3,840,000 3,840,000	WYB01053 単－1217号
計					3,840,000 3,840,000	
単価					3,840 3,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－414号	左岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,945 3,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	硬岩 EL430～385	ｍ３	73 73	4,262 4,262	311,126 311,126	WYB00176 単－1218号
左岸天端以下	硬岩 EL385～350	ｍ３	628 628	3,922 3,922	2,463,016 2,463,016	WYB00189 単－1219号
左岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	299 299	3,917 3,917	1,171,183 1,171,183	WYB00196 単－1220号
計					3,945,325 3,945,325	
単価					3,945 3,945	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－415号	右岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,534 3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	硬岩 EL439～390	ｍ３	365 365	3,324 3,324	1,213,260 1,213,260	WYB00214 単－1221号
右岸天端以下	硬岩 EL390～350	ｍ３	492 492	3,694 3,694	1,817,448 1,817,448	WYB00218 単－1222号
右岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	143 143	3,525 3,525	504,075 504,075	WYB00223 単－1223号
計					3,534,783 3,534,783	
単価					3,534 3,534	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－416号	河床	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,146 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	硬岩 EL345～335	ｍ３	464 464	2,809 2,809	1,303,376 1,303,376	WYB01088 単－1224号
河床	硬岩 EL335～330	ｍ３	298 298	3,292 3,292	981,016 981,016	WYB01089 単－1225号
河床	硬岩 EL330～326	ｍ３	238 238	3,623 3,623	862,274 862,274	WYB01090 単－1226号
計					3,146,666 3,146,666	
単価					3,146 3,146	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－417号	減勢工	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	7,201 7,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	硬岩 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	7,201 7,201	7,201,000 7,201,000	WYB01091 単－1227号
計					7,201,000 7,201,000	
単価					7,201 7,201	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－418号	法面整形	軟岩Ⅱ、硬岩	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	4,041 4,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1,000 1,000	4,041 4,041	4,041,000 4,041,000	CB220010
計					4,041,000 4,041,000	
単価					4,041 4,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－419号	仕上掘削	軟岩	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	12,610 12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	ｍ２	1,000 1,000	11,890 11,890	11,890,000 11,890,000	WD130100 単－1228号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	500 500	157.3 157.3	78,650 78,650	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下	ｍ３	500 500	1,302 1,302	651,000 651,000	CB210110
計					12,619,650 12,619,650	
単価					12,610 12,610	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－420号	仕上掘削	硬岩	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	16,700 16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	ｍ２	1,000 1,000	15,850 15,850	15,850,000 15,850,000	WD130100 単－1229号
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	500 500	193.3 193.3	96,650 96,650	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下	ｍ３	500 500	1,514 1,514	757,000 757,000	CB210110
計					16,703,650 16,703,650	
単価					16,700 16,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－421号	岩盤清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	14,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	30,030	120,120	
特殊作業員		人	12	30,450	365,400	
普通作業員		人	32	24,360	779,520	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	9,009	36,036	単－1230号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	7.971	473	3,770	単－1231号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	23	8,344	191,912	単－1232号
諸雑費（まるめ）		式	1		242	
計					1,497,000	
単価					14,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－422号	左岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,481 1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	礫質土 EL430～385	ｍ３	266 266	1,481 1,481	393,946 393,946	WYB00819 単－1233号
左岸天端以下	礫質土 EL385～350	ｍ３	734 734	1,481 1,481	1,087,054 1,087,054	WYB00820 単－1234号
計					1,481,000 1,481,000	
単価					1,481 1,481	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－423号	右岸天端以上	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	1,470 1,470	1,470,000 1,470,000	WYB00821 単－1235号
計					1,470,000 1,470,000	
単価					1,470 1,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－424号	右岸天端以下	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	礫質土 EL439～390	ｍ３	871 871	1,470 1,470	1,280,370 1,280,370	WYB00941 単－1236号
右岸天端以下	礫質土 EL390～350	ｍ３	129 129	1,472 1,472	189,888 189,888	WYB00823 単－1237号
計					1,470,258 1,470,258	
単価					1,470 1,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－425号	減勢工	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	礫質土 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	1,550 1,550	1,550,000 1,550,000	WYB00825 単－1238号
計					1,550,000 1,550,000	
単価					1,550 1,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－426号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	1,803 1,803	1,803,000 1,803,000	WYB01005 単－1239号
計					1,803,000 1,803,000	
単価					1,803 1,803	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－427号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,816 1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	ｍ３	310 310	1,816 1,816	562,960 562,960	WYB00828 単－1240号
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	ｍ３	690 690	1,816 1,816	1,253,040 1,253,040	WYB00829 単－1241号
計					1,816,000 1,816,000	
単価					1,816 1,816	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－428号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	ｍ３	1,000 1,000	1,803 1,803	1,803,000 1,803,000	WYB00830 単－1242号
計					1,803,000 1,803,000	
単価					1,803 1,803	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－429号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,809 1,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	ｍ３	367 367	1,803 1,803	661,701 661,701	WYB00833 単－1243号
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	ｍ３	633 633	1,814 1,814	1,148,262 1,148,262	WYB00834 単－1244号
計					1,809,963 1,809,963	
単価					1,809 1,809	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－430号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,374 1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,374 1,374	1,374,000 1,374,000	WYB00960 単－1245号
計					1,374,000 1,374,000	
単価					1,374 1,374	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－431号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,381 1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,381 1,381	1,381,000 1,381,000	WYB00965 単－1246号
計					1,381,000 1,381,000	
単価					1,381 1,381	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－432号	河床	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅰ EL345～335	ｍ３	1,000 1,000	1,409 1,409	1,409,000 1,409,000	WYB00966 単－1247号
計					1,409,000 1,409,000	
単価					1,409 1,409	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－433号	減勢工	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	1,490 1,490	1,490,000 1,490,000	WYB00968 単－1248号
計					1,490,000 1,490,000	
単価					1,490 1,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－434号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,871 1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	ｍ３	1,000 1,000	1,871 1,871	1,871,000 1,871,000	WYB00855 単－1249号
計					1,871,000 1,871,000	
単価					1,871 1,871	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－435号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,871 1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	ｍ３	1,000 1,000	1,871 1,871	1,871,000 1,871,000	WYB00860 単－1250号
計					1,871,000 1,871,000	
単価					1,871 1,871	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－436号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,889 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	ｍ３	59 59	1,978 1,978	116,702 116,702	WYB00863 単－1251号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	ｍ３	448 448	1,884 1,884	844,032 844,032	WYB00864 単－1252号
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	ｍ３	493 493	1,884 1,884	928,812 928,812	WYB00865 単－1253号
計					1,889,546 1,889,546	
単価					1,889 1,889	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－437号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,879 1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	ｍ３	331 331	1,871 1,871	619,301 619,301	WYB00843 単－1254号
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	ｍ３	669 669	1,883 1,883	1,259,727 1,259,727	WYB00848 単－1255号
計					1,879,028 1,879,028	
単価					1,879 1,879	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－438号	左岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,125 2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	硬岩 EL430～385	ｍ３	104 104	2,125 2,125	221,000 221,000	WYB00873 単－1256号
左岸天端以下	硬岩 EL385～350	ｍ３	896 896	2,125 2,125	1,904,000 1,904,000	WYB00874 単－1257号
計					2,125,000 2,125,000	
単価					2,125 2,125	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－439号	右岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,116 2,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	硬岩 EL439～390	ｍ３	426 426	2,110 2,110	898,860 898,860	WYB00876 単－1258号
右岸天端以下	硬岩 EL390～350	ｍ３	574 574	2,122 2,122	1,218,028 1,218,028	WYB00877 単－1259号
計					2,116,888 2,116,888	
単価					2,116 2,116	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－440号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,467 1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,467 1,467	1,467,000 1,467,000	WYB00978 単－1260号
計					1,467,000 1,467,000	
単価					1,467 1,467	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－441号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,477 1,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,477 1,477	1,477,000 1,477,000	WYB00980 単－1261号
計					1,477,000 1,477,000	
単価					1,477 1,477	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－442号	河床	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,507 1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	軟岩Ⅱ EL345～335	ｍ３	859 859	1,505 1,505	1,292,795 1,292,795	WYB00983 単－1262号
河床	軟岩Ⅱ EL335～330	ｍ３	127 127	1,521 1,521	193,167 193,167	WYB00984 単－1263号
河床	軟岩Ⅱ EL330～326	ｍ３	14 14	1,521 1,521	21,294 21,294	WYB00985 単－1264号
計					1,507,256 1,507,256	
単価					1,507 1,507	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－443号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,591 1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	1,591 1,591	1,591,000 1,591,000	WYB00981 単－1265号
計					1,591,000 1,591,000	
単価					1,591 1,591	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－444号	左岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,626 1,626	1,626,000 1,626,000	WYB00989 単－1266号
計					1,626,000 1,626,000	
単価					1,626 1,626	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－445号	右岸天端以下	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下	硬岩 EL350～345	ｍ３	1,000 1,000	1,636 1,636	1,636,000 1,636,000	WYB00992 単－1267号
計					1,636,000 1,636,000	
単価					1,636 1,636	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－446号	河床	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,676 1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床	硬岩 EL345～335	ｍ３	464 464	1,668 1,668	773,952 773,952	WYB00995 単－1268号
河床	硬岩 EL335～330	ｍ３	298 298	1,684 1,684	501,832 501,832	WYB00996 単－1269号
河床	硬岩 EL330～326	ｍ３	238 238	1,684 1,684	400,792 400,792	WYB00997 単－1270号
計					1,676,576 1,676,576	
単価					1,676 1,676	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－447号	減勢工	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,762 1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工	硬岩 ～EL326	ｍ３	1,000 1,000	1,762 1,762	1,762,000 1,762,000	WYB00993 単－1271号
計					1,762,000 1,762,000	
単価					1,762 1,762	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－448号	材料費	21-5-40 普通ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ17%混合	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,200 25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レディーミクストコンクリート	21-5-40 普通ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ17%混合	ｍ３	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	
計					25,200 25,200	
単価					25,200 25,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－449号	材料費	ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1:3 ﾌﾗｲｱｯｼｭ17%混合 水ｾﾒﾝﾄ比55%	ｍ３	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－450号	コンクリート運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	517,800 517,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転		時間	4.1 4.1	76,280 76,280	312,748 312,748	WYB00679 単－1272号
コンクリートバケット（３．０ｍ３）損料	先行打設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t用	日	1 1	205,000 205,000	205,000 205,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					517,800 517,800	
単価					517,800 517,800	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－451号	コンクリート打設・締固め	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18.67 18.67	19.53 19.53	364 364	
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
型わく工		人	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	
コンクリート締固機[手動バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	5 5	2,370 2,370	11,850 11,850	WYB00157 単－1273号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	8,380 8,380	16,760 16,760	WYB00228 単－1274号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					419,000 419,000	
単価					419,000 419,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－452号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有(計上する) 標準以外 0.5時間 標準以外 2.6時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
特殊作業員		人	1.5	30,450	45,675	
普通作業員		人	3.5	24,360	85,260	
養生シート	３．６ｍ×５．４ｍ×０．４ｍｍ	ｍ２	120	4.24	508	
工事用高圧洗浄機運転		日	0.5	39,710	19,855	WD250110 単－1275号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	3	30,100	90,300	単－1276号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,572	
計					281,200	
単価					2,812	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－453号	バラ型枠（ダム）	4.5時間 6時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	30,030	180,180	
普通作業員		人	15	24,360	365,400	
型わく工		人	29.5	31,080	916,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	29.5	11,630	343,085	単－1277号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%		式	1		226,475	
計					2,032,000	
単価					20,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－454号	単管足場（ダム）	使用する 4.5時間 6時間	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,030	57,057	
とび工		人	5.4	32,025	172,935	
普通作業員		人	5.3	24,360	129,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	5.6	11,630	65,128	単－1277号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		72,072	
計					496,300	
単価					4,963	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－455号	パイプサポート支保工（ダム）	40<f≦60kN/m2(120<t≦190cm)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	8,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	30,030	126,126	
型わく工		人	8.7	31,080	270,396	
とび工		人	2.4	32,025	76,860	
普通作業員		人	11.1	24,360	270,396	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		89,222	
計					833,000	
単価					8,330	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－456号	材料費	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中庸熱ポルトランドセメント			1	30,000	30,000	
		t	1	30,000	30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－457号	材料費	ﾌﾗｲｱｯｼｭ	単位	t	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フライアッシュ	JIS規格品 ﾊﾞﾗ物		1	12,000	12,000	
		t	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－458号	材料費	AE減水剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	401 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＥ減水剤		ｋｇ	1 1	401 401	401 401	
計					401 401	
単価					401 401	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－459号	材料費	AE剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＥ剤		ｋｇ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－460号	材料費	高性能減水剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能減水剤		ｋｇ	1 1	830 830	830 830	
計					830 830	
単価					830 830	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－461号	材料費	増粘剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増粘剤		ｋｇ	1 1	2,960 2,960	2,960 2,960	
計					2,960 2,960	
単価					2,960 2,960	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－462号	骨材製造･貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	172,500 172,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材製造･貯蔵･運搬全般（労務）		日	1 1	172,500 172,500	172,500 172,500	WYB00192 単－1278号
計					172,500 172,500	
単価					172,500 172,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－463号	一次破砕設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	289,600 289,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	527.76 527.76	19.53 19.53	10,307 10,307	
油脂類	一次破砕設備運転用	日	1 1	570 570	570 570	WYB00379 単－1279号
一次破砕設備運転（労務）		日	1 1	121,800 121,800	121,800 121,800	WYB00199 単－1280号
一次破砕設備機械損料	一次破砕設備損料一式	日	1 1	156,838 156,838	156,838 156,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					289,600 289,600	
単価					289,600 289,600	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－464号	原骨材洗浄、ふるい分、二次･三次破砕設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	1,384,000 1,384,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	1,070.6 1,070.6	19.53 19.53	20,908 20,908	
油脂類	二次･三次破砕設備運転用	日	1 1	1,984 1,984	1,984 1,984	WYB00202 単－1281号
原骨材洗浄設備運転（労務）		日	1 1	60,220 60,220	60,220 60,220	WYB00203 単－1282号
ふるい分設備運転（労務）		日	1 1	318,400 318,400	318,400 318,400	WYB00204 単－1283号
二次･三次破砕設備運転（労務）		日	1 1	60,220 60,220	60,220 60,220	WYB00205 単－1284号
原骨材洗浄設備機械損料	原骨材洗浄設備損料一式	日	1 1	322,050 322,050	322,050 322,050	
ふるい分設備機械損料	ふるい分設備損料一式	日	1 1	394,220 394,220	394,220 394,220	
二次・三次破砕設備機械損料	二次･三次破砕設備損料一式	日	1 1	205,628 205,628	205,628 205,628	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		370 370	
計					1,384,000 1,384,000	
単価					1,384,000 1,384,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－465号	製砂設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	700,300 700,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械構造用炭素鋼鋼材　Ｇ４０５１	１０Ｃ～５５Ｃ　径２５～１００	ｋｇ	435.8 435.8	184 184	80,187 80,187	
電力料		ｋｗＨ	75.6 75.6	19.53 19.53	1,476 1,476	
油脂類	製砂設備運転用	日	1 1	808 808	808 808	WYB00398 単－1285号
製砂設備運転（労務）		日	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB00208 単－1286号
製砂設備機械損料	製砂設備損料一式	日	1 1	471,614 471,614	471,614 471,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					700,300 700,300	
単価					700,300 700,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－466号	骨材貯蔵輸送設備運転	骨材製造設備ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	単位	日	数量	1 1	単価	1,304,000 1,304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	1,758.97 1,758.97	19.53 19.53	34,352 34,352	
骨材貯蔵輸送設備機械損料	骨材貯蔵輸送設備損料一式	日	1 1	1,269,489 1,269,489	1,269,489 1,269,489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		159 159	
計					1,304,000 1,304,000	
単価					1,304,000 1,304,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－467号	原石骨材運搬（１）	栃原大平建設発生土受入地～骨材製造設備	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,650 2,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 6.5時間 標準以外 11.5時間 無･低騒音	ｍ３	1 1	163.1 163.1	163 163	WD110300 単－1287号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 10.9km 標準以外 6.4時間 標準以外 11.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1 1	2,487 2,487	2,487 2,487	WD110200 単－1288号
計					2,650 2,650	
単価					2,650 2,650	 円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－468号	原石骨材運搬（２）	下島骨材仮置き場～骨材製造設備	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	799 799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 6.6時間 標準以外 11.6時間 無･低騒音	ｍ３	1 1	162.6 162.6	162 162	WD110300 単－1289号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 6.1時間 標準以外 10.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1 1	637.8 637.8	637 637	WD110200 単－1290号
計					799 799	
単価					799 799	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－469号	製品骨材運搬	骨材製造･貯蔵設備～ﾀﾞﾑｻｲﾄ骨材投入設備	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	977 977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 10.2時間 無･低騒音	 ｍ３	1 1	146.5 146.5	146 146	WD110300 単－1291号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 専用道路 3km 標準 標準以外 10.1時間 無 良好	 ｍ３	1 1	831.2 831.2	831 831	WD110200 単－1292号
計					977 977	
単価					977 977	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－470号	製品骨材貯蔵･輸送設備運転	ﾀﾞﾑｻｲﾄ骨材投入設備～ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ	単位	日	数量	1 1	単価	2,056,000 2,056,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,504.39 2,504.39	19.53 19.53	48,910 48,910	
特殊作業員		人	1 1	57,612 57,612	57,612 57,612	
普通作業員		人	1 1	46,248 46,248	46,248 46,248	
製品骨材貯蔵・輸送設備損料	製品骨材貯蔵･輸送設備損料一式	日	1 1	1,902,232 1,902,232	1,902,232 1,902,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		998 998	
計					2,056,000 2,056,000	
単価					2,056,000 2,056,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－471号	河床部コンクリート打設	ELCM　0.75mﾘﾌﾄ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	単位	ｍ３	数量	645.1 645.1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	645.1 645.1	883.1 883.1	569,687 569,687	WYB00419 単－1293号
河床部コンクリート運搬	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	日	1 1	4,245,000 4,245,000	4,245,000 4,245,000	WYB00420 単－1294号
河床部コンクリート打設・締固め	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	日	1 1	886,100 886,100	886,100 886,100	WYB00423 単－1295号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	171,800 171,800	171,800 171,800	WD220501 単－1296号
目地切り工	0.75m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	m	30.3 30.3	982.6 982.6	29,772 29,772	WD220900 単－1297号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	拡張ﾚﾔｰ工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	692.2 692.2	1,541 1,541	1,066,680 1,066,680	WD250100 単－1298号
計					6,969,039 6,969,039	
単価					10,800 10,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－472号	１種コンクリート打設	RCD　1.0mﾘﾌﾄ　SP-TOM, ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	単位	ｍ３	数量	1,958.9 1,958.9	単価	5,461 5,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	1,958.9 1,958.9	883.1 883.1	1,729,904 1,729,904	WYB00466 単－1299号
１種コンクリート運搬	RCD　SP-TOM積替打設	日	1 1	3,332,000 3,332,000	3,332,000 3,332,000	WYB00473 単－1300号
１種コンクリート打設・締固め	RCD　SP-TOM積替打設	日	1 1	2,412,000 2,412,000	2,412,000 2,412,000	WYB00517 単－1301号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	206,800 206,800	206,800 206,800	WD220501 単－1302号
目地切り工	1.0m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	m	91.9 91.9	1,373 1,373	126,178 126,178	WD220900 単－1303号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	RCD工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	2,101.9 2,101.9	1,376 1,376	2,892,214 2,892,214	WD250100 単－1304号
計					10,699,096 10,699,096	
単価					5,461 5,461	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－473号	２種コンクリート打設	ELCM　1.5mﾘﾌﾄ　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ直接打設	単位	ｍ３	数量	688.9 688.9	単価	10,860 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	688.9 688.9	883.1 883.1	608,367 608,367	WYB01010 単－1305号
２種コンクリート運搬	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ直接打設	日	1 1	4,249,000 4,249,000	4,249,000 4,249,000	WYB00536 単－1306号
２種コンクリート打設・締固め	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ直接打設	日	1 1	1,241,000 1,241,000	1,241,000 1,241,000	WYB00537 単－1307号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	171,800 171,800	171,800 171,800	WD220501 単－1296号
目地切り工	仕切り厚さ1.5m	m	38.4 38.4	1,977 1,977	75,916 75,916	WYB00525 単－1308号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	拡張ﾚﾔｰ工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	739.2 739.2	1,541 1,541	1,139,107 1,139,107	WD250100 単－1298号
計					7,485,190 7,485,190	
単価					10,860 10,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－474号	３－１種コンクリート打設	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t(3.0m3ﾊﾞｹｯﾄ)	単位	ｍ３	数量	107.2 107.2	単価	15,020 15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	107.2 107.2	883.1 883.1	94,668 94,668	WYB01026 単－1309号
３－１種コンクリート運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	日	1 1	763,100 763,100	763,100 763,100	WYB00544 単－1310号
３－１種コンクリート打設・締固め	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	日	1 1	408,300 408,300	408,300 408,300	WYB00580 単－1311号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WD220501 単－1312号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	115 115	2,109 2,109	242,535 242,535	WD250100 単－1313号
計					1,610,503 1,610,503	
単価					15,020 15,020	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－475号	３－２種コンクリート打設	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t(3.0m3ﾊﾞｹｯﾄ)	単位	ｍ３	数量	145.6 145.6	単価	13,390 13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	145.6 145.6	883.1 883.1	128,579 128,579	WYB01018 単－1314号
３－２種コンクリート運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	日	1 1	934,600 934,600	934,600 934,600	WYB00605 単－1315号
３－２種コンクリート打設・締固め	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	日	1 1	455,500 455,500	455,500 455,500	WYB00608 単－1316号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WD220501 単－1312号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	156.2 156.2	2,109 2,109	329,425 329,425	WD250100 単－1313号
計					1,950,004 1,950,004	
単価					13,390 13,390	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－476号	４種コンクリート打設	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t(2.0m3ﾊﾞｹｯﾄ)	単位	ｍ３	数量	76.9 76.9	単価	25,460 25,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		ｍ３	76.9 76.9	883.1 883.1	67,910 67,910	WYB00477 単－1317号
４種コンクリート運搬	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t打設	日	1 1	1,104,000 1,104,000	1,104,000 1,104,000	WYB00614 単－1318号
４種コンクリート打設・締固め	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t打設	日	1 1	510,400 510,400	510,400 510,400	WYB00615 単－1319号
コンクリート打設全般（労務）		日	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WD220501 単－1312号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	ｍ２	82.5 82.5	2,109 2,109	173,992 173,992	WD250100 単－1313号
計					1,958,202 1,958,202	
単価					25,460 25,460	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－477号	スライド型枠	1.5m ﾘﾌﾄ用　鉛直	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	16,820 16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230100 単－1320号
堤外スライド型枠損料	1.5m ﾘﾌﾄ用 鉛直	ｍ２	100 100	4,664 4,664	466,400 466,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,682,000 1,682,000	
単価					16,820 16,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－478号	スライド型枠	1.0m ﾘﾌﾄ用　鉛直	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	22,220 22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230100 単－1320号
堤外スライド型枠損料	1.0m ﾘﾌﾄ用 鉛直	ｍ２	100 100	10,070 10,070	1,007,000 1,007,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,222,000 2,222,000	
単価					22,220 22,220	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－479号	スライド型枠	1.5m ﾘﾌﾄ用　1：0.76	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	16,320 16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230200 単－1321号
堤外スライド型枠損料	1.5m ﾘﾌﾄ用 1:0.76	ｍ２	100 100	4,169 4,169	416,900 416,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		100 100	
計					1,632,000 1,632,000	
単価					16,320 16,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－480号	スライド型枠	1.0m³ﾘﾌﾄ用　1：0.76	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	21,360 21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230200 単－1321号
堤外スライド型枠損料	1.0m³ﾘﾌﾄ用 1:0.76	ｍ２	100 100	9,204 9,204	920,400 920,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					2,136,000 2,136,000	
単価					21,360 21,360	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－481号	スライド型枠	1.0m｢ﾌﾄ用　1：0.20	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	20,800 20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230200 単－1321号
堤外スライド型枠損料	1.0m｢ﾌﾄ用 1:0.20	ｍ２	100 100	8,646 8,646	864,600 864,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		400 400	
計					2,080,000 2,080,000	
単価					20,800 20,800	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－482号	バラ型枠（ダム）	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	30,030	180,180	
普通作業員		人	15	24,360	365,400	
型わく工		人	29.5	31,080	916,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	29.5	10,780	318,010	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%		式	1		226,550	
計					2,007,000	
単価					20,070	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－483号	監査廊型枠(水平部)		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	24,290 24,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠	4.5時間 6.9時間		100	17,960	1,796,000	WD230600
		ｍ２	100	17,960	1,796,000	単－1323号
監査廊型枠損料	水平部		100	6,328	632,800	
		ｍ２	100	6,328	632,800	
諸雑費（まるめ）			1		200	
		式	1		200	
計					2,429,000	
					2,429,000	
単価					24,290	
					24,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－484号	監査廊型枠(傾斜部)		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	40,820 40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	17,960 17,960	1,796,000 1,796,000	WD230600 単－1323号
監査廊型枠損料	傾斜部	ｍ２	100 100	22,860 22,860	2,286,000 2,286,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,082,000 4,082,000	
単価					40,820 40,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－485号	打ち止め型枠	1.5mﾘﾌﾄ用	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,550 15,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横継目型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230900 単－1324号
打ち止め型枠損料	1.5mﾘﾌﾄ用	ｍ２	100 100	3,393 3,393	339,300 339,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		700 700	
計					1,555,000 1,555,000	
単価					15,550 15,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－486号	打ち止め型枠	1.0m ﾘﾌﾄ用	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,540 15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横継目型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230900 単－1324号
打ち止め型枠損料	1.0m ﾘﾌﾄ用	ｍ２	100 100	3,384 3,384	338,400 338,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,554,000 1,554,000	
単価					15,540 15,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－487号	埋設型枠	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,030	105,105	
普通作業員		人	9	24,360	219,240	
型わく工		人	15	31,080	466,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	19	10,780	204,820	単－1322号
鋼板	SPHC t=2.3mm（超大口）	ｋｇ	2,100	119	249,900	
等辺山形鋼	小形 SS400 3×40×40	ｋｇ	245	129	31,605	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		126,130	
計					1,403,000	
単価					14,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－488号	スライド型枠	1.0m ﾘﾌﾄ用　1:0.20	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	24,370 24,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠		ｍ２	100 100	15,330 15,330	1,533,000 1,533,000	WYB00279 単－1325号
堤趾導流壁スライド型枠損料	1.0m ﾘﾌﾄ用 1:0.20	ｍ２	100 100	9,039 9,039	903,900 903,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		100 100	
計					2,437,000 2,437,000	
単価					24,370 24,370	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－489号	バラ型枠（ダム）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	23,810 23,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	30,030 30,030	180,180 180,180	
普通作業員		人	15 15	24,360 24,360	365,400 365,400	
型わく工		人	29.5 29.5	31,080 31,080	916,860 916,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	29.5 29.5	23,480 23,480	692,660 692,660	単－1326号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%		式	1 1		225,900 225,900	
計					2,381,000 2,381,000	
単価					23,810 23,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－490号	スライド型枠	1.5m ﾘﾌﾄ用　1:0.30	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠	4.5時間 6.9時間	ｍ２	100 100	12,150 12,150	1,215,000 1,215,000	WD230200 単－1321号
減勢工スライド型枠損料	1.5m ﾘﾌﾄ用 1:0.30	ｍ２	100 100	8,631 8,631	863,100 863,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					2,079,000 2,079,000	
単価					20,790 20,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－491号	枠組足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	30,030	39,039	
とび工		人	5.2	32,025	166,530	
普通作業員		人	2.7	24,360	65,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	5.6	10,780	60,368	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		96,191	
計					427,900	
単価					4,279	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－492号	単管足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,030	57,057	
とび工		人	5.4	32,025	172,935	
普通作業員		人	5.3	24,360	129,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	5.6	10,780	60,368	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		71,232	
計					490,700	
単価					4,907	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－493号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
とび工		人	3.7	32,025	118,492	
普通作業員		人	3.1	24,360	75,516	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	5.6	10,780	60,368	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		44,879	
計					344,300	
単価					3,443	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－494号	パイプサポート支保工（ダム）	f≦40kN/m2(t≦120cm)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	30,030	78,078	
型わく工		人	4.7	31,080	146,076	
とび工		人	2.2	32,025	70,455	
普通作業員		人	5.1	24,360	124,236	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		50,255	
計					469,100	
単価					4,691	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－495号	くさび結合支保工（ダム）	f≦40kN/m2(t≦120cm) 4.5時間 6.9時間	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	30,030	42,042	
型わく工		人	1.3	31,080	40,404	
とび工		人	3.3	32,025	105,682	
普通作業員		人	3.3	24,360	80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	3.5	10,780	37,730	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		79,554	
計					385,800	
単価					3,858	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－496号	鉄筋加工（ダム）	登録単価 径13㎜	単位	t	数量	1	単価	180,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,030	6,006	
鉄筋工		人	1.1	32,445	35,689	
普通作業員		人	0.7	24,360	17,052	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３（超大口）	t	1.03	117,000	120,510	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,143	
計					180,400	
単価					180,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－497号	鉄筋組立（ダム）	登録単価 径13㎜ 有 4.5時間 6.9時間	単位	t	数量	1	単価	116,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,030	12,012	
鉄筋工		人	1.8	32,445	58,401	
普通作業員		人	1.5	24,360	36,540	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6	10,780	6,468	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,179	
計					116,600	
単価					116,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－498号	鉄筋加工（ダム）	登録単価 径16～25mm	単位	t	数量	1	単価	169,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,030	6,006	
鉄筋工		人	0.9	32,445	29,200	
普通作業員		人	0.6	24,360	14,616	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		928	
計					169,200	
単価					169,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－499号	鉄筋組立（ダム）	登録単価 径16～25mm 有 4.5時間 6.9時間	単位	t	数量	1	単価	98,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,030	9,009	
鉄筋工		人	1.5	32,445	48,667	
普通作業員		人	1.3	24,360	31,668	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6	10,780	6,468	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,678	
計					98,490	
単価					98,490	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－500号	鉄筋加工	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1 1	単価	146,500 146,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
鉄筋工		人	0.5 0.5	32,445 32,445	16,222 16,222	
普通作業員		人	0.3 0.3	24,360 24,360	7,308 7,308	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２（超大口）	t	1.03 1.03	116,000 116,000	119,480 119,480	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		487 487	
計					146,500 146,500	
単価					146,500 146,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－501号	鉄筋組立	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1 1	単価	62,800 62,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,030 30,030	6,006 6,006	
鉄筋工		人	0.9 0.9	32,445 32,445	29,200 29,200	
普通作業員		人	0.8 0.8	24,360 24,360	19,488 19,488	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	10,780 10,780	6,468 6,468	 単－1327号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,638 1,638	
計					62,800 62,800	
単価					62,800 62,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－502号	鉄筋加工	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1 1	単価	146,500 146,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
鉄筋工		人	0.5 0.5	32,445 32,445	16,222 16,222	
普通作業員		人	0.3 0.3	24,360 24,360	7,308 7,308	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２（超大口）	t	1.03 1.03	116,000 116,000	119,480 119,480	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		487 487	
計					146,500 146,500	
単価					146,500 146,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－503号	鉄筋組立	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1 1	単価	62,800 62,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,030 30,030	6,006 6,006	
鉄筋工		人	0.9 0.9	32,445 32,445	29,200 29,200	
普通作業員		人	0.8 0.8	24,360 24,360	19,488 19,488	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	10,780 10,780	6,468 6,468	単－1327号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,638 1,638	
計					62,800 62,800	
単価					62,800 62,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－504号	材料費	保護材(木材)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	48,500 48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ		1	48,500	48,500	
		ｍ３	1	48,500	48,500	
計					48,500 48,500	
単価					48,500 48,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－505号	材料費	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	1 1	単価	69 69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	W1/2×300 (L形･ﾅｯﾄ付き)		1	69.1	69	
		本	1	69.1	69	
計					69 69	
単価					69 69	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－506号	止水板岩着部処理	連孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ150削孔 深500mm 7孔	単位	箇所	数量	1 1	単価	133,900 133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,030 30,030	24,024 24,024	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,450 30,450	24,360 24,360	
普通作業員		人	0.8 0.8	24,360 24,360	19,488 19,488	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	0.8 0.8	3,230 3,230	2,584 2,584	
ビット	φ150mm(φ160mm±1mm)	個	1.35 1.35	36,200 36,200	48,870 48,870	
チューブ	φ150mm(φ160mm±1mm)	本	0.35 0.35	9,230 9,230	3,230 3,230	
アダプター	φ150mm(φ160mm±1mm)	個	0.25 0.25	8,870 8,870	2,217 2,217	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		9,127 9,127	
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－507号	無収縮モルタル		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	292,500 292,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮材	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量1,875kg/m3	ｋｇ	1,875 1,875	156 156	292,500 292,500	
計					292,500 292,500	
単価					292,500 292,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－508号	硬質塩化ビニール管設置	硬質塩ﾋﾞ管(VPφ150)	単位	m	数量	100 100	単価	3,019 3,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 30,030	12,012 12,012	
普通作業員		人	1.7 1.7	24,360 24,360	41,412 41,412	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０	m	101 101	2,460 2,460	248,460 248,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					301,900 301,900	
単価					3,019 3,019	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－509号	材料費	ｿｹｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	2,860 2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	TS継手 φ150	個	1 1	2,860 2,860	2,860 2,860	
計					2,860 2,860	
単価					2,860 2,860	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－510号	材料費	ｷｬｯﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	2,370 2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	TS継手 VPφ150用	個	1 1	2,370 2,370	2,370 2,370	
計					2,370 2,370	
単価					2,370 2,370	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－511号	硬質塩化ビニール管設置	硬質塩ﾋﾞ管(VPφ100)	単位	m	数量	100 100	単価	1,737 1,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 30,030	12,012 12,012	
普通作業員		人	1.7 1.7	24,360 24,360	41,412 41,412	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	101 101	1,190 1,190	120,190 120,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					173,700 173,700	
単価					1,737 1,737	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－512号	材料費	ﾁｰｽﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	6,810 6,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チーズ	TS継手 φ150×100	個	1 1	6,810 6,810	6,810 6,810	
計					6,810 6,810	
単価					6,810 6,810	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－513号	材料費	45° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
４５° エルボ	TS継手 VP100用	個	1 1	1,340 1,340	1,340 1,340	
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－514号	材料費	90° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
９０° エルボ	TS継手 VP100用	個	1 1	1,470 1,470	1,470 1,470	
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－515号	主水位計用埋設管	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	27.5 27.5	単価	44,370 44,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	m	27.5 27.5	43,650 43,650	1,200,375 1,200,375	WYB00121 単－1328号
閉塞モルタル	高炉ｾﾒﾝﾄ 1:3	ｍ３	0.2 0.2	100,000 100,000	20,000 20,000	WYB00692 単－1329号
計					1,220,375 1,220,375	
単価					44,370 44,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－516号	副水位計用埋設管	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	27.5 27.5	単価	44,370 44,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	m	27.5 27.5	43,650 43,650	1,200,375 1,200,375	WYB00149 単－1330号
閉塞モルタル	高炉ｾﾒﾝﾄ 1:3	ｍ３	0.2 0.2	100,000 100,000	20,000 20,000	WYB00769 単－1331号
計					1,220,375 1,220,375	
単価					44,370 44,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－517号	主水位計用導水管	SUS304 φ200 t=6.5mm	単位	m	数量	2,660 2,660	単価	35,900 35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管設置		m	2,660 2,660	34,780 34,780	92,514,800 92,514,800	WD240800 単－1332号
絶縁シート	ｱｽﾌｧﾙﾄ系遮水ｼｰﾄ　厚さ3.0mm×1,000mm	ｍ２	10 10	2,850 2,850	28,500 28,500	
コーキング材	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材	ｍ３	0.01 0.01	738,000 738,000	7,380 7,380	
スクリーン	SUS304 500×500×6mm	枚	200 200	7,250 7,250	1,450,000 1,450,000	
スクリーン取付用アンカー		本	1,600 1,600	936 936	1,497,600 1,497,600	WYB00698 単－1333号
計					95,498,280 95,498,280	
単価					35,900 35,900	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－518号	副水位計用導水管	SUS304 φ200 t=6.5mm	単位	m	数量	860 860	単価	38,240 38,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管設置		m	860 860	34,780 34,780	29,910,800 29,910,800	WD240800 単－1332号
絶縁シート	ｱｽﾌｧﾙﾄ系遮水ｼｰﾄ　厚さ3.0mm×1,000mm	ｍ２	10 10	2,850 2,850	28,500 28,500	
コーキング材	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材	ｍ３	0.01 0.01	738,000 738,000	7,380 7,380	
スクリーン	SUS304 500×500×6mm	枚	200 200	7,250 7,250	1,450,000 1,450,000	
スクリーン取付用アンカー		本	1,600 1,600	936 936	1,497,600 1,497,600	WYB00704 単－1334号
計					32,894,280 32,894,280	
単価					38,240 38,240	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－519号	硬質塩化ビニール管設置	φ200～400 計上する	単位	m	数量	100	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,030	18,018	
普通作業員		人	2.5	24,360	60,900	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	101	8,100	818,100	
水道用硬質塩化ビニル管継手（一式）	TS加工 φ300	式	1		221,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		982	
計					1,119,000	
単価					11,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－520号	観測台及び観測室		単位	箇所	数量	1 1	単価	108,400 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.7 0.7	41,300 41,300	28,910 28,910	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.7 8.7	9,144 9,144	79,552 79,552	CB240210
計					108,462 108,462	
単価					108,400 108,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－521号	鋼管設置		単位	m	数量	10	単価	9,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,030	3,003	
配管工		人	0.6	26,145	15,687	
普通作業員		人	0.7	24,360	17,052	
ステンレス鋼管	SUS304 5S φ100mm t=2.5mm	m	10	6,330	63,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					99,050	
単価					9,905	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－522号	材料費	ｿｹｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	SUS304 φ100用	個	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－523号	材料費	ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	SUS304 φ100用 90°	個	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－524号	ヒューム管Ｂ型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径1000mm 4.4時間 6.2時間	単位	m	数量	10	単価	55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,030	18,018	
特殊作業員		人	0.6	30,450	18,270	
普通作業員		人	1.7	24,360	41,412	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	4.9	9,275	45,447	単－1335号
ヒューム管	外圧管１種　Ｂ形　１０００×８２×２４３０	本	4.1	96,400	395,240	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		34,413	
計					552,800	
単価					55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－525号	ヒューム管Ｂ型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径500㎜ 4.4時間 6.2時間	単位	m	数量	10	単価	20,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,030	12,012	
特殊作業員		人	0.4	30,450	12,180	
普通作業員		人	1	24,360	24,360	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	3.5	9,275	32,462	単－1335号
ヒューム管	外圧管１種　Ｂ形　５００×４２×２４３０	本	4.1	25,400	104,140	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		22,646	
計					207,800	
単価					20,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－526号	モルタル練	高炉ｾﾒﾝﾄ1:3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.201 2.201	24,360 24,360	53,616 53,616	
土木一般世話役		人	0.91 0.91	30,030 30,030	27,327 27,327	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入（超大口）	t	0.53 0.53	23,600 23,600	12,508 12,508	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.049 1.049	6,100 6,100	6,398 6,398	
諸雑費（率＋まるめ） 0.19%		式	1 1		151 151	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－527号	不透水シート(遮水シート)設置	厚1.0+10.0mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,952 2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	2,952 2,952	2,952 2,952	CB224720
計					2,952 2,952	
単価					2,952 2,952	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－528号	透水フィルター(不織布)設置	合繊不織布 厚10.0mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	844.6 844.6	844 844	CB224720
計					844 844	
単価					844 844	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－529号	プレキャスト監査廊型枠	水平部 1.9時間 4.7時間	単位	m	数量	10	単価	44,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
特殊作業員		人	2	30,450	60,900	
普通作業員		人	2	24,360	48,720	
溶接工		人	2	32,550	65,100	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	6.5	23,480	152,620	単－1336号
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	0.34	127,000	43,180	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.19	122,000	23,180	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,955	
計					449,700	
単価					44,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－530号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	886,000 886,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１５（水平部）	L=1.495m D25@250	個	1 1	886,000 886,000	886,000 886,000	
計					886,000 886,000	
単価					886,000 886,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－531号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	909,000 909,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１５（水平部）	L=1.495m D29@250	個	1 1	909,000 909,000	909,000 909,000	
計					909,000 909,000	
単価					909,000 909,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－532号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	957,000 957,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１５（水平部）	L=1.495m D25@125	個	1 1	957,000 957,000	957,000 957,000	
計					957,000 957,000	
単価					957,000 957,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－533号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	987,000 987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１５（水平部）	L=1.495m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	987,000 987,000	987,000 987,000	
計					987,000 987,000	
単価					987,000 987,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－534号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H10(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	692,000 692,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１０（水平部）	L=0.995m D29@250	個	1 1	692,000 692,000	692,000 692,000	
計					692,000 692,000	
単価					692,000 692,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－535号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠H10(水平部)	単位	個	数量	1 1	単価	693,000 693,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　Ｈ１０（水平部）	L=0.995m D25@125	個	1 1	693,000 693,000	693,000 693,000	
計					693,000 693,000	
単価					693,000 693,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－536号	プレキャスト監査廊型枠	傾斜部 1.9時間 4.7時間	単位	m	数量	10	単価	93,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,030	90,090	
特殊作業員		人	3	30,450	91,350	
普通作業員		人	3.5	24,360	85,260	
溶接工		人	3	32,550	97,650	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	19	23,480	446,120	単－1336号
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	0.54	127,000	68,580	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.31	122,000	37,820	
諸雑費（率＋まるめ） 4.5%		式	1		16,330	
計					933,200	
単価					93,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－537号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,010,000 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫ１０（左岸用階段）	L=0.995m D22@125	個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－538号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,030,000 1,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫ１０（左岸用階段）	L=0.995m D25@125	個	1 1	1,030,000 1,030,000	1,030,000 1,030,000	
計					1,030,000 1,030,000	
単価					1,030,000 1,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－539号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫ１０（左岸用階段）	L=0.995m D29@125	個	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－540号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫ１０（左岸用階段）	L=0.995m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－541号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,090,000 1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫ１０（左岸用階段）	L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	1,090,000 1,090,000	1,090,000 1,090,000	
計					1,090,000 1,090,000	
単価					1,090,000 1,090,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－542号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,010,000 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D29@250	個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－543号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,010,000 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D22@125	個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－544号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,030,000 1,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D25@125	個	1 1	1,030,000 1,030,000	1,030,000 1,030,000	
計					1,030,000 1,030,000	
単価					1,030,000 1,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－545号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D29@125	個	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－546号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,060,000 1,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	1,060,000 1,060,000	1,060,000 1,060,000	
計					1,060,000 1,060,000	
単価					1,060,000 1,060,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－547号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1 1	単価	1,090,000 1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫ１０（右岸用階段）	L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有		1	1,090,000	1,090,000	
		個	1	1,090,000	1,090,000	
計					1,090,000 1,090,000	
単価					1,090,000 1,090,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－548号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	714,000 714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＵ（左岸用階段昇口）	L=0.995m D22@125		1	714,000	714,000	
		個	1	714,000	714,000	
計					714,000 714,000	
単価					714,000 714,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－549号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	762,000 762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＵ（左岸用階段昇口）	L=0.995m D29@125	個	1 1	762,000 762,000	762,000 762,000	
計					762,000 762,000	
単価					762,000 762,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－550号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	792,000 792,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＵ（左岸用階段昇口）	L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	792,000 792,000	792,000 792,000	
計					792,000 792,000	
単価					792,000 792,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－551号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	734,000 734,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＵ（右岸用階段昇口）	L=0.995m D29@250		1	734,000	734,000	
		個	1	734,000	734,000	
計					734,000 734,000	
単価					734,000 734,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－552号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	714,000 714,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＵ（右岸用階段昇口）	L=0.995m D22@125		1	714,000	714,000	
		個	1	714,000	714,000	
計					714,000 714,000	
単価					714,000 714,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－553号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量	1 1	単価	762,000 762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＵ（右岸用階段昇口）	L=0.995m D29@125		1	762,000	762,000	
		個	1	762,000	762,000	
計					762,000 762,000	
単価					762,000 762,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－554号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,050,000 1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＤ（左岸用階段降口）	L=0.995m D22@125		1	1,050,000	1,050,000	
		個	1	1,050,000	1,050,000	
計					1,050,000 1,050,000	
単価					1,050,000 1,050,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－555号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,100,000 1,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＤ（左岸用階段降口）	L=0.995m D29@125	個	1 1	1,100,000 1,100,000	1,100,000 1,100,000	
計					1,100,000 1,100,000	
単価					1,100,000 1,100,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－556号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,130,000 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＬＫＤ（左岸用階段降口）	L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1 1	1,130,000 1,130,000	1,130,000 1,130,000	
計					1,130,000 1,130,000	
単価					1,130,000 1,130,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－557号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＤ（右岸用階段降口）	L=0.995m D29@250	個	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－558号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,050,000 1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＤ（右岸用階段降口）	L=0.995m D22@125	個	1 1	1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000	
計					1,050,000 1,050,000	
単価					1,050,000 1,050,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－559号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ型枠RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量	1 1	単価	1,100,000 1,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊プレキャスト型枠　ＲＫＤ（右岸用階段降口）	L=0.995m D29@125	個	1 1	1,100,000 1,100,000	1,100,000 1,100,000	
計					1,100,000 1,100,000	
単価					1,100,000 1,100,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－560号	プレキャストエレベーターシャフト型枠	1.9時間 4.7時間	単位	m	数量	10	単価	94,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,030	90,090	
特殊作業員		人	4	30,450	121,800	
普通作業員		人	6.5	24,360	158,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	23.5	23,480	551,780	単－1336号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		22,190	
計					944,200	
単価					94,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－561号	材料費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ型枠	単位	個	数量	1 1	単価	737,000 737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠	一般部(1500) D22@250		1	737,000	737,000	
		個	1	737,000	737,000	
計					737,000 737,000	
単価					737,000 737,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－562号	材料費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ型枠	単位	個	数量	1 1	単価	751,000 751,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠	一般部(1500) D25@250		1	751,000	751,000	
		個	1	751,000	751,000	
計					751,000 751,000	
単価					751,000 751,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－563号	材料費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ型枠	単位	個	数量	1 1	単価	756,000 756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠	一般部(1500) D29@250		1	756,000	756,000	
		個	1	756,000	756,000	
計					756,000 756,000	
単価					756,000 756,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－564号	材料費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ型枠	単位	個	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠	出入口部 上部 D29@250		1	691,000	691,000	
		個	1	691,000	691,000	
計					691,000 691,000	
単価					691,000 691,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－565号	材料費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ型枠	単位	個	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠	出入口部 下部 D29@250	個	1 1	691,000 691,000	691,000 691,000	
計					691,000 691,000	
単価					691,000 691,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－566号	有効応力計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 30,450	3,045 3,045	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,360 24,360	2,436 2,436	
電工		人	0.1 0.1	27,090 27,090	2,709 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－567号	材料費	有効応力計	単位	箇所	数量	1 1	単価	366,000 366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有効応力計	10MPa	組	1 1	366,000 366,000	366,000 366,000	
計					366,000 366,000	
単価					366,000 366,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－568号	ひずみ計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 30,450	3,045 3,045	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,360 24,360	2,436 2,436	
電工		人	0.1 0.1	27,090 27,090	2,709 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－569号	材料費	ひずみ計	単位	箇所	数量	1 1	単価	55,800 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひずみ計	±1000×10^-6 ひずみ対応		1	55,800	55,800	
		組	1	55,800	55,800	
計					55,800 55,800	
単価					55,800 55,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－570号	無応力計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 30,450	3,045 3,045	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,360 24,360	2,436 2,436	
電工		人	0.1 0.1	27,090 27,090	2,709 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－571号	材料費	無応力計	単位	箇所	数量	1 1	単価	405,000 405,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無応力計	±1000×10^-6 ひずみ対応		1	405,000	405,000	
		組	1	405,000	405,000	
計					405,000 405,000	
単価					405,000 405,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－572号	温度計設置（労務）		単位	台	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,030	3,003	
特殊作業員		人	0.1	30,450	3,045	
普通作業員		人	0.1	24,360	2,436	
電工		人	0.1	27,090	2,709	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,200	
単価					11,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－573号	材料費	堤体温度計	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,100 26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤体温度計	-30～70℃用		1	26,100	26,100	
		組	1	26,100	26,100	
計					26,100 26,100	
単価					26,100 26,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－574号	間隙水圧計設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,030 30,030	3,003 3,003	
特殊作業員		人	0.1 0.1	30,450 30,450	3,045 3,045	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,360 24,360	2,436 2,436	
電工		人	0.1 0.1	27,090 27,090	2,709 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－575号	材料費	間隙水圧計	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,500 76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間隙水圧計	2MPa		1	76,500	76,500	
		組	1	76,500	76,500	
計					76,500 76,500	
単価					76,500 76,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－576号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.11	62,954	132,832	
特殊作業員		人	6.32	63,880	403,721	
普通作業員		人	7.72	51,299	396,028	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,720	130,560	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,040	14,080	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	4,830	19,320	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,000	30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.022	8,863	62,235	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		224	
計					1,189,000	
単価					11,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－577号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	62,954	119,612	
特殊作業員		人	5.69	63,880	363,477	
普通作業員		人	6.95	51,299	356,528	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,720	141,440	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,040	14,080	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	4,830	19,320	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,000	30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.321	8,863	56,023	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		520	
計					1,101,000	
単価					11,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－578号	材料費	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　バラ	t	0.752 0.752	16,500 16,500	12,408 12,408	
計					12,408 12,408	
単価					12,400 12,400	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－579号	材料費	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベントナイト	比重2.5～2.6 25kg袋入	ｍ３	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－580号	材料費	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,100 6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1 1	6,100 6,100	6,100 6,100	
計					6,100 6,100	
単価					6,100 6,100	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－581号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	27,090	89,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					89,400	
単価					894	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－582号	材料費	計装ｹｰﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	337 337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計装ケーブル	KPEV-S 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽 0.5mm2-5P	m	1 1	337 337	337 337	
計					337 337	
単価					337 337	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－583号	冷凍機運転		単位	日	数量	1 1	単価	143,900 143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	478.8 478.8	19.53 19.53	9,350 9,350	
プレクーリング冷却設備運転（労務）		日	1 1	97,620 97,620	97,620 97,620	WD260110 単－1338号
冷凍機運転損料	冷凍能力:180kW	時間	13.3 13.3	2,770 2,770	36,841 36,841	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－584号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 46㎜ 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100 100	単価	9,217 9,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.61 1.61	62,954 62,954	101,355 101,355	
特殊作業員		人	4.82 4.82	63,880 63,880	307,901 307,901	
普通作業員		人	5.89 5.89	51,299 51,299	302,151 302,151	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	52 52	2,090 2,090	108,680 108,680	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3 3	10,000 10,000	30,000 30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.356 5.356	8,863 8,863	47,470 47,470	単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					921,700 921,700	
単価					9,217 9,217	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－585号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.39	62,954	150,460	
特殊作業員		人	7.18	63,880	458,658	
普通作業員		人	8.77	51,299	449,892	
ダイヤモンドビット	インプリシングル　φ４６mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩シングルφ４６mm（超大口）	個	3	50,100	150,300	
コアチューブ	シングル　φ４６mmＬ＝１．５m（超大口）	本	2	5,300	10,600	
コアリフター	シングル　φ４６mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,000	30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	7.974	8,863	70,673	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		437	
計					1,591,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－585号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					15,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－586号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘ式 一般部 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100 100	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79 1.79	62,954 62,954	112,687 112,687	
特殊作業員		人	5.36 5.36	63,880 63,880	342,396 342,396	
普通作業員		人	6.55 6.55	51,299 51,299	336,008 336,008	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	48 48	2,090 2,090	100,320 100,320	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3 3	10,000 10,000	30,000 30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952 5.952	8,863 8,863	52,752 52,752	単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					998,300 998,300	
単価					9,983 9,983	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－587号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	62,954	3,966	
特殊作業員		人	0.141	63,880	9,007	
普通作業員		人	0.109	51,299	5,591	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	4,710	734	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	13,400	2,090	
グラウトデータレコーダ	損料	日	0.156	27,980	4,364	
グラウトデータ処理装置	損料	日	0.052	80,280	4,174	
電力料		ｋｗＨ	9.89	19.53	193	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,713	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－587号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					33,080	
単価					33,080	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－588号	水押し工（２交替）	7m/st	単位	回	数量	1 1	単価	41,300 41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078 0.078	62,954 62,954	4,910 4,910	
特殊作業員		人	0.174 0.174	63,880 63,880	11,115 11,115	
普通作業員		人	0.136 0.136	51,299 51,299	6,976 6,976	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.009 0.009	40,000 40,000	360 360	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.025 0.025	56,000 56,000	1,400 1,400	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.194 0.194	4,710 4,710	913 913	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.194 0.194	13,400 13,400	2,599 2,599	
グラウトデータレコーダ	損料	日	0.194 0.194	27,980 27,980	5,428 5,428	
グラウトデータ処理装置	損料	日	0.065 0.065	80,280 80,280	5,218 5,218	
電力料		ｋｗＨ	12.264 12.264	19.53 19.53	239 239	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1 1		2,142 2,142	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－588号	水押し工（２交替）	7m/st	単位	回	数量	1 1	単価	41,300 41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					41,300 41,300	
単価					41,300 41,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－589号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	62,954	1,573	
特殊作業員		人	0.056	63,880	3,577	
普通作業員		人	0.044	51,299	2,257	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	4,710	296	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,290	207	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	13,400	844	
グラウトデータレコーダ	損料	日	0.063	27,980	1,762	
グラウトデータ処理装置	損料	日	0.021	80,280	1,685	
中央プラント運転費	2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	日	0.021	189,500	3,979	WD510350 単－1340号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－589号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.816	19.53	94	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		694	
計					17,800	
単価					17,800	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－590号	材料費	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送配管及び制御ｹｰﾌﾞﾙ	単位	日	数量	1 1	単価	3,180 3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル	損料		1	3,180	3,180	
		日	1	3,180	3,180	
計					3,180 3,180	
単価					3,180 3,180	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－591号	材料費	ｾﾒﾝﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　バラ		1	16,500	16,500	
		t	1	16,500	16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－592号	ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	62,954	138,498	
特殊作業員		人	6.6	63,880	421,608	
普通作業員		人	8.06	51,299	413,469	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,720	141,440	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,040	14,080	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	4,830	19,320	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,040	42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.331	8,863	64,974	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		371	
計					1,256,000	
単価					12,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－593号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.67	62,954	231,041	
特殊作業員		人	11	63,880	702,680	
普通作業員		人	13.45	51,299	689,971	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	12.225	8,863	108,350	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		778	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－593号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,535,000	
単価					25,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－594号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.03	62,954	253,704	
特殊作業員		人	12.1	63,880	772,948	
普通作業員		人	14.79	51,299	758,712	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	13.441	8,863	119,127	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		329	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－594号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,707,000	
単価					27,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－595号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.51	62,954	283,922	
特殊作業員		人	13.53	63,880	864,296	
普通作業員		人	16.54	51,299	848,485	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	15.038	8,863	133,281	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		836	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－595号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,933,000	
単価					29,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－596号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.69	62,954	169,346	
特殊作業員		人	8.06	63,880	514,872	
普通作業員		人	9.86	51,299	505,808	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.961	8,863	79,421	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		373	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－596号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,072,000	
単価					20,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－597号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.96	62,954	186,343	
特殊作業員		人	8.88	63,880	567,254	
普通作業員		人	10.85	51,299	556,594	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.862	8,863	87,406	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		223	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－597号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,200,000	
単価					22,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－598号	ボーリング工（コンクリート）	監査廊部 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100 100	単価	10,560 10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.86 1.86	62,954 62,954	117,094 117,094	
特殊作業員		人	5.59 5.59	63,880 63,880	357,089 357,089	
普通作業員		人	6.84 6.84	51,299 51,299	350,885 350,885	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	52 52	2,090 2,090	108,680 108,680	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6 6	7,040 7,040	42,240 42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.215 6.215	8,863 8,863	55,083 55,083	単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		849 849	
計					1,056,000 1,056,000	
単価					10,560 10,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－599号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.78	62,954	175,012	
特殊作業員		人	8.33	63,880	532,120	
普通作業員		人	10.18	51,299	522,223	
ダイヤモンドビット	インプリシングル　φ４６mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩シングルφ４６mm（超大口）	個	3	50,100	150,300	
コアチューブ	シングル　φ４６mmＬ＝１．５m（超大口）	本	2	5,300	10,600	
コアリフター	シングル　φ４６mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.251	8,863	81,991	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		534	
計					1,785,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－599号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					17,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－600号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46㎜ 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	19,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.05	62,954	192,009	
特殊作業員		人	9.16	63,880	585,140	
普通作業員		人	11.19	51,299	574,035	
ダイヤモンドビット	インプリシングル　φ４６mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩シングルφ４６mm（超大口）	個	3	50,100	150,300	
コアチューブ	シングル　φ４６mmＬ＝１．５m（超大口）	本	2	5,300	10,600	
コアリフター	シングル　φ４６mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	10.173	8,863	90,163	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		533	
計					1,915,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－600号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	19,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－601号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘ式 監査廊 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100 100	単価	11,460 11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.07 2.07	62,954 62,954	130,314 130,314	
特殊作業員		人	6.22 6.22	63,880 63,880	397,333 397,333	
普通作業員		人	7.6 7.6	51,299 51,299	389,872 389,872	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	48 48	2,090 2,090	100,320 100,320	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6 6	7,040 7,040	42,240 42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.906 6.906	8,863 8,863	61,207 61,207	 単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		634 634	
計					1,146,000 1,146,000	
単価					11,460 11,460	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－602号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘ式 監査廊 46mm 2交替 採取無 50～80m 鉛直下方	単位	m	数量	100 100	単価	12,430 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28 2.28	62,954 62,954	143,535 143,535	
特殊作業員		人	6.83 6.83	63,880 63,880	436,300 436,300	
普通作業員		人	8.35 8.35	51,299 51,299	428,346 428,346	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	48 48	2,090 2,090	100,320 100,320	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6 6	7,040 7,040	42,240 42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.593 7.593	8,863 8,863	67,296 67,296	単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		883 883	
計					1,243,000 1,243,000	
単価					12,430 12,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－603号	ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	62,954	151,089	
特殊作業員		人	7.19	63,880	459,297	
普通作業員		人	8.79	51,299	450,918	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,720	141,440	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,040	14,080	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	4,830	19,320	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,040	42,240	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.994	8,863	70,850	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		766	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－604号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	26,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.99	62,954	251,186	
特殊作業員		人	11.98	63,880	765,282	
普通作業員		人	14.65	51,299	751,530	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	13.316	8,863	118,019	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		803	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－604号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	26,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,689,000	
単価					26,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－605号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.93	62,954	184,455	
特殊作業員		人	8.79	63,880	561,505	
普通作業員		人	10.74	51,299	550,951	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.766	8,863	86,556	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		353	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－605号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,186,000	
単価					21,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－606号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	62,954	3,966	
特殊作業員		人	0.141	63,880	9,007	
普通作業員		人	0.109	51,299	5,591	
エアーパッカー本体	φ６６ｍｍ	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６ｍｍ高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	4,710	734	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	13,400	2,090	
グラウトデータレコーダ	損料	日	0.156	27,980	4,364	
グラウトデータ処理装置	損料	日	0.052	80,280	4,174	
電力料		ｋｗＨ	9.89	19.53	193	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,713	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－606号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					34,740	
単価					34,740	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－607号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	62,954	1,573	
特殊作業員		人	0.056	63,880	3,577	
普通作業員		人	0.044	51,299	2,257	
エアーパッカー本体	φ６６ｍｍ	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６ｍｍ高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	4,710	296	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,290	207	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	13,400	844	
グラウトデータレコーダ	損料	日	0.063	27,980	1,762	
グラウトデータ処理装置	損料	日	0.021	80,280	1,685	
中央プラント運転費	2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	日	0.021	189,500	3,979	WD510350 単－1340号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－607号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.816	19.53	94	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		687	
計					18,900	
単価					18,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－608号	材料費	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送配管及び制御ｹｰﾌﾞﾙ	単位	日	数量	1 1	単価	3,180 3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル	損料		1	3,180	3,180	
		日	1	3,180	3,180	
計					3,180 3,180	
単価					3,180 3,180	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－609号	材料費	ｾﾒﾝﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　バラ		1	16,500	16,500	
		t	1	16,500	16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－610号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘ式 一般部 46mm 2交替 採取無 0～50m 斜め下方	単位	m	数量	100 100	単価	10,750 10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.95 1.95	62,954 62,954	122,760 122,760	
特殊作業員		人	5.84 5.84	63,880 63,880	373,059 373,059	
普通作業員		人	7.14 7.14	51,299 51,299	366,274 366,274	
メタルクラウン	径４６ｍｍ　（超大口）	個	48 48	2,090 2,090	100,320 100,320	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2 2	5,300 5,300	10,600 10,600	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4 4	3,370 3,370	13,480 13,480	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3 3	10,000 10,000	30,000 30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.489 6.489	8,863 8,863	57,512 57,512	単－1339号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		995 995	
計					1,075,000 1,075,000	
単価					10,750 10,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－611号	コンタクトグラウチング配管		単位	m	数量	100 100	単価	5,283 5,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	62,954 62,954	125,908 125,908	
配管工		人	5 5	54,826 54,826	274,130 274,130	
普通作業員		人	2.5 2.5	51,299 51,299	128,247 128,247	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					528,300 528,300	
単価					5,283 5,283	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－612号	材料費	ｻﾌﾟﾗｲ･ﾘﾀｰﾝ管	単位	m	数量	1 1	単価	585 585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サプライ・リターン管	STKM11A 1･1/2B	m	1 1	585 585	585 585	
計					585 585	
単価					585 585	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－613号	材料費	ﾍﾞﾝﾄ管	単位	m	数量	1 1	単価	286 286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント管	STKM11A 3/4B	m	1 1	286 286	286 286	
計					286 286	
単価					286 286	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－614号	材料費	径違いﾁｰｽﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	7,380 7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
径違いチーズ	1･1/2B-3/4B	個	1 1	7,380 7,380	7,380 7,380	
計					7,380 7,380	
単価					7,380 7,380	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－615号	材料費	ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	7,560 7,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	1･1/2B	個	1 1	7,560 7,560	7,560 7,560	
計					7,560 7,560	
単価					7,560 7,560	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－616号	材料費	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトバルブ	35kg用	個	1 1	9,900 9,900	9,900 9,900	
計					9,900 9,900	
単価					9,900 9,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－617号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.82	62,954	177,530	
特殊作業員		人	8.47	63,880	541,063	
普通作業員		人	10.36	51,299	531,457	
ダイヤモンドビット	インプリシングル　φ６６mm用（超大口）	個	5	80,700	403,500	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　硬岩シングルφ６６mm（超大口）	個	3	63,000	189,000	
コアチューブ	シングル　φ６６mmＬ＝１．５m（超大口）	本	2	7,040	14,080	
コアリフター	シングル　φ６６mm用（超大口）	個	4	4,830	19,320	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,000	30,000	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.416	8,863	83,454	単－1337号
諸雑費（まるめ）		式	1		596	
計					1,990,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－617号	ボーリング工（硬岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－618号	岩盤変位計（設置）労務		単位	箇所	数量	1	単価	39,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	30,030	7,807	
普通作業員		人	1.32	24,360	32,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,970	
単価					39,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－619号	岩盤変位観測計	DUF-LB 3CH/台	単位	式	数量	1 1	単価	5,141,820 5,141,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計損料	DUF-LB 3CH/台		1,020	5,041	5,141,820	
		供用日	1,020	5,041	5,141,820	
計					5,141,820 5,141,820	
単価					5,141,820 5,141,820	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－620号	打点記録計	100mm幅記録 6CH/台	単位	式	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打点記録計損料	100mm幅記録 6CH/台		1,020	0	0	
		供用日	1,020	0	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－621号	センサー部（１）	DUF-S 20mm 改良深度7m部	単位	台	数量	1 1	単価	931,300 931,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計センサー	DUF-S 20mm		1	246,000	246,000	
		台	1	246,000	246,000	
岩盤変位計センサーケーブル	7芯複合ｼｰﾙﾄﾞ DUF専用		141	1,850	260,850	
		m	141	1,850	260,850	
岩盤変位計ケーブルコネクタ	8P防水型		1	22,000	22,000	
		組	1	22,000	22,000	
岩盤変位計計測アーム			1	35,000	35,000	
		台	1	35,000	35,000	
岩盤変位計センサー取付台			1	34,000	34,000	
		台	1	34,000	34,000	
岩盤変位計センサーライザー			2	67,000	134,000	
		台	2	67,000	134,000	
岩盤変位計特殊金属バー	30×500×20A		1	165,000	165,000	
		本	1	165,000	165,000	
計測バー	SGP-25A		16.5	611	10,081	
		m	16.5	611	10,081	
保護管	SGP-50A 共継加工		19.5	1,250	24,375	
		m	19.5	1,250	24,375	
計					931,306	
					931,306	
単価					931,300	
					931,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－622号	センサー部（２）	DUF-S 20mm 改良深度10m部	単位	台	数量	1 1	単価	1,089,000 1,089,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計センサー	DUF-S 20mm		1	246,000	246,000	
		台	1	246,000	246,000	
岩盤変位計センサーケーブル	7芯複合ｼｰﾙﾄﾞ DUF専用		228	1,850	421,800	
		m	228	1,850	421,800	
岩盤変位計ケーブルコネクタ	8P防水型		1	22,000	22,000	
		組	1	22,000	22,000	
岩盤変位計計測アーム			1	35,000	35,000	
		台	1	35,000	35,000	
岩盤変位計センサー取付台			1	34,000	34,000	
		台	1	34,000	34,000	
岩盤変位計センサーライザー			2	67,000	134,000	
		台	2	67,000	134,000	
岩盤変位計特殊金属バー	30×500×20A		1	165,000	165,000	
		本	1	165,000	165,000	
計測バー	SGP-25A		15.1	611	9,226	
		m	15.1	611	9,226	
保護管	SGP-50A 共継加工		18.1	1,250	22,625	
		m	18.1	1,250	22,625	
計					1,089,651 1,089,651	
単価					1,089,000 1,089,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－623号	材料費	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　バラ		0.752	16,500	12,408	
		t	0.752	16,500	12,408	
計					12,408	
					12,408	
単価					12,400	
					12,400	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－624号	材料費	ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ	単位	台	数量	1 1	単価	15,200 15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッパー			1	15,200	15,200	
		台	1	15,200	15,200	
計					15,200	
					15,200	
単価					15,200	
					15,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－625号	材料費	ｾﾒﾝﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　バラ		1	16,500	16,500	
		t	1	16,500	16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－626号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	DⅢ 上半 45 L=1.7km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 有 2本 有	単位	m	数量	1 1	単価	974,200 974,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6 0.6	53,187 53,187	31,912 31,912	
トンネル世話役		人	0.6 0.6	53,187 53,187	31,912 31,912	
トンネル特殊工		人	3 3	51,669 51,669	155,007 155,007	
トンネル作業員		人	0.6 0.6	34,368 34,368	20,620 20,620	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.04 0.04	1,533,000 1,533,000	61,320 61,320	WK450681 単－1341号
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	1,169,000 1,169,000	46,760 46,760	WK450691 単－1342号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	2,058,000 2,058,000	82,320 82,320	WK450811 単－1343号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	233,600 233,600	9,344 9,344	WK450831 単－1344号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.04 0.04	322,000 322,000	12,880 12,880	WK450821 単－1345号
カッタービット	通常断面 DIII 45	m	1 1	18,030 18,030	18,030 18,030	WB452111 単－1346号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 45	m	1 1	138,100 138,100	138,100 138,100	WB452114 単－1347号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－626号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	DⅢ 上半 45 L=1.7km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 有 2本 有	単位	m	数量	1 1	単価	974,200 974,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 45 有 2本 有 各種 有 -2.5本 無		1	79,050	79,050	WB452113
		m	1	79,050	79,050	単－1348号
吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 上半 高強度36N/mm2		1	114,400	114,400	WYB00322
		m	1	114,400	114,400	単－1349号
鏡吹付施工労務費 8%			1		16,603	
		式	1		16,603	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 24%			1		51,029	
		式	1		51,029	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 30%			1		104,874	
		式	1		104,874	
諸雑費（まるめ）			1		39	
		式	1		39	
計					974,200	
					974,200	
単価					974,200	
					974,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－627号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 45 ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	m	数量	1	単価	13,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	週	0.04	349,500	13,980	WK450641 単－1350号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,980	
単価					13,980	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－628号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 45 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.08	187,400	14,992	WK450791 単－1351号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,000	
単価					15,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－629号	掘削<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	DⅢ 下半 30 45 普通(ﾊﾞﾗ) 有 無 無 有 有 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	560,000 560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6 0.6	53,187 53,187	31,912 31,912	
トンネル世話役		人	0.6 0.6	53,187 53,187	31,912 31,912	
トンネル特殊工		人	3 3	51,669 51,669	155,007 155,007	
トンネル作業員		人	0.6 0.6	34,368 34,368	20,620 20,620	
バックホウ運転		週	0.037 0.037	148,000 148,000	5,476 5,476	WK450701 単－1352号
ドリルジャンボ運転		週	0.037 0.037	1,169,000 1,169,000	43,253 43,253	WK450691 単－1342号
コンクリート吹付機運転		週	0.037 0.037	2,058,000 2,058,000	76,146 76,146	WK450811 単－1343号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.037 0.037	322,000 322,000	11,914 11,914	WK450821 単－1345号
大型ブレーカ運転		週	0.037 0.037	276,600 276,600	10,234 10,234	WK450611 単－1353号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 30	m	1 1	40,660 40,660	40,660 40,660	WB452114 単－1354号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	m	1 1	24,630 24,630	24,630 24,630	WB452113 単－1355号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－629号	掘削<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	DⅢ 下半 30 45 普通(ﾊﾞﾗ) 有 無 無 有 有 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	560,000 560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 下半 高強度36N/mm2		1	35,070	35,070	WYB00345
		m	1	35,070	35,070	単－1356号
鏡吹付施工労務費 2%			1		4,150	
		式	1		4,150	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%			1		30,874	
		式	1		30,874	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			1		38,136	
		式	1		38,136	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					560,000 560,000	
単価					560,000 560,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－630号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 30 ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	m	数量	1	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	週	0.037	349,500	12,931	WK450641 単－1350号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,940	
単価					12,940	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－631号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.074	187,400	13,867	WK450791 単－1351号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,870	
単価					13,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－632号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	344,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工		人	0.61	48,720	29,719	
トンネル作業員		人	0.15	32,445	4,866	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	254,500	5,090	WK450841 単－1357号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		254	
生コンクリート	３０－１５－２５ C≧３３０ W/C≦５０％	ｍ３	9.12	26,000	237,120	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	24.592	2,300	56,561	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					344,100	
単価					344,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－633号	型枠工（ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ）組立・解体	R1=5.9m R2=4.15m L=14.5m	単位	基	数量	1 1	単価	29,820,000 29,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	14.5 14.5	50,190 50,190	727,755 727,755	
トンネル特殊工		人	29 29	48,720 48,720	1,412,880 1,412,880	
トンネル作業員		人	87 87	32,445 32,445	2,822,715 2,822,715	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	14.5 14.5	44,900 44,900	651,050 651,050	
バラセントル	R1=5.9m R2=4.15m L=14.5	基	1 1	24,200,000 24,200,000	24,200,000 24,200,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,600 5,600	
計					29,820,000 29,820,000	
単価					29,820,000 29,820,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－634号	防水工	通常断面 DIII 75 14.87m 14m	単位	m	数量	1	単価	773,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17	50,190	8,532	
トンネル特殊工		人	0.318	48,720	15,492	
トンネル作業員		人	0.17	32,445	5,515	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	743,928	743,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					773,500	
単価					773,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－635号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,187.5	72,187	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					190,700	
単価					190,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－636号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	50,190	7,528	
トンネル特殊工		人	0.44	48,720	21,436	
トンネル作業員		人	0.15	32,445	4,866	
大型ブレーカ運転		日	0.15	53,490	8,023	WK450800 単－1358号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,339	8,778	単－1359号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,820	
単価					5,182	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－637号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,190	3,513	
トンネル特殊工		人	0.15	48,720	7,308	
トンネル作業員		人	0.07	32,445	2,271	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,339	4,202	単－1359号
振動ローラ運転		日	0.07	10,200	714	WK450850 単－1360号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,010	
単価					1,801	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－638号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	897.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,720	4,872	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	4,946	4,105	単－1361号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,977	
単価					897.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－639号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	581.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,120	5,817	単－1362号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,817	
単価					581.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－640号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	3,073	307,300	WB450131 単－1363号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	12,710	1,271,000	WB450132 単－1364号
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,579,000	
単価					15,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－641号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	50,190	6,022	
トンネル特殊工		人	0.62	48,720	30,206	
トンネル作業員		人	0.12	32,445	3,893	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	10.4	24,700	256,880	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,720	8,576	WK450090 単－1365号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		323	
計					305,900	
単価					30,590	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－642号	材料費	裏面排水材	単位	m	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ φ30×3条	m	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－643号	材料費	横断排水	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,740 37,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続管	90°ｸﾛｽ	個	1 1	34,500 34,500	34,500 34,500	
ジョイントボックス	吸出しｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ付	個	2 2	1,620 1,620	3,240 3,240	
計					37,740 37,740	
単価					37,740 37,740	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－644号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３（超大口）	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					186,200	
単価					186,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－645号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					184,100	
単価					184,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－646号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,030	48,048	
とび工		人	8.5	32,025	272,212	
普通作業員		人	1.3	24,360	31,668	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,512	
計					543,300	
単価					5,433	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－647号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
とび工		人	6.1	32,025	195,352	
普通作業員		人	2.7	24,360	65,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		95,711	
計					437,800	
単価					4,378	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－648号	コンクリート舗装工　機械舗設	2車 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921	
特殊作業員		人	1.12	30,450	34,104	
普通作業員		人	2.98	24,360	72,592	
左官		人	0.66	30,030	19,819	
コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	38,530	50,474	単－1366号
コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	61,310	80,316	単－1367号
コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	35,410	46,387	単－1368号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		65,087	
計					390,700	
単価					3,907	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－649号	コンクリート舗装工（材料）	100.9m2/100m2 0t/100m2 0.108t/100m2 曲げ 4.5-2.5-40(高炉) 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３	25.75	27,000	695,250	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100.9	600	60,540	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.108	114,000	12,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					781,800	
単価					7,818	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－650号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	30,030	32,432	
特殊作業員		人	3.35	30,450	102,007	
普通作業員		人	6.38	24,360	155,416	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		78,245	
計					368,100	
単価					3,681	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－651号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	7.28	24,700	179,816	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	600	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0	114,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					193,500	
単価					1,935	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－652号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3900kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 250kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1.0m	本	0	495	0	
ねじ付タイバー	D22×1.0m	本	1,000	905	905,000	
クロスバー	D13	ｋｇ	3,900	117	456,300	
チェアー	D13×480	個	1,000	55.8	55,800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	ｍ２	0	2,310	0	
注入目地材	加熱式	ｋｇ	250	330	82,500	
シール材		ｋｇ	0	2,480	0	
木材又はＬ型プラスチック材の長さ		m	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,500,000	
単価					1,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－653号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2706本/1000m 0本/1000m 7576.9kg/1000m 5412.1個/1000m 0m2/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	2,706	540	1,461,240	
キャップ付スリップバー	φ28×700	本	0	712	0	
クロスバー	D13	ｋｇ	7,576.9	117	886,497	
チェアー	D13×480	個	5,412.1	55.8	301,995	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	ｍ２	0	2,310	0	
注入目地材	加熱式	ｋｇ	221.4	330	73,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		206	
計					2,723,000	
単価					2,723	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－654号	材料費	注入目地材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	330 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地材	加熱式	ｋｇ	1 1	330 330	330 330	
計					330 330	
単価					330 330	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－655号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	25,659	1,046,887	
設備機械工		人	40.8	30,688	1,252,070	
電工		人	40.8	28,325	1,155,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		383	
計					3,455,000	
単価					3,455,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－656号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	24,360	496,944	
設備機械工		人	20.4	29,190	595,476	
電工		人	20.4	27,090	552,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		944	
計					1,646,000	
単価					1,646,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－657号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ1～320m 労務費なし 3ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	960.1 960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用ＬＥＤ　蛍光灯４０W相当　損料率１０％	個	20 20	1,700 1,700	34,000 34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心　損料率１０％	m	100 100	33.2 33.2	3,320 3,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	783 783	39,150 39,150	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	216 216	10,800 10,800	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 67	6,700 6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 51	2,040 2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					96,010 96,010	
単価					960.1 960.1	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－658号	切羽照明	労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む 11日	単位	個	数量	10	単価	3,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	32.6	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,260	
単価					3,426	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－659号	切羽照明	労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む 15日	単位	個	数量	10	単価	3,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	32.6	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,260	
単価					3,426	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－660号	給水設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	6,037 6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	485	485	
		日	1	485	485	単－1369号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　４段　全揚程３５ｍ		1	1,250	1,250	
		日	1	1,250	1,250	単－1370号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　３段　全揚程３０ｍ		1	984	984	
		日	1	984	984	単－1371号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３		1.4	2,370	3,318	
		供用日	1.4	2,370	3,318	単－1372号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,037 6,037	
単価					6,037 6,037	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－661号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
特殊作業員		人	0.1	30,450	3,045	
普通作業員		人	2	24,360	48,720	
バックホウ運転		日	0.5	49,510	24,755	WK250540 単－1373号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,540	
単価					91,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－662号	材料費	給水管	単位	式	数量	1 1	単価	57,792 57,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A 白ねじ付き管	m	20 20	315 315	6,300 6,300	
配管用炭素鋼鋼管	SGP 65A 白ねじ付き管	m	172 172	263 263	45,236 45,236	
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A 白ねじ付き管	m	34 34	184 184	6,256 6,256	
計					57,792 57,792	
単価					57,792 57,792	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－663号	排水設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	714 714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ		1	172	172	
		日	1	172	172	単－1374号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		1	542	542	
		日	1	542	542	単－1375号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					714	
					714	
単価					714	
					714	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－664号	材料費	排水管	単位	式	数量	1 1	単価	45,994 45,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A 白ねじ付き管	m	47 47	184 184	8,648 8,648	
配管用炭素鋼鋼管	SGP 65A 白ねじ付き管	m	142 142	263 263	37,346 37,346	
計					45,994 45,994	
単価					45,994 45,994	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－665号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 136m 11日	単位	式	数量	1	単価	586,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	24,310	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 風量2,000m3/min	日	11	31,300	344,300	
風管	ﾌｧｽﾅｰ型 径1100×10×0.4 ﾋﾞﾆﾙ製	ｍ・日	1,496	162	242,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					586,700	
単価					586,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－666号	発動発電機賃料	500kVA	単位	台	数量	1 1	単価	368,200 368,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	500kVA	日	14 14	26,300 26,300	368,200 368,200	
計					368,200 368,200	
単価					368,200 368,200	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－667号	発動発電機賃料	300kVA	単位	台	数量	1 1	単価	308,000 308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３００ｋＶＡ	日	22 22	14,000 14,000	308,000 308,000	
計					308,000 308,000	
単価					308,000 308,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－668号	発動発電機運転	500kVA	単位	台	数量	1 1	単価	676,200 676,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	500kVA	日	11 11	61,480 61,480	676,280 676,280	WYB00351 単－1376号
計					676,280 676,280	
単価					676,200 676,200	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－669号	発動発電機運転	300kVA	単位	台	数量	1 1	単価	453,700 453,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	300kVA	日	15 15	30,250 30,250	453,750 453,750	WYB00362 単－1377号
計					453,750 453,750	
単価					453,700 453,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1 1	単価	3,301,874 3,301,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)5.5mm2 3心 損料率10%	m	271 271	33.3 33.3	9,024 9,024	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)8.0mm2 3心 損料率10%	m	48 48	45.4 45.4	2,179 2,179	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)60mm2 3心 損料率10%	m	349 349	286 286	99,814 99,814	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)150mm2 3心 損料率10%	m	216 216	714 714	154,224 154,224	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)250mm2 3心 損料率10%	m	774 774	1,200 1,200	928,800 928,800	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	2PNCT 200mm2 3心 損料率10%	m	35 35	2,205 2,205	77,175 77,175	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	2PNCT 150mm2 3心 損料率10%	m	80 80	1,560 1,560	124,800 124,800	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	2PNCT 60mm2 3心 損料率10%	m	35 35	479 479	16,765 16,765	
６００Ｖビニル絶縁電線	IV22mm2 損料率10%	m	150 150	36.9 36.9	5,535 5,535	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	m	319 319	451 451	143,869 143,869	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50mm	m	349 349	580 580	202,420 202,420	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1 1	単価	3,301,874 3,301,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80mm	m	216 216	928 928	200,448 200,448	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP100mm	m	774 774	1,260 1,260	975,240 975,240	
接地	C種	箇所	3 3	26,360 26,360	79,080 79,080	WYB00238 単－1378号
接地	D種	箇所	5 5	26,360 26,360	131,800 131,800	WYB00195 単－1379号
仮設ボックス	屋外用 400×300×200 損料率10%	面	9 9	1,630 1,630	14,670 14,670	
仮設ボックス	屋外用 700×1200×200 損料率10%	面	2 2	4,680 4,680	9,360 9,360	
配線遮断器	600V 3P 100AF 損料率10%	個	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	
配線遮断器	600V 3P 225AF 損料率10%	個	4 4	2,460 2,460	9,840 9,840	
配線遮断器	600V 3P 400AF 損料率10%	個	3 3	6,000 6,000	18,000 18,000	
配線遮断器	600V 3P 800AF 損料率10%	個	1 1	19,300 19,300	19,300 19,300	
漏電遮断器	600V 3P 50AF 損料率10%	個	8 8	737 737	5,896 5,896	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1 1	単価	3,301,874 3,301,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 60AF 損料率10%	個	2 2	1,530 1,530	3,060 3,060	
漏電遮断器	600V 3P 100AF 損料率10%	個	1 1	2,130 2,130	2,130 2,130	
漏電遮断器	600V 3P 225AF 損料率10%	個	3 3	4,020 4,020	12,060 12,060	
漏電遮断器	600V 3P 400AF 損料率10%	個	3 3	8,610 8,610	25,830 25,830	
漏電遮断器	600V 3P 800AF 損料率10%	個	1 1	28,100 28,100	28,100 28,100	
端子台	3P 700A 損料率10%	個	1 1	599 599	599 599	
端子台	3P 300A 損料率10%	個	1 1	366 366	366 366	
計					3,301,874 3,301,874	
単価					3,301,874 3,301,874	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－671号	配管・配線材	照明系統	単位	式	数量	1 1	単価	256,476 256,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)3.5mm2 3心 損料率10%	m	154 154	23 23	3,542 3,542	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)5.5mm2 3心 損料率10%	m	128 128	33.3 33.3	4,262 4,262	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)8.0mm2 3心 損料率10%	m	108 108	45.4 45.4	4,903 4,903	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	2PNCT 5.5mm2 3心 損料率10%	m	40 40	58.5 58.5	2,340 2,340	
６００Ｖビニル絶縁電線	IV5.5mm2 損料率10%	m	194 194	9.6 9.6	1,862 1,862	
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	m	390 390	451 451	175,890 175,890	
接地	D種	箇所	2 2	26,360 26,360	52,720 52,720	WYB00239 単－1380号
仮設ボックス	屋外用 400×300×200 損料率10%	面	4 4	1,630 1,630	6,520 6,520	
配線遮断器	600V 3P 60AF 損料率10%	個	1 1	714 714	714 714	
漏電遮断器	600V 3P 50AF 損料率10%	個	5 5	737 737	3,685 3,685	
端子台	3P 50A 損料率10%	個	1 1	38 38	38 38	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－671号	配管・配線材	照明系統	単位	式	数量	1 1	単価	256,476 256,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					256,476 256,476	
単価					256,476 256,476	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－672号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	30,030	420,420	
特殊作業員		人	12.5	30,450	380,625	
普通作業員		人	10	24,360	243,600	
設備機械工		人	9	29,190	262,710	
電工		人	8	27,090	216,720	
とび工		人	35	32,025	1,120,875	
溶接工		人	5	32,550	162,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5	44,900	336,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		550	
計					3,145,000	
単価					3,145,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－673号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	966,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8	30,030	114,114	
特殊作業員		人	14.3	30,450	435,435	
普通作業員		人	2.4	24,360	58,464	
設備機械工		人	2.4	29,190	70,056	
とび工		人	4.3	32,025	137,707	
電工		人	1.4	27,090	37,926	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5	44,900	112,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					966,000	
単価					966,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－674号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	1,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	30,030	210,210	
電工		人	5	27,090	135,450	
設備機械工		人	13	29,190	379,470	
普通作業員		人	8	24,360	194,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	44,900	134,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		290	
計					1,055,000	
単価					1,055,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－675号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	84,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	173	0	0	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	84,600	84,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,600	
単価					84,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－676号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	159,200 159,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	(超大口)	ｋｇ	1,100 1,100	43 43	47,300 47,300	
高分子凝集剤	(超大口)	ｋｇ	30 30	1,010 1,010	30,300 30,300	
炭酸ガス	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	960 960	85 85	81,600 81,600	
計					159,200 159,200	
単価					159,200 159,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－677号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	29,190	5,838	
普通作業員		人	0.5	24,360	12,180	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,252	
計					19,270	
単価					19,270	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－678号	泥土運搬	無 6.0km以下 普通	単位	回	数量	1	単価	375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	普通	日	0.01	37,550	375	WK450190 単－1381号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					375	
単価					375	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－679号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,090.9	209,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					209,100	
単価					2,091	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－680号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,085	2,008,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,009,000	
単価					20,090	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－681号	吹付枠工	梁断面 300×300 45m<H≦60m	単位	m	数量	1 1	単価	22,240 22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）［材工共］	梁断面 300×300 45m<H≦60m	m	1 1	22,240 22,240	22,240 22,240	
計					22,240 22,240	
単価					22,240 22,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－682号	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	69,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	69,319	6,931,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					6,932,000	
単価					69,320	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－683号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,667.52	4,667	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,667	
単価					4,667	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－684号	吹付枠工	梁断面 300×300 45m<H≦60m	単位	m	数量	1 1	単価	22,240 22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）［材工共］	梁断面 300×300 45m<H≦60m	m	1 1	22,240 22,240	22,240 22,240	
計					22,240 22,240	
単価					22,240 22,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－685号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	6,226.08	6,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,226	
単価					6,226	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－686号	コンクリート吹付工	t=10cm 45m<H≦60m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,925 7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）［材工共］	厚10cm 45m<H≦60m	ｍ２	1 1	7,925 7,925	7,925 7,925	
計					7,925 7,925	
単価					7,925 7,925	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－687号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,220.43	8,220	
アンカー鋼材	SD345 D19 L=4.0m	m	1.111	1,450	1,610	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	m３	0.005	28,700	143	
頭部処理（めっき付）	D19用	組	0.278	6,090	1,693	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,670	
単価					11,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－688号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,220.43	8,220	
アンカー鋼材	SD345 D25 L=5.0m	m	1.087	2,340	2,543	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	m３	0.005	28,700	143	
頭部処理（めっき付）	D25用	組	0.217	6,230	1,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,260	
単価					12,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－689号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,220.43	8,220	
アンカー鋼材	SD345 D25 L=5.0m	m	1.087	2,340	2,543	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	m３	0.005	28,700	143	
頭部処理（めっき付）	導流壁背面部 D25用	組	0.217	3,430	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,650	
単価					11,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－690号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,782.6	7,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,782	
単価					7,782	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－691号	コンクリート吹付工	t=10cm 45m<H≦60m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,925 7,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）［材工共］	厚10cm 45m<H≦60m	ｍ２	1 1	7,925 7,925	7,925 7,925	
計					7,925 7,925	
単価					7,925 7,925	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－692号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,997	39,970	
道路用側溝（車道用）	PUT-300 L=2000	個	5	12,100	60,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	4,000	2,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					103,500	
単価					10,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－693号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	883	88,300	
道路用側溝ふた（車道用）	CT-300 L=500	枚	100	1,670	167,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					255,300	
単価					2,553	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－694号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,515.86	55,158	
U形溝	PU-300 L=2000	個	5	8,480	42,400	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	4,000	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,960	
単価					9,996	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－695号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,030	60,060	
型わく工		人	4.8	31,080	149,184	
普通作業員		人	3.3	24,360	80,388	
溶接工		人	2.3	32,550	74,865	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
残存型枠	ｶﾞﾗｽ繊維補強ﾓﾙﾀﾙ製40×500×500 接続金物含む	ｍ２	106	9,870	1,046,220	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		57,953	
計					1,545,000	
単価					15,450	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－696号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	8,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	30,030	126,126	
型わく工		人	8.7	31,080	270,396	
とび工		人	2.4	32,025	76,860	
普通作業員		人	11.1	24,360	270,396	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		111,522	
計					855,300	
単価					8,553	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－697号	材料費	仕切り鉄板	単位	t	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 PL-9	t	1 1	119,000 119,000	119,000 119,000	
計					119,000 119,000	
単価					119,000 119,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－698号	材料費	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	1 1	単価	69 69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	W1/2×300 (L形･ﾅｯﾄ付き)	本	1 1	69.1 69.1	69 69	
計					69 69	
単価					69 69	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－699号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
とび工		人	6.1	32,025	195,352	
普通作業員		人	2.7	24,360	65,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		95,711	
計					437,800	
単価					4,378	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－700号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2	50,190	10,038	
トンネル特殊工		人	0.6	48,720	29,232	
トンネル作業員		人	0.4	32,445	12,978	
電工		人	0.02	27,090	541	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	142	35	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	0.23	4,616	1,061	単－1382号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					53,890	
単価					5,389	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－701号	横坑閉塞コンクリート打設	18-8-40(高炉) W/C≦60%	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	32,160 32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.4 1.4	50,190 50,190	70,266 70,266	
トンネル特殊工		人	4 4	48,720 48,720	194,880 194,880	
トンネル作業員		人	5.4 5.4	32,445 32,445	175,203 175,203	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	107 107	24,700 24,700	2,642,900 2,642,900	
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･配管式 圧送能力90～100m3/h	時間	10.3 10.3	12,820 12,820	132,046 132,046	WYB00038 単－1383号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		705 705	
計					3,216,000 3,216,000	
単価					32,160 32,160	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－702号	圧送管組立・撤去（坑内）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	973.4 973.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	3 3	32,445 32,445	97,335 97,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					97,340 97,340	
単価					973.4 973.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－703号	圧送管組立・撤去	42m 10m3以上100m3未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.28	24,360	6,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,820	
単価					682	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－704号	材料費	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料	単位	m	数量	1 1	単価	5,936 5,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート圧送管損料	φ100㎜	m・日	112 112	53 53	5,936 5,936	
計					5,936 5,936	
単価					5,936 5,936	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－705号	間仕切型枠Ａ　製作据付		単位	箇所	数量	10 10	単価	92,730 92,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	5 5	50,190 50,190	250,950 250,950	
トンネル特殊工		人	10 10	48,720 48,720	487,200 487,200	
トンネル作業員		人	5 5	32,445 32,445	162,225 162,225	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		26,925 26,925	
計					927,300 927,300	
単価					92,730 92,730	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－706号	間仕切型枠Ｂ　製作据付		単位	箇所	数量	10 10	単価	177,900 177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	9.5 9.5	50,190 50,190	476,805 476,805	
トンネル特殊工		人	19 19	48,720 48,720	925,680 925,680	
トンネル作業員		人	9.5 9.5	32,445 32,445	308,227 308,227	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		68,288 68,288	
計					1,779,000 1,779,000	
単価					177,900 177,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－707号	間仕切型枠Ｃ　製作据付		単位	箇所	数量	10 10	単価	187,200 187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	10 10	50,190 50,190	501,900 501,900	
トンネル特殊工		人	20 20	48,720 48,720	974,400 974,400	
トンネル作業員		人	10 10	32,445 32,445	324,450 324,450	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		71,250 71,250	
計					1,872,000 1,872,000	
単価					187,200 187,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－708号	材料費	配管架台(等辺山形鋼)	単位	t	数量	1 1	単価	122,000 122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1 1	122,000 122,000	122,000 122,000	
計					122,000 122,000	
単価					122,000 122,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－709号	材料費	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキスパンドメタル	ＸＳ－３２	ｍ２	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
計					1,060 1,060	
単価					1,060 1,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－710号	材料費	異形棒鋼	単位	t	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）		1	115,000	115,000	
		t	1	115,000	115,000	
計					115,000 115,000	
単価					115,000 115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－711号	モルタル注入配管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100 100	単価	4,251 4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	50,190 50,190	100,380 100,380	
トンネル特殊工		人	5 5	48,720 48,720	243,600 243,600	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	32,445 32,445	81,112 81,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					425,100 425,100	
単価					4,251 4,251	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－712号	空気流出管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100 100	単価	4,251 4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	50,190 50,190	100,380 100,380	
トンネル特殊工		人	5 5	48,720 48,720	243,600 243,600	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	32,445 32,445	81,112 81,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					425,100 425,100	
単価					4,251 4,251	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－713号	材料費	SGP(黒)	単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1	1,270	1,270	
		m	1	1,270	1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－714号	材料費	ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	555 555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A 90°		1	555	555	
		個	1	555	555	
計					555 555	
単価					555 555	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－715号	材料費	ﾁｰｽﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	840 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チーズ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A	個	1 1	840 840	840 840	
計					840 840	
単価					840 840	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－716号	モルタル注入	C:S=1:3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	5,631 5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.13 3.13	30,030 30,030	93,993 93,993	
特殊作業員		人	6.25 6.25	30,450 30,450	190,312 190,312	
普通作業員		人	6.25 6.25	24,360 24,360	152,250 152,250	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		126,545 126,545	
計					563,100 563,100	
単価					5,631 5,631	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－717号	材料費	ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	18,080 18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入（超大口）	t	0.53 0.53	23,600 23,600	12,508 12,508	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0.914 0.914	6,100 6,100	5,575 5,575	
計					18,083 18,083	
単価					18,080 18,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－718号	グラウチング配管設置	薄肉電縫鋼管	単位	m	数量	100 100	単価	4,251 4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	50,190 50,190	100,380 100,380	
トンネル特殊工		人	5 5	48,720 48,720	243,600 243,600	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	32,445 32,445	81,112 81,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					425,100 425,100	
単価					4,251 4,251	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－719号	ライザー管削孔	削孔径φ38.1mm 坑内作業	単位	m	数量	100 100	単価	5,775 5,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.5 1.5	50,190 50,190	75,285 75,285	
トンネル特殊工		人	6 6	48,720 48,720	292,320 292,320	
トンネル作業員		人	5 5	32,445 32,445	162,225 162,225	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		47,670 47,670	
計					577,500 577,500	
単価					5,775 5,775	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－720号	材料費	ｻﾌﾟﾗｲ､ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1 1	単価	878 878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄肉電縫鋼管	φ38.1mm	m	1 1	878 878	878 878	
計					878 878	
単価					878 878	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－721号	材料費	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1 1	単価	416 416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄肉電縫鋼管	φ19.1mm	m	1 1	416 416	416 416	
計					416 416	
単価					416 416	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－722号	材料費	ｿｹｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	2,240 2,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	薄肉電縫鋼管φ38.1㎜用		1	2,240	2,240	
		個	1	2,240	2,240	
計					2,240 2,240	
単価					2,240 2,240	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－723号	材料費	ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	5,885 5,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	薄肉電縫鋼管φ38.1㎜用 90°		1	5,885	5,885	
		個	1	5,885	5,885	
計					5,885 5,885	
単価					5,885 5,885	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－724号	材料費	異径ﾁｰｽﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	5,230 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径チーズ	薄肉電縫鋼管φ38.1mm-φ19.1mm用	個	1 1	5,230 5,230	5,230 5,230	
計					5,230 5,230	
単価					5,230 5,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－725号	グラウト注入（閉塞工）		単位	回	数量	1 1	単価	379,400 379,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,030 30,030	45,045 45,045	
特殊作業員		人	7 7	30,450 30,450	213,150 213,150	
普通作業員		人	3.5 3.5	24,360 24,360	85,260 85,260	
機械工		人	0.3 0.3	32,550 32,550	9,765 9,765	
電工		人	0.3 0.3	27,090 27,090	8,127 8,127	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		18,053 18,053	
計					379,400 379,400	
単価					379,400 379,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－726号	材料費	ｾﾒﾝﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	23,600 23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入（超大口）		1	23,600	23,600	
		t	1	23,600	23,600	
計					23,600 23,600	
単価					23,600 23,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－727号	高流動モルタル注入配管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100 100	単価	4,251 4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	50,190 50,190	100,380 100,380	
トンネル特殊工		人	5 5	48,720 48,720	243,600 243,600	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	32,445 32,445	81,112 81,112	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					425,100 425,100	
単価					4,251 4,251	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－728号	材料費	SGP(黒)	単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1	1,270	1,270	
		m	1	1,270	1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－729号	材料費	ｿｹｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	491 491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A		1	491	491	
		個	1	491	491	
計					491 491	
単価					491 491	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－730号	高流動モルタル注入		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	7,639 7,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.13 3.13	30,030 30,030	93,993 93,993	
特殊作業員		人	6.25 6.25	30,450 30,450	190,312 190,312	
普通作業員		人	6.25 6.25	24,360 24,360	152,250 152,250	
諸雑費（率＋まるめ） 75%		式	1 1		327,345 327,345	
計					763,900 763,900	
単価					7,639 7,639	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－731号	材料費	高流動ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高流動モルタル		ｍ３	1 1	0 0	0 0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－732号	坑内照明		単位	m	数量	63 63	単価	6,122 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ1～320m 設置･撤去 3ヶ月未満 設備費含む	m	63 63	6,121 6,121	385,623 385,623	WYB00159 単－1384号
電力料	横坑閉塞	ｋｗＨ	108.16 108.16	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					385,700 385,700	
単価					6,122 6,122	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－733号	切羽（作業箇所）照明		単位	個	数量	6 6	単価	19,310 19,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽照明	設置･撤去 1年未満 設備費含む 341日	個	6 6	19,310 19,310	115,860 115,860	WB253910 単－1385号
電力料	横坑閉塞	ｋｗＨ	8,184 8,184	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					115,900 115,900	
単価					19,310 19,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－734号	坑内換気設備運転	軸流式･定風量型 54m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	243 243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	153 153	153 153	単－1386号
ビニル風管損料	ﾌｧｽﾅｰ型 φ300mm 損料率30%	ｍ・日	52.8 52.8	1.72 1.72	90 90	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					243 243	
単価					243 243	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－735号	工事用電力設備		単位	式	数量	1 1	単価	1,748,000 1,748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４．５／５ｋＶＡ	日	341 341	1,637 1,637	558,217 558,217	単－1387号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	53 53	894 894	47,382 47,382	WE114000 単－ 581号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 移設	m	634 634	1,788 1,788	1,133,592 1,133,592	WE114000 単－1388号
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	2CT 3.5mm2 3心 損料率30%	m	80 80	102 102	8,160 8,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		649 649	
計					1,748,000 1,748,000	
単価					1,748,000 1,748,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－736号	右岸地盤変動域	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	240.9 240.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	ｍ３	189 189	236.5 236.5	44,698 44,698	WYB00091 単－1389号
右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	ｍ３	129 129	239.3 239.3	30,869 30,869	WYB00092 単－1390号
右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	ｍ３	286 286	237.7 237.7	67,982 67,982	WYB00093 単－1391号
右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	ｍ３	264 264	244.8 244.8	64,627 64,627	WYB00094 単－1392号
右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	ｍ３	63 63	257.4 257.4	16,216 16,216	WYB00095 単－1393号
右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	ｍ３	69 69	239.4 239.4	16,518 16,518	WYB00096 単－1394号
計					240,910 240,910	
単価					240.9 240.9	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－737号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	292.3 292.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL599～560	ｍ３	202 202	288.7 288.7	58,317 58,317	WYB00098 単－1395号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	ｍ３	119 119	293.1 293.1	34,878 34,878	WYB00099 単－1396号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	ｍ３	263 263	293.1 293.1	77,085 77,085	WYB00100 単－1397号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL505～470	ｍ３	301 301	294 294	88,494 88,494	WYB00101 単－1398号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL470～460	ｍ３	43 43	293.1 293.1	12,603 12,603	WYB00102 単－1399号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	ｍ３	72 72	290.9 290.9	20,944 20,944	WYB00103 単－1400号
計					292,321 292,321	
単価					292.3 292.3	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－738号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1)	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	385.7 385.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL599～560		146	380.4	55,538	WYB00086
		ｍ３	146	380.4	55,538	単－1401号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540		9	387.3	3,485	WYB00087
		ｍ３	9	387.3	3,485	単－1402号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505		526	387.3	203,719	WYB00088
		ｍ３	526	387.3	203,719	単－1403号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470		238	385.7	91,796	WYB00089
		ｍ３	238	385.7	91,796	単－1404号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460		36	387.3	13,942	WYB00104
		ｍ３	36	387.3	13,942	単－1405号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440		45	383.8	17,271	WYB00105
		ｍ３	45	383.8	17,271	単－1406号
計					385,751 385,751	
単価					385.7 385.7	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－739号	法面整形	礫質土 現場制約なし	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	900.1 900.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	900.1 900.1	900,100 900,100	CB220010
計					900,100 900,100	
単価					900.1 900.1	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－740号	法面整形	礫質土 現場制約あり	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	1,648 1,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1,000 1,000	1,648 1,648	1,648,000 1,648,000	CB220010
計					1,648,000 1,648,000	
単価					1,648 1,648	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－741号	法面整形	軟岩Ⅰ	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	1,171 1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	1,171 1,171	1,171,000 1,171,000	CB220010
計					1,171,000 1,171,000	
単価					1,171 1,171	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－742号	法面整形	軟岩Ⅱ(1)	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	4,041 4,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	ｍ２	1,000 1,000	4,041 4,041	4,041,000 4,041,000	CB220010
計					4,041,000 4,041,000	
単価					4,041 4,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－743号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2)	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	ｍ３	185 185	2,628 2,628	486,180 486,180	WYB00128 単－1407号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	ｍ３	100 100	2,628 2,628	262,800 262,800	WYB00129 単－1408号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	ｍ３	338 338	2,628 2,628	888,264 888,264	WYB00130 単－1409号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	ｍ３	172 172	2,635 2,635	453,220 453,220	WYB00131 単－1410号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	ｍ３	67 67	2,628 2,628	176,076 176,076	WYB00132 単－1411号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	ｍ３	138 138	2,628 2,628	362,664 362,664	WYB00133 単－1412号
計					2,629,204 2,629,204	
単価					2,629 2,629	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－744号	右岸地盤変動域	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,892 2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	ｍ３	79 79	2,887 2,887	228,073 228,073	WYB00114 単－1413号
右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	ｍ３	6 6	2,887 2,887	17,322 17,322	WYB00115 単－1414号
右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	ｍ３	71 71	2,887 2,887	204,977 204,977	WYB00116 単－1415号
右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	ｍ３	844 844	2,894 2,894	2,442,536 2,442,536	WYB00117 単－1416号
計					2,892,908 2,892,908	
単価					2,892 2,892	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－745号	法面整形	軟岩Ⅱ(2)、硬岩	単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	4,041 4,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1,000 1,000	4,041 4,041	4,041,000 4,041,000	CB220010
計					4,041,000 4,041,000	
単価					4,041 4,041	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－746号	右岸地盤変動域	礫質土	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	872.6 872.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	ｍ３	189 189	765 765	144,585 144,585	WYB00847 単－1417号
右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	ｍ３	129 129	764.3 764.3	98,594 98,594	WYB00851 単－1418号
右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	ｍ３	286 286	892.4 892.4	255,226 255,226	WYB00852 単－1419号
右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	ｍ３	264 264	924.3 924.3	244,015 244,015	WYB00853 単－1420号
右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	ｍ３	63 63	1,031 1,031	64,953 64,953	WYB00854 単－1421号
右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	ｍ３	69 69	946 946	65,274 65,274	WYB00856 単－1422号
計					872,647 872,647	
単価					872.6 872.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－747号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,031 1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL599～560	ｍ３	202 202	914.9 914.9	184,809 184,809	WYB00858 単－1423号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	ｍ３	119 119	914.9 914.9	108,873 108,873	WYB00859 単－1424号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	ｍ３	263 263	1,084 1,084	285,092 285,092	WYB00861 単－1425号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL505～470	ｍ３	301 301	1,084 1,084	326,284 326,284	WYB00878 単－1426号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL470～460	ｍ３	43 43	1,084 1,084	46,612 46,612	WYB00885 単－1427号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	ｍ３	72 72	1,113 1,113	80,136 80,136	WYB00886 単－1428号
計					1,031,806 1,031,806	
単価					1,031 1,031	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－748号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1)	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,105 1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL599～560	ｍ３	146 146	954.9 954.9	139,415 139,415	WYB00888 単－1429号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540	ｍ３	9 9	954.9 954.9	8,594 8,594	WYB00889 単－1430号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505	ｍ３	526 526	1,131 1,131	594,906 594,906	WYB00890 単－1431号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470	ｍ３	238 238	1,131 1,131	269,178 269,178	WYB00891 単－1432号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460	ｍ３	36 36	1,131 1,131	40,716 40,716	WYB00892 単－1433号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440	ｍ３	45 45	1,162 1,162	52,290 52,290	WYB00893 単－1434号
計					1,105,099 1,105,099	
単価					1,105 1,105	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－749号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2)	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,085 1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	ｍ３	185 185	954.9 954.9	176,656 176,656	WYB00896 単－1435号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	ｍ３	100 100	954.9 954.9	95,490 95,490	WYB00897 単－1436号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	ｍ３	338 338	1,131 1,131	382,278 382,278	WYB00898 単－1437号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	ｍ３	172 172	1,131 1,131	194,532 194,532	WYB00899 単－1438号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	ｍ３	67 67	1,131 1,131	75,777 75,777	WYB00900 単－1439号
右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	ｍ３	138 138	1,162 1,162	160,356 160,356	WYB00901 単－1440号
計					1,085,089 1,085,089	
単価					1,085 1,085	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－750号	右岸地盤変動域	硬岩	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,247 1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	ｍ３	79 79	1,075 1,075	84,925 84,925	WYB00894 単－1441号
右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	ｍ３	6 6	1,075 1,075	6,450 6,450	WYB00902 単－1442号
右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	ｍ３	71 71	1,264 1,264	89,744 89,744	WYB00903 単－1443号
右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	ｍ３	844 844	1,264 1,264	1,066,816 1,066,816	WYB00904 単－1444号
計					1,247,935 1,247,935	
単価					1,247 1,247	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－751号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 2.1m 6.4m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	4,503,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.459	30,030	344,113	
トンネル特殊工		人	45.836	48,720	2,233,129	
特殊作業員		人	11.459	30,450	348,926	
普通作業員		人	11.459	24,360	279,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	11.459	44,900	514,509	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	11.459	8,440	96,713	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 21.424%		式	1		686,469	
計					4,503,000	
単価					4,503,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－752号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量	1	単価	226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	黒皮品 径5.0m t=2.7mm ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	1	226,000	226,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					226,000	
単価					226,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－753号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125		1	215,000	215,000	
		リング	1	215,000	215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－754号	深礎掘削	φ5000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1 1	単価	4,446,000 4,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.11 11.11	30,030 30,030	333,633 333,633	
トンネル特殊工		人	44.44 44.44	48,720 48,720	2,165,116 2,165,116	
特殊作業員		人	11.11 11.11	30,450 30,450	338,299 338,299	
普通作業員		人	11.11 11.11	24,360 24,360	270,639 270,639	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	11.11 11.11	44,900 44,900	498,839 498,839	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11 11.11	8,440 8,440	93,768 93,768	WYB01414 単－1446号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		745,706 745,706	
計					4,446,000 4,446,000	
単価					4,446,000 4,446,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－755号	吹付コンクリート	φ5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB01416 単－1447号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB01417 単－1448号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－756号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01419 単－1449号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－757号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 0m 12m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	7,637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.085	30,030	573,122	
トンネル特殊工		人	76.34	48,720	3,719,284	
特殊作業員		人	19.085	30,450	581,138	
普通作業員		人	19.085	24,360	464,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	19.085	44,900	856,916	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	19.085	8,440	161,077	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		1,280,553	
計					7,637,000	
単価					7,637,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－758号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125	 リング	1 1	215,000 215,000	215,000 215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	 円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－759号	深礎掘削	φ5000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=7.5m(軟岩4.7m、硬岩2.8m)	単位	本	数量	1 1	単価	4,244,000 4,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10.61 10.61	30,030 30,030	318,618 318,618	
トンネル特殊工		人	42.42 42.42	48,720 48,720	2,066,702 2,066,702	
特殊作業員		人	10.61 10.61	30,450 30,450	323,074 323,074	
普通作業員		人	10.61 10.61	24,360 24,360	258,459 258,459	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	10.61 10.61	44,900 44,900	476,389 476,389	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	10.61 10.61	8,440 8,440	89,548 89,548	WYB01407 単－1450号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		711,210 711,210	
計					4,244,000 4,244,000	
単価					4,244,000 4,244,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－760号	吹付コンクリート	φ5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB01409 単－1451号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB01410 単－1452号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－761号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01430 単－1453号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－762号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01426 単－1454号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－763号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３（超大口）	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					186,200	
単価					186,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－764号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					184,100	
単価					184,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－765号	鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２５	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					186,200	
単価					186,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－766号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D25×D25	箇所	1	761.3	761	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手　D25　土木用	組	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,141	
単価					2,141	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－767号	グラウト注入工		単位	ｍ３	数量	10	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54	30,030	16,216	
特殊作業員		人	1.09	30,450	33,190	
普通作業員		人	0.54	24,360	13,154	
注入用グラウト材		ｍ３	11.4	10,900	124,260	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		11,180	
計					198,000	
単価					19,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－768号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1	1,270	1,270	
		m	1	1,270	1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－769号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,030	48,048	
とび工		人	8.5	32,025	272,212	
普通作業員		人	1.3	24,360	31,668	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,512	
計					543,300	
単価					5,433	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－770号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 0m 17.5m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	11,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	28.42	30,030	853,452	
トンネル特殊工		人	113.68	48,720	5,538,489	
特殊作業員		人	28.42	30,450	865,389	
普通作業員		人	28.42	24,360	692,311	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	28.42	44,900	1,276,058	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	28.42	8,440	239,864	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		1,904,437	
計					11,370,000	
単価					11,370,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－771号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125		1	215,000	215,000	
		リング	1	215,000	215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－772号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 0.6m 23.9m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	16,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	40.14	30,030	1,205,404	
トンネル特殊工		人	160.56	48,720	7,822,483	
特殊作業員		人	40.14	30,450	1,222,263	
普通作業員		人	40.14	24,360	977,810	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	40.14	44,900	1,802,286	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	40.14	8,440	338,781	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 23.773%		式	1		2,660,973	
計					16,030,000	
単価					16,030,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－773号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125		1	215,000	215,000	
		リング	1	215,000	215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－774号	深礎掘削	φ5000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1 1	単価	4,446,000 4,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.11 11.11	30,030 30,030	333,633 333,633	
トンネル特殊工		人	44.44 44.44	48,720 48,720	2,165,116 2,165,116	
特殊作業員		人	11.11 11.11	30,450 30,450	338,299 338,299	
普通作業員		人	11.11 11.11	24,360 24,360	270,639 270,639	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	11.11 11.11	44,900 44,900	498,839 498,839	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11 11.11	8,440 8,440	93,768 93,768	WYB01381 単－1455号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		745,706 745,706	
計					4,446,000 4,446,000	
単価					4,446,000 4,446,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－775号	吹付コンクリート	φ5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB01383 単－1456号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB01384 単－1457号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－776号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01434 単－1458号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－777号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－778号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 6.7m 14.8m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	11,790,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	30.197	30,030	906,815	
トンネル特殊工		人	120.788	48,720	5,884,791	
特殊作業員		人	30.197	30,450	919,498	
普通作業員		人	30.197	24,360	735,598	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	30.197	44,900	1,355,845	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	30.197	8,440	254,862	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 20.629%		式	1		1,732,591	
計					11,790,000	
単価					11,790,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－779号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125		1	215,000	215,000	
		リング	1	215,000	215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－780号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 5m 8.2m 15.3m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	12,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	32.276	30,030	969,248	
トンネル特殊工		人	129.104	48,720	6,289,946	
特殊作業員		人	32.276	30,450	982,804	
普通作業員		人	32.276	24,360	786,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	32.276	44,900	1,449,192	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	32.276	8,440	272,409	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 20.143%		式	1		1,810,158	
計					12,560,000	
単価					12,560,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－781号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1 1	単価	215,000 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径5.0m H-125	リング	1 1	215,000 215,000	215,000 215,000	
計					215,000 215,000	
単価					215,000 215,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－782号	深礎掘削	φ5000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1 1	単価	4,446,000 4,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.11 11.11	30,030 30,030	333,633 333,633	
トンネル特殊工		人	44.44 44.44	48,720 48,720	2,165,116 2,165,116	
特殊作業員		人	11.11 11.11	30,450 30,450	338,299 338,299	
普通作業員		人	11.11 11.11	24,360 24,360	270,639 270,639	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	11.11 11.11	44,900 44,900	498,839 498,839	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11 11.11	8,440 8,440	93,768 93,768	WYB01602 単－1459号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		745,706 745,706	
計					4,446,000 4,446,000	
単価					4,446,000 4,446,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－783号	吹付コンクリート	φ5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB01604 単－1460号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB01605 単－1461号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－784号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01423 単－1462号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－785号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－786号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 7m 0m 39m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	38,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	95.659	30,030	2,872,639	
トンネル特殊工		人	382.636	48,720	18,642,025	
特殊作業員		人	95.659	30,450	2,912,816	
普通作業員		人	95.659	24,360	2,330,253	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	95.659	44,900	4,295,089	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	95.659	8,440	807,361	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		6,419,817	
計					38,280,000	
単価					38,280,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－787号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量	1	単価	312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート	黒皮品 径7.0m t=2.7mm ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	m	1	312,000	312,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					312,000	
単価					312,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－788号	補強リング材料費	φ7000 H-150	単位	リング	数量	1 1	単価	361,000 361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径7.0m H-150		1	361,000	361,000	
		リング	1	361,000	361,000	
計					361,000 361,000	
単価					361,000 361,000	円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－789号	掘削土留	φ7000 L=44.5m(軟岩44.5m)	単位	本	数量	1 1	単価	43,900,000 43,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	100.64 100.64	30,030 30,030	3,022,219 3,022,219	
トンネル特殊工		人	442.58 442.58	48,720 48,720	21,562,497 21,562,497	
特殊作業員		人	110.64 110.64	30,450 30,450	3,368,988 3,368,988	
普通作業員		人	110.64 110.64	24,360 24,360	2,695,190 2,695,190	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	110.64 110.64	44,900 44,900	4,967,736 4,967,736	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	110.64 110.64	8,440 8,440	933,801 933,801	WYB01839 単－1463号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		7,349,569 7,349,569	
計					43,900,000 43,900,000	
単価					43,900,000 43,900,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－790号	補強リング材料費	φ7000 H-150	単位	リング	数量	1 1	単価	361,000 361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径7.0m H-150	 リング	1 1	361,000 361,000	361,000 361,000	
計					361,000 361,000	
単価					361,000 361,000	 円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－791号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２（超大口）	t	1.03	116,000	119,480	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					185,200	
単価					185,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－792号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３５（超大口）	t	1.03	118,000	121,540	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					187,200	
単価					187,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－793号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D35×D35	箇所	1	1,253	1,253	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 土木用	組	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,433	
単価					4,433	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－794号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－795号	掘削土留	φ7000 L=40.5m(軟岩40.5m)	単位	本	数量	1 1	単価	40,290,000 40,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	100.7 100.7	30,030 30,030	3,024,021 3,024,021	
トンネル特殊工		人	402.8 402.8	48,720 48,720	19,624,416 19,624,416	
特殊作業員		人	100.7 100.7	30,450 30,450	3,066,315 3,066,315	
普通作業員		人	100.7 100.7	24,360 24,360	2,453,052 2,453,052	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	100.7 100.7	44,900 44,900	4,521,430 4,521,430	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	100.7 100.7	8,440 8,440	849,908 849,908	WYB02094 単－1464号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		6,750,858 6,750,858	
計					40,290,000 40,290,000	
単価					40,290,000 40,290,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－796号	補強リング材料費	φ7000 H-150	単位	リング	数量	1 1	単価	361,000 361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径7.0m H-150	 リング	1 1	361,000 361,000	361,000 361,000	
計					361,000 361,000	
単価					361,000 361,000	 円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－797号	深礎掘削	φ7000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=10.5m(軟岩2.2m、硬岩8.3m)	単位	本	数量	1 1	単価	13,640,000 13,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	34.1 34.1	30,030 30,030	1,024,023 1,024,023	
トンネル特殊工		人	136.4 136.4	48,720 48,720	6,645,408 6,645,408	
特殊作業員		人	34.1 34.1	30,450 30,450	1,038,345 1,038,345	
普通作業員		人	34.1 34.1	24,360 24,360	830,676 830,676	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	34.1 34.1	44,900 44,900	1,531,090 1,531,090	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	34.1 34.1	8,440 8,440	287,804 287,804	WYB02097 単－1465号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		2,282,654 2,282,654	
計					13,640,000 13,640,000	
単価					13,640,000 13,640,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－798号	吹付コンクリート	φ7000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB02099 単－1466号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB02100 単－1467号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－799号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01436 単－1468号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－800号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01432 単－1469号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－801号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３２（超大口）	t	1.03	116,000	119,480	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					185,200	
単価					185,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－802号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D32×D32	箇所	1	1,063	1,063	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D32 土木用	組	1	2,280	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,343	
単価					3,343	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－803号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1	1,270	1,270	
		m	1	1,270	1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－804号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土) 7m 0m 23m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	21,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	54.096	30,030	1,624,502	
トンネル特殊工		人	216.384	48,720	10,542,228	
特殊作業員		人	54.096	30,450	1,647,223	
普通作業員		人	54.096	24,360	1,317,778	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	54.096	44,900	2,428,910	
小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	日	54.096	8,440	456,570	WK230240 単－1445号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		3,622,789	
計					21,640,000	
単価					21,640,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－805号	補強リング材料費	φ7000 H-150	単位	リング	数量	1 1	単価	361,000 361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	径7.0m H-150	 リング	1 1	361,000 361,000	361,000 361,000	
計					361,000 361,000	
単価					361,000 361,000	 円／リング

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	深礎掘削	φ7000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ部 L=10.5m(軟岩0.3m、硬岩10.2m)	単位	本	数量	1 1	単価	8,883,000 8,883,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	22.2 22.2	30,030 30,030	666,666 666,666	
トンネル特殊工		人	88.79 88.79	48,720 48,720	4,325,848 4,325,848	
特殊作業員		人	22.2 22.2	30,450 30,450	675,990 675,990	
普通作業員		人	22.2 22.2	24,360 24,360	540,792 540,792	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	22.2 22.2	44,900 44,900	996,780 996,780	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	22.2 22.2	8,440 8,440	187,368 187,368	WYB02185 単－1470号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		1,489,556 1,489,556	
計					8,883,000 8,883,000	
単価					8,883,000 8,883,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－807号	吹付コンクリート	φ7000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	19,860 19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,030 30,030	99,099 99,099	
トンネル特殊工		人	10.2 10.2	48,720 48,720	496,944 496,944	
特殊作業員		人	3.3 3.3	30,450 30,450	100,485 100,485	
普通作業員		人	3.3 3.3	24,360 24,360	80,388 80,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.3 3.3	44,900 44,900	148,170 148,170	
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3 3	8,440 8,440	25,320 25,320	WYB02187 単－1471号
コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	ｍ３	20 20	40,760 40,760	815,200 815,200	WYB02188 単－1472号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	150 150	335 335	50,250 50,250	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		170,144 170,144	
計					1,986,000 1,986,000	
単価					19,860 19,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－808号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100 100	単価	36,180 36,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.1 7.1	30,030 30,030	213,213 213,213	
トンネル特殊工		人	28.4 28.4	48,720 48,720	1,383,648 1,383,648	
特殊作業員		人	7.1 7.1	30,450 30,450	216,195 216,195	
普通作業員		人	7.1 7.1	24,360 24,360	172,956 172,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.1 7.1	44,900 44,900	318,790 318,790	
クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1 7.1	12,330 12,330	87,543 87,543	WYB01438 単－1473号
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	ｍ３	1.4 1.4	28,700 28,700	40,180 40,180	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		860,475 860,475	
計					3,618,000 3,618,000	
単価					36,180 36,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－809号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－810号	ボーリングマシン設置・撤去・移設（アンカー）	60tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	単位	回	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	30,030 30,030	10,510 10,510	
特殊作業員		人	0.35 0.35	30,450 30,450	10,657 10,657	
普通作業員		人	0.69 0.69	24,360 24,360	16,808 16,808	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0.35 0.35	91,500 91,500	32,025 32,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－811号	仮設足場設置		単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	4,175 4,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,030 30,030	57,057 57,057	
とび工		人	5.7 5.7	32,025 32,025	182,542 182,542	
普通作業員		人	3.8 3.8	24,360 24,360	92,568 92,568	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9 1.9	44,900 44,900	85,310 85,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					417,500 417,500	
単価					4,175 4,175	円／空ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	中空ﾛﾝｸﾞｼﾞｬｯｷ固定 HJK 500日	個	1,442 1,442	5,000 5,000	7,210,000 7,210,000	
仮設足場部材（基本料）	中空ﾛﾝｸﾞｼﾞｬｯｷ固定 HJK	個	1,442 1,442	220 220	317,240 317,240	
仮設足場部材（賃料）	観覧席ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ短 GRSJBH 500日	個	66 66	3,000 3,000	198,000 198,000	
仮設足場部材（基本料）	観覧席ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ短 GRSJBH	個	66 66	200 200	13,200 13,200	
仮設足場部材（賃料）	樹脂足場板 RPE200 500日	枚	1,508 1,508	300 300	452,400 452,400	
仮設足場部材（基本料）	樹脂足場板 RPE200	枚	1,508 1,508	35 35	52,780 52,780	
仮設足場部材（賃料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056 500日	個	1,442 1,442	3,500 3,500	5,047,000 5,047,000	
仮設足場部材（基本料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056	個	1,442 1,442	280 280	403,760 403,760	
仮設足場部材（賃料）	大引受短ｼﾞｬｯｷ MAUH023 500日	個	66 66	3,500 3,500	231,000 231,000	
仮設足場部材（基本料）	大引受短ｼﾞｬｯｷ MAUH023	個	66 66	280 280	18,480 18,480	
仮設足場部材（賃料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02 500日	個	3,868 3,868	350 350	1,353,800 1,353,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02		3,868	15	58,020	
		個	3,868	15	58,020	
仮設足場部材（賃料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC 500日		7,737	350	2,707,950	
		個	7,737	350	2,707,950	
仮設足場部材（基本料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC		7,737	15	116,055	
		個	7,737	15	116,055	
仮設足場部材（賃料）	ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC150M 500日		459	500	229,500	
		個	459	500	229,500	
仮設足場部材（基本料）	ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC150M		459	44	20,196	
		個	459	44	20,196	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS03 500日		66	1,000	66,000	
		本	66	1,000	66,000	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS03		66	44	2,904	
		本	66	44	2,904	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06 500日		656	1,100	721,600	
		本	656	1,100	721,600	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06		656	60	39,360	
		本	656	60	39,360	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09 500日		1,115	1,500	1,672,500	
		本	1,115	1,500	1,672,500	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09		1,115	90	100,350	
		本	1,115	90	100,350	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12 500日	本	2,950 2,950	1,850 1,850	5,457,500 5,457,500	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12	本	2,950 2,950	120 120	354,000 354,000	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15 500日	本	328 328	2,250 2,250	738,000 738,000	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15	本	328 328	150 150	49,200 49,200	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24 500日	本	590 590	3,350 3,350	1,976,500 1,976,500	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24	本	590 590	232 232	136,880 136,880	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207 500日	本	1,180 1,180	1,500 1,500	1,770,000 1,770,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207	本	1,180 1,180	37.5 37.5	44,250 44,250	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0857 500日	本	5,770 5,770	2,500 2,500	14,425,000 14,425,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0857	本	5,770 5,770	110 110	634,700 634,700	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176 500日	本	8,196 8,196	2,500 2,500	20,490,000 20,490,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176	本	8,196 8,196	132 132	1,081,872 1,081,872	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0609 500日	本	525 525	3,200 3,200	1,680,000 1,680,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0609	本	525 525	132 132	69,300 69,300	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0612 500日	本	1,639 1,639	3,200 3,200	5,244,800 5,244,800	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0612	本	1,639 1,639	132 132	216,348 216,348	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1209 500日	本	4,065 4,065	3,500 3,500	14,227,500 14,227,500	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1209	本	4,065 4,065	132 132	536,580 536,580	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1212 500日	本	3,147 3,147	3,500 3,500	11,014,500 11,014,500	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1212	本	3,147 3,147	144 144	453,168 453,168	
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-15 1.5M 500日	本	1,508 1,508	2,850 2,850	4,297,800 4,297,800	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-15 1.5M	本	1,508 1,508	186 186	280,488 280,488	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS620 500日	本	1,311 1,311	400 400	524,400 524,400	
仮設足場部材（基本料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS620	本	1,311 1,311	30 30	39,330 39,330	
仮設足場部材（賃料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630 500日	本	525 525	600 600	315,000 315,000	
仮設足場部材（基本料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630	本	525 525	45 45	23,625 23,625	
仮設足場部材（賃料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640 500日	本	525 525	800 800	420,000 420,000	
仮設足場部材（基本料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640	本	525 525	60 60	31,500 31,500	
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY2000 500日	枚	705 705	4,250 4,250	2,996,250 2,996,250	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY2000	枚	705 705	270 270	190,350 190,350	
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY4000 500日	枚	1,410 1,410	7,200 7,200	10,152,000 10,152,000	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY4000	枚	1,410 1,410	540 540	761,400 761,400	
計					121,664,336 121,664,336	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	121,664,336 121,664,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					121,664,336 121,664,336	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－813号	アンカー工材料費	L1測線部	単位	式	数量	1 1	単価	128,846,631 128,846,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多重ＰＣ鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）	19×φ9.5 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 端部ｼｰｽ･止水ﾁｭｰﾌﾞ含む	m	3,987 3,987	13,973 13,973	55,710,351 55,710,351	
マンション	SCM435 上部φ82 L=900 ICﾀｸﾞ付 下部φ82 L=675	組	169 169	132,000 132,000	22,308,000 22,308,000	
ナット	120×66 S45C	個	169 169	5,040 5,040	851,760 851,760	
アンカープレート	400×400×厚45mm SS400 亜鉛ﾒｯｷ	枚	169 169	38,300 38,300	6,472,700 6,472,700	
ストッパーシース	φ110 L=270 φ95.4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	169 169	1,940 1,940	327,860 327,860	
スライドパイプ	φ73 t=5.0	m	3,987 3,987	1,080 1,080	4,305,960 4,305,960	
定着体	φ95 L=3300 S45C 止水材･支圧ﾘﾝｸﾞ含む	本	169 169	186,000 186,000	31,434,000 31,434,000	
ネジ式スペーサー	φ102×30 SS400	個	169 169	6,220 6,220	1,051,180 1,051,180	
ちょうちんスペーサー	φ120 SPCC相当品	個	676 676	1,020 1,020	689,520 689,520	
アンカーキャップ	L=405 ｱﾙﾐ鋳鉄 頭部防錆材含む	個	169 169	33,700 33,700	5,695,300 5,695,300	
計					128,846,631 128,846,631	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－813号	アンカー工材料費	L1測線部	単位	式	数量	1 1	単価	128,846,631 128,846,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					128,846,631 128,846,631	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－814号	ボーリングマシン設置・撤去・移設（アンカー）	60tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	単位	回	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	30,030 30,030	10,510 10,510	
特殊作業員		人	0.35 0.35	30,450 30,450	10,657 10,657	
普通作業員		人	0.69 0.69	24,360 24,360	16,808 16,808	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0.35 0.35	91,500 91,500	32,025 32,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－815号	仮設足場設置		単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	4,175 4,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,030 30,030	57,057 57,057	
とび工		人	5.7 5.7	32,025 32,025	182,542 182,542	
普通作業員		人	3.8 3.8	24,360 24,360	92,568 92,568	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9 1.9	44,900 44,900	85,310 85,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					417,500 417,500	
単価					4,175 4,175	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	61,477,103 61,477,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	中空ﾛﾝｸﾞｼﾞｬｯｷ固定 HJK 500日		1,147	5,000	5,735,000	
		個	1,147	5,000	5,735,000	
仮設足場部材（基本料）	中空ﾛﾝｸﾞｼﾞｬｯｷ固定 HJK		1,147	220	252,340	
		個	1,147	220	252,340	
仮設足場部材（賃料）	樹脂足場板 RPE200 500日		1,147	300	344,100	
		枚	1,147	300	344,100	
仮設足場部材（基本料）	樹脂足場板 RPE200		1,147	35	40,145	
		枚	1,147	35	40,145	
仮設足場部材（賃料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056 500日		1,147	3,500	4,014,500	
		個	1,147	3,500	4,014,500	
仮設足場部材（基本料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056		1,147	280	321,160	
		個	1,147	280	321,160	
仮設足場部材（賃料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02 500日		1,147	350	401,450	
		個	1,147	350	401,450	
仮設足場部材（基本料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02		1,147	15	17,205	
		個	1,147	15	17,205	
仮設足場部材（賃料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC 500日		2,295	350	803,250	
		個	2,295	350	803,250	
仮設足場部材（基本料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC		2,295	15	34,425	
		個	2,295	15	34,425	
仮設足場部材（賃料）	ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC150M 500日		502	500	251,000	
		個	502	500	251,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	61,477,103 61,477,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC150M	個	502 502	44 44	22,088 22,088	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06 500日	本	287 287	1,100 1,100	315,700 315,700	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06	本	287 287	60 60	17,220 17,220	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09 500日	本	645 645	1,500 1,500	967,500 967,500	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09	本	645 645	90 90	58,050 58,050	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12 500日	本	932 932	1,850 1,850	1,724,200 1,724,200	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12	本	932 932	120 120	111,840 111,840	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15 500日	本	72 72	2,250 2,250	162,000 162,000	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15	本	72 72	150 150	10,800 10,800	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24 500日	本	359 359	3,350 3,350	1,202,650 1,202,650	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24	本	359 359	232 232	83,288 83,288	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	61,477,103 61,477,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207 500日	本	717 717	1,500 1,500	1,075,500 1,075,500	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207	本	717 717	37.5 37.5	26,887 26,887	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0857 500日	本	2,797 2,797	2,500 2,500	6,992,500 6,992,500	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0857	本	2,797 2,797	110 110	307,670 307,670	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176 500日	本	3,514 3,514	2,500 2,500	8,785,000 8,785,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176	本	3,514 3,514	132 132	463,848 463,848	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0609 500日	本	430 430	3,200 3,200	1,376,000 1,376,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0609	本	430 430	132 132	56,760 56,760	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0612 500日	本	1,363 1,363	3,200 3,200	4,361,600 4,361,600	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC0612	本	1,363 1,363	132 132	179,916 179,916	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1209 500日	本	1,865 1,865	3,500 3,500	6,527,500 6,527,500	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	61,477,103 61,477,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1209	本	1,865 1,865	132 132	246,180 246,180	
仮設足場部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1212 500日	本	1,076 1,076	3,500 3,500	3,766,000 3,766,000	
仮設足場部材（基本料）	ﾌﾞﾚｰｽ BOC1212	本	1,076 1,076	144 144	154,944 154,944	
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-15 1.5M 500日	本	1,147 1,147	2,850 2,850	3,268,950 3,268,950	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-15 1.5M	本	1,147 1,147	186 186	213,342 213,342	
仮設足場部材（賃料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630 500日	本	1,147 1,147	600 600	688,200 688,200	
仮設足場部材（基本料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630	本	1,147 1,147	45 45	51,615 51,615	
仮設足場部材（賃料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640 500日	本	287 287	800 800	229,600 229,600	
仮設足場部材（基本料）	60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640	本	287 287	60 60	17,220 17,220	
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY2000 500日	枚	269 269	4,250 4,250	1,143,250 1,143,250	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY2000	枚	269 269	270 270	72,630 72,630	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	61,477,103 61,477,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY4000 500日	枚	592 592	7,200 7,200	4,262,400 4,262,400	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY4000	枚	592 592	540 540	319,680 319,680	
計					61,477,103 61,477,103	
単価					61,477,103 61,477,103	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	アンカー工材料費	L3測線部	単位	式	数量	1 1	単価	85,907,385 85,907,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多重ＰＣ鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）	7×φ15.2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 端部ｼｰｽ･止水ﾁｭｰﾌﾞ含む	m	3,879 3,879	11,825 11,825	45,869,175 45,869,175	
マンション	SCM435 上部φ78 L=900 ICﾀｸﾞ付 下部φ78 L=675	組	109 109	113,000 113,000	12,317,000 12,317,000	
ナット	115×63 S45C	個	109 109	4,220 4,220	459,980 459,980	
アンカープレート	350×350×厚40mm SS400 亜鉛ﾒｯｷ	枚	109 109	26,500 26,500	2,888,500 2,888,500	
ストッパーシース	φ110 L=270 φ91.4 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	109 109	1,810 1,810	197,290 197,290	
スライドパイプ	φ71 t=5.0	m	3,879 3,879	1,010 1,010	3,917,790 3,917,790	
定着体	φ85 L=3200 S45C 止水材･支圧ﾘﾝｸﾞ含む	本	109 109	157,000 157,000	17,113,000 17,113,000	
ネジ式スペーサー	φ98×25 SS400	個	109 109	5,600 5,600	610,400 610,400	
ちょうちんスペーサー	φ103 SPCC相当品	個	545 545	890 890	485,050 485,050	
アンカーキャップ	L=355 ｱﾙﾐ鋳鉄 頭部防錆材含む	個	109 109	18,800 18,800	2,049,200 2,049,200	
計					85,907,385 85,907,385	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	アンカー工材料費	L3測線部	単位	式	数量	1 1	単価	85,907,385 85,907,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					85,907,385 85,907,385	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－818号	ガイドパイプ設置工		単位	箇所	数量	10 10	単価	3,297 3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	0.5 0.5	35,595 35,595	17,797 17,797	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,360 24,360	12,180 12,180	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,993 2,993	
計					32,970 32,970	
単価					3,297 3,297	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－819号	下地処理工		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	8,769 8,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	24,360 24,360	73,080 73,080	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		14,610 14,610	
計					87,690 87,690	
単価					8,769 8,769	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－820号	鋼製支圧板設置工		単位	箇所	数量	10 10	単価	10,960 10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	1 1	35,595 35,595	35,595 35,595	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	日	1 1	20,450 20,450	20,450 20,450	WYB01144 単－1474号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		845 845	
計					109,600 109,600	
単価					10,960 10,960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－821号	伝達筒内防蝕工		単位	箇所	数量	10 10	単価	4,220 4,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.7 0.7	30,450 30,450	21,315 21,315	
普通作業員		人	0.7 0.7	24,360 24,360	17,052 17,052	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,833 3,833	
計					42,200 42,200	
単価					4,220 4,220	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－822号	一次緊張工		単位	本	数量	10 10	単価	16,620 16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	日	1 1	20,450 20,450	20,450 20,450	WYB01147 単－1475号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,200 8,200	
計					166,200 166,200	
単価					16,620 16,620	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－823号	アンカーピン打設工		単位	本	数量	100 100	単価	2,317 2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
法面工		人	4.5 4.5	35,595 35,595	160,177 160,177	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		17,133 17,133	
計					231,700 231,700	
単価					2,317 2,317	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－824号	受圧板材料費	1900×1900×600	単位	基	数量	10 10	単価	228,200 228,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部伝達板	SS400 230×230×60	枚	10 10	25,100 25,100	251,000 251,000	
伝達筒	STKM13A φ150×10×506	個	10 10	21,500 21,500	215,000 215,000	
湾曲板	SS400 台座含む	枚	10 10	33,700 33,700	337,000 337,000	
下部敷板	SS400 φ430×150×16	枚	10 10	18,300 18,300	183,000 183,000	
ベースプレート	SS400 700×700×16	枚	10 10	121,000 121,000	1,210,000 1,210,000	
ガイドパイプ	STK400 φ114.3×4.5×600	個	10 10	7,600 7,600	76,000 76,000	
アンカーピン	SD295 D16 600×50	本	20 20	500 500	10,000 10,000	
計					2,282,000 2,282,000	
単価					228,200 228,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－825号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,220.43	8,220	
アンカー鋼材	SD345 D19 L=2.5m	m	1.19	1,590	1,892	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	m３	0.005	28,700	143	
頭部処理（めっき付）	D19用	組	0.476	6,090	2,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,160	
単価					13,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－826号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,477.39	34,773	
道路用側溝（車道用）	PUT-300 L=2000	個	5	12,100	60,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,280	
単価					9,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－827号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,208.84	42,088	
U形溝	PU-300 L=2000	個	5	8,480	42,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,490	
単価					8,449	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－828号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,030	54,054	
特殊作業員		人	2.1	30,450	63,945	
普通作業員		人	3.5	24,360	85,260	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３	6.05	24,400	147,620	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	14,050	186,865	単－1476号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		4,056	
計					541,800	
単価					5,418	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－829号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,800.39	48,003	
U形溝	PU-300 L=2000	個	5	8,480	42,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,410	
単価					9,041	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－830号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,030	75,075	
特殊作業員		人	2.1	30,450	63,945	
普通作業員		人	5.8	24,360	141,288	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３	6.05	24,400	147,620	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	14,050	231,825	単－1476号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,747	
計					662,500	
単価					6,625	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－831号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	373	37,300	
縞鋼板蓋	500×500用	枚	100	32,900	3,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					3,328,000	
単価					33,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－832号	防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装	m	1	17,281.1	17,281	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,290	
単価					17,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－833号	上部工架設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	53,410 53,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2 1.2	44,625 44,625	53,550 53,550	
橋りょう特殊工		人	3.4 3.4	37,485 37,485	127,449 127,449	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1.3 1.3	197,100 197,100	256,230 256,230	WYB00928 単－1477号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		48,151 48,151	
計					534,100 534,100	
単価					53,410 53,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－834号	覆工板押え金具設置		単位	個	数量	100 100	単価	3,142 3,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.4 1.4	44,625 44,625	62,475 62,475	
橋りょう特殊工		人	4 4	37,485 37,485	149,940 149,940	
普通作業員		人	2.4 2.4	24,360 24,360	58,464 58,464	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		43,321 43,321	
計					314,200 314,200	
単価					3,142 3,142	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－835号	賃料	上部工主部材 φ457.2	単位	t	数量	1 1	単価	104,200 104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材（賃料）	457橋 鋼製ﾊﾞﾈ部材 1440日以内 591日	t	1 1	86,200 86,200	86,200 86,200	
上部工主部材（整備費）	457橋 鋼製ﾊﾞﾈ部材	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					104,200 104,200	
単価					104,200 104,200	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－836号	賃料	上部工副部材Ⅰ φ457.2	単位	t	数量	1 1	単価	108,900 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工副部材Ⅰ（賃料）	車止め､覆工桁 1440日以内 591日	t	1 1	96,900 96,900	96,900 96,900	
上部工副部材Ⅰ（整備費）	車止め､覆工桁	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					108,900 108,900	
単価					108,900 108,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－837号	使用料	上部工副部材Ⅱ	単位	個	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工副部材Ⅱ（１現場当り使用料）	覆工板押え金具	個	1 1	3,600 3,600	3,600 3,600	
計					3,600 3,600	
単価					3,600 3,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－838号	覆工板設置	70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,452 3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,030 30,030	27,027 27,027	
とび工		人	2.9 2.9	32,025 32,025	92,872 92,872	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,360 24,360	26,796 26,796	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1 1	197,100 197,100	197,100 197,100	WYB00949 単－1478号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,405 1,405	
計					345,200 345,200	
単価					3,452 3,452	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－839号	賃料	覆工板	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	13,350 13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料）	補強型(LIBRA専用) 1440日以内 591日	ｍ２	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
覆工板（整備費）	補強型(LIBRA専用)	ｍ２	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	
計					13,350 13,350	
単価					13,350 13,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－840号	下部工設置	70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1 2.1	44,625 44,625	93,712 93,712	
橋りょう特殊工		人	3.9 3.9	37,485 37,485	146,191 146,191	
溶接工		人	3.2 3.2	32,550 32,550	104,160 104,160	
普通作業員		人	2.6 2.6	24,360 24,360	63,336 63,336	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1.9 1.9	197,100 197,100	374,490 374,490	WYB01104 単－1479号
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1 1		248,111 248,111	
計					1,030,000 1,030,000	
単価					103,000 103,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－841号	賃料	下部工主部材	単位	t	数量	1 1	単価	188,000 188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 1440日以内 591日	t	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
下部工主部材（整備費）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					188,000 188,000	
単価					188,000 188,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－842号	賃料	下部工副部材	単位	t	数量	1 1	単価	108,900 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工副部材（賃料）	水平材･斜材 1440日以内 591日	t	1 1	96,900 96,900	96,900 96,900	
下部工副部材（整備費）	水平材･斜材	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					108,900 108,900	
単価					108,900 108,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭0回	単位	本	数量	10 10	単価	582,300 582,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.21 6.21	30,030 30,030	186,486 186,486	
とび工		人	6.21 6.21	32,025 32,025	198,875 198,875	
特殊作業員		人	6.21 6.21	30,450 30,450	189,094 189,094	
普通作業員		人	6.21 6.21	24,360 24,360	151,275 151,275	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	6.21 6.21	197,100 197,100	1,223,991 1,223,991	WYB01378 単－1480号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.21 6.21	44,900 44,900	278,829 278,829	
拡径式ダウンザホールハンマ損料	φ406mm	供用日	10.62 10.62	31,400 31,400	333,468 333,468	
特殊改造掘進機損料	φ457.2用	供用日	9.32 9.32	17,700 17,700	164,964 164,964	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×1m	供用日	10.62 10.62	3,870 3,870	41,099 41,099	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×2m	供用日	10.62 10.62	4,760 4,760	50,551 50,551	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×3m	供用日	10.62 10.62	5,540 5,540	58,834 58,834	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭0回	単位	本	数量	10 10	単価	582,300 582,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルロッド損料	φ355.6mm×5m	供用日	42.48 42.48	7,060 7,060	299,908 299,908	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	日	6.21 6.21	14,180 14,180	88,057 88,057	WYB01385 単－1481号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	6.21 6.21	74,810 74,810	464,570 464,570	WYB01386 単－1482号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	6.21 6.21	115,600 115,600	717,876 717,876	WYB01387 単－1483号
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1 1		1,375,123 1,375,123	
計					5,823,000 5,823,000	
単価					582,300 582,300	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭1回	単位	本	数量	10 10	単価	1,579,000 1,579,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	16.46 16.46	30,030 30,030	494,293 494,293	
とび工		人	16.46 16.46	32,025 32,025	527,131 527,131	
溶接工		人	16.46 16.46	32,550 32,550	535,773 535,773	
特殊作業員		人	16.46 16.46	30,450 30,450	501,207 501,207	
普通作業員		人	16.46 16.46	24,360 24,360	400,965 400,965	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	16.46 16.46	197,100 197,100	3,244,266 3,244,266	WYB01389 単－1484号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	16.46 16.46	44,900 44,900	739,054 739,054	
拡径式ダウンザホールハンマ損料	φ406mm	供用日	28.15 28.15	31,400 31,400	883,910 883,910	
特殊改造掘進機損料	φ457.2用	供用日	24.69 24.69	17,700 17,700	437,013 437,013	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×1m	供用日	28.15 28.15	3,870 3,870	108,940 108,940	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×2m	供用日	28.15 28.15	4,760 4,760	133,994 133,994	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭1回	単位	本	数量	10 10	単価	1,579,000 1,579,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルロッド損料	φ355.6mm×3m		28.15	5,540	155,951	
		供用日	28.15	5,540	155,951	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×5m		112.59	7,060	794,885	
		供用日	112.59	7,060	794,885	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA		16.46	14,180	233,402	WYB01390
		日	16.46	14,180	233,402	単－1485号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa		16.46	74,810	1,231,372	WYB01391
		日	16.46	74,810	1,231,372	単－1486号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa		16.46	115,600	1,902,776	WYB01392
		日	16.46	115,600	1,902,776	単－1487号
諸雑費（率＋まるめ） 65%			1		3,465,068	
		式	1		3,465,068	
計					15,790,000 15,790,000	
単価					1,579,000 1,579,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭2回	単位	本	数量	10 10	単価	2,220,000 2,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23.62 23.62	30,030 30,030	709,308 709,308	
とび工		人	23.62 23.62	32,025 32,025	756,430 756,430	
溶接工		人	23.62 23.62	32,550 32,550	768,831 768,831	
特殊作業員		人	23.62 23.62	30,450 30,450	719,229 719,229	
普通作業員		人	23.62 23.62	24,360 24,360	575,383 575,383	
クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	23.62 23.62	197,100 197,100	4,655,502 4,655,502	WYB01394 単－1488号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	23.62 23.62	44,900 44,900	1,060,538 1,060,538	
拡径式ダウンザホールハンマ損料	φ406mm	供用日	40.39 40.39	31,400 31,400	1,268,246 1,268,246	
特殊改造掘進機損料	φ457.2用	供用日	35.43 35.43	17,700 17,700	627,111 627,111	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×1m	供用日	40.39 40.39	3,870 3,870	156,309 156,309	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×2m	供用日	40.39 40.39	4,760 4,760	192,256 192,256	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	支持杭打設	φ457.2 70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭2回	単位	本	数量	10 10	単価	2,220,000 2,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルロッド損料	φ355.6mm×3m	供用日	40.39 40.39	5,540 5,540	223,760 223,760	
ドリルロッド損料	φ355.6mm×5m	供用日	161.56 161.56	7,060 7,060	1,140,613 1,140,613	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	日	23.62 23.62	14,180 14,180	334,931 334,931	WYB01395 単－1489号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	23.62 23.62	74,810 74,810	1,767,012 1,767,012	WYB01396 単－1490号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	23.62 23.62	115,600 115,600	2,730,472 2,730,472	WYB01397 単－1491号
諸雑費（率＋まるめ） 59%		式	1 1		4,514,069 4,514,069	
計					22,200,000 22,200,000	
単価					2,220,000 2,220,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－846号	賃料	橋脚工主部材 賃料部 φ457.2	単位	t	数量	1 1	単価	108,400 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工主部材（賃料）	支持杭･回転抑止材 1440日以内 591日	t	1 1	90,400 90,400	90,400 90,400	
橋脚工主部材（整備費）	支持杭･回転抑止材	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					108,400 108,400	
単価					108,400 108,400	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－847号	使用料	橋脚工主部材 損耗部 φ457.2	単位	t	数量	1 1	単価	315,000 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工主部材（損耗部）（１現場当り使用料）	支持杭･回転抑止材･裏当てﾘﾝｸﾞ	t	1 1	315,000 315,000	315,000 315,000	
計					315,000 315,000	
単価					315,000 315,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－848号	使用料	橋脚工副部材　φ457.2	単位	個	数量	1 1	単価	64,000 64,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工副部材（１現場当り使用料）	ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ　φ457.2用		1	64,000	64,000	
		個	1	64,000	64,000	
計					64,000 64,000	
単価					64,000 64,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－849号	中詰めモルタル	1:3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１ ： ３		1	23,000	23,000	
		ｍ３	1	23,000	23,000	
計					23,000 23,000	
単価					23,000 23,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－850号	仮設高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	100 100	単価	1,226 1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
普通作業員		人	3.8 3.8	24,360 24,360	92,568 92,568	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					122,600 122,600	
単価					1,226 1,226	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－851号	賃料	仮設高欄 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	1 1	単価	880 880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄（賃料）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 1440日以内 591日		1	827	827	
		m	1	827	827	
仮設高欄（基本料）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		1	53	53	
		m	1	53	53	
計					880 880	
単価					880 880	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－852号	橋面上足場設置･撤去		単位	m２	数量	100 100	単価	487.3 487.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			1.3	37,485	48,730	
		人	1.3	37,485	48,730	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					48,730 48,730	
単価					487.3 487.3	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－853号	杭橋脚足場設置･撤去		単位	t	数量	10 10	単価	11,510 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.07 3.07	37,485 37,485	115,078 115,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					115,100 115,100	
単価					11,510 11,510	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－854号	落石防護柵設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－855号	落石防護柵撤去	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－856号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135 135	単価	41,810 41,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
イージーネット	H3.3×W8.0m	枚	16 16	209,000 209,000	3,344,000 3,344,000	
イージーネット	H3.3×W7.0m	枚	1 1	189,000 189,000	189,000 189,000	
エースライン	10φ	m	186.5 186.5	3,120 3,120	581,880 581,880	
控え繊維ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm	m	28 28	1,500 1,500	42,000 42,000	
ネット接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	132 132	700 700	92,400 92,400	
立木接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	102 102	700 700	71,400 71,400	
立木保護シート	ｽﾃﾗﾌｪﾙﾄ t=10mm×500×2000	枚	38 38	1,450 1,450	55,100 55,100	
ＡＫブロックＳ型	AK1635	個	136 136	5,160 5,160	701,760 701,760	
イージーネット取付金具	AK2001	個	136 136	940 940	127,840 127,840	
エンドレスリング	ﾃﾄﾛﾝ8打 6mm	個	136 136	1,000 1,000	136,000 136,000	
ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	135 135	2,150 2,150	290,250 290,250	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－856号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135 135	単価	41,810 41,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤクリップ	10φ用	個	48 48	290 290	13,920 13,920	
計					5,645,550 5,645,550	
単価					41,810 41,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－857号	落石防護柵設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－858号	落石防護柵撤去（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－859号	落石防護柵設置（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－860号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135 135	単価	41,810 41,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
イージーネット	H3.3×W8.0m	枚	16 16	209,000 209,000	3,344,000 3,344,000	
イージーネット	H3.3×W7.0m	枚	1 1	189,000 189,000	189,000 189,000	
エースライン	10φ	m	186.5 186.5	3,120 3,120	581,880 581,880	
控え繊維ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm	m	28 28	1,500 1,500	42,000 42,000	
ネット接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	132 132	700 700	92,400 92,400	
立木接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	102 102	700 700	71,400 71,400	
立木保護シート	ｽﾃﾗﾌｪﾙﾄ t=10mm×500×2000	枚	38 38	1,450 1,450	55,100 55,100	
ＡＫブロックＳ型	AK1635	個	136 136	5,160 5,160	701,760 701,760	
イージーネット取付金具	AK2001	個	136 136	940 940	127,840 127,840	
エンドレスリング	ﾃﾄﾛﾝ8打 6mm	個	136 136	1,000 1,000	136,000 136,000	
ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	135 135	2,150 2,150	290,250 290,250	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－860号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135 135	単価	41,810 41,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤクリップ	10φ用	個	48 48	290 290	13,920 13,920	
計					5,645,550 5,645,550	
単価					41,810 41,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－861号	足場工	法肩部落石防護柵用	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	4,825 4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3 2.3	30,030 30,030	69,069 69,069	
とび工		人	6.9 6.9	32,025 32,025	220,972 220,972	
普通作業員		人	4.6 4.6	24,360 24,360	112,056 112,056	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		80,403 80,403	
計					482,500 482,500	
単価					4,825 4,825	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－862号	ベースプレートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1 1	単価	14,210 14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1 1	14,214 14,214	14,214 14,214	
計					14,214 14,214	
単価					14,210 14,210	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－863号	控えアンカーボルト（背面）設置		単位	本	数量	1 1	単価	21,320 21,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1.5 1.5	14,214 14,214	21,321 21,321	
計					21,321 21,321	
単価					21,320 21,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－864号	控えアンカーボルト（側面・斜方向）設置		単位	本	数量	1 1	単価	21,320 21,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1.5 1.5	14,214 14,214	21,321 21,321	
計					21,321 21,321	
単価					21,320 21,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－865号	支柱設置（中間）	φ130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1 1	単価	97,300 97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.59 0.59	30,030 30,030	17,717 17,717	
法面工		人	1.18 1.18	35,595 35,595	42,002 42,002	
普通作業員		人	1.18 1.18	24,360 24,360	28,744 28,744	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,837 8,837	
計					97,300 97,300	
単価					97,300 97,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－866号	支柱設置（端末）	φ130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1 1	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64 0.64	30,030 30,030	19,219 19,219	
法面工		人	1.27 1.27	35,595 35,595	45,205 45,205	
普通作業員		人	1.27 1.27	24,360 24,360	30,937 30,937	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,439 9,439	
計					104,800 104,800	
単価					104,800 104,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－867号	ワイヤロープ設置（中間部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1 1	単価	86,580 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55 0.55	30,030 30,030	16,516 16,516	
法面工		人	1.1 1.1	35,595 35,595	39,154 39,154	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,360 24,360	26,796 26,796	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,114 4,114	
計					86,580 86,580	
単価					86,580 86,580	円／スパン

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－868号	ワイヤロープ設置（起終点部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1 1	単価	108,600 108,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.69 0.69	30,030 30,030	20,720 20,720	
法面工		人	1.38 1.38	35,595 35,595	49,121 49,121	
普通作業員		人	1.38 1.38	24,360 24,360	33,616 33,616	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,143 5,143	
計					108,600 108,600	
単価					108,600 108,600	円／スパン

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－869号	控えロープ用緩衝金具設置	ULF-US(1個)	単位	組	数量	12 12	単価	14,040 14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,030 30,030	45,045 45,045	
法面工		人	3 3	35,595 35,595	106,785 106,785	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		16,670 16,670	
計					168,500 168,500	
単価					14,040 14,040	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－870号	金網設置	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,826 4,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29 0.29	30,030 30,030	8,708 8,708	
法面工		人	0.58 0.58	35,595 35,595	20,645 20,645	
普通作業員		人	0.58 0.58	24,360 24,360	14,128 14,128	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		4,779 4,779	
計					48,260 48,260	
単価					4,826 4,826	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－871号	金網撤去	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	2,429 2,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	30,030 30,030	4,504 4,504	
法面工		人	0.29 0.29	35,595 35,595	10,322 10,322	
普通作業員		人	0.29 0.29	24,360 24,360	7,064 7,064	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		2,400 2,400	
計					24,290 24,290	
単価					2,429 2,429	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－872号	控えロープ用緩衝金具撤去	ULF-US(1個)	単位	組	数量	12 12	単価	6,958 6,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	30,030 30,030	22,522 22,522	
法面工		人	1.5 1.5	35,595 35,595	53,392 53,392	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,586 7,586	
計					83,500 83,500	
単価					6,958 6,958	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－873号	ワイヤロープ撤去（起終点部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1 1	単価	54,470 54,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	30,030 30,030	10,510 10,510	
法面工		人	0.69 0.69	35,595 35,595	24,560 24,560	
普通作業員		人	0.69 0.69	24,360 24,360	16,808 16,808	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,592 2,592	
計					54,470 54,470	
単価					54,470 54,470	円／スパン

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－874号	ワイヤロープ撤去（中間部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1 1	単価	43,450 43,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	30,030 30,030	8,408 8,408	
法面工		人	0.55 0.55	35,595 35,595	19,577 19,577	
普通作業員		人	0.55 0.55	24,360 24,360	13,398 13,398	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,067 2,067	
計					43,450 43,450	
単価					43,450 43,450	円／スパン

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－875号	支柱撤去（端末）	φ130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1 1	単価	52,770 52,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	30,030 30,030	9,609 9,609	
法面工		人	0.64 0.64	35,595 35,595	22,780 22,780	
普通作業員		人	0.64 0.64	24,360 24,360	15,590 15,590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,791 4,791	
計					52,770 52,770	
単価					52,770 52,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－876号	支柱撤去（中間）	φ130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1 1	単価	49,480 49,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,030 30,030	9,009 9,009	
法面工		人	0.6 0.6	35,595 35,595	21,357 21,357	
普通作業員		人	0.6 0.6	24,360 24,360	14,616 14,616	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,498 4,498	
計					49,480 49,480	
単価					49,480 49,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－877号	控えアンカーボルト（側面・斜方向）撤去		単位	本	数量	1 1	単価	3,174 3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		151 151	
計					3,174 3,174	
単価					3,174 3,174	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－878号	控えアンカーボルト（背面）撤去		単位	本	数量	1 1	単価	3,174 3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		151 151	
計					3,174 3,174	
単価					3,174 3,174	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－879号	ベースプレートアンカーボルト撤去		単位	本	数量	1 1	単価	3,174 3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,030 30,030	1,501 1,501	
特殊作業員		人	0.05 0.05	30,450 30,450	1,522 1,522	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		151 151	
計					3,174 3,174	
単価					3,174 3,174	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－880号	落石防護柵材料費	ｳﾙﾄﾗﾗｲﾃｨﾌｪﾝｽ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85 85	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鋼線 φ3.2-50×50	ｍ２	286 286	4,090 4,090	1,169,740 1,169,740	
支柱ユニット（端末）	ｱﾙﾐ支柱φ130×t4.0 H=3.0m用	本	4 4	592,000 592,000	2,368,000 2,368,000	
支柱ユニット（中間）	ｱﾙﾐ支柱φ130×t4.0 H=3.0m用	本	6 6	609,000 609,000	3,654,000 3,654,000	
横ロープ（下段）	3×7 G/O 16φ	m	178.5 178.5	470 470	83,895 83,895	
クロスロープ	6×24 AZ/O 10φ	m	188.6 188.6	730 730	137,678 137,678	
控えロープ（背面）	6×24 AZ/O 18φ	m	73.5 73.5	1,540 1,540	113,190 113,190	
控えロープ（側面）	3×7 G/O 16φ	m	14.7 14.7	470 470	6,909 6,909	
控えロープ（斜方向）	3×7 G/O 16φ	m	14.7 14.7	470 470	6,909 6,909	
縦ロープ（両端ロック加工）	6×24 AZ/O 12φ L=5350	本	4 4	11,300 11,300	45,200 45,200	
ターンバックル	両ｼﾞｮｰ 呼び径19	個	26 26	13,100 13,100	340,600 340,600	
シャックル	呼び16	個	20 20	4,140 4,140	82,800 82,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－880号	落石防護柵材料費	ｳﾙﾄﾗﾗｲﾃｨﾌｪﾝｽ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85 85	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャックル	呼び20	個	26 26	4,410 4,410	114,660 114,660	
ワイヤクリップ	10φ用	個	48 48	500 500	24,000 24,000	
ワイヤクリップ	18φ用	個	100 100	510 510	51,000 51,000	
ワイヤクリップ	F-20-22	個	60 60	1,720 1,720	103,200 103,200	
巻付グリップ	16φ用	個	16 16	1,930 1,930	30,880 30,880	
控えロープ用緩衝金具	ULF-US(1個)	組	4 4	29,400 29,400	117,600 117,600	
ストッパー	16φ用	組	4 4	16,900 16,900	67,600 67,600	
ベースプレートアンカーボルト	ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ D22×1000	本	20 20	8,530 8,530	170,600 170,600	
控えアンカーボルト（背面）	ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ D22×1500	本	10 10	10,200 10,200	102,000 102,000	
控えアンカーボルト（側面・斜方向）	ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ D22×1500	本	4 4	10,200 10,200	40,800 40,800	
控えアンカー連結具		個	14 14	7,040 7,040	98,560 98,560	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－880号	落石防護柵材料費	ｳﾙﾄﾗﾗｲﾃｨﾌｪﾝｽ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85 85	単価	106,900 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープシンブル	10φ用	個	12 12	210 210	2,520 2,520	
ワイヤロープシンブル	12φ用	個	8 8	210 210	1,680 1,680	
ワイヤロープシンブル	16φ用	個	16 16	330 330	5,280 5,280	
ワイヤロープシンブル	18φ用	個	20 20	440 440	8,800 8,800	
結合コイル	φ4.0×45×500(亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ)	個	352 352	380 380	133,760 133,760	
結合コイル	φ4.0×70×300(亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ)	個	24 24	480 480	11,520 11,520	
計					9,093,381 9,093,381	
単価					106,900 106,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－881号	落石防護柵支柱設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－882号	落石防護柵アンカー設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	14,210 14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III		1	14,214	14,214	
		m	1	14,214	14,214	
計					14,214 14,214	
単価					14,210 14,210	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－883号	落石防護柵ネット設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－884号	落石防護柵支柱撤去（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－885号	落石防護柵ネット撤去（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－886号	落石防護柵支柱設置（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－887号	落石防護柵ネット設置（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－888号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	36 36	単価	84,070 84,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
イージーネット	H3.3×W8.0m	枚	3 3	209,000 209,000	627,000 627,000	
イージーネット	H3.3×W6.0m	枚	2 2	168,000 168,000	336,000 336,000	
中間柱	φ89.1×t4.2-L3100	本	4 4	123,000 123,000	492,000 492,000	
端末柱	φ89.1×t4.2-L3100	本	2 2	117,000 117,000	234,000 234,000	
ベースプレート	φ89.1用	組	6 6	27,800 27,800	166,800 166,800	
アンカープレート	BP ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ用	枚	12 12	1,470 1,470	17,640 17,640	
エースライン	10φ	m	43.1 43.1	3,120 3,120	134,472 134,472	
ネット接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	153 153	700 700	107,100 107,100	
横ロープ（下段）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 下段用	m	43.1 43.1	1,500 1,500	64,650 64,650	
縦ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 上下間	m	25.2 25.2	1,500 1,500	37,800 37,800	
クロスロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm ｸﾛｽ	m	93.3 93.3	1,500 1,500	139,950 139,950	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－888号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	36 36	単価	84,070 84,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
控えロープ（背面）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 控背面	m	31.5 31.5	1,500 1,500	47,250 47,250	
控えロープ（側面）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 控側面	m	12.6 12.6	1,500 1,500	18,900 18,900	
ターンバックル	片ｱｲ片ｼﾞｮｰ 呼び19	個	28 28	10,900 10,900	305,200 305,200	
ワイヤクリップ	10φ用	個	40 40	290 290	11,600 11,600	
ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	36 36	2,150 2,150	77,400 77,400	
アンカー連結具	繊維ﾛｰﾌﾟ用	個	8 8	8,210 8,210	65,680 65,680	
ベースプレート固定用アンカー	SD345-D22×L1000	本	12 12	7,160 7,160	85,920 85,920	
控えアンカー	SD345-D22×L1000	本	8 8	7,160 7,160	57,280 57,280	
計					3,026,642 3,026,642	
単価					84,070 84,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－889号	落下物防止柵鋼管杭設置（新設）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	本	数量	1 1	単価	136,200 136,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,030 30,030	9,309 9,309	
とび工		人	0.31 0.31	32,025 32,025	9,927 9,927	
特殊作業員		人	0.31 0.31	30,450 30,450	9,439 9,439	
普通作業員		人	0.31 0.31	24,360 24,360	7,551 7,551	
ラフテレーンクレーン（掘削用）運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0.31 0.31	91,900 91,900	28,489 28,489	WYB01165 単－1492号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0.31 0.31	71,960 71,960	22,307 22,307	WYB01166 単－1493号
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min	日	0.62 0.62	24,340 24,340	15,090 15,090	WYB01167 単－1494号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ250～300mm	日	0.31 0.31	11,360 11,360	3,521 3,521	WYB01168 単－1495号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		30,567 30,567	
計					136,200 136,200	
単価					136,200 136,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－890号	落下物防止柵設置（新設）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100 100	単価	7,973 7,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.6 4.6	30,030 30,030	138,138 138,138	
普通作業員		人	18.4 18.4	24,360 24,360	448,224 448,224	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	4.6 4.6	39,500 39,500	181,700 181,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		29,238 29,238	
計					797,300 797,300	
単価					7,973 7,973	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－891号	落下物防止柵撤去（再利用）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100 100	単価	3,461 3,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	30,030 30,030	63,063 63,063	
普通作業員		人	7.7 7.7	24,360 24,360	187,572 187,572	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	2.1 2.1	39,500 39,500	82,950 82,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		12,515 12,515	
計					346,100 346,100	
単価					3,461 3,461	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－892号	落下物防止柵設置（再利用）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100 100	単価	6,228 6,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.8 3.8	30,030 30,030	114,114 114,114	
普通作業員		人	13.8 13.8	24,360 24,360	336,168 336,168	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	3.8 3.8	39,500 39,500	150,100 150,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		22,418 22,418	
計					622,800 622,800	
単価					6,228 6,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－893号	落下物防止柵材料費	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	90 90	単価	32,100 32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭（フェンス用鋼管基礎）	φ139.8×4.5×1400(HDZT77)	本	43 43	18,100 18,100	778,300 778,300	
落下物防止柵	H2000 W2000 φ2.6×2.5(亜鉛付着量380g/m2以上)	m	90 90	23,200 23,200	2,088,000 2,088,000	
モルタル	１：３	ｍ３	1 1	23,000 23,000	23,000 23,000	
計					2,889,300 2,889,300	
単価					32,100 32,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－894号	落石防護柵支柱設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－895号	落石防護柵アンカー設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	14,210 14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1 1	14,214 14,214	14,214 14,214	
計					14,214 14,214	
単価					14,210 14,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－896号	落石防護柵ネット設置（新設）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－897号	落石防護柵支柱撤去（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－898号	落石防護柵ネット撤去（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,030 30,030	5,405 5,405	
特殊作業員		人	0.18 0.18	30,450 30,450	5,481 5,481	
法面工		人	0.36 0.36	35,595 35,595	12,814 12,814	
普通作業員		人	0.36 0.36	24,360 24,360	8,769 8,769	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,241 3,241	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－899号	落石防護柵支柱設置（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－900号	落石防護柵ネット設置（再利用）	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1 1	単価	71,430 71,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	30,030 30,030	10,810 10,810	
特殊作業員		人	0.36 0.36	30,450 30,450	10,962 10,962	
法面工		人	0.72 0.72	35,595 35,595	25,628 25,628	
普通作業員		人	0.72 0.72	24,360 24,360	17,539 17,539	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,491 6,491	
計					71,430 71,430	
単価					71,430 71,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－901号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	216 216	単価	74,750 74,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
イージーネット	H3.3×W8.0m	枚	27 27	209,000 209,000	5,643,000 5,643,000	
中間柱	φ89.1×t4.2-L3100	本	26 26	123,000 123,000	3,198,000 3,198,000	
端末柱	φ89.1×t4.2-L3100	本	2 2	117,000 117,000	234,000 234,000	
ベースプレート	φ89.1用	組	28 28	27,800 27,800	778,400 778,400	
アンカープレート	BP ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ用	枚	56 56	1,470 1,470	82,320 82,320	
エースライン	10φ	m	255.2 255.2	3,120 3,120	796,224 796,224	
ネット接続用ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 12mm	m	1,294.5 1,294.5	700 700	906,150 906,150	
横ロープ（下段）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 下段用	m	255.2 255.2	1,500 1,500	382,800 382,800	
縦ロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 上下間	m	117.6 117.6	1,500 1,500	176,400 176,400	
クロスロープ	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm ｸﾛｽ	m	544.3 544.3	1,500 1,500	816,450 816,450	
控えロープ（背面）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 控背面	m	147 147	1,500 1,500	220,500 220,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－901号	落石防護柵材料費	ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ相当品 ｱﾝｶｰ固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	216 216	単価	74,750 74,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
控えロープ（側面）	ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ 18mm 控側面	m	12.6 12.6	1,500 1,500	18,900 18,900	
ターンバックル	片ｱｲ片ｼﾞｮｰ 呼び19	個	138 138	10,900 10,900	1,504,200 1,504,200	
ワイヤクリップ	10φ用	個	216 216	290 290	62,640 62,640	
ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	216 216	2,150 2,150	464,400 464,400	
アンカー連結具	繊維ﾛｰﾌﾟ用	個	30 30	8,210 8,210	246,300 246,300	
ベースプレート固定用アンカー	SD345-D22×L1000	本	56 56	7,160 7,160	400,960 400,960	
控えアンカー	SD345-D22×L1000	本	30 30	7,160 7,160	214,800 214,800	
計					16,146,444 16,146,444	
単価					74,750 74,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－902号	濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上	単位	日	数量	1	単価	87,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
特殊作業員		人	1.5	30,450	45,675	
普通作業員		人	0.5	24,360	12,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					87,890	
単価					87,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－903号	濁水処理設備損料	処理能力200m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	184,200 184,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備損料	処理能力200m3/h		1	169,300	169,300	
		日	1	169,300	169,300	
電力料			759	19.53	14,823	
		ｋｗＨ	759	19.53	14,823	
諸雑費（まるめ）			1		77	
		式	1		77	
計					184,200 184,200	
単価					184,200 184,200	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－904号	ケーキ積込（バックホウ）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.20m3) 20.16m3/h 標準 標準 無･低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	ｍ３	数量	100	単価	445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	4.96	8,989	44,585	単－1496号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,590	
単価					445.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－905号	ケーキ運搬（ダンプトラック）	普通･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 6.48m3/h 標準 標準 良好	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	15.432	10,120	156,171	単－1497号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					156,200	
単価					1,562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－906号	スラッジ積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	445.9 445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３		4.96	8,989	44,585	
		時間	4.96	8,989	44,585	単－1498号
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					44,590	
					44,590	
単価					445.9	
					445.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－907号	スラッジ運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,562 1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		15.432	10,120	156,171	
		時間	15.432	10,120	156,171	単－1499号
諸雑費（まるめ）			1		29	
		式	1		29	
計					156,200	
					156,200	
単価					1,562	
					1,562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－908号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	(超大口)	ｋｇ	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－909号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	(超大口)	ｋｇ	1	43	43	
計					43	
単価					43	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－910号	濁水処理設備損料	処理能力400m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	294,500 294,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備損料	処理能力400m3/h	日	1 1	273,300 273,300	273,300 273,300	
電力料		ｋｗＨ	1,084 1,084	19.53 19.53	21,170 21,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					294,500 294,500	
単価					294,500 294,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－911号	スラッジ積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	445.9 445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	4.96 4.96	8,989 8,989	44,585 44,585	単－1498号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,590 44,590	
単価					445.9 445.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－912号	スラッジ運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,562 1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	15.432 15.432	10,120 10,120	156,171 156,171	単－1499号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					156,200 156,200	
単価					1,562 1,562	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－913号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－914号	濁水処理設備損料	処理能力700m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	1,208,000 1,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備損料	処理能力700m3/h	日	1 1	1,159,000 1,159,000	1,159,000 1,159,000	
電力料		ｋｗＨ	2,484 2,484	19.53 19.53	48,512 48,512	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		488 488	
計					1,208,000 1,208,000	
単価					1,208,000 1,208,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－915号	ケーキ積込（バックホウ）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.80m3(平積0.60m3) 56.64m3/h 標準 標準 無･低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	ｍ３	数量	100	単価	228.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1.766	12,930	22,834	単－1500号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,840	
単価					228.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－916号	ケーキ運搬（ダンプトラック）	普通･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 7.8m3/h 標準 標準 良好	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	12.821	10,120	129,748	単－1497号
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					129,800	
単価					1,298	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－917号	スラッジ積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	228.4 228.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1.766 1.766	12,930 12,930	22,834 22,834	単－1501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					22,840 22,840	
単価					228.4 228.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－918号	スラッジ運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,298 1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	12.821 12.821	10,120 10,120	129,748 129,748	単－1499号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					129,800 129,800	
単価					1,298 1,298	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－919号	ポンプ運転	S-1 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,441 1,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48.2 48.2	19.53 19.53	941 941	
工事用水中モータポンプ損料	φ80㎜×30m［S-1,3 J-5］	日	1 1	500 500	500 500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,441 1,441	
単価					1,441 1,441	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－920号	ポンプ運転	S-2 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,421 1,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48.2 48.2	19.53 19.53	941 941	
工事用水中モータポンプ損料	φ80㎜×30m［S-2］	日	1 1	480 480	480 480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,421 1,421	
単価					1,421 1,421	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－921号	ポンプ運転	S-3 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,441 1,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48.2 48.2	19.53 19.53	941 941	
工事用水中モータポンプ損料	φ80㎜×30m［S-1,3 J-5］	日	1 1	500 500	500 500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,441 1,441	
単価					1,441 1,441	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－922号	ポンプ運転	J-1 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×10m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,873 1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	65.7 65.7	19.53 19.53	1,283 1,283	
工事用水中モータポンプ損料	φ150㎜×10m［J-1］	日	1 1	590 590	590 590	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,873 1,873	
単価					1,873 1,873	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－923号	ポンプ運転	J-3 深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×3段×65m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	11,470 11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	394.2 394.2	19.53 19.53	7,698 7,698	
深井戸用水中ポンプ損料	φ150㎜×3段×65m［J-3］	日	1 1	3,770 3,770	3,770 3,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,470 11,470	
単価					11,470 11,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－924号	ポンプ運転	J-4 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	5,013 5,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	192.7 192.7	19.53 19.53	3,763 3,763	
工事用水中モータポンプ損料	φ150㎜×30m［J-4,7］	日	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,013 5,013	
単価					5,013 5,013	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－925号	ポンプ運転	J-5 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,441 1,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48.2 48.2	19.53 19.53	941 941	
工事用水中モータポンプ損料	φ80㎜×30m［S-1,3 J-5］	日	1 1	500 500	500 500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,441 1,441	
単価					1,441 1,441	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－926号	ポンプ運転	J-6 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	3,646 3,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131.4 131.4	19.53 19.53	2,566 2,566	
工事用水中モータポンプ損料	φ150㎜×20m［J-6］	日	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,646 3,646	
単価					3,646 3,646	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－927号	ポンプ運転	J-7 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×30m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	5,013 5,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	192.7 192.7	19.53 19.53	3,763 3,763	
工事用水中モータポンプ損料	φ150㎜×30m［J-4,7］	日	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,013 5,013	
単価					5,013 5,013	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－928号	ポンプ運転	J-8 小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ50㎜×4段×35m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	50 50	19.53 19.53	976 976	
小型多段遠心ポンプ損料	φ50㎜×4段×35m［J-8,9］	日	1 1	650 650	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,626 1,626	
単価					1,626 1,626	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－929号	ポンプ運転	J-9 小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ50㎜×4段×35m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	50 50	19.53 19.53	976 976	
小型多段遠心ポンプ損料	φ50㎜×4段×35m［J-8,9］	日	1 1	650 650	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,626 1,626	
単価					1,626 1,626	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－930号	ポンプ運転	J-1 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	2,502 2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	96.4 96.4	19.53 19.53	1,882 1,882	
工事用水中モータポンプ損料	φ150㎜×15m［J-1］	日	1 1	620 620	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,502 2,502	
単価					2,502 2,502	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－931号	ポンプ運転	J-2 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜×10m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	5,613 5,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	192.7 192.7	19.53 19.53	3,763 3,763	
工事用水中モータポンプ損料	φ250㎜×10m［J-2］	日	1 1	1,850 1,850	1,850 1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,613 5,613	
単価					5,613 5,613	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－932号	ポンプ運転	J-3 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	5,233 5,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	192.7 192.7	19.53 19.53	3,763 3,763	
工事用水中モータポンプ損料	φ200㎜×20m［J-3］	日	1 1	1,470 1,470	1,470 1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,233 5,233	
単価					5,233 5,233	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－933号	ポンプ運転	J-4 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×30m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	8,009 8,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
工事用水中モータポンプ損料	φ200㎜×30m［J-4］	日	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,009 8,009	
単価					8,009 8,009	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－934号	ポンプ運転	J-5 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×10m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	515 515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	13.1 13.1	19.53 19.53	255 255	
工事用水中モータポンプ損料	φ80㎜×10m［J-5］	日	1 1	260 260	260 260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					515 515	
単価					515 515	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－935号	ポンプ運転	J-6 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131.4 131.4	19.53 19.53	2,566 2,566	
工事用水中モータポンプ損料	φ200㎜×15m［J-6］	日	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,846 3,846	
単価					3,846 3,846	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－936号	ポンプ運転	D-1 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.4 32.4	19.53 19.53	632 632	
水中サンドポンプ損料	φ80㎜×15m［D-1］	日	1 1	440 440	440 440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,072 1,072	
単価					1,072 1,072	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－937号	ポンプ運転	D-2 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ100㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,903 1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	65.7 65.7	19.53 19.53	1,283 1,283	
水中サンドポンプ損料	φ100㎜×15m［D-2］	日	1 1	620 620	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,903 1,903	
単価					1,903 1,903	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－938号	ポンプ運転	D-3 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,082 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.4 32.4	19.53 19.53	632 632	
水中サンドポンプ損料	φ80㎜×15m [D-3]	日	1 1	450 450	450 450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,082 1,082	
単価					1,082 1,082	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－939号	ポンプ運転	D-4 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ100㎜×10m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,391 1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48.2 48.2	19.53 19.53	941 941	
水中サンドポンプ損料	φ100㎜×10m［D-4］	日	1 1	450 450	450 450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,391 1,391	
単価					1,391 1,391	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－940号	ポンプ運転	D-5 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×25m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	8,659 8,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
水中サンドポンプ損料	φ200㎜×25m［D-5］	日	1 1	2,330 2,330	2,330 2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,659 8,659	
単価					8,659 8,659	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－941号	ポンプ運転	D-6 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×25m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	8,669 8,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
水中サンドポンプ損料	φ200㎜×25m［D-6］	日	1 1	2,340 2,340	2,340 2,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,669 8,669	
単価					8,669 8,669	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－942号	ポンプ運転	D-8 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×25m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	8,399 8,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
水中サンドポンプ損料	φ200㎜×25m［D-8,9］	日	1 1	2,070 2,070	2,070 2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,399 8,399	
単価					8,399 8,399	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－943号	ポンプ運転	D-9 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×25m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	8,399 8,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
水中サンドポンプ損料	φ200㎜×25m［D-8,9］	日	1 1	2,070 2,070	2,070 2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,399 8,399	
単価					8,399 8,399	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－944号	ポンプ運転	D-10 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×20m 4台	単位	日	数量	1 1	単価	3,976 3,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131.4 131.4	19.53 19.53	2,566 2,566	
水中サンドポンプ損料	φ150㎜×20m［D-10］	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,976 3,976	
単価					3,976 3,976	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－945号	ポンプ運転	D-1 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	4,006 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131.4 131.4	19.53 19.53	2,566 2,566	
水中サンドポンプ損料	φ150㎜×20m［D-1.4］	日	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,006 4,006	
単価					4,006 4,006	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－946号	ポンプ運転	D-2 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ80㎜×15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	1,082 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.4 32.4	19.53 19.53	632 632	
水中サンドポンプ損料	φ80㎜×15m [D-2]	日	1 1	450 450	450 450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,082 1,082	
単価					1,082 1,082	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－947号	ポンプ運転	D-3 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜×25m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	8,419 8,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	324.1 324.1	19.53 19.53	6,329 6,329	
水中サンドポンプ損料	φ200㎜×25m［D-3］	日	1 1	2,090 2,090	2,090 2,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,419 8,419	
単価					8,419 8,419	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－948号	ポンプ運転	D-4 水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜×20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	4,006 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131.4 131.4	19.53 19.53	2,566 2,566	
水中サンドポンプ損料	φ150㎜×20m［D-1.4］	日	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,006 4,006	
単価					4,006 4,006	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－949号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,457	8,457	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,457	
単価					8,457	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－950号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)昭信機工	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－951号	仮設足場設置		単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	4,175 4,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,030 30,030	57,057 57,057	
とび工		人	5.7 5.7	32,025 32,025	182,542 182,542	
普通作業員		人	3.8 3.8	24,360 24,360	92,568 92,568	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9 1.9	44,900 44,900	85,310 85,310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					417,500 417,500	
単価					4,175 4,175	 円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－952号	仮設足場撤去		単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	1,978 1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,030 30,030	27,027 27,027	
とび工		人	2.7 2.7	32,025 32,025	86,467 86,467	
普通作業員		人	1.8 1.8	24,360 24,360	43,848 43,848	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9 0.9	44,900 44,900	40,410 40,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					197,800 197,800	
単価					1,978 1,978	 円／空ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	9,093,557 9,093,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	棒ｼﾞｬｯｷ自在ﾍﾞｰｽ BJF 236日	個	265 265	542 542	143,630 143,630	
仮設足場部材（基本料）	棒ｼﾞｬｯｷ自在ﾍﾞｰｽ BJF	個	265 265	54 54	14,310 14,310	
仮設足場部材（賃料）	棒ｼﾞｬｯｷ本体 BJH 236日	本	265 265	4,620 4,620	1,224,300 1,224,300	
仮設足場部材（基本料）	棒ｼﾞｬｯｷ本体 BJH	本	265 265	378 378	100,170 100,170	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06 236日	本	8 8	519 519	4,152 4,152	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS06	本	8 8	60 60	480 480	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09 236日	本	65 65	708 708	46,020 46,020	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS09	本	65 65	90 90	5,850 5,850	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12 236日	本	804 804	873 873	701,892 701,892	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12	本	804 804	120 120	96,480 96,480	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15 236日	本	58 58	1,060 1,060	61,480 61,480	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	9,093,557 9,093,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS15	本	58 58	150 150	8,700 8,700	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS18 236日	本	66 66	1,220 1,220	80,520 80,520	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS18	本	66 66	180 180	11,880 11,880	
仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24 236日	本	58 58	1,580 1,580	91,640 91,640	
仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24	本	58 58	232 232	13,456 13,456	
仮設足場部材（賃料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02 236日	個	736 736	165 165	121,440 121,440	
仮設足場部材（基本料）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02	個	736 736	15 15	11,040 11,040	
仮設足場部材（賃料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC 236日	個	1,472 1,472	165 165	242,880 242,880	
仮設足場部材（基本料）	ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP02GC	個	1,472 1,472	15 15	22,080 22,080	
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207 236日	本	116 116	708 708	82,128 82,128	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0207	本	116 116	37.5 37.5	4,350 4,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	9,093,557 9,093,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0627 236日	本	2,598 2,598	708	1,839,384 1,839,384	
仮設足場部材（基本料）	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL0627	本	2,598 2,598	60	155,880 155,880	
仮設足場部材（賃料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB0606 236日	本	246 246	1,340	329,640 329,640	
仮設足場部材（基本料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB0606	本	246 246	90	22,140 22,140	
仮設足場部材（賃料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB0906 236日	本	202 202	1,340	270,680 270,680	
仮設足場部材（基本料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB0906	本	202 202	90	18,180 18,180	
仮設足場部材（賃料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB1206 236日	本	1,262 1,262	1,340	1,691,080 1,691,080	
仮設足場部材（基本料）	斜めﾌﾞﾚｰｽ MAB1206	本	1,262 1,262	108	136,296 136,296	
仮設足場部材（賃料）	強力ｸﾗﾝﾌﾟ 自在型 KC04 236日	個	430 430	354	152,220 152,220	
仮設足場部材（基本料）	強力ｸﾗﾝﾌﾟ 自在型 KC04	個	430 430	22.5	9,675 9,675	
仮設足場部材（賃料）	単管ﾌﾞﾚｰｽ 単管2.0M 236日	本	3 3	136	408 408	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	9,093,557 9,093,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（基本料）	単管ﾌﾞﾚｰｽ 単管2.0M		3	18	54	
		本	3	18	54	
仮設足場部材（賃料）	単管ﾌﾞﾚｰｽ 単管1.0M 236日		212	68.4	14,500	
		本	212	68.4	14,500	
仮設足場部材（基本料）	単管ﾌﾞﾚｰｽ 単管1.0M		212	9	1,908	
		本	212	9	1,908	
仮設足場部材（賃料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UJ01 236日		265	1,580	418,700	
		個	265	1,580	418,700	
仮設足場部材（基本料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UJ01		265	195	51,675	
		個	265	195	51,675	
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-10 1.0M 236日		1	849	849	
		本	1	849	849	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-10 1.0M		1	100	100	
		本	1	100	100	
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-20 2.0M 236日		8	1,480	11,840	
		本	8	1,480	11,840	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-20 2.0M		8	201	1,608	
		本	8	201	1,608	
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-25 2.5M 236日		106	1,860	197,160	
		本	106	1,860	197,160	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-25 2.5M		106	252	26,712	
		本	106	252	26,712	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1 1	単価	9,093,557 9,093,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-30 3.0M 236日	本	16 16	2,140 2,140	34,240 34,240	
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-30 3.0M	本	16 16	302 302	4,832 4,832	
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY2000 236日	枚	82 82	2,000 2,000	164,000 164,000	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY2000	枚	82 82	270 270	22,140 22,140	
仮設足場部材（賃料）	足場板(杉板) CLY4000 236日	枚	87 87	3,390 3,390	294,930 294,930	
仮設足場部材（基本料）	足場板(杉板) CLY4000	枚	87 87	540 540	46,980 46,980	
仮設足場部材（賃料）	足場固定金具 杉板用CR01 236日	個	342 342	236 236	80,712 80,712	
仮設足場部材（基本料）	足場固定金具 杉板用CR01	個	342 342	18 18	6,156 6,156	
計					9,093,557 9,093,557	
単価					9,093,557 9,093,557	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－954号	上部工架設	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	57,580 57,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2 1.2	44,625 44,625	53,550 53,550	
橋りょう特殊工		人	3.4 3.4	37,485 37,485	127,449 127,449	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1.3 1.3	227,400 227,400	295,620 295,620	WYB01061 単－1502号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		50,461 50,461	
計					575,800 575,800	
単価					57,580 57,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－955号	覆工板押え金具設置		単位	個	数量	100 100	単価	3,142 3,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.4 1.4	44,625 44,625	62,475 62,475	
橋りょう特殊工		人	4 4	37,485 37,485	149,940 149,940	
普通作業員		人	2.4 2.4	24,360 24,360	58,464 58,464	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		43,321 43,321	
計					314,200 314,200	
単価					3,142 3,142	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－956号	上部工撤去	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	31,390 31,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.8 0.8	44,625 44,625	35,700 35,700	
橋りょう特殊工		人	1.6 1.6	37,485 37,485	59,976 59,976	
溶接工		人	0.5 0.5	32,550 32,550	16,275 16,275	
普通作業員		人	1.4 1.4	24,360 24,360	34,104 34,104	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	0.7 0.7	227,400 227,400	159,180 159,180	WYB01063 単－1503号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,665 8,665	
計					313,900 313,900	
単価					31,390 31,390	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－957号	賃料	上部工主部材 φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	79,300 79,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材（賃料）	609橋 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 360日以内 236日	t	1 1	61,300 61,300	61,300 61,300	
上部工主部材（整備費）	609橋 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					79,300 79,300	
単価					79,300 79,300	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－958号	賃料	上部工主部材 異形ﾌﾚｰﾑ φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	791,000 791,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材（１現場当り賃料）	609橋 異形ﾌﾚｰﾑ	t	1 1	773,000 773,000	773,000 773,000	
上部工主部材（整備費）	609橋 鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					791,000 791,000	
単価					791,000 791,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－959号	賃料	上部工副部材Ⅰ　φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	79,700 79,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工副部材Ⅰ（賃料）	車止め､覆工桁 360日以内 236日		1	67,700	67,700	
		t	1	67,700	67,700	
上部工副部材Ⅰ（整備費）	車止め､覆工桁		1	12,000	12,000	
		t	1	12,000	12,000	
計					79,700 79,700	
単価					79,700 79,700	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－960号	使用料	上部工副部材Ⅱ	単位	個	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工副部材Ⅱ（１現場当り使用料）	覆工板押え金具		1	3,600	3,600	
		個	1	3,600	3,600	
計					3,600 3,600	
単価					3,600 3,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－961号	覆工板設置	120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,755 3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,030 30,030	27,027 27,027	
とび工		人	2.9 2.9	32,025 32,025	92,872 92,872	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,360 24,360	26,796 26,796	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1 1	227,400 227,400	227,400 227,400	WYB01114 単－1504号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,405 1,405	
計					375,500 375,500	
単価					3,755 3,755	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－962号	覆工板撤去	120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,946 1,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,030 30,030	15,015 15,015	
とび工		人	1.5 1.5	32,025 32,025	48,037 48,037	
普通作業員		人	0.7 0.7	24,360 24,360	17,052 17,052	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	0.5 0.5	227,400 227,400	113,700 113,700	WYB01116 単－1505号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		796 796	
計					194,600 194,600	
単価					1,946 1,946	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－963号	賃料	覆工板	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,590 7,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（賃料）	補強型(LIBRA専用) 360日以内 236日	ｍ２	1 1	6,240 6,240	6,240 6,240	
覆工板（整備費）	補強型(LIBRA専用)	ｍ２	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	
計					7,590 7,590	
単価					7,590 7,590	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－964号	賃料	異形覆工板	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	85,350 85,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形覆工板（１現場当り賃料）	補強型(LIBRA専用)	ｍ２	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	
覆工板（整備費）	補強型(LIBRA専用)	ｍ２	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	
計					85,350 85,350	
単価					85,350 85,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－965号	下部工設置	120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	109,200 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1 2.1	44,625 44,625	93,712 93,712	
橋りょう特殊工		人	3.9 3.9	37,485 37,485	146,191 146,191	
溶接工		人	3.2 3.2	32,550 32,550	104,160 104,160	
普通作業員		人	2.6 2.6	24,360 24,360	63,336 63,336	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1.9 1.9	227,400 227,400	432,060 432,060	WYB01120 単－1506号
諸雑費（率＋まるめ） 62%		式	1 1		252,541 252,541	
計					1,092,000 1,092,000	
単価					109,200 109,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－966号	下部工撤去	120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10 10	単価	61,780 61,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2 1.2	44,625 44,625	53,550 53,550	
橋りょう特殊工		人	2.3 2.3	37,485 37,485	86,215 86,215	
溶接工		人	1.6 1.6	32,550 32,550	52,080 52,080	
普通作業員		人	1.3 1.3	24,360 24,360	31,668 31,668	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	1.4 1.4	227,400 227,400	318,360 318,360	WYB01122 単－1507号
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		75,927 75,927	
計					617,800 617,800	
単価					61,780 61,780	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－967号	賃料	下部工主部材	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 360日以内 236日	t	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
下部工主部材（整備費）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－968号	賃料	下部工副部材	単位	t	数量	1 1	単価	79,700 79,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工副部材（賃料）	水平材･斜材 360日以内 236日	t	1 1	67,700 67,700	67,700 67,700	
下部工副部材（整備費）	水平材･斜材	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					79,700 79,700	
単価					79,700 79,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－969号	支持杭打設	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭0回	単位	本	数量	10 10	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			9.7	30,030	291,291	
		人	9.7	30,030	291,291	
とび工			9.7	32,025	310,642	
		人	9.7	32,025	310,642	
特殊作業員			9.7	30,450	295,365	
		人	9.7	30,450	295,365	
普通作業員			9.7	24,360	236,292	
		人	9.7	24,360	236,292	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)		9.7	227,400	2,205,780	WYB01482
		日	9.7	227,400	2,205,780	単－1508号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊		9.7	79,900	775,030	
		日	9.7	79,900	775,030	
拡径式ダウンザホールハンマ損料	φ555mm		16.59	60,900	1,010,331	
		供用日	16.59	60,900	1,010,331	
特殊改造掘進機損料	φ609.6用		14.55	49,200	715,860	
		供用日	14.55	49,200	715,860	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×1m		16.59	5,330	88,424	
		供用日	16.59	5,330	88,424	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×2m		16.59	6,330	105,014	
		供用日	16.59	6,330	105,014	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×3m		16.59	7,370	122,268	
		供用日	16.59	7,370	122,268	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－969号	支持杭打設	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭0回	単位	本	数量	10 10	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルロッド損料	φ508.0mm×5m	供用日	49.76 49.76	9,570 9,570	476,203 476,203	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150kVA	日	9.7 9.7	21,440 21,440	207,968 207,968	WYB01483 単－1509号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	9.7 9.7	60,550 60,550	587,335 587,335	WYB01484 単－1510号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	19.4 19.4	115,600 115,600	2,242,640 2,242,640	WYB01485 単－1511号
諸雑費（率＋まるめ） 82%		式	1 1		3,569,557 3,569,557	
計					13,240,000 13,240,000	
単価					1,324,000 1,324,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	支持杭打設	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭1回	単位	本	数量	10 10	単価	1,925,000 1,925,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.6 14.6	30,030 30,030	438,438 438,438	
とび工		人	14.6 14.6	32,025 32,025	467,565 467,565	
溶接工		人	14.6 14.6	32,550 32,550	475,230 475,230	
特殊作業員		人	14.6 14.6	30,450 30,450	444,570 444,570	
普通作業員		人	14.6 14.6	24,360 24,360	355,656 355,656	
クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	日	14.6 14.6	227,400 227,400	3,320,040 3,320,040	WYB01487 単－1512号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	14.6 14.6	79,900 79,900	1,166,540 1,166,540	
拡径式ダウンザホールハンマ損料	φ555mm	供用日	24.97 24.97	60,900 60,900	1,520,673 1,520,673	
特殊改造掘進機損料	φ609.6用	供用日	21.9 21.9	49,200 49,200	1,077,480 1,077,480	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×1m	供用日	24.97 24.97	5,330 5,330	133,090 133,090	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×2m	供用日	24.97 24.97	6,330 6,330	158,060 158,060	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	支持杭打設	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 継杭1回	単位	本	数量	10 10	単価	1,925,000 1,925,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルロッド損料	φ508.0mm×3m		24.97	7,370	184,028	
		供用日	24.97	7,370	184,028	
ドリルロッド損料	φ508.0mm×5m		74.9	9,570	716,793	
		供用日	74.9	9,570	716,793	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150kVA		14.6	21,440	313,024	WYB01488
		日	14.6	21,440	313,024	単－1513号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa		14.6	60,550	884,030	WYB01489
		日	14.6	60,550	884,030	単－1514号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa		29.2	115,600	3,375,520	WYB01490
		日	29.2	115,600	3,375,520	単－1515号
諸雑費（率＋まるめ） 60%			1		4,219,263	
		式	1		4,219,263	
計					19,250,000 19,250,000	
単価					1,925,000 1,925,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－971号	支持杭切断撤去	φ609.6 120tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	本	数量	10 10	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79 1.79	30,030 30,030	53,753 53,753	
とび工		人	2.5 2.5	32,025 32,025	80,062 80,062	
溶接工		人	2.5 2.5	32,550 32,550	81,375 81,375	
特殊作業員		人	1.79 1.79	30,450 30,450	54,505 54,505	
普通作業員		人	2.29 2.29	24,360 24,360	55,784 55,784	
水中切断機運転	鋼管外径φ600～800mm	日	1.32 1.32	469,000 469,000	619,080 619,080	WYB01492 単－1516号
バイブロハンマ運転	電動式･普通型 461～480kN 60kW	日	0.47 0.47	239,500 239,500	112,565 112,565	WYB01493 単－1517号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		305,876 305,876	
計					1,363,000 1,363,000	
単価					136,300 136,300	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－972号	賃料	橋脚工主部材 賃料部 φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	81,400 81,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工主部材（賃料）	支持杭･回転抑止材 360日以内 236日	t	1 1	63,400 63,400	63,400 63,400	
橋脚工主部材（整備費）	支持杭･回転抑止材	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
計					81,400 81,400	
単価					81,400 81,400	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－973号	使用料	橋脚工主部材 損耗部 φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	315,000 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工主部材（損耗部）（１現場当り使用料）	支持杭･回転抑止材･裏当てﾘﾝｸﾞ	t	1 1	315,000 315,000	315,000 315,000	
計					315,000 315,000	
単価					315,000 315,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－974号	不足分弁償金	橋脚工主部材 存置部 φ609.6	単位	t	数量	1 1	単価	350,000 350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工主部材（不足分弁償金（中古））	支持杭･回転抑止材		1	350,000	350,000	
		t	1	350,000	350,000	
計					350,000	
					350,000	
単価					350,000	
					350,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－975号	使用料	橋脚工副部材 φ609.6	単位	個	数量	1 1	単価	91,000 91,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工副部材（１現場当り使用料）	ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ φ609.6用		1	91,000	91,000	
		個	1	91,000	91,000	
計					91,000	
					91,000	
単価					91,000	
					91,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－976号	中詰めモルタル	1:3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１ ： ３		1	23,000	23,000	
		ｍ３	1	23,000	23,000	
計					23,000 23,000	
単価					23,000 23,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－977号	仮設高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	100 100	単価	1,226 1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
普通作業員		人	3.8 3.8	24,360 24,360	92,568 92,568	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					122,600 122,600	
単価					1,226 1,226	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－978号	仮設高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	100 100	単価	691.8 691.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,030 30,030	18,018 18,018	
普通作業員		人	2.1 2.1	24,360 24,360	51,156 51,156	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					69,180 69,180	
単価					691.8 691.8	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－979号	賃料	仮設高欄 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	m	数量	1 1	単価	383 383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄（賃料）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 360日以内 236日		1	330	330	
		m	1	330	330	
仮設高欄（基本料）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		1	53	53	
		m	1	53	53	
計					383	
					383	
単価					383	
					383	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－980号	橋面上足場設置･撤去		単位	m２	数量	100 100	単価	487.3 487.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			1.3	37,485	48,730	
		人	1.3	37,485	48,730	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					48,730	
					48,730	
単価					487.3	
					487.3	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－981号	杭橋脚足場設置･撤去		単位	t	数量	10 10	単価	11,510 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.07 3.07	37,485 37,485	115,078 115,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					115,100 115,100	
単価					11,510 11,510	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－982号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	205.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.294	28,170	205,471	単－1518号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					205,500	
単価					205.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－983号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	4,027	4,027	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）損料	直管 R30 呼び径800(mm)	m	1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,730	
単価					16,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－984号	排水管撤去	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ800	単位	m	数量	1 1	単価	2,682 2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ800	m	1 1	2,682 2,682	2,682 2,682	
計					2,682 2,682	
単価					2,682 2,682	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－985号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	251,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	30,030	19,819	
特殊作業員		人	0.66	30,450	20,097	
運転手（特殊）		人	0.66	28,350	18,711	
自走式土質改良機運転		日	0.66	291,600	192,456	WK210320 単－1519号
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					251,100	
単価					251,100	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－986号	安定処理工（自走式土質改良工）	ﾚｷ質土 50kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.267	30,030	8,018	
特殊作業員		人	0.267	30,450	8,130	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5.2	16,900	87,880	
自走式土質改良機運転		日	0.267	291,600	77,857	WK210320 単－1519号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	59,150	15,793	WK210330 単－1520号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,622	
計					205,300	
単価					2,053	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－987号	コンクリート材料費	C1	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	12,360 12,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	C1	ｍ３	1 1	12,360 12,360	12,360 12,360	
計					12,360 12,360	
単価					12,360 12,360	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－988号	コンクリート打設		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	17,440 17,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	減勢工ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ３	1 1	17,440 17,440	17,440 17,440	WYB00222
計					17,440 17,440	
単価					17,440 17,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－989号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 4.5時間 6時間	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
とび工		人	3.7	32,025	118,492	
普通作業員		人	3.1	24,360	75,516	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	5.6	11,630	65,128	単－1277号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		45,619	
計					349,800	
単価					3,498	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－990号	仮設階段設置	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	17,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	30,030	345,345	
とび工		人	19.5	32,025	624,487	
普通作業員		人	24	24,360	584,640	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	m	48	3,910	187,680	WD600500 単－1521号
諸雑費（まるめ）		式	1		848	
計					1,743,000	
単価					17,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－991号	仮設階段損料	仮設材転用無	単位	m	数量	100 100	単価	19,130 19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	742 742	534 534	396,228 396,228	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	116 116	205 205	23,780 23,780	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	299 299	200 200	59,800 59,800	
自在ステップ	２５０×６００	枚	354 354	3,970 3,970	1,405,380 1,405,380	
アンカー鉄筋	SD345 D25 L=800（超大口）	ｋｇ	235 235	115 115	27,025 27,025	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		787 787	
計					1,913,000 1,913,000	
単価					19,130 19,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－992号	下流面縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	30,030	360,360	
とび工		人	26.5	32,025	848,662	
普通作業員		人	18	24,360	438,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		498	
計					1,648,000	
単価					16,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－993号	下流面縦階段損料	無	単位	m	数量	100	単価	20,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	742	534	396,228	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	116	205	23,780	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	299	200	59,800	
自在ステップ	２５０×６００	枚	390	3,970	1,548,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		892	
計					2,029,000	
単価					20,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－994号	人道（足場）設置	8時間 ﾀｲﾌﾟⅠ 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	9,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,030	12,012	
普通作業員		人	0.7	24,360	17,052	
とび工		人	0.7	32,025	22,417	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	m	8	3,910	31,280	WD600500 単－1521号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					82,770	
単価					9,196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－995号	人道（足場）設置	8時間 ﾀｲﾌﾟII 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	13,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
普通作業員		人	1	24,360	24,360	
とび工		人	1	32,025	32,025	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	m	12	3,910	46,920	WD600500 単－1521号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					118,400	
単価					13,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－996号	人道（足場）損料	ﾀｲﾌﾟⅠ 勾配1:0.8以上 仮設材転用無	単位	m	数量	100 100	単価	9,913 9,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６ｍｍ×２．４ｍＳＴＫ	m	822.222 822.222	534 534	439,066 439,066	
ジョイント	パイプ径４８．６ｍｍ用	個	111.111 111.111	205 205	22,777 22,777	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６ｍｍ用	個	533.333 533.333	200 200	106,666 106,666	
足場板	合板４．０ｍ×２．８ｃｍ×２４ｃｍ	枚	166.667 166.667	2,180 2,180	363,334 363,334	
アンカー鉄筋	SD345 D25 L=800（超大口）	ｋｇ	424.444 424.444	115 115	48,811 48,811	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	54.444 54.444	194.7 194.7	10,600 10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 46	
計					991,300 991,300	
単価					9,913 9,913	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－997号	人道（足場）損料	ﾀｲﾌﾟⅡ 勾配1:0.8～1:0.4以上 仮設材転用無	単位	m	数量	100 100	単価	12,970 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６ｍｍ×２．４ｍＳＴＫ	m	1,222.222 1,222.222	534 534	652,666 652,666	
ジョイント	パイプ径４８．６ｍｍ用	個	177.778 177.778	205 205	36,444 36,444	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６ｍｍ用	個	800 800	200 200	160,000 160,000	
足場板	合板４．０ｍ×２．８ｃｍ×２４ｃｍ	枚	166.667 166.667	2,180 2,180	363,334 363,334	
アンカー鉄筋	SD345 D25 L=800（超大口）	ｋｇ	636.667 636.667	115 115	73,216 73,216	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	56.667 56.667	194.7 194.7	11,033 11,033	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		307 307	
計					1,297,000 1,297,000	
単価					12,970 12,970	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－998号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－999号	材料費	鋼製水槽5m3	単位	基	数量	1 1	単価	455,000 455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	5m3	基	1 1	455,000 455,000	455,000 455,000	
計					455,000 455,000	
単価					455,000 455,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1000号	材料費	鋼製水槽20m3	単位	基	数量	1 1	単価	1,560,000 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	20m3	基	1 1	1,560,000 1,560,000	1,560,000 1,560,000	
計					1,560,000 1,560,000	
単価					1,560,000 1,560,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1001号	材料費	鋼製水槽30m3	単位	基	数量	1 1	単価	1,990,000 1,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	30m3	基	1 1	1,990,000 1,990,000	1,990,000 1,990,000	
計					1,990,000 1,990,000	
単価					1,990,000 1,990,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1002号	鋼製水槽設置	鋼製水槽60m3	単位	基	数量	1 1	単価	127,600 127,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,030 30,030	24,024 24,024	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,450 30,450	24,360 24,360	
普通作業員		人	1.6 1.6	24,360 24,360	38,976 38,976	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	44,900 44,900	35,920 35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,320 4,320	
計					127,600 127,600	
単価					127,600 127,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1003号	材料費	鋼製水槽60m3	単位	基	数量	1 1	単価	6,000,000 6,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	60m3	基	1 1	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000	
計					6,000,000 6,000,000	
単価					6,000,000 6,000,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1004号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	194,500 194,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	79,900 79,900	79,900 79,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,400 5,400	
計					194,500 194,500	
単価					194,500 194,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1005号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	8,400,000 8,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	100m3	基	1 1	8,400,000 8,400,000	8,400,000 8,400,000	
計					8,400,000 8,400,000	
単価					8,400,000 8,400,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1006号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	194,500 194,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	79,900 79,900	79,900 79,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,400 5,400	
計					194,500 194,500	
単価					194,500 194,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1007号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	8,400,000 8,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	100m3	基	1 1	8,400,000 8,400,000	8,400,000 8,400,000	
計					8,400,000 8,400,000	
単価					8,400,000 8,400,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1008号	材料費	鋼製水槽5m3	単位	基	数量	1 1	単価	455,000 455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	5m3	基	1 1	455,000 455,000	455,000 455,000	
計					455,000 455,000	
単価					455,000 455,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1009号	材料費	鋼製水槽40m3	単位	基	数量	1 1	単価	4,900,000 4,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	40m3	基	1 1	4,900,000 4,900,000	4,900,000 4,900,000	
計					4,900,000 4,900,000	
単価					4,900,000 4,900,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1010号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	194,500 194,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1 1	79,900 79,900	79,900 79,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,400 5,400	
計					194,500 194,500	
単価					194,500 194,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1011号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1 1	単価	8,400,000 8,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	100m3	基	1 1	8,400,000 8,400,000	8,400,000 8,400,000	
計					8,400,000 8,400,000	
単価					8,400,000 8,400,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1012号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ6.0m×5.0m	単位	基	数量	1 1	単価	1,359,000 1,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.2 5.2	30,030 30,030	156,156 156,156	
特殊作業員		人	20.8 20.8	30,450 30,450	633,360 633,360	
普通作業員		人	10.4 10.4	24,360 24,360	253,344 253,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5.2 5.2	44,900 44,900	233,480 233,480	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		82,660 82,660	
計					1,359,000 1,359,000	
単価					1,359,000 1,359,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1013号	材料費	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽 φ6.0m×5.0m	単位	基	数量	1 1	単価	3,140,000 3,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート水槽	φ6.0m×5.0m		1	3,140,000	3,140,000	
		基	1	3,140,000	3,140,000	
計					3,140,000 3,140,000	
単価					3,140,000 3,140,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1014号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ10.0m×5.0m	単位	基	数量	1 1	単価	2,928,000 2,928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.2 11.2	30,030 30,030	336,336 336,336	
特殊作業員		人	44.8 44.8	30,450 30,450	1,364,160 1,364,160	
普通作業員		人	22.4 22.4	24,360 24,360	545,664 545,664	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	11.2 11.2	44,900 44,900	502,880 502,880	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		178,960 178,960	
計					2,928,000 2,928,000	
単価					2,928,000 2,928,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1015号	材料費	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽 φ10.0m×5.0m	単位	基	数量	1 1	単価	5,920,000 5,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート水槽	φ10.0m×5.0m	基	1 1	5,920,000 5,920,000	5,920,000 5,920,000	
計					5,920,000 5,920,000	
単価					5,920,000 5,920,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1016号	給排水管設置	80㎜	単位	m	数量	10 10	単価	4,873 4,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,030 30,030	7,507 7,507	
配管工		人	1.12 1.12	26,145 26,145	29,282 29,282	
普通作業員		人	0.49 0.49	24,360 24,360	11,936 11,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,730 48,730	
単価					4,873 4,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1017号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	10	単価	5,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	30,030	8,408	
配管工		人	1.2	26,145	31,374	
普通作業員		人	0.55	24,360	13,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,180	
単価					5,318	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1018号	給排水管設置	150mm	単位	m	数量	10	単価	6,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	30,030	10,510	
配管工		人	1.4	26,145	36,603	
普通作業員		人	0.7	24,360	17,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,170	
単価					6,417	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1019号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	7,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,030	12,912	
配管工		人	1.6	26,145	41,832	
普通作業員		人	0.85	24,360	20,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,450	
単価					7,545	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1020号	給排水管設置	250mm	単位	m	数量	10	単価	8,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
配管工		人	1.8	26,145	47,061	
普通作業員		人	1	24,360	24,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,440	
単価					8,644	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1021号	材料費	管径80㎜	単位	式	数量	1 1	単価	496,344 496,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A 黒ねじ無し管	m	114 114	2,070 2,070	235,980 235,980	
仕切弁	80A	個	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	
逆止弁	80A	個	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
４５° 曲管	80A	個	4 4	736 736	2,944 2,944	
９０° 曲管	80A	個	10 10	1,030 1,030	10,300 10,300	
ジョイント	80A	個	42 42	4,620 4,620	194,040 194,040	
フランジ	80A	枚	4 4	899 899	3,596 3,596	
ボルト・ナット	80A	個	16 16	42.8 42.8	684 684	
計					496,344 496,344	
単価					496,344 496,344	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1022号	材料費	管径100㎜	単位	式	数量	1 1	単価	2,788,851 2,788,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 100A 黒ねじ無し管	m	464 464	2,870 2,870	1,331,680 1,331,680	
仕切弁	100A	個	4 4	35,900 35,900	143,600 143,600	
逆止弁	100A	個	4 4	34,500 34,500	138,000 138,000	
４５° 曲管	100A	個	16 16	1,230 1,230	19,680 19,680	
９０° 曲管	100A	個	30 30	1,830 1,830	54,900 54,900	
レジューサ	100A	個	4 4	913 913	3,652 3,652	
ジョイント	100A	個	170 170	6,340 6,340	1,077,800 1,077,800	
フランジ	100A	枚	16 16	1,050 1,050	16,800 16,800	
ボルト・ナット	100A	個	64 64	42.8 42.8	2,739 2,739	
計					2,788,851 2,788,851	
単価					2,788,851 2,788,851	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1023号	材料費	管径150㎜	単位	式	数量	1 1	単価	15,373,702 15,373,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 150A 黒ねじ無し管（超大口）	m	1,554 1,554	5,230 5,230	8,127,420 8,127,420	
仕切弁	150A	個	8 8	68,000 68,000	544,000 544,000	
逆止弁	150A	個	8 8	71,000 71,000	568,000 568,000	
４５° 曲管	150A	個	91 91	2,970 2,970	270,270 270,270	
９０° 曲管	150A	個	97 97	4,320 4,320	419,040 419,040	
レジューサ	150A	個	4 4	2,000 2,000	8,000 8,000	
ジョイント	150A	個	569 569	9,420 9,420	5,359,980 5,359,980	
フランジ	150A	枚	32 32	2,090 2,090	66,880 66,880	
ボルト・ナット	150A	個	128 128	79 79	10,112 10,112	
計					15,373,702 15,373,702	
単価					15,373,702 15,373,702	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1024号	材料費	管径200㎜	単位	式	数量	1 1	単価	25,708,428 25,708,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 200A 黒ねじ無し管（超大口）	m	1,475 1,475	7,980 7,980	11,770,500 11,770,500	
仕切弁	200A	個	7 7	110,000 110,000	770,000 770,000	
逆止弁	200A	個	7 7	124,000 124,000	868,000 868,000	
４５° 曲管	200A（超大口）	個	126 126	6,920 6,920	871,920 871,920	
９０° 曲管	200A（超大口）	個	184 184	8,590 8,590	1,580,560 1,580,560	
レジューサ	200A	個	5 5	3,240 3,240	16,200 16,200	
ジョイント	200A	個	540 540	18,060 18,060	9,752,400 9,752,400	
フランジ	200A	枚	28 28	2,500 2,500	70,000 70,000	
ボルト・ナット	200A	個	112 112	79 79	8,848 8,848	
計					25,708,428 25,708,428	
単価					25,708,428 25,708,428	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1025号	材料費	管径250㎜	単位	式	数量	1 1	単価	71,183,567 71,183,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 250A 黒ねじ無し管（超大口）		2,689	11,200	30,116,800	
		m	2,689	11,200	30,116,800	
仕切弁	250A		13	173,000	2,249,000	
		個	13	173,000	2,249,000	
逆止弁	250A		13	194,000	2,522,000	
		個	13	194,000	2,522,000	
４５° 曲管	250A（超大口）		202	12,100	2,444,200	
		個	202	12,100	2,444,200	
９０° 曲管	250A（超大口）		365	15,000	5,475,000	
		個	365	15,000	5,475,000	
レジューサ	250A		13	5,180	67,340	
		個	13	5,180	67,340	
ジョイント	250A		984	28,540	28,083,360	
		個	984	28,540	28,083,360	
フランジ	250A		52	3,920	203,840	
		枚	52	3,920	203,840	
ボルト・ナット	250A		208	105.9	22,027	
		個	208	105.9	22,027	
計					71,183,567 71,183,567	
単価					71,183,567 71,183,567	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1026号	給排水管設置	80㎜	単位	m	数量	10 10	単価	4,873 4,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,030 30,030	7,507 7,507	
配管工		人	1.12 1.12	26,145 26,145	29,282 29,282	
普通作業員		人	0.49 0.49	24,360 24,360	11,936 11,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,730 48,730	
単価					4,873 4,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1027号	材料費	管径80㎜	単位	式	数量	1 1	単価	835,060 835,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A 黒ねじ無し管	m	193 193	2,070 2,070	399,510 399,510	
仕切弁	80A	個	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	
逆止弁	80A	個	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
４５° 曲管	80A	個	25 25	736 736	18,400 18,400	
９０° 曲管	80A	個	35 35	1,030 1,030	36,050 36,050	
ジョイント	80A	個	71 71	4,620 4,620	328,020 328,020	
フランジ	80A	枚	4 4	899 899	3,596 3,596	
ボルト・ナット	80A	個	16 16	42.8 42.8	684 684	
計					835,060 835,060	
単価					835,060 835,060	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1028号	材料費	管径100㎜	単位	式	数量	1 1	単価	547,537 547,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 100A 黒ねじ無し管	m	88 88	2,870 2,870	252,560 252,560	
仕切弁	100A	個	1 1	35,900 35,900	35,900 35,900	
逆止弁	100A	個	1 1	34,500 34,500	34,500 34,500	
４５° 曲管	100A	個	4 4	1,230 1,230	4,920 4,920	
９０° 曲管	100A	個	6 6	1,830 1,830	10,980 10,980	
レジューサ	100A	個	1 1	913 913	913 913	
ジョイント	100A	個	32 32	6,340 6,340	202,880 202,880	
フランジ	100A	枚	4 4	1,050 1,050	4,200 4,200	
ボルト・ナット	100A	個	16 16	42.8 42.8	684 684	
計					547,537 547,537	
単価					547,537 547,537	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1029号	材料費	管径150㎜	単位	式	数量	1 1	単価	1,487,134 1,487,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 150A 黒ねじ無し管（超大口）	m	147 147	5,230 5,230	768,810 768,810	
仕切弁	150A	個	1 1	68,000 68,000	68,000 68,000	
逆止弁	150A	個	1 1	71,000 71,000	71,000 71,000	
４５° 曲管	150A	個	6 6	2,970 2,970	17,820 17,820	
９０° 曲管	150A	個	10 10	4,320 4,320	43,200 43,200	
ジョイント	150A	個	54 54	9,420 9,420	508,680 508,680	
フランジ	150A	枚	4 4	2,090 2,090	8,360 8,360	
ボルト・ナット	150A	個	16 16	79 79	1,264 1,264	
計					1,487,134 1,487,134	
単価					1,487,134 1,487,134	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1030号	材料費	管径200㎜	単位	式	数量	1 1	単価	16,496,744 16,496,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 200A 黒ねじ無し管（超大口）	m	969 969	7,980 7,980	7,732,620 7,732,620	
仕切弁	200A	個	6 6	110,000 110,000	660,000 660,000	
逆止弁	200A	個	6 6	124,000 124,000	744,000 744,000	
４５° 曲管	200A（超大口）	個	42 42	6,920 6,920	290,640 290,640	
９０° 曲管	200A（超大口）	個	68 68	8,590 8,590	584,120 584,120	
レジューサ	200A	個	2 2	3,240 3,240	6,480 6,480	
ジョイント	200A	個	355 355	18,060 18,060	6,411,300 6,411,300	
フランジ	200A	枚	24 24	2,500 2,500	60,000 60,000	
ボルト・ナット	200A	個	96 96	79 79	7,584 7,584	
計					16,496,744 16,496,744	
単価					16,496,744 16,496,744	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1031号	材料費	管径250㎜	単位	式	数量	1 1	単価	15,579,337 15,579,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP 250A 黒ねじ無し管（超大口）	m	598 598	11,200 11,200	6,697,600 6,697,600	
仕切弁	250A	個	4 4	173,000 173,000	692,000 692,000	
逆止弁	250A	個	4 4	194,000 194,000	776,000 776,000	
４５° 曲管	250A（超大口）	個	28 28	12,100 12,100	338,800 338,800	
９０° 曲管	250A（超大口）	個	50 50	15,000 15,000	750,000 750,000	
レジューサ	250A	個	1 1	5,180 5,180	5,180 5,180	
ジョイント	250A	個	219 219	28,540 28,540	6,250,260 6,250,260	
フランジ	250A	枚	16 16	3,920 3,920	62,720 62,720	
ボルト・ナット	250A	個	64 64	105.9 105.9	6,777 6,777	
計					15,579,337 15,579,337	
単価					15,579,337 15,579,337	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1032号	斜面部配管架台製作据付	管径100㎜	単位	基	数量	10 10	単価	28,990 28,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径100㎜		1		48,838	WYB01565
		式	1		48,838	単－1522号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,495	
		式	1		2,495	
計					289,900 289,900	
単価					28,990 28,990	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1033号	斜面部配管架台製作据付	管径150㎜	単位	基	数量	10 10	単価	29,260 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径150㎜		1		51,490	WYB01571
		式	1		51,490	単－1524号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,543	
		式	1		2,543	
計					292,600 292,600	
単価					29,260 29,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1034号	斜面部配管架台製作据付	管径200㎜	単位	基	数量	10 10	単価	29,460 29,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径200㎜		1		53,490	WYB01577
		式	1		53,490	単－1525号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,543	
		式	1		2,543	
計					294,600 294,600	
単価					29,460 29,460	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1035号	斜面部配管架台製作据付	管径250㎜	単位	基	数量	10 10	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径250㎜		1		58,906	WYB01583
		式	1		58,906	単－1526号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,527	
		式	1		2,527	
計					300,000 300,000	
単価					30,000 30,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1036号	水平部配管架台据付	80㎜ 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10 10	単価	4,898 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50	ｋｇ	10 10	144 144	1,440 1,440	WYB00696 単－1527号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20 20	270 270	5,400 5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	39,040 39,040	15,616 15,616	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.9 2.9	9,144 9,144	26,517 26,517	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,980 48,980	
単価					4,898 4,898	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1037号	水平部配管架台据付	100mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　ＦＢ－５０		ｋｇ	11	144	1,584	WD600403 単－1528号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20	270	5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.4	39,040	15,616	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	9,144	27,432	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,040	
単価					5,004	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1038号	水平部配管架台据付	150mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　ＦＢ－５０		ｋｇ	14	144	2,016	WD600403 単－1528号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20	270	5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.4	39,040	15,616	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.2	9,144	29,260	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,300	
単価					5,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1039号	水平部配管架台据付	200mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　ＦＢ－５０		ｋｇ	17	144	2,448	WD600403 単－1528号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20	270	5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	39,040	19,520	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.3	9,144	30,175	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,550	
単価					5,755	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1040号	水平部配管架台据付	250mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　ＦＢ－５０		ｋｇ	20	144	2,880	WD600403 単－1528号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20	270	5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	39,040	19,520	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.5	9,144	32,004	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					59,810	
単価					5,981	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1041号	斜面部配管架台製作据付	管径80㎜	単位	基	数量	10 10	単価	28,950 28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径80㎜		1		48,353	WYB01629
		式	1		48,353	単－1529号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,580	
		式	1		2,580	
計					289,500 289,500	
単価					28,950 28,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1042号	斜面部配管架台製作据付	管径100㎜	単位	基	数量	10 10	単価	28,990 28,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径100㎜		1		48,838	WYB01635
		式	1		48,838	単－1530号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,495	
		式	1		2,495	
計					289,900 289,900	
単価					28,990 28,990	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1043号	斜面部配管架台製作据付	管径150㎜	単位	基	数量	10 10	単価	29,260 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径150㎜		1		51,490	WYB01641
		式	1		51,490	単－1531号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,543	
		式	1		2,543	
計					292,600 292,600	
単価					29,260 29,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1044号	斜面部配管架台製作据付	管径200㎜	単位	基	数量	10 10	単価	29,460 29,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部配管架台鋼材費	管径200㎜		1		53,490	WYB01647
		式	1		53,490	単－1532号
土木一般世話役			0.7	30,030	21,021	
		人	0.7	30,030	21,021	
溶接工			1	32,550	32,550	
		人	1	32,550	32,550	
特殊作業員			1.2	30,450	36,540	
		人	1.2	30,450	36,540	
普通作業員			1.6	24,360	38,976	
		人	1.6	24,360	38,976	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無		28	3,910	109,480	WD600500
		m	28	3,910	109,480	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,543	
		式	1		2,543	
計					294,600 294,600	
単価					29,460 29,460	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1045号	水平部配管架台据付	80㎜ 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10 10	単価	4,898 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50	ｋｇ	10 10	144 144	1,440 1,440	WYB00702 単－1533号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20 20	270 270	5,400 5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	39,040 39,040	15,616 15,616	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.9 2.9	9,144 9,144	26,517 26,517	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,980 48,980	
単価					4,898 4,898	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1046号	給（排）水設備ポンプ据付	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 2.8時間 5時間	単位	台	数量	10	単価	63,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,030	90,090	
特殊作業員		人	4	30,450	121,800	
普通作業員		人	10	24,360	243,600	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	15	12,040	180,600	単－1534号
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					636,100	
単価					63,610	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1047号	給（排）水設備ポンプ撤去	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 3時間 5.3時間	単位	台	数量	10	単価	32,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
特殊作業員		人	2	30,450	60,900	
普通作業員		人	5	24,360	121,800	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	8	11,550	92,400	単－1535号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					320,200	
単価					32,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1048号	防護柵設置（岩石部）	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,030	90,090	
とび工		人	6	32,025	192,150	
普通作業員		人	8	24,360	194,880	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	m	71	3,910	277,610	WD600500 単－1521号
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					754,800	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1049号	防護柵損料（岩石部）		単位	m	数量	100 100	単価	6,037 6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	481 481	534 534	256,854 256,854	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	183 183	1,130 1,130	206,790 206,790	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.085 1.085	121,000 121,000	131,285 131,285	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	45 45	194.7 194.7	8,761 8,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					603,700 603,700	
単価					6,037 6,037	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1050号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 7.2時間 7.2時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,030	21,021	
普通作業員		人	0.8	24,360	19,488	
特殊作業員		人	1.1	30,450	33,495	
法面工		人	2.3	35,595	81,868	
セメント	高炉Ｂ　バラ	t	2.667	16,500	44,005	
コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目	ｍ３	7.9	6,100	48,190	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.2	2,364	12,292	単－1536号
空気圧縮機運転	7.2時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	0.7	15,210	10,647	WD601801 単－1537号
発動発電機運転	7.2時間 標準(1.0)	日	0.7	2,685	1,879	WD601802 単－1538号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	4.9	6,921	33,912	単－1539号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,703	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1050号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 7.2時間 7.2時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					314,500	
単価					3,145	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1051号	越冬面処理（先行打設ブロック）	養生ﾏｯﾄ t=30mm	単位	ｍ２	数量	270 270	単価	2,080 2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット設置		ｍ２	330 330	1,600 1,600	528,000 528,000	WYB00125 単－1540号
養生マット損耗費	厚30mm 損耗率10%	ｍ２	330 330	102 102	33,660 33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					561,700 561,700	
単価					2,080 2,080	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1052号	越冬処理（Ｒ８）	UC300×9	単位	回	数量	1 1	単価	4,308,000 4,308,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（塩ビ製）	m	417 417	5,495 5,495	2,291,415 2,291,415	CB224810
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.3 1.3	180,800 180,800	235,040 235,040	WB810010 単－1541号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	9.79 9.79	181,900 181,900	1,780,801 1,780,801	WB810010 単－1542号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		744 744	
計					4,308,000 4,308,000	
単価					4,308,000 4,308,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1053号	越冬面処理（Ｒ８）	養生ﾏｯﾄ t=30mm	単位	ｍ２	数量	6,550 6,550	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット設置		ｍ２	7,860 7,860	1,600 1,600	12,576,000 12,576,000	WYB00912 単－1543号
養生マット損耗費	厚30mm 損耗率10%	ｍ２	7,860 7,860	102 102	801,720 801,720	
養生マット撤去		ｍ２	7,860 7,860	800.3 800.3	6,290,358 6,290,358	WYB00913 単－1544号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,922 1,922	
計					19,670,000 19,670,000	
単価					3,003 3,003	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1054号	越冬処理（Ｒ９）	UC300×9	単位	回	数量	1 1	単価	8,429,000 8,429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（塩ビ製）	m	816 816	5,495 5,495	4,483,920 4,483,920	CB224810
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	2.55 2.55	180,800 180,800	461,040 461,040	WB810010 単－1541号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	19.15 19.15	181,900 181,900	3,483,385 3,483,385	WB810010 単－1542号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		655 655	
計					8,429,000 8,429,000	
単価					8,429,000 8,429,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1055号	越冬面処理（Ｒ９）	養生ﾏｯﾄ t=30mm	単位	ｍ２	数量	8,440 8,440	単価	2,043 2,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット設置		ｍ２	10,130 10,130	1,600 1,600	16,208,000 16,208,000	WYB00944 単－1545号
養生マット損耗費	厚30mm 損耗率10%	ｍ２	10,130 10,130	102 102	1,033,260 1,033,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8,740 8,740	
計					17,250,000 17,250,000	
単価					2,043 2,043	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1056号	圧送管設置（中央プラント）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(水道用 二層管 1種(軟質)) φ50mm	単位	m	数量	1 1	単価	309 309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1 1	309.3 309.3	309 309	CB222770
計					309 309	
単価					309 309	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1057号	材料費	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	m	数量	1 1	単価	744 744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	水道用 二層管 1種(軟質) φ50mm	m	1 1	744 744	744 744	
計					744 744	
単価					744 744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1058号	材料費	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	単位	個	数量	1 1	単価	8,230 8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手	金属製　φ50㎜用	個	1 1	8,230 8,230	8,230 8,230	
計					8,230 8,230	
単価					8,230 8,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1059号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３（超大口）	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					186,200	
単価					186,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1060号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					184,100	
単価					184,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1061号	中央プラント設置	標準	単位	基	数量	1	単価	1,179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	30,030	180,180	
特殊作業員		人	12	30,450	365,400	
普通作業員		人	10	24,360	243,600	
機械工		人	6	32,550	195,300	
電工		人	6	27,090	162,540	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	31,200	31,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		780	
計					1,179,000	
単価					1,179,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1062号	材料費	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋設置費	単位	棟	数量	1 1	単価	129,800 129,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央プラント上屋	設置費		1	129,800	129,800	
		棟	1	129,800	129,800	
計					129,800 129,800	
単価					129,800 129,800	円／棟

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1063号	材料費	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋損料	単位	棟・日	数量	1 1	単価	204 204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央プラント上屋	損料		1	204	204	
		棟・日	1	204	204	
計					204 204	
単価					204 204	円／棟・日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1064号	材料費	管理室上屋設置費	単位	棟	数量	1 1	単価	212,000 212,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理室上屋	設置費	棟	1 1	212,000 212,000	212,000 212,000	
計					212,000 212,000	
単価					212,000 212,000	円／棟

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1065号	材料費	管理室上屋損料	単位	棟・日	数量	1 1	単価	333 333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理室上屋	損料	棟・日	1 1	333 333	333 333	
計					333 333	
単価					333 333	円／棟・日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1066号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	30,030	24,024	
とび工		人	1.7	32,025	54,442	
普通作業員		人	1.7	24,360	41,412	
アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	m	19	3,910	74,290	WD600500 単－1521号
アンカー鉄筋	SD345 D25 L=1,000mm	t	0.111	199,000	22,089	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	4	194.7	778	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					217,100	
単価					24,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1067号	ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	9	単価	8,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,030	18,018	
とび工		人	1.1	32,025	35,227	
普通作業員		人	1.1	24,360	26,796	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					80,050	
単価					8,894	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1068号	ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 36日 281日	単位	m	数量	9	単価	1,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６ｍｍ×２．４ｍＳＴＫ	m	160	29.9	4,784	
ジョイント	パイプ径４８．６ｍｍ用	個	10	6.56	65	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６ｍｍ用	個	120	7.6	912	
足場板	合板４．０ｍ×２．８ｃｍ×２４ｃｍ	枚	24	165.68	3,976	
幅木	高さ１５０	m	9	19.98	179	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,916	
単価					1,101	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1069号	材料費	給水管	単位	m	数量	1 1	単価	8,410 8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	白ねじ付き管 150A	m	1 1	8,410 8,410	8,410 8,410	
計					8,410 8,410	
単価					8,410 8,410	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1070号	材料費	ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) 150A 90°	個	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1071号	給（排）水設備ポンプ据付	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 4.4時間 6.2時間	単位	台	数量	10	単価	59,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,030	90,090	
特殊作業員		人	4	30,450	121,800	
普通作業員		人	10	24,360	243,600	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	15	9,275	139,125	単－1335号
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					594,700	
単価					59,470	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1072号	給（排）水設備ポンプ撤去	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 4.4時間 6.2時間	単位	台	数量	10	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
特殊作業員		人	2	30,450	60,900	
普通作業員		人	5	24,360	121,800	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	8	9,275	74,200	単－1335号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					302,000	
単価					30,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1073号	材料費	逆流防止弁	単位	個	数量	1 1	単価	6,500 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆流防止弁	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙφ150用		1	6,500	6,500	
		個	1	6,500	6,500	
計					6,500 6,500	
単価					6,500 6,500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1074号	材料費	溶接金網	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	335 335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０		100	335	33,500	
		ｍ２	100	335	33,500	
計					33,500 33,500	
単価					335 335	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1075号	材料費	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	4,000	4,000	
		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1076号	暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管） φ1800	単位	m	数量	1 1	単価	210,200 210,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1650㎜～2000㎜ 時間制約無		1	8,188	8,188	
		m	1	8,188	8,188	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	R30 呼び径1800㎜ 直管		1	202,000	202,000	
		m	1	202,000	202,000	
諸雑費（まるめ）			1		12	
		式	1		12	
計					210,200	
					210,200	
単価					210,200	
					210,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1077号	人力併用機械掘削	軟岩 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.22m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,960 18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.05 3.05	30,450 30,450	92,872 92,872	
普通作業員		人	1.22 1.22	24,360 24,360	29,719 29,719	
小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3	日	0.98 0.98	44,670 44,670	43,776 43,776	WYB00842 単－1546号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		23,233 23,233	
計					189,600 189,600	
単価					18,960 18,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1078号	積込（ルーズ）	土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.22m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	526.9 526.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排出ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3	日	1.17 1.17	45,030 45,030	52,685 52,685	WYB00867 単－1547号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					52,690 52,690	
単価					526.9 526.9	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1079号	モノレール運搬	積載量4t	単位	式	数量	1 1	単価	55,647,870 55,647,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール構台設置・撤去	令和6年		1,350	13,810	18,643,500	WYB00905
		空m3	1,350	13,810	18,643,500	単－1548号
モノレール構台設置・撤去	令和7年		670	13,810	9,252,700	WYB00908
		空m3	670	13,810	9,252,700	単－1549号
モノレール設置・撤去	ﾚｰﾙ架設・撤去含む 複軌条 積載量4t		125	59,880	7,485,000	WYB00910
		m	125	59,880	7,485,000	単－1550号
モノレール運搬	資機材 運搬距離125m		3	63,940	191,820	WYB00916
		日	3	63,940	191,820	単－1551号
モノレール運搬	掘削土石 運搬距離125m		28	63,940	1,790,320	WYB00923
		日	28	63,940	1,790,320	単－1552号
動力車賃料	4t積/45度		1	6,631,000	6,631,000	WYB00930
		台	1	6,631,000	6,631,000	単－1553号
フラットデッキダンプ台車賃料	4t積/45度		1	2,890,000	2,890,000	WYB00932
		台	1	2,890,000	2,890,000	単－1554号
レール資材賃料	4t積/45度		125	63,910	7,988,750	WYB00933
		m	125	63,910	7,988,750	単－1555号
保守点検(動力車､台車)	複軌条ﾚｰﾙ 距離125m		6	60,960	365,760	WYB00934
		回	6	60,960	365,760	単－1556号
保守点検(ﾚｰﾙ構造)	複軌条ﾚｰﾙ 距離125m		6	68,170	409,020	WYB00935
		回	6	68,170	409,020	単－1557号
計					55,647,870 55,647,870	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1079号	モノレール運搬	積載量4t	単位	式	数量	1 1	単価 55,647,870 55,647,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					55,647,870 55,647,870	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1080号	クレーン運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊	単位	式	数量	1 1	単価	8,900,100 8,900,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運搬	資機材	日	3 3	287,100 287,100	861,300 861,300	WYB00937 単－1558号
クローラクレーン運搬	掘削土石	日	28 28	287,100 287,100	8,038,800 8,038,800	WYB00957 単－1559号
計					8,900,100 8,900,100	
単価					8,900,100 8,900,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1081号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２（超大口）	t	1.03	116,000	119,480	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					185,200	
単価					185,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1082号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,030	57,057	
とび工		人	8.4	32,025	269,010	
普通作業員		人	1.8	24,360	43,848	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		109,565	
計					515,400	
単価					5,154	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1083号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	30,030	78,078	
型わく工		人	4.7	31,080	146,076	
とび工		人	2.2	32,025	70,455	
普通作業員		人	5.1	24,360	124,236	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		62,755	
計					481,600	
単価					4,816	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1084号	材料費	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	4,000	4,000	
		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1085号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	30,030	9,489	
特殊作業員		人	0.316	30,450	9,622	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5.2	16,900	87,880	
自走式土質改良機運転		日	0.316	291,600	92,145	WK210320 単－1519号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,150	18,691	WK210330 単－1520号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,073	
計					226,900	
単価					2,269	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1086号	材料費	ﾁｰｽﾞ φ300	単位	個	数量	1 1	単価	35,650 35,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チーズ	φ300	個	1 1	35,650 35,650	35,650 35,650	
計					35,650 35,650	
単価					35,650 35,650	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1087号	鋼製水槽設置	鋼製水槽10m3	単位	基	数量	1 1	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	t	1.7 1.7	750 750	1,275 1,275	WB010030 単－ 998号
計					1,275 1,275	
単価					1,275 1,275	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1088号	材料費	鋼製水槽10m3	単位	基	数量	1 1	単価	803,000 803,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽	10m3	基	1 1	803,000 803,000	803,000 803,000	
計					803,000 803,000	
単価					803,000 803,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1089号	ポンプ運転	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50㎜×30m	単位	日	数量	1 1	単価	952 952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.4 32.4	19.53 19.53	632 632	
工事用水中モータポンプ	φ50㎜×30m	日	1 1	320 320	320 320	
計					952 952	
単価					952 952	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1090号	ポンプ運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ　φ65㎜×5段×60m	単位	日	数量	1 1	単価	2,968 2,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	101.3 101.3	19.53 19.53	1,978 1,978	
小型多段遠心ポンプ	φ65㎜×5段×60m	日	1 1	990 990	990 990	
計					2,968 2,968	
単価					2,968 2,968	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1091号	給排水管設置	管径65㎜	単位	m	数量	10 10	単価	4,529 4,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22 0.22	30,030 30,030	6,606 6,606	
配管工		人	1.06 1.06	26,145 26,145	27,713 27,713	
普通作業員		人	0.45 0.45	24,360 24,360	10,962 10,962	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					45,290 45,290	
単価					4,529 4,529	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1092号	給排水管損料	管径65㎜	単位	式	数量	1 1	単価	280,828 280,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP65A 黒ねじ無し管	m	62 62	1,770 1,770	109,740 109,740	
９０° 曲管	65A	個	16 16	751 751	12,016 12,016	
ジョイント	65A	個	6 6	4,760 4,760	28,560 28,560	
フランジ	65A	枚	12 12	920 920	11,040 11,040	
フランジ用ボルト・ナット	65A	本	48 48	39 39	1,872 1,872	
逆止弁	65A	個	6 6	19,600 19,600	117,600 117,600	
計					280,828 280,828	
単価					280,828 280,828	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1093号	水平部配管架台据付	65㎜ 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10 10	単価	4,493 4,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50	ｋｇ	9 9	144 144	1,296 1,296	WYB00768 単－1560号
ボルト・ナット	W5/8×160	組	20 20	270 270	5,400 5,400	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.3 0.3	39,040 39,040	11,712 11,712	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.9 2.9	9,144 9,144	26,517 26,517	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,930 44,930	
単価					4,493 4,493	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1094号	圧送管組立・撤去	440m 100m3以上500m3未満	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.723	24,360	17,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,620	
単価					1,762	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1095号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	7,167.03	7,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,167	
単価					7,167	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1096号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.5m/箇所 54mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 100m未満	単位	m	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	14,162.5	14,162	
鋼材	※別途計上	m	1.667	0	0	
セメントペースト材料　鉄筋挿入用	N1230kgW/C40～55	m３	0.003	28,700	86	
頭部処理剤	※なし	組	0.667	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,250	
単価					14,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1097号	鉄筋挿入材（一式）	D22 L=2.5m（めっき）	単位	組	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入材（一式）	SD345 D22 L=2.5m		1	4,650	4,650	
		組	1	4,650	4,650	
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1098号	ボーリングマシン設置・撤去	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊	単位	回	数量	1 1	単価	89,570 89,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	30,030 30,030	10,510 10,510	
特殊作業員		人	0.35 0.35	30,450 30,450	10,657 10,657	
普通作業員		人	0.69 0.69	24,360 24,360	16,808 16,808	
クローラクレーン運転	200t吊	日	0.35 0.35	147,400 147,400	51,590 51,590	WYB00215 単－1561号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					89,570 89,570	
単価					89,570 89,570	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1099号	足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	5,105 5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,030 30,030	36,036 36,036	
とび工		人	8.9 8.9	32,025 32,025	285,022 285,022	
普通作業員		人	1.3 1.3	24,360 24,360	31,668 31,668	
クローラクレーン運転	200t吊	日	0.64 0.64	147,400 147,400	94,336 94,336	WYB00234 単－1562号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		63,438 63,438	
計					510,500 510,500	
単価					5,105 5,105	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1100号	アンカー（材料費）	L=8.5m 321kN	単位	本	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー材料（一式）	L=8.5m 321kN		1	119,000	119,000	
		組	1	119,000	119,000	
計					119,000 119,000	
単価					119,000 119,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1101号	ボーリングマシン設置・撤去	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊	単位	回	数量	1 1	単価	89,570 89,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	30,030 30,030	10,510 10,510	
特殊作業員		人	0.35 0.35	30,450 30,450	10,657 10,657	
普通作業員		人	0.69 0.69	24,360 24,360	16,808 16,808	
クローラクレーン運転	200t吊	日	0.35 0.35	147,400 147,400	51,590 51,590	WYB00269 単－1563号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					89,570 89,570	
単価					89,570 89,570	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1102号	足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	5,105 5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,030 30,030	36,036 36,036	
とび工		人	8.9 8.9	32,025 32,025	285,022 285,022	
普通作業員		人	1.3 1.3	24,360 24,360	31,668 31,668	
クローラクレーン運転	200t吊	日	0.64 0.64	147,400 147,400	94,336 94,336	WYB00273 単－1564号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		63,438 63,438	
計					510,500 510,500	
単価					5,105 5,105	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1103号	アンカー（材料費）	L=11.5m 621kN	単位	本	数量	1 1	単価	201,000 201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー材料（一式）	L=11.5m 621kN		1	201,000	201,000	
		組	1	201,000	201,000	
計					201,000 201,000	
単価					201,000 201,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1104号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	44,625	27,667	
橋りょう特殊工		人	2.1	37,485	78,718	
普通作業員		人	0.41	24,360	9,987	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	44,900	26,042	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,886	
計					149,300	
単価					14,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1105号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	905.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,030	13,513	
とび工		人	1.5	32,025	48,037	
普通作業員		人	0.27	24,360	6,577	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	44,900	21,103	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,360	
計					90,590	
単価					905.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1106号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	41,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7	44,625	75,862	
橋りょう特殊工		人	4.2	37,485	157,437	
溶接工		人	1.1	32,550	35,805	
普通作業員		人	2.6	24,360	63,336	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		19,910	
計					419,700	
単価					41,970	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1107号	材料費	粗骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1 1	単価	38,654,356 38,654,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	2000×1000×208	ｍ２	444 444	52,200 52,200	23,176,800 23,176,800	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　594×302×14×23（超大口）	t	42.5 42.5	119,000 119,000	5,057,500 5,057,500	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	33.06 33.06	109,000 109,000	3,603,540 3,603,540	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	8.02 8.02	112,000 112,000	898,240 898,240	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×２５０×９０	t	7.95 7.95	111,000 111,000	882,450 882,450	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	6.91 6.91	110,000 110,000	760,100 760,100	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	9.21 9.21	113,000 113,000	1,040,730 1,040,730	
鋼板（粗骨材貯蔵設備）	PL-22	t	4.24 4.24	235,000 235,000	996,400 996,400	
鋼板（粗骨材貯蔵設備）	PL-12	t	4.74 4.74	239,000 239,000	1,132,860 1,132,860	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６５	組	1,824 1,824	273 273	497,952 497,952	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	960 960	218.2 218.2	209,472 209,472	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1107号	材料費	粗骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1 1	単価	38,654,356 38,654,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	460 460	194 194	89,240 89,240	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	1,644 1,644	188 188	309,072 309,072	
計					38,654,356 38,654,356	
単価					38,654,356 38,654,356	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1108号	材料費	細骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1 1	単価	19,938,026 19,938,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	2000×1000×208	ｍ２	220 220	52,200 52,200	11,484,000 11,484,000	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　594×302×14×23（超大口）	t	21.42 21.42	119,000 119,000	2,548,980 2,548,980	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	19.83 19.83	109,000 109,000	2,161,470 2,161,470	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	4.78 4.78	112,000 112,000	535,360 535,360	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×２５０×９０	t	5.26 5.26	111,000 111,000	583,860 583,860	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	2.7 2.7	110,000 110,000	297,000 297,000	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	3.96 3.96	113,000 113,000	447,480 447,480	
鋼板（細骨材貯蔵設備）	PL-22	t	2.55 2.55	235,000 235,000	599,250 599,250	
鋼板（細骨材貯蔵設備）	PL-12	t	3.14 3.14	236,000 236,000	741,040 741,040	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６５	組	704 704	273 273	192,192 192,192	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	288 288	224.2 224.2	64,569 64,569	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1108号	材料費	細骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1 1	単価	19,938,026 19,938,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	288 288	218.2 218.2	62,841 62,841	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	192 192	194 194	37,248 37,248	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	972 972	188 188	182,736 182,736	
計					19,938,026 19,938,026	
単価					19,938,026 19,938,026	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1109号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
普通作業員		人	3.8	24,360	92,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					122,600	
単価					1,226	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1110号	材料費	受入設備	単位	式	数量	1 1	単価	11,371,060 11,371,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	2000×1000×208	ｍ２	136 136	52,200 52,200	7,099,200 7,099,200	
高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	18 18	1,460 1,460	26,280 26,280	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	12.29 12.29	109,000 109,000	1,339,610 1,339,610	
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２５０×２５０	t	5.53 5.53	110,000 110,000	608,300 608,300	
溝形鋼	大形 ＳＳ４００ １０．５×３８０×１００	t	0.98 0.98	117,000 117,000	114,660 114,660	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×１５０×７５	t	4.18 4.18	110,000 110,000	459,800 459,800	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	0.88 0.88	109,000 109,000	95,920 95,920	
等辺山形鋼	大形 ＳＳ４００ １２×１３０×１３０	t	4.46 4.46	124,000 124,000	553,040 553,040	
鋼板（骨材受入設備）	PL-25	t	1.32 1.32	228,000 228,000	300,960 300,960	
鋼板（骨材受入設備）	PL-12	t	0.32 0.32	207,000 207,000	66,240 66,240	
鋼板（骨材受入設備）	PL-10	t	0.35 0.35	208,000 208,000	72,800 72,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1110号	材料費	受入設備	単位	式	数量	1 1	単価	11,371,060 11,371,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（骨材受入設備）	PL-9	t	1.02 1.02	241,000 241,000	245,820 245,820	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	92 92	237 237	21,804 21,804	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	264 264	224.7 224.7	59,320 59,320	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	592 592	218.7 218.7	129,470 129,470	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	186 186	206 206	38,316 38,316	
アンカーボルト	M22(D22) ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ	組	128 128	1,090 1,090	139,520 139,520	
計					11,371,060 11,371,060	
単価					11,371,060 11,371,060	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1111号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	単位	t	数量	10	単価	32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	44,625	27,667	
橋りょう特殊工		人	2.1	37,485	78,718	
普通作業員		人	0.41	24,360	9,987	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	日	0.58	351,500	203,870	WK250420 単－1565号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,958	
計					327,200	
単価					32,720	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1112号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型200t吊	単位	t	数量	10 10	単価	87,220 87,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7 1.7	44,625 44,625	75,862 75,862	
橋りょう特殊工		人	4.2 4.2	37,485 37,485	157,437 157,437	
溶接工		人	1.1 1.1	32,550 32,550	35,805 35,805	
普通作業員		人	2.6 2.6	24,360 24,360	63,336 63,336	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	日	1.5 1.5	346,600 346,600	519,900 519,900	 単－1566号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		19,860 19,860	
計					872,200 872,200	
単価					87,220 87,220	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1113号	材料費	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ機械室(左岸)	単位	式	数量	1 1	単価	3,304,618 3,304,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	17.8 17.8	109,000 109,000	1,940,200 1,940,200	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	3.95 3.95	110,000 110,000	434,500 434,500	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	2.69 2.69	113,000 113,000	303,970 303,970	
鋼板（ケーブルクレーン機械室）	PL-16	t	2.02 2.02	212,000 212,000	428,240 428,240	
鋼板（ケーブルクレーン機械室）	PL-1.6	t	0.89 0.89	123,000 123,000	109,470 109,470	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０	組	100 100	166 166	16,600 16,600	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５	組	80 80	161 161	12,880 12,880	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	336 336	156 156	52,416 52,416	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×５５	組	42 42	151 151	6,342 6,342	
計					3,304,618 3,304,618	
単価					3,304,618 3,304,618	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1114号	材料費	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ機械室(右岸)	単位	式	数量	1 1	単価	6,847,202 6,847,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	38.88 38.88	109,000 109,000	4,237,920 4,237,920	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	7.77 7.77	110,000 110,000	854,700 854,700	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	5.91 5.91	113,000 113,000	667,830 667,830	
鋼板（ケーブルクレーン機械室）	PL-16	t	3.4 3.4	217,000 217,000	737,800 737,800	
鋼板（ケーブルクレーン機械室）	PL-1.6	t	1.31 1.31	123,000 123,000	161,130 161,130	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０	組	252 252	166 166	41,832 41,832	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５	組	280 280	161 161	45,080 45,080	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	552 552	156 156	86,112 86,112	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×５５	組	98 98	151 151	14,798 14,798	
計					6,847,202 6,847,202	
単価					6,847,202 6,847,202	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1115号	材料費	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転室	単位	式	数量	1 1	単価	290,363 290,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０	t	0.73 0.73	109,000 109,000	79,570 79,570	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	0.16 0.16	110,000 110,000	17,600 17,600	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	0.08 0.08	109,000 109,000	8,720 8,720	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	0.27 0.27	109,000 109,000	29,430 29,430	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　４×５０×５０	t	0.09 0.09	110,000 110,000	9,900 9,900	
鋼板（ケーブルクレーン運転室）	PL-14	t	0.44 0.44	212,000 212,000	93,280 93,280	
鋼板（ケーブルクレーン運転室）	PL-4.5	t	0.03 0.03	120,000 120,000	3,600 3,600	
一般構造用炭素鋼鋼管	STKφ34×2.3	t	0.02 0.02	210,000 210,000	4,200 4,200	
エキスパンドメタル	ＸＧ－１１	ｍ２	5.15 5.15	2,900 2,900	14,935 14,935	
縞鋼板	CPL3.2	t	0.07 0.07	149,000 149,000	10,430 10,430	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×５０	組	8 8	89.7 89.7	717 717	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1115号	材料費	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転室	単位	式	数量	1 1	単価	290,363 290,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通ボルト（六角）	M16×50 めっき	本	138 138	42.3 42.3	5,837 5,837	
あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M20×190	組	16 16	759 759	12,144 12,144	
計					290,363 290,363	
単価					290,363 290,363	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1116号	骨材製造設備		単位	式	数量	1 1	単価	569,960,000 569,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材製造設備		式	1 1		569,960,000 569,960,000	WYB00283
計					569,960,000 569,960,000	
単価					569,960,000 569,960,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1117号	骨材貯蔵・輸送設備		単位	式	数量	1 1	単価	297,930,000 297,930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵・輸送設備		式	1 1		297,930,000 297,930,000	WYB00356
計					297,930,000 297,930,000	
単価					297,930,000 297,930,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1118号	セメント貯蔵・輸送設備		単位	式	数量	1 1	単価	69,530,000 69,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント貯蔵・輸送設備		式	1 1		69,530,000 69,530,000	WYB00285
計					69,530,000 69,530,000	
単価					69,530,000 69,530,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1119号	コンクリート製造設備		単位	式	数量	1 1	単価	163,200,000 163,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造設備		式	1 1		163,200,000 163,200,000	WYB00290
計					163,200,000 163,200,000	
単価					163,200,000 163,200,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1120号	コンクリート打設設備		単位	式	数量	1 1	単価	177,970,000 177,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設設備		式	1 1		177,970,000 177,970,000	WYB00292
計					177,970,000 177,970,000	
単価					177,970,000 177,970,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1121号	濁水処理設備		単位	式	数量	1 1	単価	304,920,000 304,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備		式	1 1		304,920,000 304,920,000	WYB00428
計					304,920,000 304,920,000	
単価					304,920,000 304,920,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1122号	冷却設備		単位	式	数量	1 1	単価	6,090,000 6,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備		式	1 1		6,090,000 6,090,000	WYB00340
計					6,090,000 6,090,000	
単価					6,090,000 6,090,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1123号	受電設備		単位	式	数量	1 1	単価	48,855,076 48,855,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受電設備		式	1 1		48,855,076 48,855,076	WYB00122
計					48,855,076 48,855,076	
単価					48,855,076 48,855,076	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1124号	変電設備	ﾀﾞﾑｻｲﾄｴﾘｱ	単位	式	数量	1 1	単価	83,192,000 83,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
責任分界点開閉器	300A		1	1,201,000	1,201,000	WYB00554
		台	1	1,201,000	1,201,000	単－1567号
第１受変電盤	275kVA		1	10,750,000	10,750,000	WYB00555
		基	1	10,750,000	10,750,000	単－1568号
第２受変電盤	1020kVA		1	10,060,000	10,060,000	WYB00556
		基	1	10,060,000	10,060,000	単－1569号
第３受変電盤	620kVA		1	7,762,000	7,762,000	WYB00557
		基	1	7,762,000	7,762,000	単－1570号
第４受変電盤	520kVA		1	5,704,000	5,704,000	WYB00558
		基	1	5,704,000	5,704,000	単－1571号
第５受変電盤	320kVA		1	2,039,000	2,039,000	WYB00559
		基	1	2,039,000	2,039,000	単－1572号
第６受変電盤	330kVA		1	6,197,000	6,197,000	WYB00560
		基	1	6,197,000	6,197,000	単－1573号
第１１受変電盤	845kVA		1	10,230,000	10,230,000	WYB00561
		基	1	10,230,000	10,230,000	単－1574号
コンデンサ盤	900kVar		1	9,441,000	9,441,000	WYB00562
		基	1	9,441,000	9,441,000	単－1575号
高圧分岐盤	200A		4	4,952,000	19,808,000	WYB00563
		基	4	4,952,000	19,808,000	単－1576号
計					83,192,000 83,192,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1124号	変電設備	ﾀﾞﾑｻｲﾄｴﾘｱ	単位	式	数量	1 1	単価	83,192,000 83,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					83,192,000 83,192,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1125号	変電設備	骨材製造設備ｴﾘｱ	単位	式	数量	1 1	単価	36,247,100 36,247,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
責任分界点開閉器	300A		1	843,100	843,100	WYB00151
		台	1	843,100	843,100	単－1577号
骨材製造設備受変電盤			1	5,914,000	5,914,000	WYB00496
		基	1	5,914,000	5,914,000	単－1578号
第７受変電盤	195kVA		1	1,748,000	1,748,000	WYB00489
		基	1	1,748,000	1,748,000	単－1579号
第８受変電盤	720kVA		1	8,871,000	8,871,000	WYB00479
		基	1	8,871,000	8,871,000	単－1580号
第９受変電盤	120kVA		1	1,358,000	1,358,000	WYB00464
		基	1	1,358,000	1,358,000	単－1581号
第１０受変電盤	1020kVA		1	10,890,000	10,890,000	WYB00497
		基	1	10,890,000	10,890,000	単－1582号
コンデンサ盤	850kVar		1	6,623,000	6,623,000	WYB00488
		基	1	6,623,000	6,623,000	単－1583号
計					36,247,100 36,247,100	
単価					36,247,100 36,247,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1126号	照明設備		単位	式	数量	1 1	単価	36,839,558 36,839,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明設備		式	1 1		36,839,558 36,839,558	WYB00162
計					36,839,558 36,839,558	
単価					36,839,558 36,839,558	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1127号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	27,090 27,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	27,090 27,090	27,090 27,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,090 27,090	
単価					27,090 27,090	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1128号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	40,640 40,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5 1.5	27,090 27,090	40,635 40,635	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					40,640 40,640	
単価					40,640 40,640	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1129号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,978	17,978	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,980	
単価					17,980	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1130号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 33.5km 無 有 29400円	単位	台	数量	1	単価	105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	29,400	29,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					105,400	
単価					105,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	457,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	30,450	85,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	44,900	94,290	
運搬費等率 155%		式	1		278,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					457,900	
単価					457,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	740,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	30,450	140,070	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
運搬費等率 153%		式	1		447,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					740,700	
単価					740,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1133号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	507,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	30,450	82,215	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
運搬費等率 250%		式	1		362,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					507,800	
単価					507,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1134号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	855,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	30,450	137,025	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
運搬費等率 256%		式	1		615,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					855,500	
単価					855,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1135号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	30,450	167,475	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		1,019,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					1,254,000	
単価					1,254,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1136号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,606,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	30,450	344,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	91,500	283,650	
運搬費等率 315%		式	1		1,977,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,606,000	
単価					2,606,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1137号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,733,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5	30,450	624,225	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	5.7	91,500	521,550	
運搬費等率 313%		式	1		3,586,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		950	
計					4,733,000	
単価					4,733,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1138号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,734,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	30,450	164,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	44,900	89,800	
運搬費等率 582%		式	1		1,479,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		152	
計					1,734,000	
単価					1,734,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1139号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 419.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	4,917	4,917	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,480	
単価					13,480	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1140号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 412.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	4,917	4,917	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,480	
単価					13,480	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1141号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 33.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1142号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 26.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1143号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1144号	発破監視員（本体）	両岸同時施工	単位	回	数量	1	単価	16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,030	7,507	
普通作業員		人	0.375	24,360	9,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,650	
単価					16,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1145号	発破監視員（本体）	片側施工	単位	回	数量	1	単価	12,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,030	3,753	
普通作業員		人	0.375	24,360	9,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,890	
単価					12,890	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1146号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	1,730,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		70,163	
計					1,730,163	
単価					1,730,163	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1147号	電力基本料金	73390千円	単位	式	数量	1	単価	73,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		73,390,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,390,000	
単価					73,390,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1148号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1 1	単価	19,500 19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費	W/Cﾒｰﾀ (MT-200, 300及び400)		1	19,500	19,500	
		回	1	19,500	19,500	
計					19,500 19,500	
単価					19,500 19,500	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1149号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	前処理･溶出液作成料含む		1	7,300	7,300	
		検体	1	7,300	7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1150号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	317.3 317.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	150.1 150.1	150,100 150,100	WD100200 単－1584号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1585号
計					317,300 317,300	
単価					317.3 317.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1151号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	314.9 314.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	138 138	138,000 138,000	WD100200 単－1586号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					314,900 314,900	
単価					314.9 314.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1152号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	374.5 374.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	66 66	1,556 1,556	102,696 102,696	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	934 934	130.7 130.7	122,073 122,073	WD100200 単－1588号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					374,569 374,569	
単価					374.5 374.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1153号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	971.3 971.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	143.2 143.2	143,200 143,200	WD100200 単－1590号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	2,382 2,382	284.8 284.8	678,393 678,393	WD120100 単－1591号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					971,393 971,393	
単価					971.3 971.3	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1154号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	404.9 404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	132.3 132.3	132,300 132,300	WD100200 単－1592号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	409 409	284.8 284.8	116,483 116,483	WD120100 単－1593号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	818 818	149.8 149.8	122,536 122,536	WD110300 単－1589号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	182 182	184.6 184.6	33,597 33,597	WD110300 単－1594号
計					404,916 404,916	
単価					404.9 404.9	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1155号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	428.7 428.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	 ｍ３	1,000 1,000	239.8 239.8	239,800 239,800	WD100200 単－1595号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	 ｍ３	1,000 1,000	188.9 188.9	188,900 188,900	WD110300 単－1596号
計					428,700 428,700	
単価					428.7 428.7	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1156号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	4,326 4,326	4,326,000 4,326,000	CB210100
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	305 305	152,500 152,500	WD120100 単－1597号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					4,628,300 4,628,300	
単価					4,628 4,628	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1157号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	507.3 507.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	340.1 340.1	340,100 340,100	WD100200 単－1598号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1585号
計					507,300 507,300	
単価					507.3 507.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1158号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	489.6 489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	312.7 312.7	312,700 312,700	WD100200 単－1599号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					489,600 489,600	
単価					489.6 489.6	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1159号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	462.9 462.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	295.7 295.7	295,700 295,700	WD100200 単－1600号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1601号
計					462,900 462,900	
単価					462.9 462.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1160号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	450.9 450.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	301.1 301.1	301,100 301,100	WD100200 単－1602号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					450,900 450,900	
単価					450.9 450.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1161号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	642.1 642.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	329.7 329.7	329,700 329,700	WD100200 単－1603号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	571 571	284.8 284.8	162,620 162,620	WD120100 単－1604号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					642,120 642,120	
単価					642.1 642.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1162号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	497.9 497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	304.6 304.6	304,600 304,600	WD100200 単－1605号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	41 41	284.8 284.8	11,676 11,676	WD120100 単－1606号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	83 83	149.8 149.8	12,433 12,433	WD110300 単－1589号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	917 917	184.6 184.6	169,278 169,278	WD110300 単－1607号
計					497,987 497,987	
単価					497.9 497.9	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1163号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	485.2 485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	308.3 308.3	308,300 308,300	WD100200 単－1608号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					485,200 485,200	
単価					485.2 485.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1164号	河床	軟岩Ⅰ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	560.2 560.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	410.4 410.4	410,400 410,400	WD100200 単－1609号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					560,200 560,200	
単価					560.2 560.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1165号	減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	599.3 599.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	410.4 410.4	410,400 410,400	WD100200 単－1610号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	188.9 188.9	188,900 188,900	WD110300 単－1596号
計					599,300 599,300	
単価					599.3 599.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1166号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	317.3 317.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	150.1 150.1	150,100 150,100	WD100200 単－1584号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1585号
計					317,300 317,300	
単価					317.3 317.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1167号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	314.9 314.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	 ｍ３	1,000 1,000	138 138	138,000 138,000	WD100200 単－1586号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	 ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					314,900 314,900	
単価					314.9 314.9	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1168号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	374.5 374.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	66 66	1,556 1,556	102,696 102,696	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	934 934	130.7 130.7	122,073 122,073	WD100200 単－1588号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					374,569 374,569	
単価					374.5 374.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1169号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	971.3 971.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	143.2 143.2	143,200 143,200	WD100200 単－1590号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	2,382 2,382	284.8 284.8	678,393 678,393	WD120100 単－1591号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					971,393 971,393	
単価					971.3 971.3	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1170号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	404.9 404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	132.3 132.3	132,300 132,300	WD100200 単－1592号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	409 409	284.8 284.8	116,483 116,483	WD120100 単－1593号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	818 818	149.8 149.8	122,536 122,536	WD110300 単－1589号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	182 182	184.6 184.6	33,597 33,597	WD110300 単－1594号
計					404,916 404,916	
単価					404.9 404.9	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1171号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	428.7 428.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	239.8 239.8	239,800 239,800	WD100200 単－1595号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	188.9 188.9	188,900 188,900	WD110300 単－1596号
計					428,700 428,700	
単価					428.7 428.7	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1172号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	4,326 4,326	4,326,000 4,326,000	CB210100
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	305 305	152,500 152,500	WD120100 単－1597号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					4,628,300 4,628,300	
単価					4,628 4,628	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1173号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	507.3 507.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	340.1 340.1	340,100 340,100	WD100200 単－1598号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1585号
計					507,300 507,300	
単価					507.3 507.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1174号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	489.6 489.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	312.7 312.7	312,700 312,700	WD100200 単－1599号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					489,600 489,600	
単価					489.6 489.6	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1175号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	462.9 462.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	295.7 295.7	295,700 295,700	WD100200 単－1600号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	167.2 167.2	167,200 167,200	WD110300 単－1601号
計					462,900 462,900	
単価					462.9 462.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1176号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	450.9 450.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	301.1 301.1	301,100 301,100	WD100200 単－1602号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					450,900 450,900	
単価					450.9 450.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1177号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	642.1 642.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	329.7 329.7	329,700 329,700	WD100200 単－1603号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	571 571	284.8 284.8	162,620 162,620	WD120100 単－1604号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					642,120 642,120	
単価					642.1 642.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1178号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	497.9 497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	304.6 304.6	304,600 304,600	WD100200 単－1605号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	41 41	284.8 284.8	11,676 11,676	WD120100 単－1606号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	83 83	149.8 149.8	12,433 12,433	WD110300 単－1589号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	917 917	184.6 184.6	169,278 169,278	WD110300 単－1607号
計					497,987 497,987	
単価					497.9 497.9	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1179号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	485.2 485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	308.3 308.3	308,300 308,300	WD100200 単－1608号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	176.9 176.9	176,900 176,900	WD110300 単－1587号
計					485,200 485,200	
単価					485.2 485.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1180号	河床	軟岩Ⅰ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	560.2 560.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	410.4 410.4	410,400 410,400	WD100200 単－1609号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	149.8 149.8	149,800 149,800	WD110300 単－1589号
計					560,200 560,200	
単価					560.2 560.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1181号	減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	599.3 599.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1,000 1,000	410.4 410.4	410,400 410,400	WD100200 単－1610号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	188.9 188.9	188,900 188,900	WD110300 単－1596号
計					599,300 599,300	
単価					599.3 599.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1182号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	3,655 3,655	3,655,000 3,655,000	CB210100
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					3,846,400 3,846,400	
単価					3,846 3,846	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1183号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	4,326 4,326	4,326,000 4,326,000	CB210100
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	607 607	427 427	259,189 259,189	WD120100 単－1612号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					4,776,589 4,776,589	
単価					4,776 4,776	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1184号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	161 161	4,326 4,326	696,486 696,486	CB210100
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	839 839	357.9 357.9	300,278 300,278	CB210100
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	234.1 234.1	234,100 234,100	WD110300 単－1613号
計					1,230,864 1,230,864	
単価					1,230 1,230	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1185号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,924 2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	108 108	4,326 4,326	467,208 467,208	CB210100
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	680 680	1,896 1,896	1,289,280 1,289,280	WD100300 単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	212 212	3,636 3,636	770,832 770,832	WD100400 単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	ｍ３	824 824	224.3 224.3	184,823 184,823	WD100800 単－1616号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	212.8 212.8	212,800 212,800	WD110300 単－1617号
計					2,924,943 2,924,943	
単価					2,924 2,924	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1186号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,733 2,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		757	1,896	1,435,272	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	757	1,896	1,435,272	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		243	3,636	883,548	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	243	3,636	883,548	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		924	206.2	190,528	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5.2時間	ｍ３	924	206.2	190,528	単－1618号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					2,733,948 2,733,948	
単価					2,733 2,733	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1187号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		712	1,896	1,349,952	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	712	1,896	1,349,952	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		288	3,636	1,047,168	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	288	3,636	1,047,168	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		929	195	181,155	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.1時間	ｍ３	929	195	181,155	単－1620号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1621号
計					2,791,075 2,791,075	
単価					2,791 2,791	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1188号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		830	1,896	1,573,680	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	830	1,896	1,573,680	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		170	3,636	618,120	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	170	3,636	618,120	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		917	227.8	208,892	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5時間	ｍ３	917	227.8	208,892	単－1622号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好		500	399.5	199,750	WD120100
	20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間					
	有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500	399.5	199,750	単－1623号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,791,842 2,791,842	
単価					2,791 2,791	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1189号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	807 807	1,896 1,896	1,530,072 1,530,072	WD100300 単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	193 193	3,636 3,636	701,748 701,748	WD100400 単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	ｍ３	919 919	210.5 210.5	193,449 193,449	WD100800 単－1624号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	34 34	399.5 399.5	13,583 13,583	WD120100 単－1625号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	69 69	191.4 191.4	13,206 13,206	WD110300 単－1611号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	931 931	234.1 234.1	217,947 217,947	WD110300 単－1626号
計					2,670,005 2,670,005	
単価					2,670 2,670	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1190号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,573 2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		852	1,896	1,615,392	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	852	1,896	1,615,392	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		148	3,636	538,128	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	148	3,636	538,128	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		915	213.1	194,986	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.3時間	ｍ３	915	213.1	194,986	単－1627号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					2,573,106 2,573,106	
単価					2,573 2,573	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1191号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,015 2,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		882	1,669	1,472,058	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	882	1,669	1,472,058	単－1628号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		118	2,986	352,348	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	118	2,986	352,348	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,015,806 2,015,806	
単価					2,015 2,015	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1192号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,115 2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		806	1,669	1,345,214	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	806	1,669	1,345,214	単－1628号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		194	2,986	579,284	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	194	2,986	579,284	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,115,898 2,115,898	
単価					2,115 2,115	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1193号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,177 3,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		1,000	2,986	2,986,000	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	1,000	2,986	2,986,000	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,177,400 3,177,400	
単価					3,177 3,177	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1194号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,840 3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し		1,000	3,601	3,601,000	CB210100
		ｍ３	1,000	3,601	3,601,000	
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	239.4	239,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	239.4	239,400	単－1630号
計					3,840,400 3,840,400	
単価					3,840 3,840	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1195号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,262 4,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		175	2,068	361,900	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	175	2,068	361,900	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		825	4,171	3,441,075	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	825	4,171	3,441,075	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		983	250.5	246,241	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 2.6時間	ｍ３	983	250.5	246,241	単－1633号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 5時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1617号
計					4,262,016 4,262,016	
単価					4,262 4,262	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1196号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,922 3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	331 331	2,068 2,068	684,508 684,508	WD100300 単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	669 669	4,171 4,171	2,790,399 2,790,399	WD100400 単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	ｍ３	967 967	230.3 230.3	222,700 222,700	WD100800 単－1634号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	224.6 224.6	224,600 224,600	WD110300 単－1619号
計					3,922,207 3,922,207	
単価					3,922 3,922	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1197号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,917 3,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		322	2,068	665,896	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	322	2,068	665,896	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		678	4,171	2,827,938	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	678	4,171	2,827,938	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		968	217.8	210,830	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.1時間	ｍ３	968	217.8	210,830	単－1635号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 5.1時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1621号
計					3,917,464 3,917,464	
単価					3,917 3,917	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1198号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,324 3,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	698 698	2,068 2,068	1,443,464 1,443,464	WD100300 単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	302 302	4,171 4,171	1,259,642 1,259,642	WD100400 単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ　普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	ｍ３	931 931	246.8 246.8	229,770 229,770	WD100800 単－1636号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	399.5 399.5	199,750 199,750	WD120100 単－1623号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					3,324,026 3,324,026	
単価					3,324 3,324	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1199号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,694 3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	453 453	2,068 2,068	936,804 936,804	WD100300 単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	547 547	4,171 4,171	2,281,537 2,281,537	WD100400 単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	ｍ３	955 955	228 228	217,740 217,740	WD100800 単－1637号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	78 78	399.5 399.5	31,161 31,161	WD120100 単－1625号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	156 156	191.4 191.4	29,858 29,858	WD110300 単－1611号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	844 844	234.1 234.1	197,580 197,580	WD110300 単－1626号
計					3,694,680 3,694,680	
単価					3,694 3,694	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1200号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,525 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		518	2,068	1,071,224	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	518	2,068	1,071,224	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		482	4,171	2,010,422	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	482	4,171	2,010,422	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		949	230.8	219,029	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 10.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.3時間	ｍ３	949	230.8	219,029	単－1638号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					3,525,275 3,525,275	
単価					3,525 3,525	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1201号	河床	硬岩 EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,809 2,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	509 509	1,832 1,832	932,488 932,488	WD100300 単－1639号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	491 491	3,432 3,432	1,685,112 1,685,112	WD100400 単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					2,809,000 2,809,000	
単価					2,809 2,809	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1202号	河床	硬岩 EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,292 3,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		207	1,832	379,224	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	207	1,832	379,224	単－1639号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		793	3,432	2,721,576	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	793	3,432	2,721,576	単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,292,200 3,292,200	
単価					3,292 3,292	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1203号	河床	硬岩 EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		1,000	3,432	3,432,000	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	1,000	3,432	3,432,000	単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,623,400 3,623,400	
単価					3,623 3,623	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1204号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	7,201 7,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 片切掘削 不可 無し 無し		1,000	6,962	6,962,000	CB210100
		ｍ３	1,000	6,962	6,962,000	
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	239.4	239,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	239.4	239,400	単－1630号
計					7,201,400 7,201,400	
単価					7,201 7,201	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1205号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	3,655 3,655	3,655,000 3,655,000	CB210100
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					3,846,400 3,846,400	
単価					3,846 3,846	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1206号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,776 4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	4,326 4,326	4,326,000 4,326,000	CB210100
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	607 607	427 427	259,189 259,189	WD120100 単－1612号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					4,776,589 4,776,589	
単価					4,776 4,776	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1207号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	161 161	4,326 4,326	696,486 696,486	CB210100
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	839 839	357.9 357.9	300,278 300,278	CB210100
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	234.1 234.1	234,100 234,100	WD110300 単－1613号
計					1,230,864 1,230,864	
単価					1,230 1,230	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1208号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,924 2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	108 108	4,326 4,326	467,208 467,208	CB210100
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	680 680	1,896 1,896	1,289,280 1,289,280	WD100300 単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	212 212	3,636 3,636	770,832 770,832	WD100400 単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	ｍ３	824 824	224.3 224.3	184,823 184,823	WD100800 単－1616号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	212.8 212.8	212,800 212,800	WD110300 単－1617号
計					2,924,943 2,924,943	
単価					2,924 2,924	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1209号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,733 2,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		757	1,896	1,435,272	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	757	1,896	1,435,272	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		243	3,636	883,548	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	243	3,636	883,548	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		924	206.2	190,528	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5.2時間	ｍ３	924	206.2	190,528	単－1618号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					2,733,948 2,733,948	
単価					2,733 2,733	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1210号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		712	1,896	1,349,952	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	712	1,896	1,349,952	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		288	3,636	1,047,168	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	288	3,636	1,047,168	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		929	195	181,155	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.1時間	ｍ３	929	195	181,155	単－1620号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1621号
計					2,791,075 2,791,075	
単価					2,791 2,791	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1211号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		830	1,896	1,573,680	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	830	1,896	1,573,680	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		170	3,636	618,120	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	170	3,636	618,120	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		917	227.8	208,892	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5時間	ｍ３	917	227.8	208,892	単－1622号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好		500	399.5	199,750	WD120100
	20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間					
	有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500	399.5	199,750	単－1623号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,791,842 2,791,842	
単価					2,791 2,791	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1212号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		807	1,896	1,530,072	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	807	1,896	1,530,072	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		193	3,636	701,748	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	193	3,636	701,748	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		919	210.5	193,449	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.6時間	ｍ３	919	210.5	193,449	単－1624号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好		34	399.5	13,583	WD120100
	20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間					
	有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	34	399.5	13,583	単－1625号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		69	191.4	13,206	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	69	191.4	13,206	単－1611号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		931	234.1	217,947	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間					
	無･低騒音	ｍ３	931	234.1	217,947	単－1626号
計					2,670,005 2,670,005	
単価					2,670 2,670	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1213号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,573 2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		852	1,896	1,615,392	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	852	1,896	1,615,392	単－1614号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		148	3,636	538,128	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	148	3,636	538,128	単－1615号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		915	213.1	194,986	WD100800
	ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.3時間	ｍ３	915	213.1	194,986	単－1627号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					2,573,106 2,573,106	
単価					2,573 2,573	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1214号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,015 2,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		882	1,669	1,472,058	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	882	1,669	1,472,058	単－1628号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		118	2,986	352,348	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	118	2,986	352,348	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,015,806 2,015,806	
単価					2,015 2,015	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1215号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,115 2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m		806	1,669	1,345,214	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	806	1,669	1,345,214	単－1628号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		194	2,986	579,284	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	194	2,986	579,284	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					2,115,898 2,115,898	
単価					2,115 2,115	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1216号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,177 3,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II		1,000	2,986	2,986,000	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	1,000	2,986	2,986,000	単－1629号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,177,400 3,177,400	
単価					3,177 3,177	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1217号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,840 3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し		1,000	3,601	3,601,000	CB210100
		ｍ３	1,000	3,601	3,601,000	
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	239.4	239,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	239.4	239,400	単－1630号
計					3,840,400 3,840,400	
単価					3,840 3,840	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1218号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	4,262 4,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		175	2,068	361,900	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	175	2,068	361,900	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		825	4,171	3,441,075	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	825	4,171	3,441,075	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		983	250.5	246,241	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 2.6時間	ｍ３	983	250.5	246,241	単－1633号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 5時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1617号
計					4,262,016 4,262,016	
単価					4,262 4,262	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1219号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,922 3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		331	2,068	684,508	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	331	2,068	684,508	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		669	4,171	2,790,399	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	669	4,171	2,790,399	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		967	230.3	222,700	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5.2時間	ｍ３	967	230.3	222,700	単－1634号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					3,922,207 3,922,207	
単価					3,922 3,922	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1220号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,917 3,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		322	2,068	665,896	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	322	2,068	665,896	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		678	4,171	2,827,938	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	678	4,171	2,827,938	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		968	217.8	210,830	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 8.2m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.1時間	ｍ３	968	217.8	210,830	単－1635号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	212.8	212,800	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 5.1時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	212.8	212,800	単－1621号
計					3,917,464 3,917,464	
単価					3,917 3,917	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1221号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,324 3,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		698	2,068	1,443,464	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	698	2,068	1,443,464	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		302	4,171	1,259,642	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	302	4,171	1,259,642	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		931	246.8	229,770	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 10.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 5時間	ｍ３	931	246.8	229,770	単－1636号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好		500	399.5	199,750	WD120100
	20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間					
	有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500	399.5	199,750	単－1623号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,324,026 3,324,026	
単価					3,324 3,324	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1222号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,694 3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	453 453	2,068 2,068	936,804 936,804	WD100300 単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	547 547	4,171 4,171	2,281,537 2,281,537	WD100400 単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	ｍ３	955 955	228 228	217,740 217,740	WD100800 単－1637号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	78 78	399.5 399.5	31,161 31,161	WD120100 単－1625号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	156 156	191.4 191.4	29,858 29,858	WD110300 単－1611号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	ｍ３	844 844	234.1 234.1	197,580 197,580	WD110300 単－1626号
計					3,694,680 3,694,680	
単価					3,694 3,694	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1223号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,525 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		518	2,068	1,071,224	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	518	2,068	1,071,224	単－1631号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		482	4,171	2,010,422	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	482	4,171	2,010,422	単－1632号
ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1)		949	230.8	219,029	WD100800
	ﾙｰｽﾞ　普通 10.4m 標準以外 2.3時間					
	標準以外 6.3時間	ｍ３	949	230.8	219,029	単－1638号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	224.6	224,600	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4.4時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	224.6	224,600	単－1619号
計					3,525,275 3,525,275	
単価					3,525 3,525	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1224号	河床	硬岩 EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,809 2,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	509 509	1,832 1,832	932,488 932,488	WD100300 単－1639号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	491 491	3,432 3,432	1,685,112 1,685,112	WD100400 単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	191.4 191.4	191,400 191,400	WD110300 単－1611号
計					2,809,000 2,809,000	
単価					2,809 2,809	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1225号	河床	硬岩 EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,292 3,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		207	1,832	379,224	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	207	1,832	379,224	単－1639号
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		793	3,432	2,721,576	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	793	3,432	2,721,576	単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,292,200 3,292,200	
単価					3,292 3,292	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1226号	河床	硬岩 EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩		1,000	3,432	3,432,000	WD100400
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無					
	DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	ｍ３	1,000	3,432	3,432,000	単－1640号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	191.4	191,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	191.4	191,400	単－1611号
計					3,623,400 3,623,400	
単価					3,623 3,623	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1227号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	7,201 7,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 片切掘削 不可 無し 無し		1,000	6,962	6,962,000	CB210100
		ｍ３	1,000	6,962	6,962,000	
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	239.4	239,400	WD110300
	ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間					
	無･低騒音	ｍ３	1,000	239.4	239,400	単－1630号
計					7,201,400 7,201,400	
単価					7,201 7,201	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1228号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	30,030	120,120	
特殊作業員		人	17	30,450	517,650	
普通作業員		人	21	24,360	511,560	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	152	2,128	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	9,160	36,640	単－1641号
諸雑費（まるめ）		式	1		902	
計					1,189,000	
単価					11,890	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1229号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	30,030	150,150	
特殊作業員		人	25	30,450	761,250	
普通作業員		人	26	24,360	633,360	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	152	2,128	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	9,312	37,248	単－1642号
諸雑費（まるめ）		式	1		864	
計					1,585,000	
単価					15,850	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1230号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	9,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	122	4,689	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,320	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,009	
単価					9,009	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1231号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	19.53	118	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	355	355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					473	
単価					473	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1232号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	8,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	24,360	3,897	
軽油	ローリー	L	9.9	122	1,207	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,240	3,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,344	
単価					8,344	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1233号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,481 1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,481 1,481	1,481,000 1,481,000	WD110200 単－1643号
計					1,481,000 1,481,000	
単価					1,481 1,481	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1234号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,481 1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,481 1,481	1,481,000 1,481,000	WD110200 単－1644号
計					1,481,000 1,481,000	
単価					1,481 1,481	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1235号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,470 1,470	1,470,000 1,470,000	WD110200 単－1645号
計					1,470,000 1,470,000	
単価					1,470 1,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1236号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,470 1,470	1,470,000 1,470,000	WD110200 単－1645号
計					1,470,000 1,470,000	
単価					1,470 1,470	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1237号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,472 1,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	818 818	1,470 1,470	1,202,460 1,202,460	WD110200 単－1645号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	ｍ３	182 182	1,481 1,481	269,542 269,542	WD110200 単－1646号
計					1,472,002 1,472,002	
単価					1,472 1,472	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1238号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,550 1,550	1,550,000 1,550,000	WD110200 単－1647号
計					1,550,000 1,550,000	
単価					1,550 1,550	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1239号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,803 1,803	1,803,000 1,803,000	WD110200 単－1648号
計					1,803,000 1,803,000	
単価					1,803 1,803	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1240号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,816 1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,816 1,816	1,816,000 1,816,000	WD110200 単－1649号
計					1,816,000 1,816,000	
単価					1,816 1,816	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1241号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,816 1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,816 1,816	1,816,000 1,816,000	WD110200 単－1650号
計					1,816,000 1,816,000	
単価					1,816 1,816	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1242号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,803 1,803	1,803,000 1,803,000	WD110200 単－1648号
計					1,803,000 1,803,000	
単価					1,803 1,803	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1243号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,803 1,803	1,803,000 1,803,000	WD110200 単－1648号
計					1,803,000 1,803,000	
単価					1,803 1,803	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1244号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,814 1,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	83 83	1,803 1,803	149,649 149,649	WD110200 単－1648号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	ｍ３	917 917	1,816 1,816	1,665,272 1,665,272	WD110200 単－1649号
計					1,814,921 1,814,921	
単価					1,814 1,814	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1245号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,374 1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,268 1,268	1,268,000 1,268,000	WD110200 単－1651号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	213.1 213.1	106,550 106,550	WD120100 単－1652号
計					1,374,550 1,374,550	
単価					1,374 1,374	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1246号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,381 1,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,268 1,268	1,268,000 1,268,000	WD110200 単－1651号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	227.5 227.5	113,750 113,750	WD120100 単－1653号
計					1,381,750 1,381,750	
単価					1,381 1,381	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1247号	河床	軟岩Ⅰ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,292 1,292	1,292,000 1,292,000	WD110200 単－1654号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	ｍ３	500 500	234.3 234.3	117,150 117,150	WD120100 単－1655号
計					1,409,150 1,409,150	
単価					1,409 1,409	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1248号	減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,361 1,361	1,361,000 1,361,000	WD110200 単－1656号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	258.5 258.5	129,250 129,250	WD120100 単－1657号
計					1,490,250 1,490,250	
単価					1,490 1,490	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1249号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,871 1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,871 1,871	1,871,000 1,871,000	WD110200 単－1658号
計					1,871,000 1,871,000	
単価					1,871 1,871	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1250号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,871 1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,871 1,871	1,871,000 1,871,000	WD110200 単－1658号
計					1,871,000 1,871,000	
単価					1,871 1,871	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1251号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,978 1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,978 1,978	1,978,000 1,978,000	WD110200 単－1659号
計					1,978,000 1,978,000	
単価					1,978 1,978	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1252号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,884 1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,884 1,884	1,884,000 1,884,000	WD110200 単－1660号
計					1,884,000 1,884,000	
単価					1,884 1,884	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1253号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,884 1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,884 1,884	1,884,000 1,884,000	WD110200 単－1661号
計					1,884,000 1,884,000	
単価					1,884 1,884	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1254号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,871 1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,871 1,871	1,871,000 1,871,000	WD110200 単－1658号
計					1,871,000 1,871,000	
単価					1,871 1,871	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1255号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,883 1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	69 69	1,871 1,871	129,099 129,099	WD110200 単－1658号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	931 931	1,884 1,884	1,754,004 1,754,004	WD110200 単－1660号
計					1,883,103 1,883,103	
単価					1,883 1,883	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1256号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,125 2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	2,125 2,125	2,125,000 2,125,000	WD110200 単－1662号
計					2,125,000 2,125,000	
単価					2,125 2,125	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1257号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,125 2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	2,125 2,125	2,125,000 2,125,000	WD110200 単－1663号
計					2,125,000 2,125,000	
単価					2,125 2,125	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1258号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	2,110 2,110	2,110,000 2,110,000	WD110200 単－1664号
計					2,110,000 2,110,000	
単価					2,110 2,110	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1259号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	2,122 2,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m３	156 156	2,110 2,110	329,160 329,160	WD110200 単－1664号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m３	844 844	2,125 2,125	1,793,500 1,793,500	WD110200 単－1662号
計					2,122,660 2,122,660	
単価					2,122 2,122	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1260号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	1,467 1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m３	1,000 1,000	1,317 1,317	1,317,000 1,317,000	WD110200 単－1665号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m３	500 500	301.7 301.7	150,850 150,850	WD120100 単－1666号
計					1,467,850 1,467,850	
単価					1,467 1,467	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1261号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,477 1,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,317 1,317	1,317,000 1,317,000	WD110200 単－1665号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	321.4 321.4	160,700 160,700	WD120100 単－1667号
計					1,477,700 1,477,700	
単価					1,477 1,477	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1262号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,505 1,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,340 1,340	1,340,000 1,340,000	WD110200 単－1668号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	ｍ３	500 500	330.6 330.6	165,300 165,300	WD120100 単－1669号
計					1,505,300 1,505,300	
単価					1,505 1,505	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1263号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,340 1,340	1,340,000 1,340,000	WD110200 単－1668号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1670号
計					1,521,800 1,521,800	
単価					1,521 1,521	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1264号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,340 1,340	1,340,000 1,340,000	WD110200 単－1668号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1671号
計					1,521,800 1,521,800	
単価					1,521 1,521	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1265号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,591 1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,410 1,410	1,410,000 1,410,000	WD110200 単－1672号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1673号
計					1,591,800 1,591,800	
単価					1,591 1,591	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1266号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,476 1,476	1,476,000 1,476,000	WD110200 単－1674号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	301.7 301.7	150,850 150,850	WD120100 単－1666号
計					1,626,850 1,626,850	
単価					1,626 1,626	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1267号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m３	1,000 1,000	1,476 1,476	1,476,000 1,476,000	WD110200 単－1674号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m３	500 500	321.4 321.4	160,700 160,700	WD120100 単－1667号
計					1,636,700 1,636,700	
単価					1,636 1,636	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1268号	河床	硬岩 EL345～335	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	1,668 1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m３	1,000 1,000	1,503 1,503	1,503,000 1,503,000	WD110200 単－1675号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	m３	500 500	330.6 330.6	165,300 165,300	WD120100 単－1669号
計					1,668,300 1,668,300	
単価					1,668 1,668	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1269号	河床	硬岩 EL335～330	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,684 1,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,503 1,503	1,503,000 1,503,000	WD110200 単－1675号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1670号
計					1,684,800 1,684,800	
単価					1,684 1,684	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1270号	河床	硬岩 EL330～326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,684 1,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,503 1,503	1,503,000 1,503,000	WD110200 単－1675号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1671号
計					1,684,800 1,684,800	
単価					1,684 1,684	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1271号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,762 1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,581 1,581	1,581,000 1,581,000	WD110200 単－1676号
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	500 500	363.6 363.6	181,800 181,800	WD120100 単－1673号
計					1,762,800 1,762,800	
単価					1,762 1,762	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1272号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1 1	単価	76,280 76,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	17 17	122 122	2,074 2,074	
油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	時間	1 1	123 123	123 123	WYB00680 単－1677号
クローラクレーン運転労務		時間	1 1	20,680 20,680	20,680 20,680	WYB00681 単－1678号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・タワー型］	排ガス型（第１次）タワー２５ｔ吊　ジブ２００ｔ吊	時間	1 1	53,400 53,400	53,400 53,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					76,280 76,280	
単価					76,280 76,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1273号	コンクリート締固機[手動バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	2,370 2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）	日	1 1	2,370 2,370	2,370 2,370	
計					2,370 2,370	
単価					2,370 2,370	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1274号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	8,380 8,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ	日	1 1	8,380 8,380	8,380 8,380	
計					8,380 8,380	
単価					8,380 8,380	円／台・日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1275号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	39,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	118	19.53	2,304	
工事用高圧洗浄機（電動式）損料	先行打設 ﾉｽﾞﾙ径1/2ｲﾝﾁ 22kW	日	1	37,400	37,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,710	
単価					39,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1276号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,360	6,090	
軽油	ローリー	L	9.9	122	1,207	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	22,800	22,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,100	
単価					30,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1277号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,350	4,819	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	8.9	122	1,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,150	4,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,630	
単価					11,630	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1278号	骨材製造･貯蔵･運搬全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	172,500 172,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役【機械付】		人	1.81 1.81	31,320 31,320	56,689 56,689	WYB00197 単－1679号
普通作業員		人	0.5 0.5	46,248 46,248	23,124 23,124	
機械工		人	1.5 1.5	61,730 61,730	92,595 92,595	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					172,500 172,500	
単価					172,500 172,500	 円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1279号	油脂類	一次破砕設備運転用	単位	日	数量	1 1	単価	570 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.43 0.43	345 345	148 148	
油脂類（グリース）		k g	0.65 0.65	650 650	422 422	
計					570 570	
単価					570 570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1280号	一次破砕設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	121,800 121,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
特殊作業員【機械付】		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	WYB00198 単－1680号
普通作業員【機械付】		人	0.5 0.5	24,360 24,360	12,180 12,180	WYB00200 単－1681号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					121,800 121,800	
単価					121,800 121,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1281号	油脂類	二次･三次破砕設備運転用	単位	日	数量	1 1	単価	1,984 1,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	2.02 2.02	345 345	696 696	
油脂類（作動油）		L	2.42 2.42	315 315	762 762	
油脂類（グリース）		ｋｇ	0.81 0.81	650 650	526 526	
計					1,984 1,984	
単価					1,984 1,984	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1282号	原骨材洗浄設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	60,220 60,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	42,986 42,986	42,986 42,986	
普通作業員		人	0.5 0.5	34,462 34,462	17,231 17,231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					60,220 60,220	
単価					60,220 60,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1283号	ふるい分設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	318,400 318,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	42,986 42,986	85,972 85,972	
普通作業員		人	5 5	34,462 34,462	172,310 172,310	
特殊作業員【機械付】		人	1.37 1.37	31,260 31,260	42,826 42,826	WYB00206 単－1682号
普通作業員【機械付】		人	0.69 0.69	25,060 25,060	17,291 17,291	WYB00207 単－1683号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					318,400 318,400	
単価					318,400 318,400	 円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1284号	二次･三次破砕設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	60,220 60,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	42,986 42,986	42,986 42,986	
普通作業員		人	0.5 0.5	34,462 34,462	17,231 17,231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					60,220 60,220	
単価					60,220 60,220	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1285号	油脂類	製砂設備運転用	単位	日	数量	1 1	単価	808 808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		1.01 L	1.01	345 345	348 348	
油脂類（作動油）		0.72 L	0.72	315 315	226 226	
油脂類（グリース）		0.36 ｋｇ	0.36	650 650	234 234	
計					808 808	
単価					808 808	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1286号	製砂設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	146,200 146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
普通作業員		人	3.5 3.5	24,360 24,360	85,260 85,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1287号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 6.5時間 標準以外 11.5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	163.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	15,000	163,050	単－1684号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					163,100	
単価					163.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1288号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 10.9km 標準以外 6.4時間 標準以外 11.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	285.714	8,704	2,486,854	単－1685号
諸雑費（まるめ）		式	1		146	
計					2,487,000	
単価					2,487	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1289号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 6.6時間 標準以外 11.6時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	162.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	14,950	162,506	単－1686号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					162,600	
単価					162.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1290号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 6.1時間 標準以外 10.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	637.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	70.423	9,056	637,750	単－1687号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					637,800	
単価					637.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1291号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 10.2時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	146.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	8.85	16,550	146,467	単－1688号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					146,500	
単価					146.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1292号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 専用道路 3km 標準 標準以外 10.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	831.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	87.719	9,475	831,137	単－1689号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					831,200	
単価					831.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1293号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB00424 単－1690号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB00425 単－1691号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1294号	河床部コンクリート運搬	ELCM ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	4,245,000 4,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積		11.7	105,800	1,237,860	WYB00405
		時間	11.7	105,800	1,237,860	単－1692号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転			11.7	236,300	2,764,710	WYB00406
		時間	11.7	236,300	2,764,710	単－1693号
グランドホッパー運転			1	151,000	151,000	WYB00407
		基･日	1	151,000	151,000	単－1694号
ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級 4.17m3 標準(0.9) 227sec 509.3m3 4.6時間 8.6時間 無 普通		1	90,790	90,790	WD260400
		日	1	90,790	90,790	単－1695号
諸雑費（まるめ）			1		640	
		式	1		640	
計					4,245,000 4,245,000	
単価					4,245,000 4,245,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1295号	河床部コンクリート打設・締固め	ELCM ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	886,100 886,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27.32 27.32	19.53 19.53	533 533	
土木一般世話役		人	1 1	50,607 50,607	50,607 50,607	
特殊作業員		人	4 4	51,343 51,343	205,372 205,372	
普通作業員		人	3 3	41,196 41,196	123,588 123,588	
型わく工		人	1 1	52,673 52,673	52,673 52,673	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	4 4	1,490 1,490	5,960 5,960	WYB00240 単－1696号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00261 単－1697号
拡張レヤーコンクリート締固機運転	15.5時間 1.1時間 8.1時間	時間	14.8 14.8	28,520 28,520	422,096 422,096	WD261650 単－1698号
ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［拡張レヤー］	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無･低騒音 無 16.3m3/日	日	1 1	14,670 14,670	14,670 14,670	WD261700 単－1699号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					886,100 886,100	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1295号	河床部コンクリート打設・締固め	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	886,100 886,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					886,100 886,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1296号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	50,607	50,607	
普通作業員		人	0.5	41,196	20,598	
機械工		人	1	54,996	54,996	
電工		人	1	45,553	45,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					171,800	
単価					171,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1297号	目地切り工	0.75m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	m	数量	100	単価	982.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛引鉄板（鋼板）	0.27㎜×914㎜×750㎜	枚	100	342	34,200	
振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	2.778	23,060	64,060	WD220950 単－1700号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,260	
単価					982.6	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1298号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	拡張ﾚﾔｰ工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
特殊作業員		人	1	30,450	30,450	
普通作業員		人	2.5	24,360	60,900	
養生シート	３．６ｍ×５．４ｍ×０．４ｍｍ	ｍ２	120	4.24	508	
工事用高圧洗浄機運転		日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単－1701号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	3	10,060	30,180	単－1702号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,442	
計					154,100	
単価					1,541	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1299号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB00467 単－1703号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB00471 単－1704号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1300号	１種コンクリート運搬	RCD　SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	3,332,000 3,332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬線運転	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ・ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ		13	42,160	548,080	WYB00474
		時間	13	42,160	548,080	単－1705号
トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積		0.9	105,800	95,220	WYB00503
		時間	0.9	105,800	95,220	単－1706号
ＳＰ－ＴＯＭ運転	φ700		13	135,800	1,765,400	WYB00478
		時間	13	135,800	1,765,400	単－1707号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転			0.9	236,300	212,670	WYB00522
		時間	0.9	236,300	212,670	単－1708号
グランドホッパー運転			1	151,000	151,000	WYB00502
		基･日	1	151,000	151,000	単－1709号
ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）			31.9	11,280	359,832	WYB00501
		時間	31.9	11,280	359,832	単－1710号
ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）			1	11,280	11,280	WYB00515
		時間	1	11,280	11,280	単－1711号
アジテータトラック運搬			1	187,800	187,800	WYB00514
		日	1	187,800	187,800	単－1712号
諸雑費（まるめ）			1		718	
		式	1		718	
計					3,332,000	
					3,332,000	
単価					3,332,000	
					3,332,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	１種コンクリート打設・締固め	RCD　SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	2,412,000 2,412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.64 7.64	19.53 19.53	149 149	
土木一般世話役		人	1 1	60,896 60,896	60,896 60,896	
特殊作業員		人	4 4	61,790 61,790	247,160 247,160	
普通作業員		人	3 3	49,615 49,615	148,845 148,845	
型わく工		人	1 1	63,469 63,469	63,469 63,469	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	4 4	1,490 1,490	5,960 5,960	WYB00266 単－1713号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00268 単－1714号
コンクリートバイブレータ[高周波･ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ]損料	振動部外径φ60mm	台・日	2 2	1,410 1,410	2,820 2,820	WYB00265 単－1715号
バイブレータ用電源装置[高周波コンバータ]損料	6.0kVA 72A	台・日	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WYB00271 単－1716号
ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［ＲＣＤ］	二次運搬、ﾓﾙﾀﾙ敷均し	時間	10.1 10.1	11,030 11,030	111,403 111,403	WYB00518 単－1717号
ブルドーザ敷均し（Ｃｏ打設）	1373.6m3/日 1.5時間 6.7時間 無 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	1 1	374,800 374,800	374,800 374,800	WD260600 単－1718号

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	１種コンクリート打設・締固め	RCD　SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1 1	単価	2,412,000 2,412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（ＲＣＤ）	1.00m 93.6m3/h 1373.6m3/日 3時間	日	1 1	386,400 386,400	386,400 386,400	WD260700 単－1719号
章動ローラ締固め（ＲＣＤ）	14時間 1.00m 435.2m3/時間 1373.6m3/日 1.1時間 10L	日	1 1	87,080 87,080	87,080 87,080	WD261400 単－1720号
ＲＣＤコンクリート締固機運転	14時間 1.1時間 1.9時間	時間	7.7 7.7	29,080 29,080	223,916 223,916	WD261350 単－1721号
ＲＣＤコンクリート法面整形		ｍ２	200.5 200.5	801.5 801.5	160,700 160,700	WYB00521 単－1722号
ＲＣＤコンクリート端部法面締固め		ｍ２	200.5 200.5	1,918 1,918	384,559 384,559	WYB00533 単－1723号
コンクリートポンプ車打設締固め		日	1 1	139,300 139,300	139,300 139,300	WYB00247 単－1724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		483 483	
計					2,412,000 2,412,000	
単価					2,412,000 2,412,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1302号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	206,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	60,896	60,896	
普通作業員		人	0.5	49,615	24,807	
機械工		人	1	66,220	66,220	
電工		人	1	54,785	54,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					206,800	
単価					206,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1303号	目地切り工	1.0m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	m	数量	100	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛引鉄板（鋼板）	0.27mm×914mm×1000mm	枚	100	457	45,700	
振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	3.968	23,060	91,502	WD220950 単－1700号
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					137,300	
単価					1,373	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1304号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	RCD工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015	
特殊作業員		人	1	30,450	30,450	
普通作業員		人	2	24,360	48,720	
養生シート	３．６ｍ×５．４ｍ×０．４ｍｍ	ｍ２	120	4.24	508	
工事用高圧洗浄機運転		日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単－1701号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	2	10,060	20,120	単－1702号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		13,182	
計					137,600	
単価					1,376	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1305号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB01011 単－1725号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB01013 単－1726号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1306号	２種コンクリート運搬	ELCM　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ直接打設	単位	日	数量	1 1	単価	4,249,000 4,249,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積	時間	11.4 11.4	105,800 105,800	1,206,120 1,206,120	WYB00546 単－1727号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転		時間	11.4 11.4	236,300 236,300	2,693,820 2,693,820	WYB00569 単－1728号
グランドホッパー運転		基･日	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WYB00540 単－1729号
ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級 4.17m3 標準(0.9) 329sec 85.6m3 0.5時間 1時間 無 良好	日	1 1	79,680 79,680	79,680 79,680	WD260400 単－1730号
アジテータトラック運搬		日	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	WYB00542 単－1731号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		380 380	
計					4,249,000 4,249,000	
単価					4,249,000 4,249,000	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1307号	２種コンクリート打設・締固め	ELCM ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ直接打設	単位	日	数量	1 1	単価	1,241,000 1,241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械締固め		ｍ３	434.9 434.9	1,836 1,836	798,476 798,476	WYB00538 単－1732号
人力締固め		ｍ３	247.8 247.8	1,221 1,221	302,563 302,563	WYB00539 単－1733号
コンクリートポンプ車打設締固め		日	1 1	139,300 139,300	139,300 139,300	WYB00252 単－1734号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		661 661	
計					1,241,000 1,241,000	
単価					1,241,000 1,241,000	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1308号	目地切り工	仕切り厚さ1.5m	単位	m	数量	100 100	単価	1,977 1,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛引鉄板（鋼板）	0.27mm×914mm×1500mm	枚	100 100	685 685	68,500 68,500	
振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	5.6 5.6	23,060 23,060	129,136 129,136	WD220950 単－1735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					197,700 197,700	
単価					1,977 1,977	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1309号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB01027 単－1736号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB01029 単－1737号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1310号	３－１種コンクリート運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	763,100 763,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3	時間	13.7 13.7	16,770 16,770	229,749 229,749	WYB00541 単－1738号
クローラクレーン運転		時間	4 4	99,320 99,320	397,280 397,280	WYB00581 単－1739号
コンクリートバケット（３．０ｍ３）損料	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t用	日	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					763,100 763,100	
単価					763,100 763,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1311号	３－１種コンクリート打設・締固め	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	408,300 408,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力締固め		ｍ３	107.2 107.2	3,809 3,809	408,324 408,324	WYB00586 単－1740号
計					408,324 408,324	
単価					408,300 408,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1312号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
普通作業員		人	0.5	24,360	12,180	
機械工		人	1	32,550	32,550	
電工		人	1	27,090	27,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					101,900	
単価					101,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1313号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
特殊作業員		人	1.5	30,450	45,675	
普通作業員		人	3.5	24,360	85,260	
養生シート	３．６ｍ×５．４ｍ×０．４ｍｍ	ｍ２	120	4.24	508	
工事用高圧洗浄機運転		日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単－1701号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	3	10,060	30,180	単－1702号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,642	
計					210,900	
単価					2,109	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1314号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB01019 単－1741号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB01021 単－1742号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1315号	３－２種コンクリート運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	934,600 934,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3	時間	18.6 18.6	16,770 16,770	311,922 311,922	WYB00551 単－1743号
クローラクレーン運転		時間	4.9 4.9	99,320 99,320	486,668 486,668	WYB00618 単－1744号
コンクリートバケット（３．０ｍ３）損料	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t用	日	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					934,600 934,600	
単価					934,600 934,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1316号	３－２種コンクリート打設・締固め	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t打設	単位	日	数量	1 1	単価	455,500 455,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械締固め		ｍ３	145.6 145.6	3,129 3,129	455,582 455,582	WYB00609 単－1745号
計					455,582 455,582	
単価					455,500 455,500	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1317号	コンクリート製造		単位	ｍ３	数量	553,520.7 553,520.7	単価	883.1 883.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	396 396	162,400 162,400	64,310,400 64,310,400	WYB00480 単－1746号
コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	日	396 396	1,072,000 1,072,000	424,512,000 424,512,000	WYB00482 単－1747号
計					488,822,400 488,822,400	
単価					883.1 883.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1318号	４種コンクリート運搬	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t打設	単位	日	数量	1 1	単価	1,104,000 1,104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3		14.8	16,770	248,196	WYB00552
		時間	14.8	16,770	248,196	単－1748号
オールテレーンクレーン運転			4.3	162,600	699,180	WYB00616
		時間	4.3	162,600	699,180	単－1749号
コンクリートバケット（２．０ｍ３）損料	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t用		1	156,000	156,000	
		日	1	156,000	156,000	
諸雑費（まるめ）			1		624	
		式	1		624	
計					1,104,000 1,104,000	
単価					1,104,000 1,104,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1319号	４種コンクリート打設・締固め	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ100t打設	単位	日	数量	1 1	単価	510,400 510,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械締固め		ｍ３	24.5 24.5	11,000 11,000	269,500 269,500	WYB00643 単－1750号
人力締固め		ｍ３	52.4 52.4	4,597 4,597	240,882 240,882	WYB00644 単－1751号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					510,400 510,400	
単価					510,400 510,400	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1320号	上流面型枠	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,030	105,105	
普通作業員		人	6.5	24,360	158,340	
とび工		人	7.5	32,025	240,187	
型わく工		人	13.5	31,080	419,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	10,780	269,500	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		22,288	
計					1,215,000	
単価					12,150	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1321号	下流面型枠	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,030	105,105	
普通作業員		人	6.5	24,360	158,340	
とび工		人	7.5	32,025	240,187	
型わく工		人	13.5	31,080	419,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	10,780	269,500	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		22,288	
計					1,215,000	
単価					12,150	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1322号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,350	3,969	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	8.9	122	1,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,150	4,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,780	
単価					10,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1323号	監査廊型枠	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	30,030	180,180	
普通作業員		人	10.5	24,360	255,780	
型わく工		人	35.5	31,080	1,103,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	21	10,780	226,380	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		30,320	
計					1,796,000	
単価					17,960	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1324号	横継目型枠	4.5時間 6.9時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,030	105,105	
普通作業員		人	6.5	24,360	158,340	
とび工		人	7.5	32,025	240,187	
型わく工		人	13.5	31,080	419,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	10,780	269,500	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		22,288	
計					1,215,000	
単価					12,150	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1325号	下流面型枠		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,330 15,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5 3.5	30,030 30,030	105,105 105,105	
普通作業員		人	6.5 6.5	24,360 24,360	158,340 158,340	
とび工		人	7.5 7.5	32,025 32,025	240,187 240,187	
型わく工		人	13.5 13.5	31,080 31,080	419,580 419,580	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	25 25	23,480 23,480	587,000 587,000	 単－1326号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1 1		22,788 22,788	
計					1,533,000 1,533,000	
単価					15,330 15,330	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1326号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	23,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	28,350	5,953	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	14	122	1,708	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,480	
単価					23,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1327号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,350	3,969	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	8.9	122	1,085	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,150	4,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,780	
単価					10,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1328号	主水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	10 10	単価	43,650 43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,030 30,030	9,009 9,009	
特殊作業員		人	0.3 0.3	30,450 30,450	9,135 9,135	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	2.8 2.8	9,275 9,275	25,970 25,970	 単－1752号
一般構造用炭素鋼鋼管	φ812.8mm t=6.4mm W=127kg/m	m	10 10	36,800 36,800	368,000 368,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					436,500 436,500	
単価					43,650 43,650	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1329号	閉塞モルタル	高炉ｾﾒﾝﾄ 1:3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.201 2.201	24,360 24,360	53,616 53,616	
土木一般世話役		人	0.91 0.91	30,030 30,030	27,327 27,327	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入（超大口）	t	0.53 0.53	23,600 23,600	12,508 12,508	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.049 1.049	6,100 6,100	6,398 6,398	
諸雑費（率＋まるめ） 0.19%		式	1 1		151 151	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1330号	副水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	10 10	単価	43,650 43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,030 30,030	9,009 9,009	
特殊作業員		人	0.3 0.3	30,450 30,450	9,135 9,135	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	2.8 2.8	9,275 9,275	25,970 25,970	 単－1752号
一般構造用炭素鋼鋼管	φ812.8mm t=6.4mm W=127kg/m	m	10 10	36,800 36,800	368,000 368,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					436,500 436,500	
単価					43,650 43,650	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1331号	閉塞モルタル	高炉ｾﾒﾝﾄ 1:3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.201 2.201	24,360 24,360	53,616 53,616	
土木一般世話役		人	0.91 0.91	30,030 30,030	27,327 27,327	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入（超大口）	t	0.53 0.53	23,600 23,600	12,508 12,508	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.049 1.049	6,100 6,100	6,398 6,398	
諸雑費（率＋まるめ） 0.19%		式	1 1		151 151	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1332号	鋼管設置		単位	m	数量	10	単価	34,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,030	3,003	
配管工		人	0.6	26,145	15,687	
普通作業員		人	0.7	24,360	17,052	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304 φ200 t=6.5mm	m	10	31,200	312,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					347,800	
単価					34,780	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1333号	スクリーン取付用アンカー		単位	本	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M16(W5/8)×100mm		1	231	231	
		本	1	231	231	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	705.5	705	CB224410
		孔	1	705.5	705	
計					936	
					936	
単価					936	
					936	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1334号	スクリーン取付用アンカー		単位	本	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M16(W5/8)×100mm		1	231	231	
		本	1	231	231	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	705.5	705	CB224410
		孔	1	705.5	705	
計					936	
					936	
単価					936	
					936	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1335号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	4.8	122	585	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,275	
単価					9,275	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1336号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	23,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	28,350	5,953	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	14	122	1,708	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	13,700	13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,480	
単価					23,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1337号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	8,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	19.53	683	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	8,180	8,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,863	
単価					8,863	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1338号	プレクーリング冷却設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	97,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	58,838	23,535	
特殊作業員		人	1	59,701	59,701	
普通作業員		人	0.3	47,931	14,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					97,620	
単価					97,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1339号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	8,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	19.53	683	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	8,180	8,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,863	
単価					8,863	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1340号	中央プラント運転費	2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	日	数量	1	単価	189,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	62,954	25,181	
特殊作業員		人	0.9	63,880	57,492	
普通作業員		人	0.8	51,299	41,039	
グラウト中央プラント	１５０Ｌ／ｍｉｎ	日	1	50,100	50,100	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	2	2,430	4,860	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	163	2,282	
電力料		ｋｗＨ	434	19.53	8,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					189,500	
単価					189,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1341号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価	1,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由断面トンネル掘削機運転		日	5	306,600	1,533,000	WK450680 単－1753号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,533,000	
単価					1,533,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1342号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	233,800	1,169,000	WK450690 単－1754号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,169,000	
単価					1,169,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1343号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	411,600	2,058,000	WK450810 単－1755号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,058,000	
単価					2,058,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1344号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	233,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	46,720	233,600	WK450830 単－1756号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					233,600	
単価					233,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1345号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	322,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,400	322,000	WK450820 単－1757号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					322,000	
単価					322,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1346号	カッタービット	通常断面 DIII 45	単位	m	数量	1	単価	18,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	1.89	9,540	18,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,030	
単価					18,030	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1347号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 45	単位	m	数量	1	単価	138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.798	173,000	138,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					138,100	
単価					138,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1348号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 45 有 2本 有 各種 有 -2.5本 無	単位	m	数量	1	単価	79,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,600	27,600	
先受ボルト	SD345 D16～D25（超大口）	本	16.5	1,370	22,605	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.162	178,000	28,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,050	
単価					79,050	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1349号	吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 上半 高強度36N/mm2	単位	m	数量	1 1	単価	114,400 114,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.47 1.47	16,500 16,500	24,255 24,255	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.38 2.38	6,100 6,100	14,518 14,518	
コンクリート用骨材　砕石	10～5㎜	ｍ３	1.6 1.6	6,200 6,200	9,920 9,920	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	19.07 19.07	315 315	6,007 6,007	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度36N)標準混和量C×5%	ｋｇ	73.35 73.35	300 300	22,005 22,005	
液体急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度36N)標準混和量C×7%	ｋｇ	102.69 102.69	367 367	37,687 37,687	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					114,400 114,400	
単価					114,400 114,400	 円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－1350号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	週	数量	1	単価	349,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルタ式集塵機	定格風量１２００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	69,900	349,500	単－1758号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					349,500	
単価					349,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－1351号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	37,480	187,400	WK450790 単－1759号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,400	
単価					187,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1352号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	29,600	148,000	WK450700 単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					148,000	
単価					148,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1353号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	276,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	55,320	276,600	WK450610 単－1761号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					276,600	
単価					276,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1354号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	40,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.235	173,000	40,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,660	
単価					40,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1355号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,600	18,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,630	
単価					24,630	円／ｍ

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1356号	吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 下半 高強度36N/mm2	単位	m	数量	1 1	単価	35,070 35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.45 0.45	16,500 16,500	7,425 7,425	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.73 0.73	6,100 6,100	4,453 4,453	
コンクリート用骨材　砕石	10～5㎜	ｍ３	0.49 0.49	6,200 6,200	3,038 3,038	
高性能減水剤(非AE)	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×1.3%	ｋｇ	5.85 5.85	315 315	1,842 1,842	
粉体急結助剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度36N)標準混和量C×5%	ｋｇ	22.5 22.5	300 300	6,750 6,750	
液体急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度36N)標準混和量C×7%	ｋｇ	31.5 31.5	367 367	11,560 11,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,070 35,070	
単価					35,070 35,070	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1357号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,900	254,500	WK450840 単－1762号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,500	
単価					254,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1358号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	122	5,490	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,490	
単価					53,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1359号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	122	1,049	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,339	
単価					9,339	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1360号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	122	1,708	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,200	
単価					10,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1361号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,946	
単価					4,946	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1362号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
軽油		L	15	122	1,830	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,120	
単価					12,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1363号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
型わく工		人	5.9	31,080	183,372	
普通作業員		人	1.5	24,360	36,540	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		42,343	
計					307,300	
単価					3,073	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1364号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	50,190	200,760	
トンネル特殊工		人	16.1	48,720	784,392	
トンネル作業員		人	4	32,445	129,780	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		156,068	
計					1,271,000	
単価					12,710	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1365号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	122	1,586	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	9,130	9,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,720	
単価					10,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1366号	コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	38,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,350	4,819	
軽油		L	3.3	122	402	
コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	33,300	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					38,530	
単価					38,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1367号	コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	61,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
軽油		L	7.1	122	866	
コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	55,900	55,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					61,310	
単価					61,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1368号	コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	35,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
軽油		L	2.2	122	268	
コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	30,600	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,410	
単価					35,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1369号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	22.1	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	485	485	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					485	
単価					485	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1370号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　４段　全揚程３５ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	56.1	0	0	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　４段　全揚程３５ｍ	日	1	1,250	1,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,250	
単価					1,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1371号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　３段　全揚程３０ｍ	単位	日	数量	1	単価	984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	34	0	0	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ５０ｍｍ　３段　全揚程３０ｍ	日	1	984	984	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					984	
単価					984	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1372号	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	単位	供用日	数量	1	単価	2,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1	2,370	2,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,370	
単価					2,370	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1373号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
軽油		L	65	122	7,930	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,510	
単価					49,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1374号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	単位	日	数量	1	単価	172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	5.52	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1	172	172	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					172	
単価					172	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1375号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	21.12	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	542	542	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					542	
単価					542	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1376号	発動発電機運転	500kVA	単位	日	数量	1 1	単価	61,480 61,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	504 504	122 122	61,488 61,488	
計					61,488 61,488	
単価					61,480 61,480	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1377号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1 1	単価	30,250 30,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	248 248	122 122	30,256 30,256	
計					30,256 30,256	
単価					30,250 30,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1378号	接地	C種	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,360 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地局銅板	900mm2×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
６００Ｖビニル絶縁電線	IV22mm2 損料率10%	m	10 10	36.9 36.9	369 369	
計					26,369 26,369	
単価					26,360 26,360	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1379号	接地	D種	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,360 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地局銅板	900mm2×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
６００Ｖビニル絶縁電線	IV22mm2 損料率10%	m	10 10	36.9 36.9	369 369	
計					26,369 26,369	
単価					26,360 26,360	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1380号	接地	D種	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,360 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地局銅板	900mm2×1.5t 黄銅ﾛｳ付		1	26,000	26,000	
		枚	1	26,000	26,000	
６００Ｖビニル絶縁電線	IV22mm2 損料率10%		10	36.9	369	
		m	10	36.9	369	
計					26,369 26,369	
単価					26,360 26,360	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1381号	ダンプトラック４ｔ積級運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	32	122	3,904	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	7,560	8,845	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	377	441	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,550	
単価					37,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1382号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	4,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	18	122	2,196	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,420	2,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,616	
単価					4,616	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1383号	コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･配管式 圧送能力90～100m3/h	単位	時間	数量	1 1	単価	12,820 12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14 0.14	28,350 28,350	3,969 3,969	
軽油	ローリー	L	9.3 9.3	122 122	1,134 1,134	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1 1	7,710 7,710	7,710 7,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					12,820 12,820	
単価					12,820 12,820	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1384号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ1～320m 設置･撤去 3ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	6,121 6,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	工事用ＬＥＤ　蛍光灯４０W相当　損料率１０％	個	20 20	1,700 1,700	34,000 34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心　損料率１０％	m	100 100	33.2 33.2	3,320 3,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50 50	783 783	39,150 39,150	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50 50	216 216	10,800 10,800	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	67 67	6,700 6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40 40	51 51	2,040 2,040	
電工		人	19.05 19.05	27,090 27,090	516,064 516,064	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					612,100 612,100	
単価					6,121 6,121	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1385号	切羽照明	設置･撤去 1年未満 設備費含む 341日	単位	個	数量	10	単価	19,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	30	2,050	61,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	2,100	21,000	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	48.9	4,890	
電工		人	3.9	27,090	105,651	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					193,100	
単価					19,310	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1386号	軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	横坑閉塞	ｋｗＨ	4.32	0	0	
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	153	153	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					153	
単価					153	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1387号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４．５／５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	5.6	122	683	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４．５／５ｋＶＡ	日	1	954	954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,637	
単価					1,637	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1388号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 移設	単位	m	数量	100	単価	1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.6	27,090	178,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					178,800	
単価					1,788	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1389号	右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	236.5 236.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	m３	1,000 1,000	108.2 108.2	108,200 108,200	WD100200 単－1763号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m３	1,022 1,022	125.6 125.6	128,363 128,363	WD110300 単－1764号
計					236,563 236,563	
単価					236.5 236.5	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1390号	右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	239.3 239.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	111.1 111.1	111,100 111,100	WD100200 単－1765号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,021 1,021	125.6 125.6	128,237 128,237	WD110300 単－1764号
計					239,337 239,337	
単価					239.3 239.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1391号	右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	237.7 237.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	111.1 111.1	111,100 111,100	WD100200 単－1765号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,008 1,008	125.6 125.6	126,604 126,604	WD110300 単－1764号
計					237,704 237,704	
単価					237.7 237.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1392号	右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	244.8 244.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	108.2 108.2	108,200 108,200	WD100200 単－1766号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	ｍ３	1,044 1,044	130.9 130.9	136,659 136,659	WD110300 単－1767号
計					244,859 244,859	
単価					244.8 244.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1393号	右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	257.4 257.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	ｍ３	1,000 1,000	111.1 111.1	111,100 111,100	WD100200 単－1768号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,165 1,165	125.6 125.6	146,324 146,324	WD110300 単－1764号
計					257,424 257,424	
単価					257.4 257.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1394号	右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	239.4 239.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	ｍ３	1,000 1,000	109.6 109.6	109,600 109,600	WD100200 単－1769号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,034 1,034	125.6 125.6	129,870 129,870	WD110300 単－1764号
計					239,470 239,470	
単価					239.4 239.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1395号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	288.7 288.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	ｍ３	1,000 1,000	163.1 163.1	163,100 163,100	WD100200 単－1770号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					288,700 288,700	
単価					288.7 288.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1396号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	293.1 293.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	167.5 167.5	167,500 167,500	WD100200 単－1771号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					293,100 293,100	
単価					293.1 293.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1397号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	293.1 293.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	167.5 167.5	167,500 167,500	WD100200 単－1771号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					293,100 293,100	
単価					293.1 293.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1398号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	163.1 163.1	163,100 163,100	WD100200 単－1772号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	ｍ３	1,000 1,000	130.9 130.9	130,900 130,900	WD110300 単－1767号
計					294,000 294,000	
単価					294 294	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1399号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	293.1 293.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	ｍ３	1,000 1,000	167.5 167.5	167,500 167,500	WD100200 単－1773号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					293,100 293,100	
単価					293.1 293.1	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1400号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	290.9 290.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	ｍ３	1,000 1,000	165.3 165.3	165,300 165,300	WD100200 単－1774号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					290,900 290,900	
単価					290.9 290.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1401号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	380.4 380.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	ｍ３	1,000 1,000	254.8 254.8	254,800 254,800	WD100200 単－1775号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					380,400 380,400	
単価					380.4 380.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1402号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	387.3 387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	261.7 261.7	261,700 261,700	WD100200 単－1776号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					387,300 387,300	
単価					387.3 387.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1403号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	387.3 387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	ｍ３	1,000 1,000	261.7 261.7	261,700 261,700	WD100200 単－1776号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					387,300 387,300	
単価					387.3 387.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1404号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	385.7 385.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	254.8 254.8	254,800 254,800	WD100200 単－1777号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	ｍ３	1,000 1,000	130.9 130.9	130,900 130,900	WD110300 単－1767号
計					385,700 385,700	
単価					385.7 385.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1405号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	387.3 387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	ｍ３	1,000 1,000	261.7 261.7	261,700 261,700	WD100200 単－1778号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					387,300 387,300	
単価					387.3 387.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1406号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	383.8 383.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	ｍ３	1,000 1,000	258.2 258.2	258,200 258,200	WD100200 単－1779号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	ｍ３	1,000 1,000	125.6 125.6	125,600 125,600	WD110300 単－1764号
計					383,800 383,800	
単価					383.8 383.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1407号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,628 2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,628,700 2,628,700	
単価					2,628 2,628	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1408号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,628 2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,628,700 2,628,700	
単価					2,628 2,628	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1409号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,628 2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,628,700 2,628,700	
単価					2,628 2,628	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1410号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,635 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	168.2 168.2	168,200 168,200	WD110300 単－1782号
計					2,635,200 2,635,200	
単価					2,635 2,635	 円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1411号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,628 2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,628,700 2,628,700	
単価					2,628 2,628	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1412号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,628 2,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,467 2,467	2,467,000 2,467,000	WD100300 単－1780号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,628,700 2,628,700	
単価					2,628 2,628	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1413号	右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,887 2,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,726 2,726	2,726,000 2,726,000	WD100300 単－1783号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,887,700 2,887,700	
単価					2,887 2,887	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1414号	右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,887 2,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,726 2,726	2,726,000 2,726,000	WD100300 単－1783号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,887,700 2,887,700	
単価					2,887 2,887	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1415号	右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,887 2,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000 1,000	2,726 2,726	2,726,000 2,726,000	WD100300 単－1783号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	ｍ３	1,000 1,000	161.7 161.7	161,700 161,700	WD110300 単－1781号
計					2,887,700 2,887,700	
単価					2,887 2,887	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1416号	右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	2,894 2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m		1,000	2,726	2,726,000	WD100300
	含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準					
	AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	ｍ３	1,000	2,726	2,726,000	単－1783号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩		1,000	168.2	168,200	WD110300
	ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外					
	12.6時間 無･低騒音	ｍ３	1,000	168.2	168,200	単－1782号
計					2,894,200 2,894,200	
単価					2,894 2,894	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1417号	右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	765 765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外		1,022	748.6	765,069	WD110200
	11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外					
	14時間 無 良好	ｍ３	1,022	748.6	765,069	単－1784号
計					765,069 765,069	
単価					765 765	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1418号	右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	764.3 764.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	ｍ３	1,021 1,021	748.6 748.6	764,320 764,320	WD110200 単－1785号
計					764,320 764,320	
単価					764.3 764.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1419号	右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	892.4 892.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,008 1,008	885.4 885.4	892,483 892,483	WD110200 単－1786号
計					892,483 892,483	
単価					892.4 892.4	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1420号	右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	924.3 924.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	m３	1,044 1,044	885.4 885.4	924,357 924,357	WD110200 単－1787号
計					924,357 924,357	
単価					924.3 924.3	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1421号	右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	1,031 1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m３	1,165 1,165	885.4 885.4	1,031,491 1,031,491	WD110200 単－1788号
計					1,031,491 1,031,491	
単価					1,031 1,031	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1422号	右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	946 946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	ｍ３	1,034 1,034	914.9 914.9	946,006 946,006	WD110200 単－1789号
計					946,006 946,006	
単価					946 946	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1423号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	914.9 914.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	914.9 914.9	914,900 914,900	WD110200 単－1790号
計					914,900 914,900	
単価					914.9 914.9	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1424号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	914.9 914.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m３	1,000 1,000	914.9 914.9	914,900 914,900	WD110200 単－1791号
計					914,900 914,900	
単価					914.9 914.9	円／m３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1425号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	単位	m３	数量	1,000 1,000	単価	1,084 1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	m３	1,000 1,000	1,084 1,084	1,084,000 1,084,000	WD110200 単－1792号
計					1,084,000 1,084,000	
単価					1,084 1,084	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1426号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,084 1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,084 1,084	1,084,000 1,084,000	WD110200 単－1793号
計					1,084,000 1,084,000	
単価					1,084 1,084	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1427号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,084 1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,084 1,084	1,084,000 1,084,000	WD110200 単－1794号
計					1,084,000 1,084,000	
単価					1,084 1,084	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1428号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,113 1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,113 1,113	1,113,000 1,113,000	WD110200 単－1795号
計					1,113,000 1,113,000	
単価					1,113 1,113	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1429号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	954.9 954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	954.9 954.9	954,900 954,900	WD110200 単－1796号
計					954,900 954,900	
単価					954.9 954.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1430号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	954.9 954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	954.9 954.9	954,900 954,900	WD110200 単－1797号
計					954,900 954,900	
単価					954.9 954.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1431号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1798号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1432号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1799号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1433号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1800号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1434号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,162 1,162	1,162,000 1,162,000	WD110200 単－1801号
計					1,162,000 1,162,000	
単価					1,162 1,162	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1435号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	954.9 954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	954.9 954.9	954,900 954,900	WD110200 単－1796号
計					954,900 954,900	
単価					954.9 954.9	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1436号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	954.9 954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	954.9 954.9	954,900 954,900	WD110200 単－1797号
計					954,900 954,900	
単価					954.9 954.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1437号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1798号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1438号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1799号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1439号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,131 1,131	1,131,000 1,131,000	WD110200 単－1800号
計					1,131,000 1,131,000	
単価					1,131 1,131	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1440号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,162 1,162	1,162,000 1,162,000	WD110200 単－1801号
計					1,162,000 1,162,000	
単価					1,162 1,162	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1441号	右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,075 1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,075 1,075	1,075,000 1,075,000	WD110200 単－1802号
計					1,075,000 1,075,000	
単価					1,075 1,075	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1442号	右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,075 1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,075 1,075	1,075,000 1,075,000	WD110200 単－1803号
計					1,075,000 1,075,000	
単価					1,075 1,075	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1443号	右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,264 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,264 1,264	1,264,000 1,264,000	WD110200 単－1804号
計					1,264,000 1,264,000	
単価					1,264 1,264	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1444号	右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	1,264 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	ｍ３	1,000 1,000	1,264 1,264	1,264,000 1,264,000	WD110200 単－1805号
計					1,264,000 1,264,000	
単価					1,264 1,264	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1445号	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削､機械排土)	単位	日	数量	1	単価	8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8	122	976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39	5,370	7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,440	
単価					8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1446号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1447号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1448号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1449号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1450号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1451号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1452号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1453号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1454号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1455号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1456号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1457号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1458号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1459号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1460号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1461号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1462号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1463号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1464号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1465号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1466号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1467号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1468号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1469号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1470号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1471号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	8,440 8,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	122 122	976 976	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.39 1.39	5,370 5,370	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1472号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	３６－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	1 1	26,000 26,000	26,000 26,000	
急結剤	吹付Co用粉体助剤	ｋｇ	49.2 49.2	300 300	14,760 14,760	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1473号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1 1	単価	12,330 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル［空圧式］損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44 1.44	8,560 8,560	12,326 12,326	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					12,330 12,330	
単価					12,330 12,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1474号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	20,450 20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	6.3 6.3	122 122	768 768	
クローラクレーン損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	供用日	1.2 1.2	16,400 16,400	19,680 19,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					20,450 20,450	
単価					20,450 20,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1475号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	20,450 20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	6.3 6.3	122 122	768 768	
クローラクレーン損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×2.5m級	供用日	1.2 1.2	16,400 16,400	19,680 19,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					20,450 20,450	
単価					20,450 20,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1476号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
軽油	ローリー	L	18	122	2,196	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,310	7,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1477号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1478号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1479号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1480号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1481号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	単位	日	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	77 77	122 122	9,394 9,394	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.3 1.3	3,680 3,680	4,784 4,784	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,180 14,180	
単価					14,180 14,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1482号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	74,810 74,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	266 266	122 122	32,452 32,452	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75 1.75	24,200 24,200	42,350 42,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					74,810 74,810	
単価					74,810 74,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1483号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	115,600 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	378 378	122 122	46,116 46,116	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75 1.75	39,700 39,700	69,475 69,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					115,600 115,600	
単価					115,600 115,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1484号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1485号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	単位	日	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	77 77	122 122	9,394 9,394	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.3 1.3	3,680 3,680	4,784 4,784	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,180 14,180	
単価					14,180 14,180	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1486号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	74,810 74,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	266 266	122 122	32,452 32,452	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75 1.75	24,200 24,200	42,350 42,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					74,810 74,810	
単価					74,810 74,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1487号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	115,600 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	378 378	122 122	46,116 46,116	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75 1.75	39,700 39,700	69,475 69,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					115,600 115,600	
単価					115,600 115,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1488号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	197,100 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	94 94	122 122	11,468 11,468	
クローラクレーン損料	油圧式70t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	120,000 120,000	157,200 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					197,100 197,100	
単価					197,100 197,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1489号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA	単位	日	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	77 77	122 122	9,394 9,394	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.3 1.3	3,680 3,680	4,784 4,784	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,180 14,180	
単価					14,180 14,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1490号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	74,810 74,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	266 266	122 122	32,452 32,452	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75 1.75	24,200 24,200	42,350 42,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					74,810 74,810	
単価					74,810 74,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1491号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	115,600 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	378 378	122 122	46,116 46,116	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75 1.75	39,700 39,700	69,475 69,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					115,600 115,600	
単価					115,600 115,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1492号	ラフテレーンクレーン（掘削用）運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	91,900 91,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	84 84	122 122	10,248 10,248	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.63 1.63	32,700 32,700	53,301 53,301	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					91,900 91,900	
単価					91,900 91,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1493号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	71,960 71,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	84 84	122 122	10,248 10,248	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	32,700 32,700	33,354 33,354	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					71,960 71,960	
単価					71,960 71,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1494号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	24,340 24,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	114 114	122 122	13,908 13,908	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33 1.33	7,840 7,840	10,427 10,427	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					24,340 24,340	
単価					24,340 24,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1495号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ250～300mm	単位	日	数量	1 1	単価	11,360 11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ２５０～３００mm	供用日	1.37 1.37	8,290 8,290	11,357 11,357	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1496号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	5.9	122	719	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,160	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,989	
単価					8,989	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1497号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,120	
単価					10,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1498号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	5.9	122	719	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,160	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,989	
単価					8,989	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1499号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,120	
単価					10,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1500号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	15	122	1,830	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,930	
単価					12,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1501号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	15	122	1,830	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,930	
単価					12,930	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1502号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1503号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1504号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1505号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1506号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1507号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1508号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1509号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	21,440 21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	112 112	122 122	13,664 13,664	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５０ｋＶＡ	日	1.3 1.3	5,980 5,980	7,774 7,774	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,440 21,440	
単価					21,440 21,440	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1510号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	60,550 60,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	218 218	122 122	26,596 26,596	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75 1.75	19,400 19,400	33,950 33,950	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					60,550 60,550	
単価					60,550 60,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1511号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	115,600 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	378 378	122 122	46,116 46,116	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75 1.75	39,700 39,700	69,475 69,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					115,600 115,600	
単価					115,600 115,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1512号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1 1	単価	227,400 227,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	106 106	122 122	12,932 12,932	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31 1.31	142,000 142,000	186,020 186,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					227,400 227,400	
単価					227,400 227,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1513号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	21,440 21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	112 112	122 122	13,664 13,664	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５０ｋＶＡ	日	1.3 1.3	5,980 5,980	7,774 7,774	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					21,440 21,440	
単価					21,440 21,440	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1514号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	60,550 60,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	218 218	122 122	26,596 26,596	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75 1.75	19,400 19,400	33,950 33,950	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					60,550 60,550	
単価					60,550 60,550	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1515号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1 1	単価	115,600 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	378 378	122 122	46,116 46,116	
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75 1.75	39,700 39,700	69,475 69,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					115,600 115,600	
単価					115,600 115,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1516号	水中切断機運転	鋼管外径φ600～800㎜	単位	日	数量	1 1	単価	469,000 469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	131 131	122 122	15,982 15,982	
水中切断機	鋼管外径φ６００～８００ｍｍ	供用日	1.49 1.49	143,000 143,000	213,070 213,070	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.49 1.49	142,000 142,000	211,580 211,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					469,000 469,000	
単価					469,000 469,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1517号	バイブロハンマ運転	電動式･普通型 461～480kN 60kW	単位	日	数量	1 1	単価	239,500 239,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	122 122	122 122	14,884 14,884	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.19 1.19	22,900 22,900	27,251 27,251	
クローラクレーン損料	油圧式120t吊(仮橋仮桟橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.19 1.19	142,000 142,000	168,980 168,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					239,500 239,500	
単価					239,500 239,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1518号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	28,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,350	3,969	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					28,170	
単価					28,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1519号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	291,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	122	122	14,884	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.82	152,000	276,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					291,600	
単価					291,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1520号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
軽油	ローリー	L	99	122	12,078	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,400	18,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,150	
単価					59,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1521号	アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
特殊作業員		人	6	30,450	182,700	
普通作業員		人	5	24,360	121,800	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	13,500	13,500	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,180	7,180	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０kg級	日	3	1,140	3,420	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／min	日	3	5,761	17,283	単－1806号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					391,000	
単価					3,910	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1522号	斜面部配管架台鋼材費	管径100㎜	単位	式	数量	1 1	単価	48,838 48,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.191 0.191	133,000 133,000	25,403 25,403	WYB01566 単－1807号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01567 単－1808号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01568 単－1809号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.004 0.004	375,000 375,000	1,500 1,500	WYB01569 単－1810号
計					48,838 48,838	
単価					48,838 48,838	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1523号	アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,030	45,045	
特殊作業員		人	6	30,450	182,700	
普通作業員		人	5	24,360	121,800	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	13,500	13,500	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,180	7,180	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０kg級	日	3	1,140	3,420	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／min	日	3	5,761	17,283	単－1806号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					391,000	
単価					3,910	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1524号	斜面部配管架台鋼材費	管径150㎜	単位	式	数量	1 1	単価	51,490 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.195 0.195	133,000 133,000	25,935 25,935	WYB01572 単－1811号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01573 単－1812号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01574 単－1813号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.005 0.005	724,000 724,000	3,620 3,620	WYB01575 単－1814号
計					51,490 51,490	
単価					51,490 51,490	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1525号	斜面部配管架台鋼材費	管径200㎜	単位	式	数量	1 1	単価	53,490 53,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.199 0.199	133,000 133,000	26,467 26,467	WYB01578 単－1815号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01579 単－1816号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01580 単－1817号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.006 0.006	848,000 848,000	5,088 5,088	WYB01581 単－1818号
計					53,490 53,490	
単価					53,490 53,490	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1526号	斜面部配管架台鋼材費	管径250㎜	単位	式	数量	1 1	単価	58,906 58,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.207 0.207	133,000 133,000	27,531 27,531	WYB01584 単－1819号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01585 単－1820号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01586 単－1821号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.008 0.008	1,180,000 1,180,000	9,440 9,440	WYB01587 単－1822号
計					58,906 58,906	
単価					58,906 58,906	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1527号	平鋼	FB-50	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	0.001 0.001	144,000 144,000	144 144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					144 144	
単価					144 144	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1528号	平鋼　ＦＢ－５０		単位	ｋｇ	数量	1	単価	144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	0.001	144,000	144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					144	
単価					144	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1529号	斜面部配管架台鋼材費	管径80㎜	単位	式	数量	1 1	単価	48,353 48,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.189 0.189	133,000 133,000	25,137 25,137	WYB01630 単－1823号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01631 単－1824号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01632 単－1825号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.003 0.003	427,000 427,000	1,281 1,281	WYB01633 単－1826号
計					48,353 48,353	
単価					48,353 48,353	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1530号	斜面部配管架台鋼材費	管径100㎜	単位	式	数量	1 1	単価	48,838 48,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.191 0.191	133,000 133,000	25,403 25,403	WYB01636 単－1827号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01637 単－1828号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01638 単－1829号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.004 0.004	375,000 375,000	1,500 1,500	WYB01639 単－1830号
計					48,838 48,838	
単価					48,838 48,838	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1531号	斜面部配管架台鋼材費	管径150㎜	単位	式	数量	1 1	単価	51,490 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.195 0.195	133,000 133,000	25,935 25,935	WYB01642 単－1831号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01643 単－1832号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01644 単－1833号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.005 0.005	724,000 724,000	3,620 3,620	WYB01645 単－1834号
計					51,490 51,490	
単価					51,490 51,490	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1532号	斜面部配管架台鋼材費	管径200㎜	単位	式	数量	1 1	単価	53,490 53,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費	L-50×50×6	t	0.199 0.199	133,000 133,000	26,467 26,467	WYB01648 単－1835号
鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	t	0.134 0.134	125,100 125,100	16,763 16,763	WYB01649 単－1836号
鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	t	0.012 0.012	431,000 431,000	5,172 5,172	WYB01650 単－1837号
鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	t	0.006 0.006	848,000 848,000	5,088 5,088	WYB01651 単－1838号
計					53,490 53,490	
単価					53,490 53,490	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1533号	平鋼	FB-50	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５		0.001	144,000	144	
		t	0.001	144,000	144	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					144 144	
単価					144 144	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1534号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	4.8	122	585	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1	3,660	3,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,040	
単価					12,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1535号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	28,350	5,386	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	4.8	122	585	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,550	
単価					11,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1536号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.4	19.53	144	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,364	
単価					2,364	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1537号	空気圧縮機運転	7.2時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	93.6	122	11,419	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1	3,790	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,210	
単価					15,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1538号	発動発電機運転	7.2時間 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	2,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	11.52	122	1,405	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	1	1,280	1,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,685	
単価					2,685	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1539号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,360	5,115	
軽油	ローリー	L	3	122	366	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,440	1,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,921	
単価					6,921	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1540号	養生マット設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 30,030	12,012 12,012	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,450 30,450	24,360 24,360	
普通作業員		人	3.2 3.2	24,360 24,360	77,952 77,952	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		45,676 45,676	
計					160,000 160,000	
単価					1,600 1,600	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1541号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,343.75	62,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					180,800	
単価					180,800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1542号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	181,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２（超大口）	t	1.03	116,000	119,480	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,343.75	62,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					181,900	
単価					181,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1543号	養生マット設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 30,030	12,012 12,012	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,450 30,450	24,360 24,360	
普通作業員		人	3.2 3.2	24,360 24,360	77,952 77,952	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		45,676 45,676	
計					160,000 160,000	
単価					1,600 1,600	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1544号	養生マット撤去		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	800.3 800.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	30,030 30,030	8,408 8,408	
特殊作業員		人	0.56 0.56	30,450 30,450	17,052 17,052	
普通作業員		人	2.24 2.24	24,360 24,360	54,566 54,566	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					80,030 80,030	
単価					800.3 800.3	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1545号	養生マット設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,030 30,030	12,012 12,012	
特殊作業員		人	0.8 0.8	30,450 30,450	24,360 24,360	
普通作業員		人	3.2 3.2	24,360 24,360	77,952 77,952	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		45,676 45,676	
計					160,000 160,000	
単価					1,600 1,600	円／ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1546号	小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3	単位	日	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	22 22	122 122	2,684 2,684	
小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］	排ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3 岩石補正有	供用日	1.34 1.34	10,175 10,175	13,634 13,634	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1547号	小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排出ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3	単位	日	数量	1 1	単価	45,030 45,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
軽油	ローリー	L	26 26	122 122	3,172 3,172	
小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］	排ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3 岩石補正無	供用日	1.46 1.46	9,250 9,250	13,505 13,505	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					45,030 45,030	
単価					45,030 45,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1548号	モノレール構台設置・撤去	令和6年	単位	空m3	数量	100 100	単価	13,810 13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.3 4.3	30,030 30,030	129,129 129,129	
とび工		人	12.9 12.9	32,025 32,025	413,122 413,122	
普通作業員		人	34.4 34.4	24,360 24,360	837,984 837,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		765 765	
計					1,381,000 1,381,000	
単価					13,810 13,810	 円／空m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1549号	モノレール構台設置・撤去	令和7年	単位	空m3	数量	100 100	単価	13,810 13,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.3 4.3	30,030 30,030	129,129 129,129	
とび工		人	12.9 12.9	32,025 32,025	413,122 413,122	
普通作業員		人	34.4 34.4	24,360 24,360	837,984 837,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		765 765	
計					1,381,000 1,381,000	
単価					13,810 13,810	 円／空m3

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1550号	モノレール設置・撤去	ﾚｰﾙ架設・撤去含む 複軌条 積載量4t	単位	m	数量	100 100	単価	59,880 59,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	30 30	30,030 30,030	900,900 900,900	
特殊作業員		人	134.3 134.3	30,450 30,450	4,089,435 4,089,435	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		997,665 997,665	
計					5,988,000 5,988,000	
単価					59,880 59,880	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1551号	モノレール運搬	資機材 運搬距離125m	単位	日	数量	1 1	単価	63,940 63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,040 3,040	
計					63,940 63,940	
単価					63,940 63,940	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1552号	モノレール運搬	掘削土石 運搬距離125m	単位	日	数量	1 1	単価	63,940 63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,040 3,040	
計					63,940 63,940	
単価					63,940 63,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1553号	動力車賃料	4t積/45度	単位	台	数量	1 1	単価	6,631,000 6,631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車賃料	4t積/45度		1	6,027,800	6,027,800	
		台	1	6,027,800	6,027,800	
返納整備費	動力車賃料の10%		1		602,700	
		式	1		602,700	
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					6,631,000	
					6,631,000	
単価					6,631,000	
					6,631,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1554号	フラットデッキダンプ台車賃料	4t積/45度	単位	台	数量	1 1	単価	2,890,000 2,890,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラットデッキダンプ台車賃料	4t積/45度		1	2,627,000	2,627,000	
		台	1	2,627,000	2,627,000	
返納整備費	ﾌﾗｯﾄｯｷﾀﾞﾝﾌﾟ台車賃料の10%		1		262,700	
		式	1		262,700	
諸雑費（まるめ）			1		300	
		式	1		300	
計					2,890,000	
					2,890,000	
単価					2,890,000	
					2,890,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1555号	レール資材賃料	4t積/45度	単位	m	数量	1 1	単価	63,910 63,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール資材賃料	4t積/45度	 m	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	
返納整備費	ﾚｰﾙ資材賃料の10%	 式	1 1	 	5,810 5,810	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1	 	0 0	
計					63,910 63,910	
単価					63,910 63,910	 円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1556号	保守点検(動力車、台車)	複軌条ﾚｰﾙ 距離125m	単位	回	数量	1 1	単価	60,960 60,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.03 2.03	30,030 30,030	60,960 60,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,960 60,960	
単価					60,960 60,960	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1557号	保守点検(ﾚｰﾙ構造)	複軌条ﾚｰﾙ 距離125m	単位	回	数量	1 1	単価	68,170 68,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.27 2.27	30,030 30,030	68,168 68,168	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					68,170 68,170	
単価					68,170 68,170	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1558号	クローラクレーン運搬	資機材	単位	日	数量	1 1	単価	287,100 287,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
クローラクレーン運転	200t吊	日	1 1	147,400 147,400	147,400 147,400	WYB00148 単－1839号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					287,100 287,100	
単価					287,100 287,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1559号	クローラクレーン運搬	掘削土石	単位	日	数量	1 1	単価	287,100 287,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	2 2	30,450 30,450	60,900 60,900	
普通作業員		人	2 2	24,360 24,360	48,720 48,720	
クローラクレーン運転	200t吊	日	1 1	147,400 147,400	147,400 147,400	WYB00160 単－1840号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					287,100 287,100	
単価					287,100 287,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1560号	平鋼	FB-50	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	0.001 0.001	144,000 144,000	144 144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					144 144	
単価					144 144	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1561号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1562号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1563号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1564号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1565号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	351,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
軽油	ローリー	L	136	122	16,592	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					351,500	
単価					351,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1566号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	346,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
助手		人	0.25	24,360	6,090	
土木一般世話役		人	0.14	30,030	4,204	
軽油	ローリー	L	126	122	15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	1.25	234,000	292,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					346,600	
単価					346,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1567号	責任分界点開閉器	300A	単位	台	数量	1 1	単価	1,201,000 1,201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡方向性・過電流ロック機構付　３００Ａ	供用日	1,424 1,424	844 844	1,201,856 1,201,856	
計					1,201,856 1,201,856	
単価					1,201,000 1,201,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1568号	第１受変電盤	275kVA	単位	基	数量	1 1	単価	10,750,000 10,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受電専用　屋外式　５００ｋＶＡ以下		1,424	2,280	3,246,720	
		供用日	1,424	2,280	3,246,720	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受電専用　屋外式　５００ｋＶＡ以下		1,424	2,280	3,246,720	
		供用日	1,424	2,280	3,246,720	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　３００ｋＶＡ		1,424	2,990	4,257,760	
		供用日	1,424	2,990	4,257,760	
計					10,751,200 10,751,200	
単価					10,750,000 10,750,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1569号	第２受変電盤	1020kVA	単位	基	数量	1 1	単価	10,060,000 10,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	923 923	6,180 6,180	5,704,140 5,704,140	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	923 923	4,730 4,730	4,365,790 4,365,790	
計					10,069,930 10,069,930	
単価					10,060,000 10,060,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1570号	第３受変電盤	620kVA	単位	基	数量	1 1	単価	7,762,000 7,762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	923 923	6,180 6,180	5,704,140 5,704,140	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　７５～１００ｋＶＡ	供用日	923 923	2,230 2,230	2,058,290 2,058,290	
計					7,762,430 7,762,430	
単価					7,762,000 7,762,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1571号	第４受変電盤	520kVA	単位	基	数量	1 1	単価	5,704,000 5,704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	923 923	6,180 6,180	5,704,140 5,704,140	
計					5,704,140 5,704,140	
単価					5,704,000 5,704,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1572号	第５受変電盤	320kVA	単位	基	数量	1 1	単価	2,039,000 2,039,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	923 923	2,210 2,210	2,039,830 2,039,830	
計					2,039,830 2,039,830	
単価					2,039,000 2,039,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1573号	第６受変電盤	330kVA	単位	基	数量	1 1	単価	6,197,000 6,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外　３００ｋＶＡ	供用日	1,368 1,368	4,530 4,530	6,197,040 6,197,040	
計					6,197,040 6,197,040	
単価					6,197,000 6,197,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1574号	第１１受変電盤	845kVA	単位	基	数量	1 1	単価	10,230,000 10,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外５０～１００ｋＶＡ		923	3,370	3,110,510	
		供用日	923	3,370	3,110,510	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　５００ｋＶＡ		923	4,730	4,365,790	
		供用日	923	4,730	4,365,790	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　３００ｋＶＡ		923	2,990	2,759,770	
		供用日	923	2,990	2,759,770	
計					10,236,070 10,236,070	
単価					10,230,000 10,230,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1575号	コンデンサ盤	900kVar	単位	基	数量	1 1	単価	9,441,000 9,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1,424 1,424	2,210 2,210	3,147,040 3,147,040	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1,424 1,424	2,210 2,210	3,147,040 3,147,040	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1,424 1,424	2,210 2,210	3,147,040 3,147,040	
計					9,441,120 9,441,120	
単価					9,441,000 9,441,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1576号	高圧分岐盤	200A	単位	基	数量	1 1	単価	4,952,000 4,952,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧分岐盤	屋外自立型 2分岐 200A		1,368	3,620	4,952,160	
		供用日	1,368	3,620	4,952,160	
計					4,952,160 4,952,160	
単価					4,952,000 4,952,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1577号	責任分界点開閉器	300A	単位	台	数量	1 1	単価	843,100 843,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡方向性・過電流ロック機構付　３００Ａ		999	844	843,156	
		供用日	999	844	843,156	
計					843,156 843,156	
単価					843,100 843,100	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1578号	骨材製造設備受変電盤		単位	基	数量	1 1	単価	5,914,000 5,914,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受電専用　屋外式　５００ｋＶＡ以下		999	2,280	2,277,720	
		供用日	999	2,280	2,277,720	
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受電専用　屋外式　５００ｋＶＡ以下		999	2,280	2,277,720	
		供用日	999	2,280	2,277,720	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　５０～１００ｋＶＡ		999	1,360	1,358,640	
		供用日	999	1,360	1,358,640	
計					5,914,080 5,914,080	
単価					5,914,000 5,914,000	 円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1579号	第７受変電盤	195kVA	単位	基	数量	1 1	単価	1,748,000 1,748,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　１５０～２００ｋＶＡ	供用日	999 999	1,750 1,750	1,748,250 1,748,250	
計					1,748,250 1,748,250	
単価					1,748,000 1,748,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1580号	第８受変電盤	720kVA	単位	基	数量	1 1	単価	8,871,000 8,871,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	999 999	6,180 6,180	6,173,820 6,173,820	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　１５０～２００ｋＶＡ	供用日	999 999	2,700 2,700	2,697,300 2,697,300	
計					8,871,120 8,871,120	
単価					8,871,000 8,871,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1581号	第９受変電盤	120kVA	単位	基	数量	1 1	単価	1,358,000 1,358,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　５０～１００ｋＶＡ	供用日	999 999	1,360 1,360	1,358,640 1,358,640	
計					1,358,640 1,358,640	
単価					1,358,000 1,358,000	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1582号	第１０受変電盤	1020kVA	単位	基	数量	1 1	単価	10,890,000 10,890,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＣＢ形受変電用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	999 999	6,180 6,180	6,173,820 6,173,820	
キュービクル式高圧受変電設備	変電専用　屋外式　５００ｋＶＡ	供用日	999 999	4,730 4,730	4,725,270 4,725,270	
計					10,899,090 10,899,090	
単価					10,890,000 10,890,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1583号	コンデンサ盤	850kVar	単位	基	数量	1 1	単価	6,623,000 6,623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	999 999	2,210 2,210	2,207,790 2,207,790	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	999 999	2,210 2,210	2,207,790 2,207,790	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	999 999	2,210 2,210	2,207,790 2,207,790	
計					6,623,370 6,623,370	
単価					6,623,000 6,623,000	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1584号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	150.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	4.31	34,820	150,074	単－1841号
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					150,100	
単価					150.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1585号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	18,890	167,176	単－1842号
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					167,200	
単価					167.2	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1586号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	4.31	32,010	137,963	単－1843号
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					138,000	
単価					138	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1587号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	176.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	19,980	176,823	単－1844号
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					176,900	
単価					176.9	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1588号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	130.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	4.421	29,560	130,684	単－1845号
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					130,700	
単価					130.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1589号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	149.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	16,920	149,742	単－1846号
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					149,800	
単価					149.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1590号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	143.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	4.421	32,370	143,107	単－1847号
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					143,200	
単価					143.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1591号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	27,680	284,771	単－1848号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					284,800	
単価					284.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1592号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	132.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	4.421	29,910	132,232	単－1849号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					132,300	
単価					132.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1593号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	27,680	284,771	単－1850号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					284,800	
単価					284.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1594号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	184.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	8.85	20,850	184,522	単－1851号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					184,600	
単価					184.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1595号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.294	32,870	239,753	単－1852号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					239,800	
単価					239.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1596号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	188.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	8.85	21,340	188,859	単－1853号
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					188,900	
単価					188.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1597号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	29,640	304,936	単－1854号
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					305,000	
単価					305	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1598号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	340.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	9.766	34,820	340,052	単－1841号
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					340,100	
単価					340.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1599号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	312.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	9.766	32,010	312,609	単－1843号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					312,700	
単価					312.7	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1600号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	295.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	9.766	30,270	295,616	単－1855号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					295,700	
単価					295.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1601号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	18,890	167,176	単－1856号
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					167,200	
単価					167.2	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1602号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	301.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	10.183	29,560	301,009	単－1845号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					301,100	
単価					301.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1603号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	329.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	10.183	32,370	329,623	単－1847号
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					329,700	
単価					329.7	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1604号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	27,680	284,771	単－1857号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					284,800	
単価					284.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1605号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	304.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	10.183	29,910	304,573	単－1849号
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					304,600	
単価					304.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1606号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	27,680	284,771	単－1858号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					284,800	
単価					284.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1607号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	184.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	20,850	184,522	単－1859号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					184,600	
単価					184.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1608号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	308.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	10.183	30,270	308,239	単－1860号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					308,300	
単価					308.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1609号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	410.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	12.484	32,870	410,349	単－1861号
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					410,400	
単価					410.4	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1610号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	410.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	12.484	32,870	410,349	単－1852号
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					410,400	
単価					410.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1611号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	191.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	17,600	191,312	単－1862号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					191,400	
単価					191.4	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1612号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	30,440	426,921	単－1863号
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					427,000	
単価					427	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1613号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	234.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	21,530	234,031	単－1864号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					234,100	
単価					234.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1614号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.5	1,450	725	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	26.5	666	17,649	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	4.9	371	1,817	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.25	12,800	3,200	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.11	39,300	4,323	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.11	25,600	2,816	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.14	8,490	1,188	
土木一般世話役		人	0.5	37,276	18,638	
さく岩工		人	0.8	43,999	35,199	
特殊作業員		人	0.6	37,912	22,747	
普通作業員		人	1	30,818	30,818	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1614号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.5	20,190	50,475	WD100350 単－1865号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					189,600	
単価					1,896	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1615号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	25	1,450	36,250	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	40	371	14,840	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	0.8	7,180	5,744	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.6	13,500	8,100	
土木一般世話役		人	0.6	37,276	22,365	
さく岩工		人	2.7	43,999	118,797	
特殊作業員		人	1.4	37,912	53,076	
普通作業員		人	2.7	30,818	83,208	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	2.7	1,150	3,105	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.91	19,800	18,018	単－1866号
諸雑費（まるめ）		式	1		97	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1615号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					363,600	
単価					3,636	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1616号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	224.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	6.439	34,820	224,205	単－1841号
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					224,300	
単価					224.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1617号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	19,570	212,725	単－1867号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					212,800	
単価					212.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1618号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	6.439	32,010	206,112	単－1843号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					206,200	
単価					206.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1619号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	224.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	20,660	224,574	単－1868号
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					224,600	
単価					224.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1620号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	6.439	30,270	194,908	単－1855号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					195,000	
単価					195	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1621号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	19,570	212,725	単－1869号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					212,800	
単価					212.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1622号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	227.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.037	32,370	227,787	単－1847号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					227,800	
単価					227.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1623号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	399.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	28,480	399,432	単－1870号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					399,500	
単価					399.5	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1624号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	210.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.037	29,910	210,476	単－1849号
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					210,500	
単価					210.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1625号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	399.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	28,480	399,432	単－1871号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					399,500	
単価					399.5	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1626号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	234.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	21,530	234,031	単－1872号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					234,100	
単価					234.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1627号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	213.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.037	30,270	213,009	単－1860号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					213,100	
単価					213.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1628号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.5	1,450	725	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	26.5	666	17,649	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	4.9	371	1,817	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.25	12,800	3,200	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.11	39,300	4,323	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.11	25,600	2,816	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.14	8,490	1,188	
土木一般世話役		人	0.5	29,378	14,689	
さく岩工		人	0.8	35,180	28,144	
特殊作業員		人	0.6	29,810	17,886	
普通作業員		人	1	23,939	23,939	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1628号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.5	20,190	50,475	WD100350 単－1873号
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					166,900	
単価					1,669	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1629号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	25	1,450	36,250	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	40	371	14,840	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	0.8	7,180	5,744	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.6	13,500	8,100	
土木一般世話役		人	0.6	29,378	17,626	
さく岩工		人	2.7	35,180	94,986	
特殊作業員		人	1.4	29,810	41,734	
普通作業員		人	2.7	23,939	64,635	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	1.261	1,150	1,450	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.425	31,090	13,213	単－1874号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1629号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					298,600	
単価					2,986	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1630号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	239.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	22,020	239,357	単－1875号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					239,400	
単価					239.4	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1631号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.6	1,450	870	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	28.4	666	18,914	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	5.2	371	1,929	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.36	12,800	4,608	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.18	39,300	7,074	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.15	25,600	3,840	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.21	8,490	1,782	
土木一般世話役		人	0.5	37,276	18,638	
さく岩工		人	0.8	43,999	35,199	
特殊作業員		人	0.7	37,912	26,538	
普通作業員		人	1	30,818	30,818	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1631号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.8	20,190	56,532	WD100350 単－1865号
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					206,800	
単価					2,068	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1632号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	27	1,450	39,150	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	45	371	16,695	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1.3	7,180	9,334	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.9	13,500	12,150	
土木一般世話役		人	0.6	37,276	22,365	
さく岩工		人	3.1	43,999	136,396	
特殊作業員		人	1.6	37,912	60,659	
普通作業員		人	3.1	30,818	95,535	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3.2	1,150	3,680	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.05	20,090	21,094	単－1876号
諸雑費（まるめ）		式	1		42	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1632号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	4,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					417,100	
単価					4,171	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1633号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	250.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.194	34,820	250,495	単－1841号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					250,500	
単価					250.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1634号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.194	32,010	230,279	単－1843号
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					230,300	
単価					230.3	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1635号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	217.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.194	30,270	217,762	単－1855号
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					217,800	
単価					217.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1636号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.622	32,370	246,724	単－1847号
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					246,800	
単価					246.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1637号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.622	29,910	227,974	単－1849号
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					228,000	
単価					228	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1638号	ブルドーザ押落し（本体）	ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	230.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	7.622	30,270	230,717	単－1860号
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					230,800	
単価					230.8	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1639号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.6	1,450	870	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	28.4	666	18,914	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	5.2	371	1,929	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.36	12,800	4,608	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.18	39,300	7,074	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.15	25,600	3,840	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.21	8,490	1,782	
土木一般世話役		人	0.5	29,378	14,689	
さく岩工		人	0.8	35,180	28,144	
特殊作業員		人	0.7	29,810	20,867	
普通作業員		人	1	23,939	23,939	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1639号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.8	20,190	56,532	WD100350 単－1873号
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					183,200	
単価					1,832	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1640号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	27	1,450	39,150	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	45	371	16,695	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1.3	7,180	9,334	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.9	13,500	12,150	
土木一般世話役		人	0.6	29,378	17,626	
さく岩工		人	3.1	35,180	109,058	
特殊作業員		人	1.6	29,810	47,696	
普通作業員		人	3.1	23,939	74,210	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	1.494	1,150	1,718	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.49	31,710	15,537	単－1877号
諸雑費（まるめ）		式	1		26	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1640号	小ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					343,200	
単価					3,432	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1641号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	9,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39.68	122	4,840	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,320	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,160	
単価					9,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1642号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	40.92	122	4,992	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,320	4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,312	
単価					9,312	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1643号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	153.846	9,624	1,480,613	単－1878号
諸雑費（まるめ）		式	1		387	
計					1,481,000	
単価					1,481	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1644号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	153.846	9,624	1,480,613	単－1879号
諸雑費（まるめ）		式	1		387	
計					1,481,000	
単価					1,481	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1645号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	153.846	9,554	1,469,844	単－1880号
諸雑費（まるめ）		式	1		156	
計					1,470,000	
単価					1,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1646号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	153.846	9,624	1,480,613	単－1881号
諸雑費（まるめ）		式	1		387	
計					1,481,000	
単価					1,481	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1647号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	153.846	10,070	1,549,229	単－1882号
諸雑費（まるめ）		式	1		771	
計					1,550,000	
単価					1,550	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1648号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,554	1,802,639	単－1880号
諸雑費（まるめ）		式	1		361	
計					1,803,000	
単価					1,803	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1649号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,624	1,815,846	単－1878号
諸雑費（まるめ）		式	1		154	
計					1,816,000	
単価					1,816	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1650号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,624	1,815,846	単－1879号
諸雑費（まるめ）		式	1		154	
計					1,816,000	
単価					1,816	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1651号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	9,380	1,267,566	単－1883号
諸雑費（まるめ）		式	1		434	
計					1,268,000	
単価					1,268	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1652号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	213.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	20,710	213,064	単－1884号
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					213,100	
単価					213.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1653号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	227.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,110	227,467	単－1885号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					227,500	
単価					227.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1654号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	9,554	1,291,079	単－1880号
諸雑費（まるめ）		式	1		921	
計					1,292,000	
単価					1,292	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1655号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	234.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,770	234,257	単－1886号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					234,300	
単価					234.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1656号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	10,070	1,360,809	単－1882号
諸雑費（まるめ）		式	1		191	
計					1,361,000	
単価					1,361	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1657号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	258.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	25,120	258,434	単－1887号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					258,500	
単価					258.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1658号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,914	1,870,563	単－1888号
諸雑費（まるめ）		式	1		437	
計					1,871,000	
単価					1,871	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1659号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	10,480	1,977,355	単－1889号
諸雑費（まるめ）		式	1		645	
計					1,978,000	
単価					1,978	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1660号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,984	1,883,771	単－1890号
諸雑費（まるめ）		式	1		229	
計					1,884,000	
単価					1,884	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1661号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	188.679	9,984	1,883,771	単－1891号
諸雑費（まるめ）		式	1		229	
計					1,884,000	
単価					1,884	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1662号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	212.766	9,984	2,124,255	単－1890号
諸雑費（まるめ）		式	1		745	
計					2,125,000	
単価					2,125	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1663号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	212.766	9,984	2,124,255	単－1891号
諸雑費（まるめ）		式	1		745	
計					2,125,000	
単価					2,125	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1664号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	212.766	9,914	2,109,362	単－1888号
諸雑費（まるめ）		式	1		638	
計					2,110,000	
単価					2,110	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1665号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	9,740	1,316,214	単－1892号
諸雑費（まるめ）		式	1		786	
計					1,317,000	
単価					1,317	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1666号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	301.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	21,510	301,677	単－1893号
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					301,700	
単価					301.7	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1667号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	321.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	22,910	321,312	単－1894号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					321,400	
単価					321.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1668号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	9,914	1,339,728	単－1888号
諸雑費（まるめ）		式	1		272	
計					1,340,000	
単価					1,340	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1669号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	330.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	23,570	330,569	単－1895号
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					330,600	
単価					330.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1670号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	363.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	25,920	363,528	単－1896号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					363,600	
単価					363.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1671号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	363.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	25,920	363,528	単－1897号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					363,600	
単価					363.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1672号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	10,430	1,409,458	単－1898号
諸雑費（まるめ）		式	1		542	
計					1,410,000	
単価					1,410	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1673号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破砕岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	363.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	14.025	25,920	363,528	単－1899号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					363,600	
単価					363.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1674号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	151.515	9,740	1,475,756	単－1892号
諸雑費（まるめ）		式	1		244	
計					1,476,000	
単価					1,476	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1675号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	151.515	9,914	1,502,119	単－1888号
諸雑費（まるめ）		式	1		881	
計					1,503,000	
単価					1,503	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1676号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	151.515	10,430	1,580,301	単－1898号
諸雑費（まるめ）		式	1		699	
計					1,581,000	
単価					1,581	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1677号	油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.11 0.11	345 345	37 37	
油脂類（作動油）		L	0.12 0.12	315 315	37 37	
油脂類（グリース）		ｋｇ	0.05 0.05	650 650	32 32	
油脂類（ロープ油）		L	0.04 0.04	437 437	17 17	
計					123 123	
単価					123 123	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1678号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1 1	単価	20,680 20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12 0.12	30,450 30,450	3,654 3,654	
特殊作業員【信号手】		人	0.24 0.24	30,450 30,450	7,308 7,308	WYB00682 単－1900号
特殊運転手【機械付】		人	0.24 0.24	28,350 28,350	6,804 6,804	WYB00694 単－1901号
助手【機械付】		人	0.12 0.12	24,360 24,360	2,923 2,923	WYB00757 単－1902号
計					20,689 20,689	
単価					20,680 20,680	 円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1679号	土木一般世話役【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,320 31,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,327 31,327	31,327 31,327	
計					31,327 31,327	
単価					31,320 31,320	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1680号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1681号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,360 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
計					24,360 24,360	
単価					24,360 24,360	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1682号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,260 31,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,262 31,262	31,262 31,262	
計					31,262 31,262	
単価					31,260 31,260	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1683号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,060 25,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,063 25,063	25,063 25,063	
計					25,063 25,063	
単価					25,060 25,060	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1684号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,361	4,110	
助手		人	0.03	25,288	758	
土木一般世話役		人	0.02	31,071	621	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	6,580	6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1685号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	25,188	3,274	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,090	4,090	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,704	
単価					8,704	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1686号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,361	4,110	
助手		人	0.03	25,288	758	
土木一般世話役		人	0.02	31,071	621	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	6,530	6,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,950	
単価					14,950	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1687号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,116	3,516	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,200	4,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,056	
単価					9,056	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1688号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,116	4,076	
助手		人	0.03	25,063	751	
土木一般世話役		人	0.02	30,819	616	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,550	
単価					16,550	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1689号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,037	3,505	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,475	
単価					9,475	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1690号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB00236 単－1903号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1691号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB00427 単－1904号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB00432 単－1905号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1692号	トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積	単位	時間	数量	5 5	単価	105,800 105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	75 75	19.53 19.53	1,464 1,464	
油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	時間	5 5	220 220	1,100 1,100	WYB00408 単－1906号
コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	日	1 1	54,810 54,810	54,810 54,810	WYB00421 単－1907号
トランスファーカー損料	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 5.0m3積	日	1 1	472,000 472,000	472,000 472,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					529,400 529,400	
単価					105,800 105,800	 円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1693号	１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転		単位	時間	数量	8.5 8.5	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用		8.5	137	1,164	WYB00461
		時間	8.5	137	1,164	単－1908号
コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		1	197,300	197,300	WYB00462
		日	1	197,300	197,300	単－1909号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン損料	ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ,ﾊﾞｹｯﾄ等含む		1	1,810,500	1,810,500	
		日	1	1,810,500	1,810,500	
諸雑費（まるめ）			1		36	
		式	1		36	
計					2,009,000	
					2,009,000	
単価					236,300	
					236,300	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1694号	グランドホッパー運転		単位	基･日	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グランドホッパー損料	9.0m3 ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞ/ﾍﾞﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載	基・日	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／基･日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1695号	ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級 4.17m3 標準(0.9) 227sec 509.3m3 4.6時間 8.6時間 無 普通	単位	日	数量	1	単価	90,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	8.557	10,610	90,789	単－1910号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					90,790	
単価					90,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1696号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）	日	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1697号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ	日	1 1	5,270 5,270	5,270 5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1698号	拡張レヤーコンクリート締固機運転	15.5時間 1.1時間 8.1時間	単位	時間	数量	1	単価	28,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	31,430	942	
運転手（特殊）		人	0.24	29,709	7,130	
助手		人	0.06	25,607	1,536	
軽油	ローリー	L	5.8	122	707	
コンクリート締固機［油圧振動式］	０．３ｍ３級　バックホウ付	時間	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					28,520	
単価					28,520	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1699号	ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［拡張レヤー］	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無･低騒音 無 16.3m3/日	単位	日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１．２ｍ３	時間	1.087	13,490	14,663	単－1911号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,670	
単価					14,670	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1700号	振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	時間	数量	1	単価	23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,494	7,373	
助手		人	0.06	25,410	1,524	
土木一般世話役		人	0.04	31,209	1,248	
軽油	ローリー	L	9.1	122	1,110	
振動目地切機	２６ｔ　平積０．４ｍ３級	時間	1	11,800	11,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,060	
単価					23,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1701号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	118	19.53	2,304	
工事用高圧洗浄機（電動式）損料	ﾉｽﾞﾙ径1/2ｲﾝﾁ 22kW	日	1	16,900	16,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,210	
単価					19,210	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1702号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.9	122	1,207	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	5,190	5,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,060	
単価					10,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1703号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB00470 単－1912号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1704号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB00472 単－1913号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB00753 単－1914号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1705号	コンクリート運搬線運転	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ･ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	単位	時間	数量	13 13	単価	42,160 42,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	503.75 503.75	19.53 19.53	9,838 9,838	
コンクリート運搬線運転労務	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ･ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ運転	日	1 1	155,500 155,500	155,500 155,500	WYB00475 単－1915号
コンクリート運搬線損料	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ及びﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ一式	日	1 1	382,829 382,829	382,829 382,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					548,200 548,200	
単価					42,160 42,160	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1706号	トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積	単位	時間	数量	5 5	単価	105,800 105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	75 75	19.53 19.53	1,464 1,464	
油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	時間	5 5	220 220	1,100 1,100	WYB00504 単－1916号
コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	日	1 1	54,810 54,810	54,810 54,810	WYB00508 単－1917号
トランスファーカー損料	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 5.0m3積	日	1 1	472,000 472,000	472,000 472,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					529,400 529,400	
単価					105,800 105,800	 円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1707号	ＳＰ－ＴＯＭ運転	φ700	単位	時間	数量	13 13	単価	135,800 135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	536.25 536.25	19.53 19.53	10,472 10,472	
油脂類	SP-TOM運転用	時間	13 13	692 692	8,996 8,996	WYB00483 単－1918号
コンクリート打設設備運転労務	SP-TOM運転	日	1 1	251,800 251,800	251,800 251,800	WYB00511 単－1919号
ＳＰ－ＴＯＭ損料	φ700	日	1 1	1,493,990 1,493,990	1,493,990 1,493,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		742 742	
計					1,766,000 1,766,000	
単価					135,800 135,800	 円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1708号	１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転		単位	時間	数量	8.5 8.5	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用		8.5	137	1,164	WYB00523
		時間	8.5	137	1,164	単－1920号
コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		1	197,300	197,300	WYB00528
		日	1	197,300	197,300	単－1921号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン損料	ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ,ﾊﾞｹｯﾄ等含む		1	1,810,500	1,810,500	
		日	1	1,810,500	1,810,500	
諸雑費（まるめ）			1		36	
		式	1		36	
計					2,009,000	
					2,009,000	
単価					236,300	
					236,300	円／時間

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1709号	グランドホッパー運転		単位	基･日	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グランドホッパー損料	9.0m3 ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞ/ﾍﾞﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載		1	151,000	151,000	
		基・日	1	151,000	151,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／基･日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1710号	ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）		単位	時間	数量	1 1	単価	11,280 11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	15 15	122 122	1,830 1,830	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	25,473 25,473	4,330 4,330	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１２ｔ積級	時間	1 1	4,940 4,940	4,940 4,940	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	172 172	172 172	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					11,280 11,280	
単価					11,280 11,280	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1711号	ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）		単位	時間	数量	1 1	単価	11,280 11,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	15 15	122 122	1,830 1,830	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	25,473 25,473	4,330 4,330	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１２ｔ積級	時間	1 1	4,940 4,940	4,940 4,940	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	172 172	172 172	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					11,280 11,280	
単価					11,280 11,280	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1712号	アジテータトラック運搬		単位	日	数量	1 1	単価	187,800 187,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック運転		時間	3.5 3.5	53,680 53,680	187,880 187,880	WYB00516 単－1922号
計					187,880 187,880	
単価					187,800 187,800	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1713号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）	日	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1714号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1715号	コンクリートバイブレータ[高周波・ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ]損料	振動部外径φ60mm	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,410 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバイブレータ［高周波・インナバイブ］	振動部外径φ６０ｍｍ		1	1,410	1,410	
		日	1	1,410	1,410	
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／台・日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1716号	バイブレータ用電源装置[高周波コンバータ]損料	6.0kVA 72A	単位	台・日	数量	1 1	単価	3,520 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブレータ用電源装置［高周波コンバータ］	６．０ｋＶＡ　７２Ａ		1	3,520	3,520	
		日	1	3,520	3,520	
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／台・日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1717号	ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［ＲＣＤ］	二次運搬、ﾓﾙﾀﾙ敷均し	単位	時間	数量	1 1	単価	11,030 11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.9 8.9	122 122	1,085 1,085	
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	29,609 29,609	5,329 5,329	
助手		人	0.04 0.04	25,516 25,516	1,020 1,020	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	31,327 31,327	939 939	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１．２ｍ３	時間	1 1	2,650 2,650	2,650 2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,030 11,030	
単価					11,030 11,030	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1718号	ブルドーザ敷均し（Ｃｏ打設）	1373.6m3/日 1.5時間 6.7時間 無 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	374,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	１６ｔ級	時間	13.336	28,100	374,741	単－1923号
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					374,800	
単価					374,800	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1719号	振動ローラ締固め（ＲＣＤ）	1.00m 93.6m3/h 1373.6m3/日 3時間	単位	日	数量	1	単価	386,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［ＲＣＤ用］	振動ローラ　１１ｔ級	時間	14.675	26,330	386,392	単－1924号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					386,400	
単価					386,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1720号	章動ローラ締固め（ＲＣＤ）	14時間 1.00m 435.2m3/時間 1373.6m3/日 1.1時間 10L	単位	日	数量	1	単価	87,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
章動ローラ運転	14時間 1.1時間 10L	時間	3.156	27,590	87,074	WD261450 単－1925号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,080	
単価					87,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1721号	ＲＣＤコンクリート締固機運転	14時間 1.1時間 1.9時間	単位	時間	数量	1	単価	29,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,270	1,250	
運転手（特殊）		人	0.25	29,554	7,388	
助手		人	0.06	25,465	1,527	
軽油	ローリー	L	5.8	122	707	
コンクリート締固機［油圧振動式］	０．３ｍ３級　バックホウ付	時間	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,080	
単価					29,080	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1722号	ＲＣＤコンクリート法面整形		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	801.5 801.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	54,723 54,723	4,925 4,925	
普通作業員		人	0.28 0.28	44,564 44,564	12,477 12,477	
バックホウ運転	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(山積0.45/平積0.35m3)	時間	4.15 4.15	15,120 15,120	62,748 62,748	WYB00532 単－1926号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,150 80,150	
単価					801.5 801.5	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1723号	ＲＣＤコンクリート端部法面締固め		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,918 1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.47 0.47	54,723 54,723	25,719 25,719	
普通作業員		人	0.57 0.57	44,564 44,564	25,401 25,401	
軽作業員		人	0.19 0.19	35,412 35,412	6,728 6,728	
端部法面締固め機運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3級)	時間	3.96 3.96	33,820 33,820	133,927 133,927	WYB00534 単－1927号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					191,800 191,800	
単価					1,918 1,918	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1724号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	日	数量	1 1	単価	139,300 139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設締固め		 時間	1 1	139,300 139,300	139,300 139,300	WYB00248 単－1928号
計					139,300 139,300	
単価					139,300 139,300	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1725号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB01012 単－1929号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1726号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB01014 単－1930号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB01015 単－1931号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1727号	トランスファーカー運転	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ 5.0m3積	単位	時間	数量	5 5	単価	105,800 105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	75 75	19.53 19.53	1,464 1,464	
油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	時間	5 5	220 220	1,100 1,100	WYB00547 単－1932号
コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	日	1 1	54,810 54,810	54,810 54,810	WYB00564 単－1933号
トランスファーカー損料	ﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式 5.0m3積	日	1 1	472,000 472,000	472,000 472,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					529,400 529,400	
単価					105,800 105,800	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1728号	１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン運転		単位	時間	数量	8.5 8.5	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用		8.5	137	1,164	WYB00570
		時間	8.5	137	1,164	単－1934号
コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転		1	197,300	197,300	WYB00575
		日	1	197,300	197,300	単－1935号
１３．５ｔ軌索式ケーブルクレーン損料	ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ,ﾊﾞｹｯﾄ等含む		1	1,810,500	1,810,500	
		日	1	1,810,500	1,810,500	
諸雑費（まるめ）			1		36	
		式	1		36	
計					2,009,000 2,009,000	
単価					236,300 236,300	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1729号	グランドホッパー運転		単位	基･日	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グランドホッパー損料	9.0m3 ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞ/ﾍﾞﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載	基・日	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／基･日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1730号	ダンプトラック運搬（Ｃｏ打設）	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級 4.17m3 標準(0.9) 329sec 85.6m3 0.5時間 1時間 無 良好	単位	日	数量	1	単価	79,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	2.084	38,230	79,671	単－1936号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,680	
単価					79,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1731号	アジテータトラック運搬		単位	日	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック運転		時間	2.2 2.2	53,680 53,680	118,096 118,096	WYB00543 単－1937号
計					118,096 118,096	
単価					118,000 118,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1732号	機械締固め		単位	ｍ３	数量	434.9 434.9	単価	1,836 1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.46 32.46	19.53 19.53	633 633	
土木一般世話役		人	0.64 0.64	50,607 50,607	32,388 32,388	
特殊作業員		人	2.55 2.55	51,343 51,343	130,924 130,924	
普通作業員		人	1.91 1.91	41,196 41,196	78,684 78,684	
型わく工		人	0.64 0.64	52,673 52,673	33,710 33,710	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	4 4	1,490 1,490	5,960 5,960	WYB00274 単－1938号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00275 単－1939号
拡張レヤーコンクリート締固機運転	15.5時間 1.1時間 8.1時間	時間	17.5 17.5	28,520 28,520	499,100 499,100	WD261650 単－1698号
ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［拡張レヤー］	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無･低騒音 無 7.2m3/日	日	1 1	6,475 6,475	6,475 6,475	WD261700 単－1940号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					798,500 798,500	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1732号	機械締固め		単位	ｍ３	数量	434.9 434.9	単価	1,836 1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,836 1,836	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1733号	人力締固め		単位	ｍ３	数量	247.8 247.8	単価	1,221 1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	52.8 52.8	19.53 19.53	1,031 1,031	
土木一般世話役		人	0.36 0.36	50,607 50,607	18,218 18,218	
特殊作業員		人	4.36 4.36	51,343 51,343	223,855 223,855	
普通作業員		人	0.36 0.36	41,196 41,196	14,830 14,830	
型わく工		人	0.36 0.36	52,673 52,673	18,962 18,962	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	6 6	1,490 1,490	8,940 8,940	WYB00293 単－1941号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00295 単－1942号
コンクリートバイブレータ[高周波･ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ]損料	振動部外径φ60mm	台・日	2 2	1,410 1,410	2,820 2,820	WYB00317 単－1943号
バイブレータ用電源装置[高周波コンバータ]損料	6.0kVA 72A	台・日	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WYB00324 単－1944号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					302,800 302,800	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1733号	人力締固め		単位	ｍ３	数量	247.8 247.8	単価	1,221 1,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,221 1,221	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1734号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	日	数量	1 1	単価	139,300 139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設締固め			1	139,300	139,300	WYB00253
		時間	1	139,300	139,300	単－1945号
計					139,300 139,300	
単価					139,300 139,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1735号	振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	時間	数量	1	単価	23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,494	7,373	
助手		人	0.06	25,410	1,524	
土木一般世話役		人	0.04	31,209	1,248	
軽油	ローリー	L	9.1	122	1,110	
振動目地切機	２６ｔ　平積０．４ｍ３級	時間	1	11,800	11,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,060	
単価					23,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1736号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB01028 単－1946号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1737号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB01030 単－1947号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB01031 単－1948号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1738号	ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1 1	単価	16,770 16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.7 9.7	122 122	1,183 1,183	
運転手（一般）		人	0.24 0.24	24,360 24,360	5,846 5,846	
ベッセルダンプ損料	3.0m3積	時間	1 1	9,740 9,740	9,740 9,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					16,770 16,770	
単価					16,770 16,770	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1739号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1 1	単価	99,320 99,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	18 18	122 122	2,196 2,196	
油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	時間	1 1	123 123	123 123	WYB00587 単－1949号
クローラクレーン運転労務		時間	1 1	16,100 16,100	16,100 16,100	WYB00582 単－1950号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）２００ｔ吊	時間	1 1	80,900 80,900	80,900 80,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					99,320 99,320	
単価					99,320 99,320	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1740号	人力締固め		単位	ｍ３	数量	107.2 107.2	単価	3,809 3,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18.1 18.1	19.53 19.53	353 353	
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	10 10	30,450 30,450	304,500 304,500	
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
型わく工		人	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	5 5	1,490 1,490	7,450 7,450	WYB00325 単－1951号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00381 単－1952号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					408,400 408,400	
単価					3,809 3,809	 円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1741号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB01020 単－1953号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1742号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB01022 単－1954号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB01023 単－1955号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1743号	ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1 1	単価	16,770 16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.7 9.7	122 122	1,183 1,183	
運転手（一般）		人	0.24 0.24	24,360 24,360	5,846 5,846	
ベッセルダンプ損料	3.0m3積	時間	1 1	9,740 9,740	9,740 9,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					16,770 16,770	
単価					16,770 16,770	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1744号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1 1	単価	99,320 99,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	18 18	122 122	2,196 2,196	
油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	時間	1 1	123 123	123 123	WYB00619 単－1956号
クローラクレーン運転労務		時間	1 1	16,100 16,100	16,100 16,100	WYB00637 単－1957号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）２００ｔ吊	時間	1 1	80,900 80,900	80,900 80,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					99,320 99,320	
単価					99,320 99,320	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1745号	機械締固め		単位	ｍ３	数量	145.6 145.6	単価	3,129 3,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	13.22 13.22	19.53 19.53	258 258	
土木一般世話役		人	1 1	30,030 30,030	30,030 30,030	
特殊作業員		人	3 3	30,450 30,450	91,350 91,350	
普通作業員		人	4 4	24,360 24,360	97,440 97,440	
型わく工		人	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	3 3	1,490 1,490	4,470 4,470	WYB00385 単－1958号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	1 1	5,270 5,270	5,270 5,270	WYB00401 単－1959号
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間	4.8 4.8	40,790 40,790	195,792 195,792	WYB00611 単－1960号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					455,700 455,700	
単価					3,129 3,129	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1746号	セメント輸送設備運転	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	単位	日	数量	1 1	単価	162,400 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	209.48 209.48	19.53 19.53	4,091 4,091	
セメント輸送設備運転（労務）		日	1 1	47,940 47,940	47,940 47,940	WYB00481 単－1961号
セメント貯蔵・輸送設備損料	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ1200t,輸送設備50t/h	日	1 1	110,280 110,280	110,280 110,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					162,400 162,400	
単価					162,400 162,400	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1747号	コンクリート製造設備運転	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ　二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	2,041.55 2,041.55	19.53 19.53	39,871 39,871	
油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	時間	13.3 13.3	232 232	3,085 3,085	WYB00484 単－1962号
コンクリート製造設備運転（労務）		日	1 1	191,500 191,500	191,500 191,500	WYB00485 単－1963号
コンクリート製造設備損料	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 二軸強制練3.00m3×2台	日	1 1	837,000 837,000	837,000 837,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		544 544	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1748号	ベッセルダンプ運搬（Ｃｏ打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1 1	単価	16,770 16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.7 9.7	122 122	1,183 1,183	
運転手（一般）		人	0.24 0.24	24,360 24,360	5,846 5,846	
ベッセルダンプ損料	3.0m3積	時間	1 1	9,740 9,740	9,740 9,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					16,770 16,770	
単価					16,770 16,770	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1749号	オールテレーンクレーン運転		単位	時間	数量	1 1	単価	162,600 162,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	21 21	122 122	2,562 2,562	
油脂類	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転用	時間	1 1	123 123	123 123	WYB00645 単－1964号
オールテレーンクレーン運転労務		時間	1 1	21,820 21,820	21,820 21,820	WYB00617 単－1965号
オールテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	100t吊	時間	1 1	138,000 138,000	138,000 138,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					162,600 162,600	
単価					162,600 162,600	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1750号	機械締固め		単位	ｍ３	数量	24.5 24.5	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12.1 12.1	19.53 19.53	236 236	
土木一般世話役		人	0.32 0.32	30,030 30,030	9,609 9,609	
特殊作業員		人	0.96 0.96	30,450 30,450	29,232 29,232	
普通作業員		人	1.28 1.28	24,360 24,360	31,180 31,180	
型わく工		人	0.32 0.32	31,080 31,080	9,945 9,945	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	3 3	1,490 1,490	4,470 4,470	WYB00403 単－1966号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	1 1	5,270 5,270	5,270 5,270	WYB00411 単－1967号
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間	4.4 4.4	40,790 40,790	179,476 179,476	WYB00666 単－1968号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					269,500 269,500	
単価					11,000 11,000	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1751号	人力締固め		単位	ｍ３	数量	52.4 52.4	単価	4,597 4,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12.78 12.78	19.53 19.53	249 249	
土木一般世話役		人	0.68 0.68	30,030 30,030	20,420 20,420	
特殊作業員		人	5.45 5.45	30,450 30,450	165,952 165,952	
普通作業員		人	0.68 0.68	24,360 24,360	16,564 16,564	
型わく工		人	0.68 0.68	31,080 31,080	21,134 21,134	
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	台・日	4 4	1,490 1,490	5,960 5,960	WYB00412 単－1969号
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	台・日	2 2	5,270 5,270	10,540 10,540	WYB00455 単－1970号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					240,900 240,900	
単価					4,597 4,597	 円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1752号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	4.8	122	585	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,275	
単価					9,275	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1753号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	306,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	817	0	0	
自由断面トンネル掘削機（ＮＡＴＭ用機械）	電動式　カッタヘッド駆動２００～２４０ｋＷ	供用日	1.4	219,000	306,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					306,600	
単価					306,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1754号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	233,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	267	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					233,800	
単価					233,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1755号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	411,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	363	0	0	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					411,600	
単価					411,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1756号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	122	10,736	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,720	
単価					46,720	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1757号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	24	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	6,200	8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,400	
単価					64,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－1758号	フィルタ式集塵機	定格風量１２００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	左岸天端連絡ﾄﾝﾈﾙ	ｋｗＨ	884	0	0	
フィルタ式集塵機	定格風量１２００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	69,900	69,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,900	
単価					69,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単－1759号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	122	8,540	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,480	
単価					37,480	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1760号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28	122	3,416	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,600	
単価					29,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1761号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	55,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	60	122	7,320	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,320	
単価					55,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1762号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	122	7,076	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	31,300	43,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,900	
単価					50,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1763号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	22,290	108,106	単－1971号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					108,200	
単価					108.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1764号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	125.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	8.85	14,190	125,581	単－1972号
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					125,600	
単価					125.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1765号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	111.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	22,890	111,016	単－1973号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					111,100	
単価					111.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1766号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	22,290	108,106	単－1974号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					108,200	
単価					108.2	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1767号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	130.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	8.85	14,790	130,891	単－1975号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					130,900	
単価					130.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1768号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	111.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	22,890	111,016	単－1976号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					111,100	
単価					111.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1769号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	109.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	22,590	109,561	単－1977号
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					109,600	
単価					109.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1770号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	163.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	22,290	163,051	単－1971号
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					163,100	
単価					163.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1771号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	167.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	22,890	167,440	単－1973号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					167,500	
単価					167.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1772号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	163.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	22,290	163,051	単－1974号
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					163,100	
単価					163.1	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1773号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	167.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	22,890	167,440	単－1976号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					167,500	
単価					167.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1774号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	165.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	22,590	165,245	単－1977号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					165,300	
単価					165.3	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1775号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.429	22,290	254,752	単－1971号
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					254,800	
単価					254.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1776号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	261.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.429	22,890	261,609	単－1973号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					261,700	
単価					261.7	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1777号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.429	22,290	254,752	単－1974号
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					254,800	
単価					254.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1778号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	261.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.429	22,890	261,609	単－1976号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					261,700	
単価					261.7	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1779号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	258.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.429	22,590	258,181	単－1977号
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					258,200	
単価					258.2	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1780号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.5	1,450	725	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	26.5	666	17,649	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	4.9	371	1,817	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.25	12,800	3,200	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.11	39,300	4,323	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.11	25,600	2,816	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.14	8,490	1,188	
土木一般世話役		人	0.5	29,378	14,689	
さく岩工		人	0.8	35,180	28,144	
特殊作業員		人	0.6	29,810	17,886	
普通作業員		人	1	23,939	23,939	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1780号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 0.7時間	時間	2.5	52,090	130,225	WD100350 単－1978号
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					246,700	
単価					2,467	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1781号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	161.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	14,870	161,636	単－1979号
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					161,700	
単価					161.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1782号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積１．６ｍ３	時間	10.87	15,470	168,158	単－1980号
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					168,200	
単価					168.2	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1783号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	0.6	1,450	870	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	28.4	666	18,914	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	5.2	371	1,929	
ビット	φ６５ｍｍ　（超大口）	個	0.36	12,800	4,608	
ロッド	φ３８ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	0.18	39,300	7,074	
シャンクロッド	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.15	25,600	3,840	
スリーブ	φ３８ｍｍ用　（超大口）	個	0.21	8,490	1,782	
土木一般世話役		人	0.5	29,378	14,689	
さく岩工		人	0.8	35,180	28,144	
特殊作業員		人	0.7	29,810	20,867	
普通作業員		人	1	23,939	23,939	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1783号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ掘削ずり落し無 硬岩　5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-FO(ﾊﾞﾗ)(大口) 標準	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 0.7時間	時間	2.8	52,090	145,852	WD100350 単－1978号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					272,600	
単価					2,726	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1784号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	90.909	8,234	748,544	単－1981号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					748,600	
単価					748.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1785号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	90.909	8,234	748,544	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					748,600	
単価					748.6	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1786号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	885.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	107.527	8,234	885,377	単－1981号
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					885,400	
単価					885.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1787号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	885.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	107.527	8,234	885,377	単－1983号
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					885,400	
単価					885.4	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1788号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	885.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	107.527	8,234	885,377	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					885,400	
単価					885.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1789号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	914.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	111.111	8,234	914,887	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					914,900	
単価					914.9	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1790号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	914.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	111.111	8,234	914,887	単－1981号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					914,900	
単価					914.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1791号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	914.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	111.111	8,234	914,887	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					914,900	
単価					914.9	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1792号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,234	1,083,421	単－1981号
諸雑費（まるめ）		式	1		579	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1793号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,234	1,083,421	単－1983号
諸雑費（まるめ）		式	1		579	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1794号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,234	1,083,421	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		579	
計					1,084,000	
単価					1,084	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1795号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	8,234	1,112,701	単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1		299	
計					1,113,000	
単価					1,113	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1796号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	111.111	8,594	954,887	単－1984号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					954,900	
単価					954.9	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1797号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	954.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	111.111	8,594	954,887	単－1985号
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					954,900	
単価					954.9	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1798号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,594	1,130,789	単－1984号
諸雑費（まるめ）		式	1		211	
計					1,131,000	
単価					1,131	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1799号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,594	1,130,789	単－1986号
諸雑費（まるめ）		式	1		211	
計					1,131,000	
単価					1,131	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1800号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	8,594	1,130,789	単－1985号
諸雑費（まるめ）		式	1		211	
計					1,131,000	
単価					1,131	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1801号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	135.135	8,594	1,161,350	単－1985号
諸雑費（まるめ）		式	1		650	
計					1,162,000	
単価					1,162	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1802号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	125	8,594	1,074,250	単－1984号
諸雑費（まるめ）		式	1		750	
計					1,075,000	
単価					1,075	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1803号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	125	8,594	1,074,250	単－1985号
諸雑費（まるめ）		式	1		750	
計					1,075,000	
単価					1,075	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1804号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	147.059	8,594	1,263,825	単－1984号
諸雑費（まるめ）		式	1		175	
計					1,264,000	
単価					1,264	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1805号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	147.059	8,594	1,263,825	単－1986号
諸雑費（まるめ）		式	1		175	
計					1,264,000	
単価					1,264	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1806号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	122	2,501	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,260	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,761	
単価					5,761	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1807号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1808号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1809号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1810号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 100A		1	375,000	375,000	
		t	1	375,000	375,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					375,000	
					375,000	
単価					375,000	
					375,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1811号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1812号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1813号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1814号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	724,000 724,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 150A		1	724,000	724,000	
		t	1	724,000	724,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					724,000	
					724,000	
単価					724,000	
					724,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1815号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1816号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1817号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1818号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	848,000 848,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 200A		1	848,000	848,000	
		t	1	848,000	848,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					848,000	
					848,000	
単価					848,000	
					848,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1819号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1820号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1821号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1822号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	1,180,000 1,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 250A（超大口）		1	1,180,000	1,180,000	
		t	1	1,180,000	1,180,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,180,000	
					1,180,000	
単価					1,180,000	
					1,180,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1823号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1824号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1825号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1826号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	427,000 427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 80A		1	427,000	427,000	
		t	1	427,000	427,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					427,000	
					427,000	
単価					427,000	
					427,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1827号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1828号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1829号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1830号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 100A		1	375,000	375,000	
		t	1	375,000	375,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					375,000	
					375,000	
単価					375,000	
					375,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1831号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1832号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000 115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1833号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1834号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	724,000 724,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 150A		1	724,000	724,000	
		t	1	724,000	724,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					724,000	
					724,000	
単価					724,000	
					724,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1835号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1836号	鋼材費	ｱﾝｶｰ鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1 1	単価	125,100 125,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５（超大口）	t	1.12 1.12	115,000 115,000	128,800 128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	38,700 38,700	-3,715 -3,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					125,100 125,100	
単価					125,100 125,100	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1837号	鋼材費	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ W5/8×45	単位	t	数量	1 1	単価	431,000 431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	W5/8×45（超大口）		1	431,000	431,000	
		t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					431,000	
					431,000	
単価					431,000	
					431,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1838号	鋼材費	Uﾎﾞﾙﾄ φ13	単位	t	数量	1 1	単価	848,000 848,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	径13 200A		1	848,000	848,000	
		t	1	848,000	848,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					848,000	
					848,000	
単価					848,000	
					848,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1839号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1840号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1 1	単価	147,400 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	126 126	122 122	15,372 15,372	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					147,400 147,400	
単価					147,400 147,400	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1841号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	34,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	35,386	8,846	
助手		人	0.06	30,818	1,849	
土木一般世話役		人	0.04	37,276	1,491	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,820	
単価					34,820	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1842号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,890	
単価					18,890	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1843号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	32,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	35,386	6,723	
助手		人	0.05	30,818	1,540	
土木一般世話役		人	0.03	37,276	1,118	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,010	
単価					32,010	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1844号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	19,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	28,350	6,520	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,980	
単価					19,980	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1845号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	29,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	35,386	4,954	
助手		人	0.04	30,818	1,232	
土木一般世話役		人	0.02	37,276	745	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					29,560	
単価					29,560	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1846号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,920	
単価					16,920	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1847号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	32,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	35,386	7,077	
助手		人	0.05	30,818	1,540	
土木一般世話役		人	0.03	37,276	1,118	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,370	
単価					32,370	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1848号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,680	
単価					27,680	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1849号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	35,386	5,307	
助手		人	0.04	30,818	1,232	
土木一般世話役		人	0.02	37,276	745	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,910	
単価					29,910	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1850号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,680	
単価					27,680	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1851号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,850	
単価					20,850	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1852号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	32,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,870	
単価					32,870	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1853号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	21,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,340	
単価					21,340	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1854号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	29,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					29,640	
単価					29,640	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1855号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	30,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	35,386	5,661	
助手		人	0.04	30,818	1,232	
土木一般世話役		人	0.02	37,276	745	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,270	
単価					30,270	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1856号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,890	
単価					18,890	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1857号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,680	
単価					27,680	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1858号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	17,200	17,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,680	
単価					27,680	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1859号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,170	8,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,850	
単価					20,850	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1860号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	30,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	35,386	5,661	
助手		人	0.04	30,818	1,232	
土木一般世話役		人	0.02	37,276	745	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,270	
単価					30,270	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1861号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	32,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	33	122	4,026	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	３２ｔ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,870	
単価					32,870	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1862号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,600	
単価					17,600	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1863号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	30,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,440	
単価					30,440	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1864号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,530	
単価					21,530	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1865号	クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	単位	時間	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	13	122	1,586	
クローラドリル［油圧式］	搭乗式　１５０ｋｇ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,190	
単価					20,190	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1866号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	69.6	122	8,491	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,800	
単価					19,800	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1867号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,570	
単価					19,570	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1868号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	20,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	28,350	6,520	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,660	
単価					20,660	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1869号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,570	
単価					19,570	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1870号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	28,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,480	
単価					28,480	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1871号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	28,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,350	5,670	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,480	
単価					28,480	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1872号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,530	
単価					21,530	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1873号	クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 2.4時間	単位	時間	数量	1	単価	20,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	13	122	1,586	
クローラドリル［油圧式］	搭乗式　１５０ｋｇ級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,190	
単価					20,190	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1874号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	31,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	149.04	122	18,182	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,090	
単価					31,090	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1875号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	22,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	8,850	8,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,020	
単価					22,020	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1876号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	72	122	8,784	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,090	
単価					20,090	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1877号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	31,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	154.176	122	18,809	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,710	
単価					31,710	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1878号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,624	
単価					9,624	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1879号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,624	
単価					9,624	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1880号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1881号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,624	
単価					9,624	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1882号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	25,602	4,096	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,070	
単価					10,070	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1883号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	24,360	3,410	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,380	
単価					9,380	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1884号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	20,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	28,350	4,252	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	12,200	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,710	
単価					20,710	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1885号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	28,350	5,103	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	12,200	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,110	
単価					22,110	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1886号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	29,755	5,653	
助手		人	0.05	25,649	1,282	
土木一般世話役		人	0.03	31,477	944	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	12,200	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,770	
単価					22,770	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1887号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	12,200	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,120	
単価					25,120	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1888号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,914	
単価					9,914	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1889号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,360	4,141	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,480	
単価					10,480	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1890号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,984	
単価					9,984	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1891号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	24,360	3,654	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,984	
単価					9,984	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1892号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	24,360	3,410	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,740	
単価					9,740	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1893号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	21,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	28,350	4,252	
助手		人	0.04	24,360	974	
土木一般世話役		人	0.02	30,030	600	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,510	
単価					21,510	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1894号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	28,350	5,103	
助手		人	0.05	24,360	1,218	
土木一般世話役		人	0.03	30,030	900	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,910	
単価					22,910	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1895号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	23,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	29,755	5,653	
助手		人	0.05	25,649	1,282	
土木一般世話役		人	0.03	31,477	944	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,570	
単価					23,570	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1896号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,920	
単価					25,920	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1897号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,920	
単価					25,920	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1898号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	25,602	4,096	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,430	
単価					10,430	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1899号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,755	7,438	
助手		人	0.06	25,649	1,538	
土木一般世話役		人	0.04	31,477	1,259	
軽油	ローリー	L	22	122	2,684	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第２次基準）］	２１ｔ級	時間	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,920	
単価					25,920	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1900号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1901号	特殊運転手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,350 28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					28,350 28,350	
単価					28,350 28,350	円／人

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1902号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,360 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
計					24,360 24,360	
単価					24,360 24,360	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1903号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1904号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		kg	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1905号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB00433 単－1987号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB00434 単－1988号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1906号	油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.5 0.5	315 315	157 157	
油脂類（グリース）		kg	0.05 0.05	650 650	32 32	
計					220 220	
単価					220 220	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1907号	コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	単位	日	数量	1 1	単価	54,810 54,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
特殊作業員【機械付】		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	WYB00460 単－1989号
計					54,810 54,810	
単価					54,810 54,810	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1908号	油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	137 137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		0.1 L	0.1	345 345	34 34	
油脂類（作動油）		0.08 L	0.08	315 315	25 25	
油脂類（グリース）		0.06 ｋｇ	0.06	650 650	39 39	
油脂類（ロープ油）		0.09 L	0.09	437 437	39 39	
計					137 137	
単価					137 137	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1909号	コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	単位	日	数量	1 1	単価	197,300 197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員【信号手】		人	2 2	32,530 32,530	65,060 65,060	WYB00242 単－1990号
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
普通作業員		人	1 1	26,043 26,043	26,043 26,043	
運転手(特殊)【機械付】		人	2.13 2.13	28,510 28,510	60,726 60,726	WYB00468 単－1991号
助手【機械付】		人	0.53 0.53	24,510 24,510	12,990 12,990	WYB00469 単－1992号
計					197,358 197,358	
単価					197,300 197,300	 円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1910号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	25,254	4,545	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,630	4,630	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,610	
単価					10,610	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1911号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１．２ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	28,350	7,087	
助手		人	0.06	24,360	1,461	
土木一般世話役		人	0.04	30,030	1,201	
軽油	ローリー	L	8.9	122	1,085	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１．２ｍ３	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,490	
単価					13,490	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1912号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1913号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		kg	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1914号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB00922 単－1993号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB00925 単－1994号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1915号	コンクリート運搬線運転労務	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ･ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ運転	単位	日	数量	1 1	単価	155,500 155,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	44,564 44,564	44,564 44,564	
特殊作業員【機械付】		人	3.5 3.5	31,720 31,720	111,020 111,020	WYB00476 単－1995号
計					155,584 155,584	
単価					155,500 155,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1916号	油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.5 0.5	315 315	157 157	
油脂類（グリース）		kg	0.05 0.05	650 650	32 32	
計					220 220	
単価					220 220	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1917号	コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	単位	日	数量	1 1	単価	54,810 54,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
特殊作業員【機械付】		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	WYB00509 単－1996号
計					54,810 54,810	
単価					54,810 54,810	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1918号	油脂類	SP-TOM運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	692 692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.33 0.33	345 345	113 113	
油脂類（作動油）		L	0.27 0.27	315 315	85 85	
油脂類（グリース）		kg	0.76 0.76	650 650	494 494	
計					692 692	
単価					692 692	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1919号	コンクリート打設設備運転労務	SP-TOM運転	単位	日	数量	1 1	単価	251,800 251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	55,522 55,522	111,044 111,044	
普通作業員		人	2 2	44,564 44,564	89,128 89,128	
運転手(特殊)【機械付】		人	1.75 1.75	29,550 29,550	51,712 51,712	WYB00512 単－1997号
計					251,884 251,884	
単価					251,800 251,800	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1920号	油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	137 137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		0.1 L	0.1	345 345	34 34	
油脂類（作動油）		0.08 L	0.08	315 315	25 25	
油脂類（グリース）		0.06 ｋｇ	0.06	650 650	39 39	
油脂類（ロープ油）		0.09 L	0.09	437 437	39 39	
計					137 137	
単価					137 137	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1921号	コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	単位	日	数量	1 1	単価	197,300 197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員【信号手】		人	2 2	32,530 32,530	65,060 65,060	WYB00246 単－1998号
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
普通作業員		人	1 1	26,043 26,043	26,043 26,043	
運転手(特殊)【機械付】		人	2.13 2.13	28,510 28,510	60,726 60,726	WYB00529 単－1999号
助手【機械付】		人	0.53 0.53	24,510 24,510	12,990 12,990	WYB00530 単－2000号
計					197,358 197,358	
単価					197,300 197,300	 円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1922号	アジテータトラック運転		単位	時間	数量	1 1	単価	53,680 53,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	13 13	122 122	1,586 1,586	
運転手（一般）		人	0.25 0.25	24,360 24,360	6,090 6,090	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	46,000 46,000	46,000 46,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,680 53,680	
単価					53,680 53,680	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1923号	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	１６ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	29,554	7,388	
助手		人	0.06	25,465	1,527	
土木一般世話役		人	0.04	31,270	1,250	
軽油	ローリー	L	15	122	1,830	
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	１６ｔ級	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					28,100	
単価					28,100	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1924号	コンクリート締固機［ＲＣＤ用］	振動ローラ　１１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	29,554	6,206	
助手		人	0.05	25,465	1,273	
土木一般世話役		人	0.03	31,270	938	
軽油	ローリー	Ｌ	14	122	1,708	
コンクリート締固機［ＲＣＤ用］	振動ローラ　１１ｔ級	時間	1	16,200	16,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,330	
単価					26,330	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1925号	章動ローラ運転	14時間 1.1時間 10L	単位	時間	数量	1	単価	27,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,270	1,250	
運転手（特殊）		人	0.25	29,554	7,388	
助手		人	0.06	25,465	1,527	
軽油	ローリー	L	10	122	1,220	
章動ローラ損料	RCD仕上げ転圧用 7t級	時間	1	16,200	16,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,590	
単価					27,590	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1926号	バックホウ運転	標準型･排出ｶﾞｽ対策型(山積0.45/平積0.35m3)	単位	時間	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	122 122	1,049 1,049	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	29,554 29,554	7,388 7,388	
助手		人	0.06 0.06	25,465 25,465	1,527 1,527	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	31,270 31,270	1,250 1,250	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	3,900 3,900	3,900 3,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1927号	端部法面締固め機運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3級)	単位	時間	数量	1 1	単価	33,820 33,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	8.6 8.6	122 122	1,049 1,049	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	29,554 29,554	7,388 7,388	
助手		人	0.06 0.06	25,465 25,465	1,527 1,527	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	31,270 31,270	1,250 1,250	
端部法面締固め機損料	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3級)	時間	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					33,820 33,820	
単価					33,820 33,820	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1928号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	時間	数量	1 1	単価	139,300 139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.3 9.3	122 122	1,134 1,134	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	28,350 28,350	7,087 7,087	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					139,300 139,300	
単価					139,300 139,300	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1929号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1930号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		ｋｇ	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1931号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB01016 単－2001号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB01017 単－2002号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1932号	油脂類	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.5 0.5	315 315	157 157	
油脂類（グリース）		kg	0.05 0.05	650 650	32 32	
計					220 220	
単価					220 220	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1933号	コンクリート運搬線運転労務	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ運転	単位	日	数量	1 1	単価	54,810 54,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
特殊作業員【機械付】		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	WYB00565 単－2003号
計					54,810 54,810	
単価					54,810 54,810	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1934号	油脂類	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	137 137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		0.1 L	0.1	345 345	34 34	
油脂類（作動油）		0.08 L	0.08	315 315	25 25	
油脂類（グリース）		0.06 ｋｇ	0.06	650 650	39 39	
油脂類（ロープ油）		0.09 L	0.09	437 437	39 39	
計					137 137	
単価					137 137	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1935号	コンクリート打設設備運転労務	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転	単位	日	数量	1 1	単価	197,300 197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員【信号手】		人	2 2	32,530 32,530	65,060 65,060	WYB00249 単－2004号
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
普通作業員		人	1 1	26,043 26,043	26,043 26,043	
運転手(特殊)【機械付】		人	2.13 2.13	28,510 28,510	60,726 60,726	WYB00576 単－2005号
助手【機械付】		人	0.53 0.53	24,510 24,510	12,990 12,990	WYB00577 単－2006号
計					197,358 197,358	
単価					197,300 197,300	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1936号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	38,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,360	6,090	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	30,800	30,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,230	
単価					38,230	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1937号	アジテータトラック運転		単位	時間	数量	1 1	単価	53,680 53,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	13 13	122 122	1,586 1,586	
運転手（一般）		人	0.25 0.25	24,360 24,360	6,090 6,090	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４～４．５ｍ３	時間	1 1	46,000 46,000	46,000 46,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,680 53,680	
単価					53,680 53,680	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1938号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1939号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1940号	ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）［拡張レヤー］	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無･低騒音 無 7.2m3/日	単位	日	数量	1	単価	6,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１．２ｍ３	時間	0.48	13,490	6,475	単－1911号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,475	
単価					6,475	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1941号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）	日	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1942号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1943号	コンクリートバイブレータ[高周波・ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ]損料	振動部外径φ60mm	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,410 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバイブレータ［高周波・インナバイブ］	振動部外径φ６０ｍｍ		1	1,410	1,410	
		日	1	1,410	1,410	
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／台・日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1944号	バイブレータ用電源装置[高周波コンバータ]損料	6.0kVA 72A	単位	台・日	数量	1 1	単価	3,520 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブレータ用電源装置［高周波コンバータ］	６．０ｋＶＡ　７２Ａ		1	3,520	3,520	
		日	1	3,520	3,520	
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／台・日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1945号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	時間	数量	1 1	単価	139,300 139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.3 9.3	122 122	1,134 1,134	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	28,350 28,350	7,087 7,087	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					139,300 139,300	
単価					139,300 139,300	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1946号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1947号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		ｋｇ	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1948号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB01032 単－2007号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB01033 単－2008号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1949号	油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		0.11 L	0.11	345 345	37 37	
油脂類（作動油）		0.12 L	0.12	315 315	37 37	
油脂類（グリース）		0.05 ｋｇ	0.05	650 650	32 32	
油脂類（ロープ油）		0.04 L	0.04	437 437	17 17	
計					123 123	
単価					123 123	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1950号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1 1	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員【信号手】		人	0.19 0.19	30,450 30,450	5,785 5,785	WYB00254 単－2009号
特殊作業員		人	0.09 0.09	30,450 30,450	2,740 2,740	
運転手（特殊）【機械付】		人	0.19 0.19	28,350 28,350	5,386 5,386	WYB00583 単－2010号
助手【機械付】		人	0.09 0.09	24,360 24,360	2,192 2,192	WYB00584 単－2011号
計					16,103 16,103	
単価					16,100 16,100	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1951号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1952号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1953号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1954号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		kg	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1955号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB01024 単－2012号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB01025 単－2013号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1956号	油脂類	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		0.11 L	0.11	345 345	37 37	
油脂類（作動油）		0.12 L	0.12	315 315	37 37	
油脂類（グリース）		0.05 ｋｇ	0.05	650 650	32 32	
油脂類（ロープ油）		0.04 L	0.04	437 437	17 17	
計					123 123	
単価					123 123	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1957号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1 1	単価	16,100 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員【信号手】		人	0.19 0.19	30,450 30,450	5,785 5,785	WYB00255 単－2014号
特殊作業員		人	0.09 0.09	30,450 30,450	2,740 2,740	
運転手（特殊）【機械付】		人	0.19 0.19	28,350 28,350	5,386 5,386	WYB00638 単－2015号
助手【機械付】		人	0.09 0.09	24,360 24,360	2,192 2,192	WYB00639 単－2016号
計					16,103 16,103	
単価					16,100 16,100	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1958号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1959号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1960号	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	単位	時間	数量	1 1	単価	40,790 40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3.5 3.5	122 122	427 427	
運転手（特殊）		人	0.22 0.22	28,350 28,350	6,237 6,237	
助手		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	30,030 30,030	900 900	
コンクリート締固機［電動振動式］	０．２ｍ３級　バックホウ付	時間	1 1	32,000 32,000	32,000 32,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					40,790 40,790	
単価					40,790 40,790	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1961号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	47,940 47,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,940 47,940	
単価					47,940 47,940	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1962号	油脂類	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	232 232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.09 0.09	345 345	31 31	
油脂類（作動油）		L	0.07 0.07	315 315	22 22	
油脂類（グリース）		kg	0.21 0.21	650 650	136 136	
油脂類（空気圧縮機油）		L	0.12 0.12	360 360	43 43	
計					232 232	
単価					232 232	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1963号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	191,500 191,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	59,701 59,701	59,701 59,701	
普通作業員		人	1 1	47,931 47,931	47,931 47,931	
特殊作業員【機械付】		人	1.88 1.88	31,840 31,840	59,859 59,859	WYB00486 単－2017号
普通作業員【機械付】		人	0.94 0.94	25,560 25,560	24,026 24,026	WYB00487 単－2018号
計					191,517 191,517	
単価					191,500 191,500	 円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1964号	油脂類	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転用	単位	時間	数量	1 1	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油脂類（ギヤオイル）		L	0.11 0.11	345 345	37 37	
油脂類（作動油）		L	0.12 0.12	315 315	37 37	
油脂類（グリース）		kg	0.05 0.05	650 650	32 32	
油脂類（ロープ油）		L	0.04 0.04	437 437	17 17	
計					123 123	
単価					123 123	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1965号	オールテレーンクレーン運転労務		単位	時間	数量	1 1	単価	21,820 21,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.38 0.38	30,450 30,450	11,571 11,571	
運転手（特殊）【機械付】		人	0.25 0.25	28,350 28,350	7,087 7,087	WYB00641 単－2019号
助手【機械付】		人	0.13 0.13	24,360 24,360	3,166 3,166	WYB00642 単－2020号
計					21,824 21,824	
単価					21,820 21,820	 円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1966号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）	日	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1967号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ	日	1 1	5,270 5,270	5,270 5,270	
計					5,270 5,270	
単価					5,270 5,270	円／台・日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1968号	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	単位	時間	数量	1 1	単価	40,790 40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3.5 3.5	122 122	427 427	
運転手（特殊）		人	0.22 0.22	28,350 28,350	6,237 6,237	
助手		人	0.05 0.05	24,360 24,360	1,218 1,218	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	30,030 30,030	900 900	
コンクリート締固機［電動振動式］	０．２ｍ３級　バックホウ付	時間	1 1	32,000 32,000	32,000 32,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					40,790 40,790	
単価					40,790 40,790	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1969号	コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［手動型バイブレータ］	振動部外径１３０　２００（Ｖ）		1	1,490	1,490	
		日	1	1,490	1,490	
計					1,490	
					1,490	
単価					1,490	
					1,490	円／台・日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1970号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1 1	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート締固機［高周波インバータ］	手動型バイブレータ用　入力１３／出力１０ｋＶＡ		1	5,270	5,270	
		日	1	5,270	5,270	
計					5,270	
					5,270	
単価					5,270	
					5,270	円／台・日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1971号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	44	122	5,368	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,290	
単価					22,290	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1972号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	5,440	5,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,190	
単価					14,190	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1973号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,755	4,760	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	44	122	5,368	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,890	
単価					22,890	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1974号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	44	122	5,368	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,290	
単価					22,290	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1975号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,755	4,760	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	5,440	5,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,790	
単価					14,790	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1976号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,755	4,760	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	44	122	5,368	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,890	
単価					22,890	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1977号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	29,755	4,463	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	44	122	5,368	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,590	
単価					22,590	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1978号	クローラドリル運転	油圧式　150kg級 標準以外 0.7時間	単位	時間	数量	1	単価	52,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	13	122	1,586	
クローラドリル［油圧式］	搭乗式　１５０ｋｇ級	時間	1	50,500	50,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,090	
単価					52,090	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1979号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	29,755	4,165	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	6,120	6,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,870	
単価					14,870	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1980号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,755	4,760	
助手		人	0.04	25,649	1,025	
土木一般世話役		人	0.02	31,477	629	
軽油	ローリー	L	24	122	2,928	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	6,120	6,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,470	
単価					15,470	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1981号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,310	3,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,234	
単価					8,234	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1982号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,310	3,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,234	
単価					8,234	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1983号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,310	3,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,234	
単価					8,234	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1984号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,670	3,670	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,594	
単価					8,594	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1985号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,670	3,670	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,594	
単価					8,594	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単－1986号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.14	25,602	3,584	
軽油	ローリー	L	9.8	122	1,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	3,670	3,670	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,594	
単価					8,594	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1987号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1988号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1989号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1990号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	32,530 32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
計					32,539 32,539	
単価					32,530 32,530	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1991号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,515 28,515	28,515 28,515	
計					28,515 28,515	
単価					28,510 28,510	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1992号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,510 24,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,511 24,511	24,511 24,511	
計					24,511 24,511	
単価					24,510 24,510	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1993号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1994号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1995号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,720 31,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,727 31,727	31,727 31,727	
計					31,727 31,727	
単価					31,720 31,720	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1996号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1997号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	29,550 29,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,554 29,554	29,554 29,554	
計					29,554 29,554	
単価					29,550 29,550	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1998号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	32,530 32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
計					32,539 32,539	
単価					32,530 32,530	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1999号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,515 28,515	28,515 28,515	
計					28,515 28,515	
単価					28,510 28,510	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2000号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,510 24,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,511 24,511	24,511 24,511	
計					24,511 24,511	
単価					24,510 24,510	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2001号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2002号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2003号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2004号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	32,530 32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	32,539 32,539	32,539 32,539	
計					32,539 32,539	
単価					32,530 32,530	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2005号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,515 28,515	28,515 28,515	
計					28,515 28,515	
単価					28,510 28,510	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2006号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,510 24,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,511 24,511	24,511 24,511	
計					24,511 24,511	
単価					24,510 24,510	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2007号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2008号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2009号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2010号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,350 28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					28,350 28,350	
単価					28,350 28,350	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2011号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,360 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
計					24,360 24,360	
単価					24,360 24,360	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2012号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2013号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2014号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1 1	単価	30,450 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	30,450 30,450	30,450 30,450	
計					30,450 30,450	
単価					30,450 30,450	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2015号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,350 28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					28,350 28,350	
単価					28,350 28,350	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2016号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,360 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
計					24,360 24,360	
単価					24,360 24,360	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2017号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	31,840 31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	31,840 31,840	31,840 31,840	
計					31,840 31,840	
単価					31,840 31,840	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2018号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	25,563 25,563	25,563 25,563	
計					25,563 25,563	
単価					25,560 25,560	円／人

参考資料（５）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2019号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	28,350 28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					28,350 28,350	
単価					28,350 28,350	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2020号	助手【機械付】		単位	人	数量	1 1	単価	24,360 24,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		人	1 1	24,360 24,360	24,360 24,360	
計					24,360 24,360	
単価					24,360 24,360	円／人