

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 1 工事
工事地名	石川県珠洲市大谷町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584530029	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	69日間 自 令和 8年 1月22日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	珠洲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,834,675
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		182,548,148				
道路土工		式	1		35,317,520				
掘削工(ICT)		式	1		14,174,000				
掘削(ICT)	土砂	m3	20,000	302.1	6,042,000				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20,000	406.6	8,132,000				単-2号
路体盛土工(ICT)		式	1		16,911,608				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	15,600	256.5	4,001,400				単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	460	865.8	398,268				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	6,874	756,140				単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,000	406.6	7,318,800				単-6号
積込(ルース)	土砂	m3	18,000	246.5	4,437,000				単-7号
路床盛土工(ICT)		式	1		1,982,312				

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 1 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	1,800	371.1	667,980			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,020	406.6	821,332			単-9号	
積込(ルース)	土砂	m3	2,000	246.5	493,000			単-10号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,249,600				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,000	562.4	2,249,600			単-11号	
舗装工		式	1		40,508,400				
アスファルト舗装工		式	1		36,214,200				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	3,100	2,276	7,055,600			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	3,100	1,967	6,097,700			単-13号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	3,100	3,498	10,843,800			単-14号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm	m2	3,100	3,941	12,217,100			単-15号	
コンクリート舗装工		式	1		4,294,200				

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	600	1,364	818,400			単-16号	
コンクリート舗装	18-8-40BB ≦65% t=70mm	m2	600	5,793	3,475,800			単-17号	
区画線工		式	1		371,534				
区画線工		式	1		371,534				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	612	391.4	239,536			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	317	416.4	131,998			単-19号	
縁石工		式	1		3,320,235				
縁石工		式	1		3,320,235				
歩車道境界ブロック	Fa-20	m	295	9,180	2,708,100			単-20号	
アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)	m	305	2,007	612,135			単-21号	
防護柵工		式	1		3,499,603				
路側防護柵工		式	1		3,499,603				

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
カーブケーブル	Gc-B3-5E (ケーブル再利用)	m	317	9,759	3,093,603				単-22号
カーブケーブル端末基礎	18-8-40BB W/C≦60%	本	2	203,000	406,000				単-23号
地盤改良工		式	1		45,720,000				
自走式土質改良工		式	1		45,720,000				
土質改良	埴質土	m3	20,000	2,286	45,720,000				単-24号
法面工		式	1		5,588,000				
法面保護工		式	1		5,588,000				
植生マット	浸食防止マット 目付45g/m2	m2	4,000	1,397	5,588,000				単-25号
地下水排除工		式	1		24,307,995				
集排水ボーリング工		式	1		23,897,895				
削孔	地表 埴質土 径90mm	m	979	18,530	18,140,870				単-26号
削孔	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	330	11,520	3,801,600				単-27号

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保孔管	地表VP スレ+現場加工有 VP-40	m	1,243	1,128	1,402,104			単-28号	
保孔管	地表VP スレ+現場加工無 VP-40	m	66	588.2	38,821			単-29号	
ボ-リング仮設機材		回	3	171,500	514,500			単-30号	
かご工		式	1		410,100				
ふとんかご	パ-ネットタイプ 4.0 網目13×幅120×高さ50cm 割栗石150-200	箇所	3	136,700	410,100			単-31号	
カルバ-ト工		式	1		1,096,272				
作業土工		式	1		112,772				
床掘り	土砂	m3	60	251.3	15,078			単-32号	
埋戻し		m3	40	2,110	84,400			単-33号	
基面整正		m2	10	516.2	5,162			単-34号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	406.6	8,132			単-35号	
プレキャストカルバ-ト工		式	1		983,500				

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	m	10	98,350	983,500			単-36号	
排水構造物工		式	1		15,624,038				
側溝工		式	1		9,613,992				
プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000	m	422	8,165	3,445,630			単-37号	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000	m	304	13,740	4,176,960			単-38号	
自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断用	m	16	28,460	455,360			単-39号	
集水溝	B250-H300-L2000 18-8-40BB W/C≤60%	m	6	22,180	133,080			単-40号	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	243	2,354	572,022			単-41号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	30	20,730	621,900			単-42号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用	枚	8	26,130	209,040			単-43号	
集水柵・マンホール工		式	1		569,250				
現場打ち集水柵	MB種 B500-L500-H500 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	6	55,040	330,240			単-44号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水柵	MB種 B600-L600-H600 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	67,300	67,300			単-45号	
蓋	S-B500-L500	枚	6	24,730	148,380			単-46号	
蓋	MSGT-500-500	枚	1	23,330	23,330			単-47号	
水平排水工		式	1		4,905,736				
水平排水材	t=7mm W=300mm 全透水型	m	4,168	1,177	4,905,736			単-48号	
排水工		式	1		535,060				
縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	m	62	8,630	535,060			単-49号	
構造物撤去工		式	1		7,194,551				
構造物取壊し工		式	1		2,057,510				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3	9,103	27,309			単-50号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	64	18,250	1,168,000			単-51号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	36	738.2	26,575			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	m	4	1,332	5,328			単-53号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	3,060	223.8	684,828			単-54号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t≦15cm	m2	650	223.8	145,470			単-55号	
運搬処理工		式	1		5,137,041				
殻運搬	アスファルト殻	m3	343	7,746	2,656,878			単-56号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	48	7,489	359,472			単-57号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	64	4,469	286,016			単-58号	
殻処分	アスファルト殻	m3	343	3,525	1,209,075			単-59号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	48	4,700	225,600			単-60号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	64	6,250	400,000			単-61号	
直接工事費		式	1		182,548,148				
共通仮設費		式	1		19,610,625				

# 設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号珠洲地区道路復旧その1 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,798,625				
技術管理費		式	1		1,226,625				
六価カド溶出試験費		検体	1	7,600	7,600				単-62号
タンクリーク試験		検体	1	9,850	9,850				単-63号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000				内-1号
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175				内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,572,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,812,000				
純工事費		式	1		202,158,773				
現場管理費		式	1		59,752,000				
工事原価		式	1		261,910,773				
一般管理費等		式	1		39,439,227				







# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	302.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3		1	302.1	302.1		
計							302.1		
単価							302.1	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	406.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3		1	406.6	406.6		
計							406.6		
単価							406.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
							256.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	256.5	256.5	
計						256.5	
単価						256.5	円/m3

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
							865.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	865.8	865.8	
計						865.8	
単価						865.8	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,874
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,874		6,874		
	計						6,874		
	単価						6,874	円/m3	

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	406.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下	m3	1	406.6		406.6		
	計						406.6		
	単価						406.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	246.5	246.5		
計						246.5		
単価						246.5	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	371.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	371.1	371.1		
計						371.1		
単価						371.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	406.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	406.6	406.6		
計						406.6		
単価						406.6	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	246.5	246.5		
計						246.5		
単価						246.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	562.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	562.4	562.4		
	計					562.4		
	単価					562.4	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	2,276	2,276		
	計					2,276		
	単価					2,276	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,967	1,967		
	計					1,967		
	単価					1,967	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,498	3,498		
	計					3,498		
	単価					3,498	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,941	3,941		
	計					3,941		
	単価					3,941	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,364	1,364		
	計					1,364		
	単価					1,364	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-17号	コンクリート舗装	18-8-40BB ≤65% t=70mm	m2	100				5,793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m2	100	3,843	384,300		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C ≤65%	m3	7.3	26,700	194,910		
	計					579,210		
	単価					5,793	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-18号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1				391.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.4	391.4		
	計					391.4		
	単価					391.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	416.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	416.4	416.4		
	計					416.4		
	単価					416.4	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	歩車道境界ブロック	Fa-20	単位	m	数量	1	単価	9,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縁石【施工単価】	Fa-20(Ⅱ)	t	1	9,180	9,180		
	計					9,180		
	単価					9,180	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)	単位	m	数量	1	単価	2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	2,007	2,007		
計						2,007		
単価						2,007	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ケーブル	Gc-B3-5E (ケーブル再利用)	単位	m	数量	317	単価	9,759
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 B種 塗装 有 有 W400 D400 H250 標準	本	62	35,170	2,180,540			
端末支柱	耐雪型 路側用 B種 塗装 有 有 有 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/本 標準	本	2	114,100	228,200			
ケーブル張	路側用 B種 無 有 40組/100m 標準	m	317	2,160	684,720			
計					3,093,460			
単価					9,759	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	カートケーブル端末基礎	18-8-40BB W/C≤60%	単位	本	数量	1	単価	203,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	2.38	44,510	105,933.8		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9.36	10,360	96,969.6		
	計					202,903.4		
	単価					203,000	円/本	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土質改良	ㄥ質土	単位	m3	数量	20,000	単価	2,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(自走式土質改良工)	ㄥ質土 50kg/m3	m 3	20,000	2,260	45,200,000		
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	2	254,100	508,200		
	計					45,708,200		
	単価					2,286	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	植生マット	浸食防止マット 目付45g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		無し 盛土 無し 無し 45g/m2	m 2	1	1,397	1,397		
計						1,397		
単価						1,397	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	削孔	地表 砕質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 砕質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	18,530	18,530		
計						18,530		
単価						18,530	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	削孔	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	11,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	11,520	11,520		
計						11,520		
単価						11,520	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP-40	単位	m	数量	1	単価	1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,128	1,128		
計						1,128		
単価						1,128	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	保孔管	地表VP ストレーナ現場加工無 VP-40	単位	m	数量	1	単価	588.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	588.2	588.2		
計						588.2		
単価						588.2	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ホーリング 仮設機材		単位	回	数量	1	単価	171,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング仮設機材		地表 標準	回	1	171,500	171,500		
計						171,500		
単価						171,500	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ふとんかご	パ° ネットイフ° 4.0 網目13×幅120×高さ50cm 割栗石150-200	単位	箇所	数量	1	単価	136,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	m	4	22,030	88,120		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	2.4	2,361	5,666.4		
	河川護岸用吸出し防止シート	10mm以上1.0tf/m以上	m <sup>2</sup>	4.9	765	3,748.5		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	6	926	5,556		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	DV継手 90° 大曲りY(LT)	個	1	493	493		
	ポリエチレン管	1種 一般管 φ75	m	45	735	33,075		
	計					136,658.9		
	単価					136,700	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	251.3	251.3		
計						251.3		
単価						251.3	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,110	2,110		
計						2,110		
単価						2,110	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	516.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	516.2	516.2		
	計					516.2		
	単価					516.2	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	406.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	406.6	406.6		
	計					406.6		
	単価					406.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	単位	m	数量	10	単価	98,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	12.6	1,760	22,176			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.26	36,750	46,305			
RCボックスカルバート	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	m	10	91,500	915,000			
計					983,481			
単価					98,350	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,165
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	8,165	8,165		
	計					8,165		
	単価					8,165	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	13,740	13,740		
	計					13,740		
	単価					13,740	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断用	単位	m	数量	1	単価	28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.57m3/10m	m	1	28,460	28,460		
計						28,460		
単価						28,460	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	集水溝	B250-H300-L2000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	2	単価	22,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.225	44,560	10,026			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.64	9,383	34,154.12			
基礎碎石	7.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.12	1,460	175.2			
計					44,355.32			
単価					22,180	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量		1	単価	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,354	2,354			
計						2,354			
単価						2,354	円/枚		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量		1	単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,730	20,730			
計						20,730			
単価						20,730	円/枚		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 横断用	単位	枚	数量	1	単価	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,130	26,130		
計						26,130		
単価						26,130	円/枚	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打ち集水柵	MB種 B500-L500-H500 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	55,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,040	55,040		
計						55,040		
単価						55,040	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	現場打ち集水桝	MB種 B600-L600-H600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	67,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	67,300	67,300		
計						67,300		
単価						67,300	円/箇所	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	蓋	S-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	24,730	24,730		
計						24,730		
単価						24,730	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	23,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,330	23,330		
計						23,330		
単価						23,330	円/枚	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	水平排水材	t=7mm W=300mm 全透水型	単位	m	数量	1	単価	1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(水平排水材)			m	1	1,177	1,177		
計						1,177		
単価						1,177	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	1	単価	8,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8,630	8,630		
計						8,630		
単価						8,630	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	9,103	9,103		
計						9,103		
単価						9,103	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,250	18,250		
	計					18,250		
	単価					18,250	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	1	単価	738.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	738.2	738.2		
	計					738.2		
	単価					738.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,332	1,332		
計						1,332		
単価						1,332	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223.8	223.8		
計						223.8		
単価						223.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223.8	223.8		
計						223.8		
単価						223.8	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,746	7,746		
計						7,746		
単価						7,746	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,489
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3		3	3,621	10,863		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3		45	7,746	348,570		
計							359,433		
単価							7,489	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,469
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3		1	4,469	4,469		
計							4,469		
単価							4,469	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	2,500	6,250		
計						6,250		
単価						6,250	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,600	7,600		
計						7,600		
単価						7,600	円/検体	

