

鏡

1. 工事名

工事名	R 7岩木新地区道路改良その5工事
工事地名	富山市加納地先～同市岩木新地先、同市春日地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454113	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	297日間 自 令和 7年10月 8日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 1号	2 2) 処 分 費 等	800,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【岩木新工区】		式	1		100,827,733				
道路土工		式	1		17,100,925				
掘削工(ICT)		式	1		132,649				
掘削(ICT)	土砂	m3	310	427.9	132,649			単-1号	
路体盛土工		式	1		1,868,440				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	280	6,673	1,868,440			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		14,142,560				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	56,300	251.2	14,142,560			単-3号	
路床盛土工(ICT)		式	1		266,012				
路床盛土(ICT)		m3	730	364.4	266,012			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		691,264				
法面整形(切土部)(ICT)		m2	70	886.4	62,048			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	1,120	561.8	629,216				単-6号
地盤改良工		式	1		16,172,000				
安定処理工		式	1		16,172,000				
安定処理	0.6m以下 100m2あたり 使用量 3t/100m2 セメント 系固化材(一般軟弱土 用)フロンパック	m2	13,000	1,244	16,172,000				単-7号
舗装工		式	1		5,578,127				
舗装準備工 [仮橋]		式	1		310,256				
調整コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 60% 平均厚3.1cm	m2	66	940	62,040				単-8号
調整コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 60% 平均厚8.8cm	m2	92	2,698	248,216				単-9号
アスファルト舗装工 [仮橋]		式	1		329,904				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 t=5 0mm	m2	158	2,088	329,904				単-10号
アスファルト舗装工 [仮設振替道路]		式	1		4,504,836				

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	1,010	1,059	1,069,590				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	1,010	1,278	1,290,780				単-12号
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	m2	981	2,186	2,144,466				単-13号
碎石舗装工 [管理用通路]		式	1		433,131				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	409	1,059	433,131				単-14号
縁石工		式	1		395,460				
縁石工		式	1		395,460				
アスカーフ	⑬細粒度アスコン(5F)	m	260	1,521	395,460				単-15号
防護柵工		式	1		1,869,460				
路側防護柵工		式	1		1,869,460				
ガードレール	Gr-C-4E 塗装	m	211	8,860	1,869,460				単-16号
区画線工		式	1		46,165				

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		46,165				
ペイント式区画線	ペイント式水性型 実線 15cm	m	350	131.9	46,165			単-17号	
仮設擁壁工		式	1		1,998,453				
作業土工		式	1		179,915				
床掘り	土砂	m3	70	2,274	159,180			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	5	4,147	20,735			単-19号	
土のう擁壁工		式	1		1,818,538				
土のう擁壁	製作・設置 φ110×110cm 耐候性3年	袋	215	8,231	1,769,665			単-20号	
吸出し防止材	長繊維化繊系(スポンボント)不織布 t=1.0mm 175N/5cm	m2	86	568.3	48,873			単-21号	
仮水路工		式	1		17,497,537				
掘削工(ICT)		式	1		111,254				
掘削(ICT)	土砂	m3	260	427.9	111,254			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)			式	1		351,680				
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	1,400	251.2	351,680				単-23号
法面整形工(ICT)			式	1		471,912				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	840	561.8	471,912				単-24号
法面工			式	1		5,958,058				
大型土のう	製作・設置 φ110×110cm 耐候性3年		袋	657	8,294	5,449,158				単-25号
中詰砕石	RC-40		m3	140	3,635	508,900				単-26号
法面吹付工			式	1		9,240,065				
コンクリート吹付	高炉セメント t=10cm		m2	1,075	8,271	8,891,325				単-27号
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m2	106	3,290	348,740				単-28号
管渠工			式	1		269,568				
暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ400		m	27	9,984	269,568				単-29号

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水門工		式	1		1,095,000				
簡易水門	設置 φ400用	箇所	1	1,095,000	1,095,000			単-30号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		39,302,606				
仮橋・仮栈橋工 [仮橋①]		式	1		18,987,575				
橋脚	設置	t	1	155,900	155,900			単-31号	
仮橋上部	架設	t	14.4	160,200	2,306,880			単-32号	
ボルト・ナット	摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T-M22	組	246	247.1	60,786			単-33号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	66	66,340	4,378,440			単-34号	
支持杭	H300×300×10×15 杭 長6.5m 削孔長3.45m	本	3	498,900	1,496,700			単-35号	
支持杭	H350×350×12×19 杭 長10.5m 削孔長9.05m	本	4	1,060,000	4,240,000			単-36号	
支持杭	H400×400×13×21 杭 長7.5m 平均削孔長6.04m	本	4	898,400	3,593,600			単-37号	
横矢板	松 t=40mm	m2	7	6,427	44,989			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,917	38,340				単-39号
土材料	砂質土(締固)	m3	20	2,400	48,000				単-40号
濁水処理設備	設置	箇所	1	1,498,000	1,498,000				単-41号
泥水運搬		m3	20	11,470	229,400				単-42号
泥水処分	ベントナイト系	m3	20	20,000	400,000				単-43号
仮設高欄	Gr-C3-2B 塗装 へースプレート型	m	22	22,570	496,540				単-44号
仮橋・仮栈橋工 [仮橋②]		式	1		20,315,031				
橋脚	設置	t	2	165,900	331,800				単-45号
仮橋上部	架設	t	28.4	154,300	4,382,120				単-46号
ボルト・ナット	摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T-M22	組	704	260	183,040				単-47号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	120	66,340	7,960,800				単-48号
支持杭	H300×300×10×15 杭長8.5m 削孔長8.00m	本	5	564,200	2,821,000				単-49号

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
支持杭	H300×300×10×15 杭 長9.0m 削孔長8.15m	本	5	560,100	2,800,500					単-50号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	1,917	38,340					単-51号
土材料	砂質土(締固)	m3	20	2,400	48,000					単-52号
濁水処理設備	撤去	箇所	1	937,100	937,100					単-53号
泥水運搬		m3	20	11,470	229,400					単-54号
泥水処分	ペントナイト系	m3	20	20,000	400,000					単-55号
仮設高欄	Gr-C3-2B 塗装 H鋼基 礎型	m	31	5,901	182,931					単-56号
仮設工		式	1		867,000					
交通管理工		式	1		867,000					
交通誘導警備員		人日	50	17,340	867,000					単-57号
直接工事費		式	1		100,827,733					
共通仮設費		式	1		12,548,180					

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,516,180				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-58号	
役務費		式	1		28,000				
電力基本料金	1.2箇月	式	1		28,000			内-1号	
技術管理費		式	1		1,224,180				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
六価カド溶出試験費	前処理費・溶出液作成料含む	検体	2	7,500	15,000			単-59号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		980,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,032,000				
純工事費		式	1		113,375,913				

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		34,518,000				
工事原価		式	1		156,265,113				
一般管理費等		式	1		25,154,887				
工事価格		式	1		181,420,000				
消費税相当額		式	1		18,142,000				
工事費計		式	1		199,562,000				

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【春日工区】		式	1		5,398,200				
道路土工		式	1		4,011,000				
残土処理工		式	1		4,011,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	30,000	133.7	4,011,000			単-1号	
仮設工		式	1		1,387,200				
交通管理工		式	1		1,387,200				
交通誘導警備員		人日	80	17,340	1,387,200			単-2号	
直接工事費		式	1		5,398,200				
共通仮設費		式	1		798,000				
共通仮設費		式	1		95,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		95,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		703,000				

設計内訳書

工事名	R 7 岩木新地区道路改良その5 工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		6,196,200				
現場管理費		式	1		2,175,000				
工事原価		式	1		8,371,200				

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	427.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		m3	1	427.9	427.9	CB210120	
計							427.9		
単価							427.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	1	6,673	6,673	CB210510	
計							6,673		
単価							6,673	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	251.2	251.2	CB210570		
	計					251.2			
	単価					251.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	364.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	364.4	364.4	CB210580		
	計					364.4			
	単価					364.4	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)		単位	m2	数量		1	単価	886.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	886.4	886.4	CB220070	
計							886.4		
単価							886.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	561.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	561.8	561.8	CB220070	
計							561.8		
単価							561.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	安定処理	0.6m以下 100m2あたり使用量 3t/100m2 セメント系固化材 (一般軟弱土用)フレコンパック	単位	m2	数量		単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スチライテ [®] 0.6m以下 3t/100m2 1回	m2	1	1,244	1,244	CB211410	
計						1,244		
単価						1,244	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	調整コンクリート	18-8-25BB W/C≤60% 平均厚3.1cm	単位	m2	数量		単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	2	28,410	56,820	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	5,218	5,218	CB240210	
計						62,038		
単価						940	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	調整コンクリート	18-8-25BB W/C≤60% 平均厚8.8cm	単位	m2	数量	92	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	8	28,410	227,280	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	4	5,218	20,872	CB240210	
計						248,152		
単価						2,698	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,088	2,088	CB410260	
計						2,088		
単価						2,088	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,059	1,059	CB410030		
	計					1,059			
	単価					1,059	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,278	1,278	CB410040		
	計					1,278			
	単価					1,278	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,186	2,186	CB410260		
計						2,186			
単価						2,186	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,059	1,059	CB410030		
計						1,059			
単価						1,059	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,521	1,521	CB410330	
計						1,521		
単価						1,521	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	8,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,860	8,860	WB810510 単一 60号	
計						8,860		
単価						8,860	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	ペイント式区画線	ペイント式水性型 実線 15cm	単位	m	数量		1	単価	131.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	1	131.9	131.9	WB821210 単- 61号		
計						131.9			
単価						131.9	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,274	2,274	CB210030		
計						2,274			
単価						2,274	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,147	4,147	CB210410	
	計					4,147		
	単価					4,147	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土のう擁壁	製作・設置 φ110×110cm 耐候性3年	単位	袋	数量		単価	8,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	140	8,294	1,161,160	WB252730 単一 62号	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	75	8,111	608,325	WB252730 単一 63号	
	計					1,769,485		
	単価					8,231	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	吸出し防止材	長繊維化繊系(スパンボンド)不織布 t=1.0mm 175N/5cm	単位	m2	数量		1	単価	568.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m2	1	568.3	568.3	CB224720		
計						568.3			
単価						568.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	427.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	427.9	427.9	CB210120		
計						427.9			
単価						427.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	251.2	251.2	CB210570		
	計					251.2			
	単価					251.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	561.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	561.8	561.8	CB220070		
	計					561.8			
	単価					561.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	大型土のう	製作・設置 φ110×110cm 耐候性3年	単位	袋	数量		単価	8,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8,294	8,294	WB252730 単一 62号	
計						8,294		
単価						8,294	円/袋	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	中詰砕石	RC-40	単位	m3	数量		単価	3,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	100	250.5	25,050	CB210020	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	120	2,820	338,400		
計						363,450		
単価						3,635	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート吹付	高炉セメント t=10cm	単位	m2	数量		1	単価	8,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8,271	8,271	WB810820 単- 64号		
計						8,271			
単価						8,271	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量		1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m 2	1	3,290	3,290	CB226130		
計						3,290			
単価						3,290	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ400	単位	m	数量		1	単価	9,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	9,984	9,984	CB222770		
計						9,984			
単価						9,984	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	簡易水門	設置 φ400用	単位	箇所	数量		1	単価	1,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易水門設置[工事費]		φ400用	箇所	1	243,100	243,100	WYB00014 単一 65号		
簡易水門[材料費]		φ400用	基	1	851,000	851,000			
計						1,094,100			
単価						1,095,000	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	橋脚	設置	単位	t	数量		1	単価
								155,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		設置 ラフテレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	1	42,820	42,820	WB252840 単一 66号	
材料費(t)		鋼材	t	1	113,000	113,000	WYB00009 単一 67号	
計						155,820		
単価						155,900	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	仮橋上部	架設	単位	t	数量		1	単価
								160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレックレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	15,230	15,230	WB252810 単一 68号	
材料費(t)		鋼材	t	1	144,900	144,900	WYB00001 単一 69号	
計						160,130		
単価						160,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ボルト・ナット	摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T-M22	単位	組	数量	単価	金額	単価	247.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	78	234.7	18,306.6			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	64	241.2	15,436.8			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	24	248	5,952			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	24	254.5	6,108			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	56	267.2	14,963.2			
	計					60,766.6			
	単価					247.1		円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	数量	1	単価	66,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレ-ンクレン油圧伸縮ジグ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	931.3	931.3	WB252820	単-	70号
覆工板	締結式 I型 1000×2000×208 T-25	m 2	1	65,000	65,000			
土木シート	ホ ⁺ リエステル系 織布 t=0.19mm 980N/3cm	m 2	1	400	400			
計					66,331.3			
単価					66,340		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一35号	支持杭	H300×300×10×15 杭長6.5m 削孔長3.45m	単位	本	数量		1	単価	498,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(大口径ボールリンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]		φ424 砂質土3.45m 杭長6.5m	本	1	498,900	498,900	WYB00029 単一 71号		
計						498,900			
単価						498,900	円/本		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一36号	支持杭	H350×350×12×19 杭長10.5m 削孔長9.05m	単位	本	数量		1	単価	1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(大口径ボールリンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]		φ495 砂質土1.24m 粘性4.84m 軟岩Ⅱ2.97m 杭長10.5m	本	1	1,060,000	1,060,000	WYB00007 単一 72号		
計						1,060,000			
単価						1,060,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	支持杭	H400×400×13×21 杭長7.5m 平均削孔長6.04m	単位	本	数量		単価	898,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(大口径ホ-リクマシ工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 ㄨ質土3.95m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	本	2	851,900	1,703,800	WYB00045	単一	73号
場所打杭工(大口径ホ-リクマシ工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 ㄨ質土5.25m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	本	1	932,800	932,800	WYB00047	単一	74号
場所打杭工(大口径ホ-リクマシ工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 ㄨ質土5.68m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	本	1	957,000	957,000	WYB00049	単一	75号
計					3,593,600			
単価					898,400		円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	横矢板	松 t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	6,427
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置 0.04m		m 2	1	6,427	6,427	WB251970 単一 76号	
計							6,427		
単価							6,427	円/m2	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,917
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		m 3	1	1,917	1,917	CB210110	
計							1,917		
単価							1,917	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	土材料	砂質土(締固)	単位	m3	数量		1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料 砂質土(締固)			m3	1	2,400	2,400	CB210550		
計						2,400			
単価						2,400	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	濁水処理設備	設置	単位	箇所	数量		1	単価	1,498,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
濁水処理設備設置・撤去		30～60m3/h 設置 標準	箇所	1	616,500	616,500	WB253510 単一 77号		
濁水処理設備運転		30m3/h	日	22	40,030	880,660	WB253530 単一 78号		
計						1,497,160			
単価						1,498,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	泥水運搬		単位	m3	数量	1	単価	11,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬		14.0km以下		m3	1	11,470	11,470	WB232010 単-79号
計							11,470	
単価							11,470	円/m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	泥水処分	ペント付系	単位	m3	数量	1	単価	20,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1	20,000	20,000	WB020051 単-80号
計							20,000	
単価							20,000	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	仮設高欄	Gr-C3-2B 塗装 へースプレート型	単位	m	数量		1	単価	22,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		ガードレール型 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊 標準(1.0)	m	1	2,669	2,669	WB252830 単- 81号		
ガードレール[材料費]		Gr-C3-2B 塗装 へースプレート型	m	1	19,900	19,900			
計						22,569			
単価						22,570	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	橋脚	設置	単位	t	数量		1	単価	165,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊 標準(1.0)	t	1	42,820	42,820	WB252840 単- 66号		
材料費(t)		鋼材	t	1	123,000	123,000	WYB00016 単- 82号		
計						165,820			
単価						165,900	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	1	単価	154,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	上部工架設・撤去工	架設	ラフテレ-ンクレン-ン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	15,230	15,230	WB252810 単- 68号
	材料費(t)	鋼材		t	1	139,000	139,000	WYB00024 単- 83号
	計						154,230	
	単価						154,300	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ボルト・ナット	摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T-M22	単位	組	数量	単価	金額	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	152	234.7	35,674.4			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	32	248	7,936			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	280	254.5	71,260			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	40	273.7	10,948			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	200	286	57,200			
	計					183,018.4			
	単価					260		円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	数量	1	単価	66,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレ-ンクレン油圧伸縮ジグ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	931.3	931.3	WB252820	単一	70号
覆工板	締結式 II型 1000×3000×208 T-25	m 2	1	65,000	65,000			
土木シート	ホ ⁺ リエステル系 織布 t=0.19mm 980N/3cm	m 2	1	400	400			
計					66,331.3			
単価					66,340		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	支持杭	H300×300×10×15 杭長8.5m 削孔長8.00m	単位	本	数量	1	単価	564,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(大口径ボールリンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]		φ424 ㄨ質土3.11m 粘性土4.89m 杭長8.5m	本	1	564,200	564,200	WYB00041 単一 84号	
計						564,200		
単価						564,200	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	支持杭	H300×300×10×15 杭長9.0m 削孔長8.15m	単位	本	数量	1	単価	560,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(大口径ボールリンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]		φ424 ㄨ質土2.86m 粘性土5.29m 杭長9.0m	本	1	560,100	560,100	WYB00022 単一 85号	
計						560,100		
単価						560,100	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,917	1,917	CB210110		
計						1,917			
単価						1,917	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土材料	砂質土(締固)	単位	m3	数量		1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料 砂質土(締固)			m3	1	2,400	2,400	CB210550		
計						2,400			
単価						2,400	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	濁水処理設備	撤去	単位	箇所	数量		1	単価	937,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備設置・撤去		30～60m ³ /h 撤去 標準		箇所	1	336,600	336,600	WB253510 単一 86号	
濁水処理設備運転		30m ³ /h		日	15	40,030	600,450	WB253530 単一 78号	
計							937,050		
単価							937,100	円/箇所	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	泥水運搬		単位	m ³	数量		1	単価	11,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬		14.0 k m以下		m ³	1	11,470	11,470	WB232010 単一 79号	
計							11,470		
単価							11,470	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	泥水処分	パントサト系	単位	m3	数量	1	単価	20,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1	20,000	20,000	WB020051 単-80号
計							20,000	
単価							20,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	仮設高欄	Gr-C3-2B 塗装 H鋼基礎型	単位	m	数量	31	単価	5,901
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	31	2,661	82,491	WB821110 単一 87号		
取付補助材	SS400 L100×100×10 L=0.2m	本	38	360.6	13,702.8	WYB00020 単一 88号		
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	8	10,840	86,720	CB431580		
計					182,913.8			
単価					5,901	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,340	17,340	WB010212 単- 89号	
	計					17,340		
	単価					17,340	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ*(路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 14.1km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 90号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	133.7	133.7	CB210610	
	計					133.7		
	単価					133.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,340	17,340	WB010212 単一 3号	
	計					17,340		
	単価					17,340	円/人日	