鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事
工事地名	石川県河北郡津幡町庄地先、外２地区

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	金沢河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2484505426		１４）	単価適用年月	2024年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 7月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	263,670,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	211日間	自　令和 6年 9月 2日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 7年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	石川県		２２）	処 分 費 等	3,790,352	
１０）	地　　区	金沢(2001年7月～)		２３）	公 告 日	令和 6年 5月31日	
１１）	河川・路線	一般国道　　８号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 庄地区		式	1 1		73,137,267 94,042,934	1	20,905,667	
舗装工		式	1 1		56,438,217 54,392,533	1	-2,045,684	
舗装打換え工 庄工区(上り)夜		式	1 1		203,829 203,829	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3 3	3,610.34 3,610.34	10,831 10,831	0	0	単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	3,279 3,279	9,837 9,837	0	0	単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-5号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-6号
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,326 2,326	46,520 46,520	0	0	単-7号
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-8号
舗装打換え工 庄工区(下り)夜		式	1 1		203,809 203,809	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（　１ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t≦15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-9号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ　t≦40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-10号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3 3	3,610.34 3,610.34	10,831 10,831	0	0	単-11号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	3,279 3,279	9,837 9,837	0	0	単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-13号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-14号
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-15号
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入　t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-16号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 庄工区(上り)夜		式	1 1		33,254,314 30,389,820	1	-2,864,494	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下（⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	9,410 8,600	3,288 3,288	30,940,080 28,276,800	-810	-2,663,280	単-17号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	471 0	1,634.45 1,634.45	769,825 0	-471	-769,825	単-18号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 430	0 1,635	0 703,050	430	703,050	単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	471 430	3,279 3,279	1,544,409 1,409,970	-41	-134,439	単-20号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 庄工区(下り)夜		式	1 1		15,510,365 18,375,240	1	2,864,875	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	4,390 5,200	3,288 3,288	14,434,320 17,097,600	810	2,663,280	単-21号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	219 0	1,634.45 1,634.45	357,944 0	-219	-357,944	単-22号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 260	0 1,635	0 425,100	260	425,100	単-23号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	219 260	3,279 3,279	718,101 852,540	41	134,439	単-24号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 庄工区(上り)夜		式	1 1		3,908,700 2,336,925	1	-1,571,775	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-25号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	m	3,500 2,075	1,103 1,103	3,860,500 2,288,725	-1,425	-1,571,775	単-26号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 庄工区(下り)夜		式	1 1		3,357,200 2,882,910	1	-474,290	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-27号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	m	3,000 2,570	1,103 1,103	3,309,000 2,834,710	-430	-474,290	単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ 1 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1 1		1,221,110 935,240	1	-285,870	
区画線工 庄工区(上り)夜		式	1 1		732,800 576,680	1	-156,120	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	3,200 2,720	174 174	556,800 473,280	-480	-83,520	単-29号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	800 470	220 220	176,000 103,400	-330	-72,600	単-30号
区画線工 庄工区(下り)夜		式	1 1		488,310 358,560	1	-129,750	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,190 1,590	174 174	381,060 276,660	-600	-104,400	単-31号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	550 420	195 195	107,250 81,900	-130	-25,350	単-32号
橋梁付属物工		式	1 1		13,860,136 34,467,281	1	20,607,145	
伸縮継手工 庄工区(上り)夜		式	1 1		10,198,968 26,935,736	1	16,736,768	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	m	39 103	261,512 261,512	10,198,968 26,935,736	64	16,736,768	単-33号
伸縮継手工 庄工区(下り)夜		式	1 1		3,661,168 7,531,545	1	3,870,377	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	m	14 28.8	261,512 261,512	3,661,168 7,531,545	14.8	3,870,377	単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1 1		1,617,804 4,247,880	1	2,630,076	
交通管理工 庄工区(上り)夜		式	1 1		1,112,240 2,933,060	1	1,820,820	
交通誘導警備員		人日	11 0	27,548 27,548	303,028 0	-11	-303,028	単-35号
交通誘導警備員		人日	0 29	0 27,550	0 798,950	29	798,950	単-36号
交通誘導警備員		人日	33 0	24,521.58 24,521.58	809,212 0	-33	-809,212	単-37号
交通誘導警備員		人日	0 87	0 24,530	0 2,134,110	87	2,134,110	単-38号
交通管理工 庄工区(下り)夜		式	1 1		505,564 1,314,820	1	809,256	
交通誘導警備員		人日	5 0	27,548 27,548	137,740 0	-5	-137,740	単-39号
交通誘導警備員		人日	0 13	0 27,550	0 358,150	13	358,150	単-40号
交通誘導警備員		人日	15 0	24,521.6 24,521.6	367,824 0	-15	-367,824	単-41号
交通誘導警備員		人日	0 39	0 24,530	0 956,670	39	956,670	単-42号
直接工事費		式	1 1		73,137,267 94,042,934	1	20,905,667	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ １ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			1		11, 657, 916			
		式	1		14, 195, 852	1	2, 537, 936	
共通仮設費			1		1, 931, 920			
		式	1		2, 316, 121	1	384, 201	
運搬費			1		255, 600			
		式	1		255, 600	0	0	
建設機械運搬費			4	63, 900	255, 600			単-43号
		台	4	63, 900	255, 600	0	0	
技術管理費			1		52, 920			
		式	1		52, 920	0	0	
道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		52, 920			内-1号
		式	1		52, 920	0	0	
現場環境改善費（率計上）			1		1, 623, 400			
		式	1		2, 007, 601	1	384, 201	
共通仮設費（率計上）			1		9, 725, 996			
		式	1		11, 879, 731	1	2, 153, 735	
純工事費			1		84, 795, 183			
		式	1		108, 238, 786	1	23, 443, 603	
現場管理費			1		26, 482, 160			
		式	1		32, 454, 594	1	5, 972, 434	
工事原価			1		213, 777, 193			
		式	1		292, 700, 019	1	78, 922, 826	
一般管理費等			1		25,922,807			
		式	1		34.059,981	1	8,137,174	

設計内訳書

工事名	R６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1 1		239,700,000 326,760,000	1	87,060,000	
消費税相当額		式	1 1		23,970,000 32,676,000	1	8,706,000	
工事費計		式	1 1		263,670,000 359,436,000	1	95,766,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 今町地区		式	1 1		41,828,679 71,711,482	1	29,882,803	
舗装工		式	1 1		33,327,300 40,865,784	1	7,538,484	
舗装打換え工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3 3	5,985.67 5,985.67	17,957 17,957	0	0	単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0	単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-5号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-6号
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-7号
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-8号
舗装打換え工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 (１ 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm		10	904.1	9,041			単-9号
		m	10	904.1	9,041	0	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm		20	841	16,820			単-10号
		m2	20	841	16,820	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3	5,985.67	17,957			単-11号
		m3	3	5,985.67	17,957	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		3	2,279	6,837			単-12号
		m3	3	2,279	6,837	0	0	
不陸整正	補足材無し		20	437	8,740			単-13号
		m2	20	437	8,740	0	0	
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm		20	2,325	46,500			単-14号
		m2	20	2,325	46,500	0	0	
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm		20	2,325	46,500			単-15号
		m2	20	2,325	46,500	0	0	
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,777	55,540			単-16号
		m2	20	2,777	55,540	0	0	
舗装打換え工 今町工区①(下り)夜			1		207,935			
		式	1		207,935	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm		10	904.1	9,041			単-17号
		m	10	904.1	9,041	0	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm		20	841	16,820			単-18号
		m2	20	841	16,820	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3	5,985.67	17,957			単-19号
		m3	3	5,985.67	17,957	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0	単-20号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-21号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-22号
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-23号
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-24号
舗装打換え工 今町工区②夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-25号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-26号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3 3	5,985.67 5,985.67	17,957 17,957	0	0	単-27号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0	単-28号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-29号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm		20	2,325	46,500			単-31号
		m2	20	2,325	46,500	0	0	
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,777	55,540			単-32号
		m2	20	2,777	55,540	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 利屋工区(上り)夜			1		8,521,114			
		式	1		10,669,294	1	2,148,180	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		2,380	3,316	7,892,080			単-33号
		m2	2,980	3,316	9,881,680	600	1,989,600	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		119	3,007	357,833			単-34号
		m3	0	3,007	0	-119	-357,833	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-35号
		m3	149	3,007	448,043	149	448,043	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		119	2,279	271,201			単-36号
		m3	149	2,279	339,571	30	68,370	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 今町工区①(上り)夜			1		1,184,766			
		式	1		1,184,766	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		333	3,288	1,094,904			単-37号
		m2	333	3,288	1,094,904	0	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		17	3,007	51,119			単-38号
		m3	17	3,007	51,119	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		17	2,279	38,743			単-39号
		m3	17	2,279	38,743	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 今町工区①(下り)夜			1		10,481,928			
		式	1		11,831,802	1	1,349,874	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ １ 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,950 3,330	3,288 3,288	9,699,600 10,949,040	380	1,249,440	単-40号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	148 0	3,007 3,007	445,036 0	-148	-445,036	単-41号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 167	0 3,007	0 502,169	167	502,169	単-42号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	148 167	2,279 2,279	337,292 380,593	19	43,301	単-43号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 今町工区②夜		式	1 1		7,372,052 6,173,232	1	-1,198,820	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,090 1,700	3,288 3,288	6,871,920 5,589,600	-390	-1,282,320	単-44号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (構内舗装修繕工)	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0 50	0 3,288	0 164,400	50	164,400	単-45号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	105 0	2,484.17 2,484.17	260,837 0	-105	-260,837	単-46号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 88	0 2,485	0 218,680	88	218,680	単-47号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	105 88	2,279 2,279	239,295 200,552	-17	-38,743	単-48号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		1,702,700 2,665,619	1	962,919	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-49号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 (1 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		1,500	1,103	1,654,500			単-50号
		m	2,373	1,103	2,617,419	873	962,919	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 今町工区①(上り)夜			1		379,100			
		式	1		2,300,526	1	1,921,426	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	482	48,200			単-51号
		m	100	482	48,200	0	0	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		300	1,103	330,900			単-52号
		m	2,042	1,103	2,252,326	1,742	1,921,426	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 今町工区①(下り)夜			1		1,702,700			
		式	1		2,713,048	1	1,010,348	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	482	48,200			単-53号
		m	100	482	48,200	0	0	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		1,500	1,103	1,654,500			単-54号
		m	2,416	1,103	2,664,848	916	1,010,348	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 今町工区②夜			1		1,151,200			
		式	1		2,495,757	1	1,344,557	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	482	48,200			単-55号
		m	100	482	48,200	0	0	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		1,000	1,103	1,103,000			単-56号
		m	2,219	1,103	2,447,557	1,219	1,344,557	
区画線工			1		1,039,287			
		式	1		946,977	1	-92,310	
区画線工 利屋工区(上り)夜			1		406,080			
		式	1		391,560	1	-14,520	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ 1 回変更） (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	320 390	489 489	156,480 190,710	70	34,230	単-57号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,280 1,030	195 195	249,600 200,850	-250	-48,750	単-58号
区画線工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		28,797 28,797	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	23 23	489 489	11,247 11,247	0	0	単-59号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	90 90	195 195	17,550 17,550	0	0	単-60号
区画線工 今町工区①(下り)夜		式	1 1		344,580 307,530	1	-37,050	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	270 270	489 489	132,030 132,030	0	0	単-61号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,090 900	195 195	212,550 175,500	-190	-37,050	単-62号
区画線工 今町工区②夜		式	1 1		259,830 219,090	1	-40,740	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	280 240	531 531	148,680 127,440	-40	-21,240	単-63号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	570 470	195 195	111,150 91,650	-100	-19,500	単-64号
橋梁付属物工		式	1 1		6,276,288 26,386,560	1	20,110,272	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手工 今町工区(上り)夜		式	1 1		2,092,096 5,779,415	1	3,687,319	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	m	8 22.1	261,512 261,512	2,092,096 5,779,415	14.1	3,687,319	単-65号
伸縮継手工 今町工区(下り)夜		式	1 1		4,184,192 20,607,145	1	16,422,953	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	m	16 78.8	261,512 261,512	4,184,192 20,607,145	62.8	16,422,953	単-66号
仮設工		式	1 1		1,185,804 3,512,161	1	2,326,357	
交通管理工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		303,338 303,338	0	0	
交通誘導警備員		人日	3 3	27,548 27,548	82,644 82,644	0	0	単-67号
交通誘導警備員		人日	9 9	24,521.56 24,521.56	220,694 220,694	0	0	単-68号
交通管理工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		101,112 606,840	1	505,728	
交通誘導警備員		人日	1 0	27,548 27,548	27,548 0	-1	-27,548	単-69号
交通誘導警備員		人日	0 6	0 27,550	0 165,300	6	165,300	単-70号
交通誘導警備員		人日	3 0	24,521.34 24,521.34	73,564 0	-3	-73,564	単-71号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ 1 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			0	0	0			単-72号
		人日	18	24,530	441,540	18	441,540	
交通管理工 今町工区①(下り)夜			1		404,451			
		式	1		2,225,080	1	1,820,629	
交通誘導警備員			4	27,548	110,192			単-73号
		人日	0	27,548	0	-4	-110,192	
交通誘導警備員			0	0	0			単-74号
		人日	22	27,550	606,100	22	606,100	
交通誘導警備員			12	24,521.59	294,259			単-75号
		人日	0	24,521.59	0	-12	-294,259	
交通誘導警備員			0	0	0			単-76号
		人日	66	24,530	1,618,980	66	1,618,980	
交通管理工 今町工区②夜			1		376,903			
		式	1		376,903	0	0	
交通誘導警備員			3	27,548	82,644			単-77号
		人日	3	27,548	82,644	0	0	
交通誘導警備員			12	24,521.59	294,259			単-78号
		人日	12	24,521.59	294,259	0	0	
直接工事費			1		41,828,679			
		式	1		71,711,482	1	29,882,803	
共通仮設費			1		7,221,024			
		式	1		10,801,700	1	3,580,676	
共通仮設費			1		959,300			
		式	1		1,200,443	1	241,143	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ 1 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		511,200			
		式	1		511,200	0	0	
建設機械運搬費								単-79号
			8	63,900	511,200			
		台	8	63,900	511,200	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		448,100			
		式	1		689,243	1	241,143	
共通仮設費（率計上）								
			1		6,261,724			
		式	1		9,601,257	1	3,339,533	
純工事費								
			1		49,049,703			
		式	1		82,513,182	1	33,463,479	
現場管理費								
			1		16,874,610			
		式	1		25,973,824	1	9,099,214	
工事原価								
			1		65,924,313			
		式	1		108,487,006	1	42,562,693	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ １ 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 舟橋地区		式	1 1		21,614,315 26,148,904	1	4,534,589	
舗装工		式	1 1		13,638,469 16,141,994	1	2,503,525	
舗装打換え工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		203,809 203,809	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3 3	3,610.34 3,610.34	10,831 10,831	0	0	単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	3 3	3,279 3,279	9,837 9,837	0	0	単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-5号
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-6号
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-7号
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-8号
舗装打換え工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		203,809 203,809	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ １ 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm		10	904.1	9,041			単-9号
		m	10	904.1	9,041	0	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm		20	841	16,820			単-10号
		m2	20	841	16,820	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3	3,610.34	10,831			単-11号
		m3	3	3,610.34	10,831	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		3	3,279	9,837			単-12号
		m3	3	3,279	9,837	0	0	
不陸整正	補足材無し		20	437	8,740			単-13号
		m2	20	437	8,740	0	0	
基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm		20	2,325	46,500			単-14号
		m2	20	2,325	46,500	0	0	
中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm		20	2,325	46,500			単-15号
		m2	20	2,325	46,500	0	0	
表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,777	55,540			単-16号
		m2	20	2,777	55,540	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 舟橋工区(上り)夜			1		2,907,079			
		式	1		2,907,079	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		825	3,288	2,712,600			単-17号
		m2	825	3,288	2,712,600	0	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		41	1,464.4	60,040			単-18号
		m3	41	1,464.4	60,040	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		41	3,279	134,439			単-19号
		m3	41	3,279	134,439	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ １ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 舟橋工区(下り)夜			1		8,352,272			
		式	1		7,896,448	1	-455,824	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		2,370	3,288	7,792,560			単-20号
		m2	2,240	3,288	7,365,120	-130	-427,440	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		118	1,464.33	172,790			単-21号
		m3	0	1,464.33	0	-118	-172,790	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-22号
		m3	112	1,465	164,080	112	164,080	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		118	3,279	386,922			単-23号
		m3	112	3,279	367,248	-6	-19,674	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 舟橋工区(上り)夜			1		820,300			
		式	1		2,367,809	1	1,547,509	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	482	48,200			単-24号
		m	100	482	48,200	0	0	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		700	1,103	772,100			単-25号
		m	2,103	1,103	2,319,609	1,403	1,547,509	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 舟橋工区(下り)夜			1		1,151,200			
		式	1		2,563,040	1	1,411,840	
ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	482	48,200			単-26号
		m	100	482	48,200	0	0	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm		1,000	1,103	1,103,000			単-27号
		m	2,280	1,103	2,514,840	1,280	1,411,840	
区画線工			1		249,060			
		式	1		199,880	1	-49,180	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事 （ 1 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		102,500 62,480	1	-40,020	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	450 220	174 174	78,300 38,280	-230	-40,020	単-28号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	110 110	220 220	24,200 24,200	0	0	単-29号
区画線工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		146,560 137,400	1	-9,160	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	640 600	174 174	111,360 104,400	-40	-6,960	単-30号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	160 150	220 220	35,200 33,000	-10	-2,200	単-31号
橋梁付属物工		式	1 1		7,322,336 8,289,930	1	967,594	
伸縮継手工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		7,322,336 8,289,930	1	967,594	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	m	28 31.7	261,512 261,512	7,322,336 8,289,930	3.7	967,594	単-32号
仮設工		式	1 1		404,450 1,517,100	1	1,112,650	
交通管理工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		101,112 505,700	1	404,588	
交通誘導警備員		人日	1 0	27,548 27,548	27,548 0	-1	-27,548	単-33号

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								単-34号
			0	0	0			
		人日	5	27,550	137,750	5	137,750	
交通誘導警備員								単-35号
			3	24,521.34	73,564			
		人日	0	24,521.34	0	-3	-73,564	
交通誘導警備員								単-36号
			0	0	0			
		人日	15	24,530	367,950	15	367,950	
交通管理工								
舟橋工区(下り)夜			1		303,338			
		式	1		1,011,400	1	708,062	
交通誘導警備員								単-37号
			3	27,548	82,644			
		人日	0	27,548	0	-3	-82,644	
交通誘導警備員								単-38号
			0	0	0			
		人日	10	27,550	275,500	10	275,500	
交通誘導警備員								単-39号
			9	24,521.56	220,694			
		人日	0	24,521.56	0	-9	-220,694	
交通誘導警備員								単-40号
			0	0	0			
		人日	30	24,530	735,900	30	735,900	
直接工事費								
			1		21,614,315			
		式	1		26,148,904	1	4,534,589	
共通仮設費								
			1		5,005,682			
		式	1		5,786,776	1	781,094	
共通仮設費								
			1		865,780			
		式	1		969,503	1	103,723	
運搬費								
			1		275,480			
		式	1		275,480	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６金沢河川国道舗装復旧工事　（ 1 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								単-41号
			4	68,870	275,480			
		台	4	68,870	275,480	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		590,300			
		式	1		694,023	1	103,723	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,139,902			
		式	1		4,817,273	1	677,371	
純工事費								
			1		26,619,997			
		式	1		31,935,680	1	5,315,683	
現場管理費								
			1		9,955,540			
		式	1		11,583,953	1	1,628,413	
工事原価								
			1		36,575,537			
		式	1		43,519,633	1	6,944,096	

一式当たり内訳書

［石川県河北郡津幡町庄地先、外２地区 ］

道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員1.75人/式		1		58,800			WYB00004
		式	1		58,800	0	0	単一 59号
合 計					52,920			
					52,920		0	

内訳書<データ無し>

［金沢河川国道事務所管内　　　　　　　　　　　　］

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単－　44号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	3,610.34 3,610.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	3,722 3,722	11,166 11,166	CB227010
計					11,166 11,166	
単価					3,722 3,722	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－ 45号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単一　46号
計					451.6 451.6	
単価					451.6 451.6	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一　47号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,326 2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単－　47号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単－　48号
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単－　44号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	3,610.34 3,610.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	3,722 3,722	11,166 11,166	CB227010	
計						11,166 11,166		
単価						3,722 3,722	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単一　45号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単－　46号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単－　47号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単－　47号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単－　48号
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単ー　49号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	471 471	単価	1,634.45 1,634.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	471 471	1,685 1,685	793,635 793,635	CB430020
計					793,635 793,635	
単価					1,685 1,685	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 430	単価	0 1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 430	0 1,685	0 724,550	CB430020	
計						0 724,550		
単価						0 1,685	円／m3	
変更積算単価						1,635	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－　50号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単－　49号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	219 219	単価	1,634.45 1,634.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	219 219	1,685 1,685	369,015 369,015	CB430020
計					369,015 369,015	
単価					1,685 1,685	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 260	単価	0 1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り　6.0km以下　全ての費用	ｍ３	0 260	0 1,685	0 438,100	CB430020	
計						0 438,100		
単価						0 1,685	円／m3	
変更積算単価						1,635	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－　50号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計						561.3 561.3	
単価						561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計						1,273.57 1,273.57	
単価						1,274 1,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計					561.3 561.3	
単価					561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計					1,273.57 1,273.57	
単価					1,274 1,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価	174 174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	 m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 単ー　51号
計					180.1 180.1	
単価					180.1 180.1	 円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	 m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 単ー　52号
計					227.3 227.3	
単価					227.3 227.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 単－　51号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 単－　52号	
計						227.3 227.3		
単価						227.3 227.3	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	単位	m	数量	1 1	単価	261,512 261,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単ー　53号
伸縮継手（Ⅰ型）T-25	EJ-Ⅰ-30 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ有り,Aﾀｲﾌﾟ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	単位	m	数量	1 1	単価	261,512 261,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単ー　53号
伸縮継手（Ⅰ型）T-25	EJ-Ⅰ-30 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ有り,Aﾀｲﾌﾟ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	11 11	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	11 11	28,400 28,400	312,400 312,400	WB010211 単－　54号	
計						312,400 312,400		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 29	単価	0 27,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	0 29	0 28,400	0 823,600	WB010211 単－　55号	
計						0 823,600		
単価						0 28,400	円／人日	
変更積算単価						27,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	33 33	単価	24,521.58 24,521.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	33 33	25,280 25,280	834,240 834,240	WB010212 単ー　56号	
計						834,240 834,240		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 87	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	0 87	0 25,280	0 2,199,360	WB010212 単ー　57号	
計						0 2,199,360		
単価						0 25,280	円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	5 5	単価	27,548 27,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	5 5	28,400 28,400	142,000 142,000	WB010211 単ー　54号
計					142,000 142,000	
単価					28,400 28,400	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 13	単価	0 27,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 13	0 28,400	0 369,200	WB010211 単ー　55号
計					0 369,200	
単価					0 28,400	円／人日
変更積算単価					27,550	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15 15	単価	24,521.6 24,521.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	15 15	25,280 25,280	379,200 379,200	WB010212 単－　56号	
計						379,200 379,200		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 39	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	0 39	0 25,280	0 985,920	WB010212 単－　57号	
計						0 985,920		
単価						0 25,280	円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	建設機械運搬費	単位	台	数量	4 4	単価	63,900 63,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）20kmまで	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	4 4	71,000 71,000	284,000 284,000	WYB00001 単－　58号	
計					284,000 284,000		
単価					71,000 71,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単ー　80号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	5,985.67 5,985.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	6,171 6,171	18,513 18,513	CB227010
計					18,513 18,513	
単価					6,171 6,171	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単一　81号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単一　82号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一　83号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単－　83号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単－　84号	
計						2,896 2,896		
単価						2,896 2,896	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単－　80号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	5,985.67 5,985.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	6,171 6,171	18,513 18,513	CB227010
計					18,513 18,513	
単価					6,171 6,171	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－　81号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単ー　82号
計					451.6 451.6	
単価					451.6 451.6	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー14号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　83号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単－　83号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単－　84号
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単－　80号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	5,985.67 5,985.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	6,171 6,171	18,513 18,513	CB227010
計					18,513 18,513	
単価					6,171 6,171	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－　81号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単ー　82号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　83号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　83号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入　t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単ー　84号
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単－　80号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	5,985.67 5,985.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	6,171 6,171	18,513 18,513	CB227010
計					18,513 18,513	
単価					6,171 6,171	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－　81号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単ー　82号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　83号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー 83号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単ー 84号
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,316 3,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単ー　85号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	119 119	単価	3,007 3,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	119 119	3,100 3,100	368,900 368,900	CB430020
計					368,900 368,900	
単価					3,100 3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 149	単価	0 3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 149	0 3,100	0 461,900	CB430020	
計						0 461,900		
単価						0 3,100	円／m3	
変更積算単価						3,007	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－ 86号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単－　85号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	17 17	単価	3,007 3,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	17 17	3,100 3,100	52,700 52,700	CB430020
計					52,700 52,700	
単価					3,100 3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単ー　86号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単ー　85号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	148 148	単価	3,007 3,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り　14.5km以下　全ての費用	ｍ３	148 148	3,100 3,100	458,800 458,800	CB430020
計					458,800 458,800	
単価					3,100 3,100	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 167	単価	0 3,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り　14.5km以下　全ての費用	ｍ３	0 167	0 3,100	0 517,700	CB430020
計					0 517,700	
単価					0 3,100	円／m3
変更積算単価					3,007	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単ー　86号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単ー　85号	
計						3,428 3,428		
単価						3,428 3,428	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (構内舗装修繕工)	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 3,428	0 3,428	WB430210 単－　87号
計					0 3,428	
単価					0 3,428	円／m2
変更積算単価					3,288	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	105 105	単価	2,484.17 2,484.17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	105 105	2,561 2,561	268,905 268,905	CB430020
計					268,905 268,905	
単価					2,561 2,561	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 88	単価	0 2,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り　11.0km以下　全ての費用	ｍ３	0 88	0 2,561	0 225,368	CB430020	
計						0 225,368		
単価						0 2,561	円／m3	
変更積算単価						2,485	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			ｔ	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－　86号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計					561.3 561.3	
単価					561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計					1,273.57 1,273.57	
単価					1,274 1,274	円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計					561.3 561.3	
単価					561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計					1,273.57 1,273.57	
単価					1,274 1,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計					561.3 561.3	
単価					561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計					1,273.57 1,273.57	
単価					1,274 1,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921
計					561.3 561.3	
単価					561.3 561.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931
計					1,273.57 1,273.57	
単価					1,274 1,274	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	489 489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 単ー　88号
計					505.1 505.1	
単価					505.1 505.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	195 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 単ー　89号
計					202.4 202.4	
単価					202.4 202.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	489 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 単ー　88号	
計						505.1 505.1		
単価						505.1 505.1	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 単ー　89号	
計						202.4 202.4		
単価						202.4 202.4	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価 489 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 単ー　88号
計						505.1 505.1	
単価						505.1 505.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 単ー　89号
計						202.4 202.4	
単価						202.4 202.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	単位	m	数量	1 1	単価	531 531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	548.7 548.7	548.7 548.7	WB821210 単ー　90号
計					548.7 548.7	
単価					548.7 548.7	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	195 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 単ー　89号
計					202.4 202.4	
単価					202.4 202.4	円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	単位	m	数量	1 1	単価	261,512 261,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単一　91号
伸縮継手（Ⅰ型）T-25	EJ-Ⅰ-30 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ有り,Aﾀｲﾌﾟ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ⅰ-30	単位	m	数量	1 1	単価	261,512 261,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単一　91号
伸縮継手（Ⅰ型）T-25	EJ-Ⅰ-30 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ有り,Aﾀｲﾌﾟ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	3 3	28,400 28,400	85,200 85,200	WB010211 単－　92号	
計						85,200 85,200		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9 9	単価	24,521.56 24,521.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	9 9	25,280 25,280	227,520 227,520	WB010212 単－　93号	
計						227,520 227,520		
単価						25,280 25,280	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1 1	28,400 28,400	28,400 28,400	WB010211 単－　92号	
計						28,400 28,400		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 6	単価	0 27,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	0 6	0 28,400	0 170,400	WB010211 単－　94号	
計						0 170,400		
単価						0 28,400	円／人日	
変更積算単価						27,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	24,521.34 24,521.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	3 3	25,280 25,280	75,840 75,840	WB010212 単ー　93号	
計						75,840 75,840		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 18	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	0 18	0 25,280	0 455,040	WB010212 単ー　95号	
計						0 455,040		
単価						0 25,280	円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	4 4	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	4 4	28,400 28,400	113,600 113,600	WB010211 単－　92号	
計						113,600 113,600		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 22	単価	0 27,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	0 22	0 28,400	0 624,800	WB010211 単－　94号	
計						0 624,800		
単価						0 28,400	円／人日	
変更積算単価						27,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	12 12	単価	24,521.59 24,521.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			 人日	12 12	25,280 25,280	303,360 303,360	WB010212 単－　93号	
計						303,360 303,360		
単価						25,280 25,280	 円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 66	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			 人日	0 66	0 25,280	0 1,668,480	WB010212 単－　95号	
計						0 1,668,480		
単価						0 25,280	 円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	3 3	28,400 28,400	85,200 85,200	WB010211 単－　92号	
計						85,200 85,200		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	12 12	単価	24,521.59 24,521.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	12 12	25,280 25,280	303,360 303,360	WB010212 単－　93号	
計						303,360 303,360		
単価						25,280 25,280	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	建設機械運搬費		単位	台	数量	8 8	単価	63,900 63,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）20kmまで	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m 無 無	 台	8 8	71,000 71,000	568,000 568,000	WYB00001 単－　96号
計					568,000 568,000	
単価					71,000 71,000	 円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単一　42号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	3,610.34 3,610.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	3,722 3,722	11,166 11,166	CB227010	
計						11,166 11,166		
単価						3,722 3,722	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－　43号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単ー　44号
計					451.6 451.6	
単価					451.6 451.6	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー6号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　45号
計					2,425 2,425	
単価					2,425 2,425	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　45号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単ー　46号	
計						2,896 2,896		
単価						2,896 2,896	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10 10	単価	904.1 904.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510
計					9,321 9,321	
単価					932.1 932.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	841 841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610 単一　42号
計					868.4 868.4	
単価					868.4 868.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	3 3	単価	3,610.34 3,610.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	3 3	3,722 3,722	11,166 11,166	CB227010
計					11,166 11,166	
単価					3,722 3,722	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－　43号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	437 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 単ー　44号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	基層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　45号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	中間層	②再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,325 2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単ー　45号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	表層	⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,777 2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単ー　46号	
計						2,896 2,896		
単価						2,896 2,896	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単－　47号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	41 41	単価	1,464.4 1,464.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	41 41	1,550 1,550	63,550 63,550	CB430020
計					63,550 63,550	
単価					1,550 1,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－ 48号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 (⑥密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単－ 47号
計					3,428 3,428	
単価					3,428 3,428	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	118 118	単価	1,464.33 1,464.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り　5.5km以下　全ての費用	ｍ３	118 118	1,550 1,550	182,900 182,900	CB430020
計					182,900 182,900	
単価					1,550 1,550	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 112	単価	0 1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り　5.5km以下　全ての費用	ｍ３	0 112	0 1,550	0 173,600	CB430020
計					0 173,600	
単価					0 1,550	円／m3
変更積算単価					1,465	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－　48号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材（材料費）		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ｸﾗｯｸ処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材（材料費）		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｶﾞﾗｽ基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 単－　49号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 単－ 50号
計					227.3 227.3	
単価					227.3 227.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価	174 174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 単－ 49号
計					180.1 180.1	
単価					180.1 180.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 単ー　50号
計					227.3 227.3	
単価					227.3 227.3	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	EJ-Ｉ-30	単位	m	数量	1 1	単価	261,512 261,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単ー　51号
伸縮継手（Ｉ型）T-25	EJ-Ｉ-30 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ有り,Aﾀｲﾌﾟ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1 1	28,400 28,400	28,400 28,400	WB010211 単ー　52号	
計						28,400 28,400		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 5	単価	0 27,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	0 5	0 28,400	0 142,000	WB010211 単ー　53号	
計						0 142,000		
単価						0 28,400	円／人日	
変更積算単価						27,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	24,521.34 24,521.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	3 3	25,280 25,280	75,840 75,840	WB010212 単－　54号	
計						75,840 75,840		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 15	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	0 15	0 25,280	0 379,200	WB010212 単－　55号	
計						0 379,200		
単価						0 25,280	円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	27,548 27,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	3 3	28,400 28,400	85,200 85,200	WB010211 単－　52号	
計						85,200 85,200		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 10	単価	0 27,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	0 10	0 28,400	0 284,000	WB010211 単－　53号	
計						0 284,000		
単価						0 28,400	円／人日	
変更積算単価						27,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9 9	単価	24,521.56 24,521.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	9 9	25,280 25,280	227,520 227,520	WB010212 単－　54号	
計						227,520 227,520		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 30	単価	0 24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	0 30	0 25,280	0 758,400	WB010212 単－　55号	
計						0 758,400		
単価						0 25,280	円／人日	
変更積算単価						24,530	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4 4	単価	68,870 68,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）20kmまで	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	4 4	71,000 71,000	284,000 284,000	WYB00001 単－　56号
計					284,000 284,000	
単価					71,000 71,000	円／台