

鏡

1. 工事名

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事
工事地名	新潟県長岡市川口田麦山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584354016	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	80,333,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	73,832,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	199日間 自 令和 7年 5月14日 (当初) 至 令和 7年11月11日 (2回変更) 至 令和 7年11月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系下流	2 2) 処 分 費 等	49,410
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤				1		31,566,140			
			式	1		26,343,712	1	-5,222,428	
砂防土工				1		1,610,737			
			式	1		2,822,675	1	1,211,938	
掘削工				1		141,744			
			式	1		96,297	1	-45,447	
掘削(砂防)	土砂			130	540.3	70,239			単-1号
			m3	90	540.3	48,627	-40	-21,612	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			150	476.7	71,505			単-2号
			m3	100	476.7	47,670	-50	-23,835	
埋戻し工				1		30,453			
			式	1		15,680	1	-14,773	
埋戻し 転圧有り	最大埋戻し幅1m未満			3	3,804	11,412			単-3号
			m3	2	3,804	7,608	-1	-3,804	
埋戻し 転圧無し				20	807.2	16,144			単-4号
			m3	10	807.2	8,072	-10	-8,072	
積込(ルース)(砂防)	土砂			4	247.75	991			単-5号
			m3	0	247.75	0	-4	-991	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			4	476.5	1,906			単-6号
			m3	0	476.5	0	-4	-1,906	
盛土工				1		1,438,540			
			式	1		341,281	1	-1,097,259	
盛土(流用土) 転圧有り	4.0m以上			110	1,025	112,750			単-7号
			m3	80	1,025	82,000	-30	-30,750	

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	m3	40	3,489	139,560	-40	-139,560	単-8号	
			0	3,489	0				
盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	m3	0	0	0	70	71,820	単-9号	
			70	1,026	71,820				
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	m3	5	4,050	20,250	-5	-20,250	単-10号	
			0	4,050	0				
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	5	7,935	単-11号	
			5	1,587	7,935				
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m未満	m3	10	9,113	91,130	-10	-91,130	単-12号	
			0	9,113	0				
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m未満	m3	0	0	0	10	66,490	単-13号	
			10	6,649	66,490				
盛土(採取土) 転圧無し		m3	370	2,905	1,074,850	-370	-1,074,850	単-14号	
			0	2,905	0				
盛土(採取土) 転圧無し		m3	0	0	0	140	113,036	単-15号	
			140	807.4	113,036				
残土処理工		式	0		0	1	2,369,417		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	2,500	302,000	単-16号	
			2,500	120.8	302,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,470	1,447,667	単-17号	
			2,470	586.1	1,447,667				
積込(ルース)(砂防)	土砂	m3	0	0	0	2,500	619,750	単-18号	
			2,500	247.9	619,750				

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路護岸工		式	1		2,729,112				
		式	1		3,238,277	1	509,165		
基礎工		式	1		380,205				
		式	1		380,205	0	0		
プレキャスト基礎	ブロック控長350mm L=2000mm	m	21	18,105	380,205			単-19号	
		m	21	18,105	380,205	0	0		
ブロック積擁壁工		式	1		2,348,907				
		式	1		2,858,072	1	509,165		
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	68	28,592	1,944,256			単-20号	
		m2	0	28,592	0	-68	-1,944,256		
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	0	0	0			単-21号	
		m2	73	21,980	1,604,540	73	1,604,540		
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉) W/C≦60%	m3	0	0	0			単-22号	
		m3	25	32,470	811,750	25	811,750		
養生費		m3	0	0	0			単-23号	
		m3	25	837.4	20,935	25	20,935		
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	35	8,098	283,430			単-24号	
		m3	37	8,098	299,626	2	16,196		
現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	m3	2	60,061	120,122			単-25号	
		m3	2	60,061	120,122	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0.3	3,665	1,099			単-26号	
		m2	0.3	3,665	1,099	0	0		
コンクリート堰堤工		式	1		6,721,344				
		式	1		2,928,283	1	-3,793,061		

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート副堰堤工		式	1		4,486,273				
			1		956,005	1	-3,530,268		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	130	26,533	3,449,290			単-27号	
			0	26,533	0	-130	-3,449,290		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	0	0	0			単-28号	
			26	27,770	722,020	26	722,020		
型枠		m2	93	9,742	906,006			単-29号	
			21	9,742	204,582	-72	-701,424		
足場		m	49	2,673	130,977			単-30号	
			11	2,673	29,403	-38	-101,574		
コンクリート垂直壁工		式	1		1,343,095				
			1		1,252,352	1	-90,743		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	26	28,068	729,768			単-31号	
			0	28,068	0	-26	-729,768		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	0	0	0			単-32号	
			25	28,120	703,000	25	703,000		
型枠		m2	55	9,742	535,810			単-33号	
			52	9,742	506,584	-3	-29,226		
足場		m	29	2,673	77,517			単-34号	
			16	2,673	42,768	-13	-34,749		
コンクリート側壁工 本堰堤～副堰堤		式	1		300,963				
			1		300,963	0	0		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	5	29,437	147,185			単-35号	
			5	29,437	147,185	0	0		

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	2	3,665	7,330			単-36号	
			2	3,665	7,330	0	0		
水抜パイプ	VP-50	m	2	433.8	867			単-37号	
			2	433.8	867	0	0		
吸出し防止材	不織布系 t=20mm	m2	0.2	1,124	224			単-38号	
			0.2	1,124	224	0	0		
型枠		m2	13	9,742	126,646			単-39号	
			13	9,742	126,646	0	0		
足場		m	7	2,673	18,711			単-40号	
			7	2,673	18,711	0	0		
コンクリート側壁工 副堰堤～垂直壁		式	1		300,963				
			1		300,963	0	0		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	5	29,437	147,185			単-41号	
			5	29,437	147,185	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	2	3,665	7,330			単-42号	
			2	3,665	7,330	0	0		
水抜パイプ	VP-50	m	2	433.8	867			単-43号	
			2	433.8	867	0	0		
吸出し防止材	不織布系 t=20mm	m2	0.2	1,124	224			単-44号	
			0.2	1,124	224	0	0		
型枠		m2	13	9,742	126,646			単-45号	
			13	9,742	126,646	0	0		
足場		m	7	2,673	18,711			単-46号	
			7	2,673	18,711	0	0		

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰工			1		290,050				
		式	1		118,000	1	-172,050		
間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%		10	29,005	290,050			単-47号	
		m3	0	29,005	0	-10	-290,050		
間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%		0	0	0			単-48号	
		m3	4	29,500	118,000	4	118,000		
護床工・根固め工			1		651,702				
		式	1		567,090	1	-84,612		
作業土工			0		0				
		式	1		153,320	1	153,320		
埋戻し 転圧有り	C-40		0	0	0			単-49号	
		m3	20	7,666	153,320	20	153,320		
護床ブロック工			1		651,702				
		式	1		413,770	1	-237,932		
消波根固めブロック製作	ブロック種類 1t		20	22,158	443,160			単-50号	
		個	0	22,158	0	-20	-443,160		
根固めブロック据付	ブロック種類 1t ブロック 購入無		20	7,645	152,900			単-51号	
		個	0	7,645	0	-20	-152,900		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)		20	1,976	39,520			単-52号	
		個	0	1,976	0	-20	-39,520		
間詰砕石	RC-40		6	2,687	16,122			単-53号	
		m3	0	2,687	0	-6	-16,122		
底版コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%		0	0	0			単-54号	
		m3	12	33,870	406,440	12	406,440		

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0 2	0 3,665	0 7,330	2	7,330	単-55号	
砂防堰堤付属物設置工		式	1 1		26,024 26,024	0	0		
点検施設工		式	1 1		26,024 26,024	0	0		
ステップ°	φ22 幅40cm 樹脂被覆製	個	8 8	3,253 3,253	26,024 26,024	0	0	単-56号	
付帯道路工		式	1 1		933,029 695,827	1	-237,202		
盛土工		式	1 1		379,908 128,131	1	-251,777		
盛土(流用土) 転圧有り	4.0m以上	m3	0 4	0 1,026	0 4,104	4	4,104	単-57号	
盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	m3	70 0	3,489 3,489	244,230 0	-70	-244,230	単-58号	
盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	m3	0 60	0 1,026	0 61,560	60	61,560	単-59号	
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	m3	20 0	4,050 4,050	81,000 0	-20	-81,000	単-60号	
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	m3	0 10	0 1,587	0 15,870	10	15,870	単-61号	
盛土(採取土) 転圧有り	2.5m未満	m3	6 0	9,113 9,113	54,678 0	-6	-54,678	単-62号	

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生土のう積	40cm×60cm	袋	0	0	0	57	46,597	単-63号	
			57	817.5	46,597				
基礎工		式	1		144,840	1	-18,105		
			1		126,735				
プレキャスト基礎	ブロック控長350mm L=2000mm	m	8	18,105	144,840	-1	-18,105	単-64号	
			7	18,105	126,735				
ブロック積擁壁工		式	1		268,279	1	40,483		
			1		308,762				
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	6	27,517	165,102	-6	-165,102	単-65号	
			0	27,517	0				
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	0	0	0	6	131,880	単-66号	
			6	21,980	131,880				
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉) W/C≦60%	m3	0	0	0	2	64,940	単-67号	
			2	32,470	64,940				
養生費		m3	0	0	0	2	1,674	単-68号	
			2	837.3	1,674				
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	3	8,098	24,294	0	0	単-69号	
			3	8,098	24,294				
現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	m3	0.6	60,061	36,036	0	0	単-70号	
			0.6	60,061	36,036				
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0.9	3,665	3,298	0.1	367	単-71号	
			1	3,665	3,665				
現場打小口止コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	m3	0.6	65,916	39,549	0	0	単-72号	
			0.6	65,916	39,549				

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻しコンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	m3	0 0.2	0 33,620	0 6,724	0.2	6,724	単-73号	
転落防止工		式	1 1		82,260 82,260	0	0		
駒止ブロック	I型 300×150×500	個	10 10	8,226 8,226	82,260 82,260	0	0	単-74号	
舗装工		式	1 1		57,742 49,939	1	-7,803		
コンクリート舗装	18-8-25(高炉B) W/C≦60% t=5cm	m2	17 17	1,415 1,415	24,055 24,055	0	0	単-75号	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	90 0	374.3 374.3	33,687 0	-90	-33,687	単-76号	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	0 60	0 431.4	0 25,884	60	25,884	単-77号	
仮設工		式	1 1		18,894,192 16,065,536	1	-2,828,656		
工事用道路工		式	1 1		7,425,030 7,425,030	0	0		
敷鉄板 設置・撤去		式	1 1		7,425,030 7,425,030	0	0	内-1号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 6,196,996	1	6,196,996		
大型土のう 製作・設置		式	0 1		0 4,432,710	1	4,432,710	内-2号	

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
越冬対策		式	0 1		0 1,764,286		1	1,764,286	内-3号
仮水路工		式	1 1		9,919,463 1,343,298		1	-8,576,165	
土台盛土 設置		式	1 0		3,258,111 0		-1	-3,258,111	内-4号
高密度ポリエチレン管 据付・撤去		式	1 0		5,600,987 0		-1	-5,600,987	内-5号
高密度ポリエチレン管 据付・撤去		式	0 1		0 1,155,993		1	1,155,993	内-6号
大型土のう 設置・撤去		式	1 0		1,060,365 0		-1	-1,060,365	内-7号
暗渠排水管		式	0 1		0 146,728		1	146,728	内-8号
仮廻し水路		式	0 1		0 40,577		1	40,577	内-9号
作業ヤード整備工		式	0 1		0 276,228		1	276,228	
敷鉄板 設置・撤去		式	0 1		0 73,006		1	73,006	内-10号
大型土のう 設置・撤去		式	0 1		0 157,282		1	157,282	内-11号
廃プラスチック運搬処分		式	0 1		0 45,940		1	45,940	内-12号

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工		式	1		1,518,172				
		式	1		652,147	1	-866,025		
ホソフ排水		式	1		1,518,172			内-13号	
		式	0		0	-1	-1,518,172		
ホソフ排水		式	0		0			内-14号	
		式	1		652,147	1	652,147		
汚濁防止工		式	1		31,527				
		式	1		31,527	0	0		
沈砂池 設置・撤去		式	1		31,527			内-15号	
		式	1		31,527	0	0		
交通管理工		式	0		0				
		式	1		140,310	1	140,310		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-78号	
		人日	9	15,590	140,310	9	140,310		
直接工事費		式	1		31,566,140				
		式	1		26,343,712	1	-5,222,428		
共通仮設費		式	1		11,509,103				
		式	1		21,493,579	1	9,984,476		
共通仮設費		式	1		8,343,811				
		式	1		18,733,672	1	10,389,861		
運搬費		式	1		7,728,589				
		式	1		7,937,343	1	208,754		
仮設材運搬費		式	1		7,728,589			内-16号	
		式	0		0	-1	-7,728,589		

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		式	0 1		0 7,937,343	1	7,937,343	内-17号	
準備費		式	0 1		0 44,100	1	44,100		
木根等処分費		式	0 1		0 44,100	1	44,100	内-18号	
技術管理費		式	1 1		230,130 10,182,133	1	9,952,003		
施工調査費		式	0 1		0 72,200	1	72,200	内-19号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,240,000	1	3,240,000	内-20号	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 5,029,000	1	5,029,000	内-21号	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	0 1		0 1,780,000	1	1,780,000	内-22号	
六価カド溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 0	6,709 6,709	6,709 0	-1	-6,709	単-79号	
W/Cミナ測定費	W/Cミナ MT-200・MT-300・MT-400	回	11 3	20,311 20,311	223,421 60,933	-8	-162,488	単-80号	
営繕費		式	0 1		0 236,130	1	236,130		
快適化		式	0 1		0 236,130	1	236,130	内-23号	

設計内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤及び溪流保全工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		385,092				
		式	1		333,966	1	-51,126		
共通仮設費 (率計上)			1		3,165,292				
		式	1		2,759,907	1	-405,385		
純工事費			1		43,075,243				
		式	1		47,837,291	1	4,762,048		
現場管理費			1		13,761,300				
		式	1		14,001,733	1	240,433		
工事原価			1		56,836,543				
		式	1		61,839,024	1	5,002,481		
一般管理費等			1		10,283,457				
		式	1		10,300,976	1	17,519		
業務委託料 (測量)			0		0				
		式	1		3,630,000	1	3,630,000		
工事価格			1		67,120,000				
		式	1		75,770,000	1	8,650,000		
消費税相当額			1		6,712,000				
		式	1		7,577,000	1	865,000		
工事費計			1		73,832,000				
		式	1		83,347,000	1	9,515,000		

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 敷鉄板 設置・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
―市道―								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		3,456	415.1	1,434,585			
		m ²	3,456	415.1	1,434,585	0	0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 124日 無 有		372	11,770	4,378,440			
		枚	372	11,770	4,378,440	0	0	
―河床路―								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,347	415.1	559,139			
		m ²	1,347	415.1	559,139	0	0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 124日 無 有		145	11,770	1,706,650			
		枚	145	11,770	1,706,650	0	0	
合 計					7,425,030			
					7,425,030		0	

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 大型土のう
製作・設置

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		0	0	0			
		袋	700	6,201	4,340,700	700	4,340,700	
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
		袋	269	1,793	482,317	269	482,317	
合 計					0			
					4,823,017		4,823,017	
変更積算金額					0			
					4,432,710		4,432,710	円/式

一式当たり内訳書

越冬対策

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			
		m ³	1,900	269.7	512,430	1,900	512,430	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			
		m ³	550	518.7	285,285	550	285,285	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			
		m ³	1,900	131.4	249,660	1,900	249,660	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
		袋	269	995.1	267,681	269	267,681	
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
		袋	337	1,794	604,578	337	604,578	
合計					0			
					1,919,634		1,919,634	
変更積算金額					0			
					1,764,286		1,764,286	円/式

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 土台盛土 設置

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		990	323.4	320,166			
		m ³	990	323.4	320,166	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砕山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		990	2,934	2,904,660			
		m ³	990	2,934	2,904,660	0	0	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		990	323.4	320,166			
		m ³	990	323.4	320,166	0	0	
合 計					3,258,111			
					0		-3,258,111	

一式当たり内訳書

高密度ポリエチレン管
第 5号内訳書 据付・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
－ 1次施工－								
高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造		20	4,523	90,460			
		m	20	4,523	90,460	0	0	
高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 ダブル構造		20	2,266	45,320			
		m	20	2,266	45,320	0	0	
高密度ポリエチレン管	径1200 ダブル構造 6箇月未満損料		10	56,100	561,000			
		m	10	56,100	561,000	0	0	
高密度ポリエチレン管	径1200 ダブル構造 3箇月未満損料		10	45,900	459,000			
		m	10	45,900	459,000	0	0	
－ 2次施工－								
高密度ポリエチレン管 据付工	径1000 ダブル構造		159	3,963	630,117			
		m	159	3,963	630,117	0	0	
高密度ポリエチレン管 撤去工	径1000 ダブル構造		159	1,986	315,774			
		m	159	1,986	315,774	0	0	
高密度ポリエチレン管	径1000 ダブル構造 3箇月未満損料		159	25,110	3,992,490			
		m	159	25,110	3,992,490	0	0	
合 計					5,600,987			
					0			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 高密度ポリエチレン管 据付・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造		0	0	0			
		m	20	4,523	90,460	20	90,460	
高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 ダブル構造		0	0	0			
		m	20	2,266	45,320	20	45,320	
高密度ポリエチレン管	径1200 ダブル構造 6箇月未満損料		0	0	0			
		m	20	56,100	1,122,000	20	1,122,000	
合 計					0			
					1,257,780		1,257,780	
変更積算金額					0			
					1,155,993		1,155,993	円/式

一式当たり内訳書

大型土のう
第 7号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		90	269.7	24,273			
		m ³	90	269.7	24,273	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		90	2,934	264,060			
		m ³	90	2,934	264,060	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)		104	4,698	488,592			
		袋	104	4,698	488,592	0	0	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		104	970.4	100,921			
		袋	104	970.4	100,921	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		90	2,934	264,060			
		m ³	90	2,934	264,060	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		90	131.4	11,826			
		m ³	90	131.4	11,826	0	0	
合 計					1,060,365			
					0		-1,060,365	

一式当たり内訳書

暗渠排水管

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 不要 全ての費用		0	0	0			
		m	64	1,041	66,624	64	66,624	
フィルター材	各種 全ての費用		0	0	0			
		m 3	6	12,670	76,020	6	76,020	
吸出し防止材設置			0	0	0			
		m 2	20	850.2	17,004	20	17,004	
合 計					0			
					159,648		159,648	
変更積算金額					0			
					146,728		146,728	円/式

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 敷鉄板 設置・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			
		m ²	130	415.1	53,963	130	53,963	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 8日 無 有		0	0	0			
		枚	13	1,788	23,244	13	23,244	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 8日 無 有		0	0	0			
		枚	2	1,114	2,228	2	2,228	
合 計					0			
					79,435		79,435	
変更積算金額					0			
					73,006		73,006	円/式

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 大型土のう
設置・撤去

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
		袋	29	4,906	142,274	29	142,274	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			
		袋	29	995.1	28,857	29	28,857	
合 計					0			
					171,131		171,131	
変更積算金額					0			
					157,282		157,282	円/式

一式当たり内訳書

廃プラスチック運搬処分

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			
		t	0.64	9,595	6,140	0.64	6,140	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		0	0	0			
		t	0.64	18,510	11,846	0.64	11,846	
処分費 (t)			0	0	0			
		t	0.64	50,000	32,000	0.64	32,000	
合計					0			
					49,986		49,986	
変更積算金額					0			
					45,940		45,940	円/式

一式当たり内訳書

沈砂池
第 15号内訳書 設置・撤去

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し		40	587.9	23,516			
		m 3	40	587.9	23,516	0	0	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		40	269.7	10,788			
		m 3	40	269.7	10,788	0	0	
合 計					31,527			
					31,527		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		829.3	3,570	2,960,601			
		t	829.3	3,570	2,960,601	0	0	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		829.3	3,570	2,960,601			
		t	829.3	3,570	2,960,601	0	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		829.3	3,000	2,487,900			
		t	829.3	3,000	2,487,900	0	0	
合 計					7,728,589			
					0		-7,728,589	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 17号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	851.7	3,570	3,040,569	851.7	3,040,569	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	851.7	3,570	3,040,569	851.7	3,040,569	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	851.7	3,000	2,555,100	851.7	2,555,100	
合 計					8,636,238		8,636,238	
変更積算金額					7,937,343		7,937,343	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（オンライン調査）	敷鉄板設置・撤去_技術員 0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（オンライン調査）	コンクリート工（砂防）_技術員 0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	吸出し防止材設置工_技術員 0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	目地・止水板設置工_技術員 0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					72,200		72,200	
変更積算金額					0			
					72,200		72,200	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	540.3
						1		540.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し			1	587.9	587.9	
			m3	1	587.9	587.9	587.9	
計							587.9	
単価							587.9	円/m3
							587.9	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	476.7
						1		476.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下			1	518.7	518.7	
			m3	1	518.7	518.7	518.7	
計							518.7	
単価							518.7	円/m3
							518.7	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し 転圧有り	最大埋戻し幅1m未満	単位	m3	数量	10,000	単価	3,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		11,100	518.7	5,757,570		
			m3	11,100	518.7	5,757,570		
	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満		10,000	3,263	32,630,000		
			m3	10,000	3,263	32,630,000		
	計					41,381,240		
	単価					4,139		
						4,139	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	埋戻し 転圧無し	単位	m3	数量	10,000	単価	807.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		8,300	269.7		2,238,510	
			m3	8,300	269.7		2,238,510	
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		8,300	518.7		4,305,210	
			m3	8,300	518.7		4,305,210	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		8,300	269.7		2,238,510	
			m3	8,300	269.7		2,238,510	
	計						8,782,230	
							8,782,230	
	単価						878.3	
							878.3	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)(砂防)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.75
						1		247.75
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂			1	269.7	269.7	
			m3	1	269.7	269.7	269.7	
計							269.7	
単価							269.7	円/m3
							269.7	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	476.5
						1		476.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下			1	518.7	518.7	
			m3	1	518.7	518.7	518.7	
計							518.7	
単価							518.7	円/m3
							518.7	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	盛土(流用土) 転圧有り	4.0m以上	単位	m3	数量	10,000	10,000	単価	1,025	1,025
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂			11,100	269.7	2,993,670			
				m3	11,100	269.7	2,993,670			
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下			11,100	518.7	5,757,570			
				m3	11,100	518.7	5,757,570			
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			10,000	240.4	2,404,000			
				m3	10,000	240.4	2,404,000			
計							11,155,240			
							11,155,240			
単価							1,116			
							1,116	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	単位	m3	数量	10,000	単価	3,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		11,100	2,934	32,567,400		
			m3	11,100	2,934	32,567,400		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		10,000	240.4	2,404,000		
			m3	10,000	240.4	2,404,000		
	計					37,965,070		
	単価					3,797		
						3,797	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0		
			m3	11,100	518.7	5,757,570		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0		
			m3	10,000	240.4	2,404,000		
	計					0		
						11,155,240		
	単価					0		
						1,116	円/m3	
	変更積算単価							
						1,026	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	10,000	単価	4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670		
			m 3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		11,100	2,934	32,567,400		
			m 3	11,100	2,934	32,567,400		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		10,000	850.7	8,507,000		
			m 3	10,000	850.7	8,507,000		
	計					44,068,070		
	単価					4,407		
						4,407	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 1,587
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			
		m3	11,100	269.7	2,993,670			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			
		m3	11,100	518.7	5,757,570			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			
		m3	10,000	850.7	8,507,000			
計					0			
					17,258,240			
単価					0			
					1,726	円/m3		
変更積算単価								
					1,587	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-12号	盛土(採取土) 転圧有り		m3		10,000	9,113
					10,000	9,113
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670	
		m3	11,100	269.7	2,993,670	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		11,100	2,934	32,567,400	
		m3	11,100	2,934	32,567,400	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		10,000	6,359	63,590,000	
		m3	10,000	6,359	63,590,000	
計					99,151,070	
					99,151,070	
単価					9,916	
					9,916	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	盛土(採取土) 転圧有り	2.5m未満	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 6,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0		
			m3	11,100	518.7	5,757,570		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0		
			m3	10,000	6,359	63,590,000		
	計					0		
						72,341,240		
	単価					0		
						7,235	円/m3	
	変更積算単価							
						6,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	盛土(採取土) 転圧無し	単位	m3	数量	370	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂			310	269.7	83,607	
		m 3		310	269.7	83,607	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下			310	2,934	909,540	
		m 3		310	2,934	909,540	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂			310	269.7	83,607	
		m 3		310	269.7	83,607	
ワイヤーモックによる埋戻し	ク質土、ほぐし、500m3当り			20	1,291	25,820	
		m 3		20	1,291	25,820	
人力積込	土砂			20	3,335	66,700	
		m 3		20	3,335	66,700	
計						1,169,274	
						1,169,274	
単価						3,161	
						3,161	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	盛土(採取土) 転圧無し	単位	m3	数量	0	10,000	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	8,300	269.7	2,238,510		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0		
			m3	8,300	518.7	4,305,210		
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	8,300	269.7	2,238,510		
	計					0		
						8,782,230		
	単価					0		
						878.3	円/m3	
	変更積算単価							
						807.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0		
			m3	1	131.4	131.4		
計						0		
						131.4		
単価						0		
						131.4	円/m3	
変更積算単価								
						120.8	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		586.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パッホ積0.8m3(平積0.6m3) 170m以下		0	0	0		
			m3	1	637.7	637.7		
計						0		
						637.7		
単価						0		
						637.7	円/m3	
変更積算単価								
						586.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)(砂防)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂			0	0	0	
				m3	1	269.7	269.7	
計							0	
							269.7	
単価							0	
							269.7	円/m3
変更積算単価							247.9	円/m3

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	プレキャスト基礎	ブロック控長350mm L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	18,105
						1		18,105
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎【施工単価】		ブロック控え長350mm L=2000mm			1	19,700	19,700	
				m	1	19,700	19,700	
計							19,700	
							19,700	
単価							19,700	
							19,700	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	28,592
						1		28,592
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.33m3/m2			1	31,110	31,110	
		18-8-25(20)(高炉)		m2	1	31,110	31,110	
計							31,110	
単価							31,110	
							31,110	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック積		不要			0	0	0	
				m2	1	23,910	23,910	
計							0	
単価							23,910	
							23,910	円/m2
変更積算単価							21,980	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉) W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(高炉)		0	0	0		
			m3	1	35,330	35,330		
計						0		
						35,330		
単価						0		
						35,330	円/m3	
変更積算単価						32,470	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	養生費		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		837.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工		無筋構造物 一般養生		0	0	0		
			m3	1	911.1	911.1		
計						0		
						911.1		
単価						0		
						911.1	円/m3	
変更積算単価						837.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,098	
						1		8,098	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石			1	8,812	8,812		
		RC-40		m3	1	8,812	8,812		
計							8,812		
単価							8,812	円/m3	
							8,812		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	60,061	
						1		60,061	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生			1	65,350	65,350		
				m3	1	65,350	65,350		
計							65,350		
単価							65,350	円/m3	
							65,350		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	130	単価	26,533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無		130	27,910	3,628,300			
	18-5-80(高炉B) 無 一般養生標準(1.0)	m 3	130	27,910	3,628,300			
チップング(岩盤面・打継面)			36	2,713	97,668			
		m 2	36	2,713	97,668			
岩盤清掃			22	1,233	27,126			
		m 2	22	1,233	27,126			
計					3,753,094			
単価					28,870			
					28,870	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	26	27,910	725,660		27,770
チップング(岩盤面・打継面)			m 2	22	2,713	59,686		
計						0		
単価						785,346		
変更積算単価						0		
						30,210	円/m3	
						27,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)			1	10,600		
			m 2		1	10,600		
	計					10,600		
	単価					10,600		
						10,600	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去 [砂防]				1	2,909		
			m		1	2,909		
	計					2,909		
	単価					2,909		
						2,909	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	26	単価	28,068
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		26	29,310	762,060			
		m 3	26	29,310	762,060			
チップング(岩盤面・打継面)			9	2,713	24,417			
		m 2	9	2,713	24,417			
岩盤清掃			6	1,233	7,398			
		m 2	6	1,233	7,398			
計					793,875			
					793,875			
単価					30,540			
					30,540	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	25	29,310	732,750		28,120
	チッピング(岩盤面・打継面)		m 2	9	2,713	24,417		
	岩盤清掃		m 2	6	1,233	7,398		
	計					0		
	単価					764,565		
	変更積算単価					0	30,590	円/m3
							28,120	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		1	10,600	10,600		
			m 2	1	10,600	10,600		
	計					10,600		
	単価					10,600		
						10,600	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去 [砂防]			1	2,909	2,909		
			m	1	2,909	2,909		
	計					2,909		
	単価					2,909		
						2,909	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	5	単価	29,437
						5		29,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		5	29,310	146,550		
			m 3	5	29,310	146,550		
チッピング (岩盤面・打継面)				5	2,713	13,565		
			m 2	5	2,713	13,565		
計						160,115		
単価						160,115		
						32,030		
						32,030	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,665
						1		3,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,988	3,988		
			m 2	1	3,988	3,988		
計						3,988		
単価						3,988		
						3,988	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量	1	単価	433.8
						1		433.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			1	472	472	
			m	1		472	472	
計							472	
単価							472	円/m
							472	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	吸出し防止材	不織布系 t=20mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,124
						1		1,124
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工(点在)					1	142.9	142.9	
			m ²	1		142.9	142.9	
吸出防止材		t = 20mm			1	1,080	1,080	
			m ²	1		1,080	1,080	
計							1,222.9	
単価							1,223	
							1,223	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		1	10,600	10,600		
			m 2	1	10,600	10,600		
	計					10,600		
	単価					10,600		
						10,600	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去 [砂防]			1	2,909	2,909		
			m	1	2,909	2,909		
	計					2,909		
	単価					2,909		
						2,909	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	5	単価	29,437
						5		29,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		5	29,310	146,550		
			m 3	5	29,310	146,550		
チッピング (岩盤面・打継面)				5	2,713	13,565		
			m 2	5	2,713	13,565		
計						160,115		
単価						160,115		
						32,030		
						32,030	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,665
						1		3,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,988	3,988		
			m 2	1	3,988	3,988		
計						3,988		
単価						3,988		
						3,988	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量	1	単価	433.8
						1		433.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			1	472	472	
			m	1		472	472	
計							472	
単価							472	円/m
							472	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	吸出し防止材	不織布系 t=20mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,124
						1		1,124
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工(点在)					1	142.9	142.9	
			m ²	1		142.9	142.9	
吸出防止材		t = 20mm			1	1,080	1,080	
			m ²	1		1,080	1,080	
計							1,222.9	
単価							1,223	
							1,223	円/m ²

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	型枠		単位	m ²	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	10,600	10,600		
			m ²	1	10,600	10,600		
計						10,600		
単価						10,600	円/m ²	
						10,600		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				1	2,909	2,909		
			m	1	2,909	2,909		
計						2,909		
単価						2,909	円/m	
						2,909		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	10	単価	29,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無			6	27,910	167,460		
	18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	6	27,910	167,460			
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無			4	29,310	117,240		
	一般養生 標準(1.0)	m 3	4	29,310	117,240			
岩盤清掃				25	1,233	30,825		
		m 2	25	1,233	30,825			
計						315,525		
単価						31,560		
						31,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	間詰コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	4	29,310	117,240		29,500
	岩盤清掃		m 2	9	1,233	11,097		
	計					0		
	単価					128,337		
	変更積算単価					0	円/m3	
						32,090	円/m3	
						29,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	埋戻し 転圧有り	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0		
			m3	11	1,106	12,166		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0		
			m3	3	2,013	6,039		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0		
			m3	6	3,263	19,578		
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0		
			m3	29	4,450	129,050		
	計					0		
						166,833		
	単価					0		
						8,342	円/m3	
	変更積算単価							
						7,666	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 1t	単位	個	数量	20	単価	22,158
						20		22,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 21-8-40(高炉) 0.45m3を超え0.51m3以下		個	20	22,340	446,800	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.15	235,900	35,385	
計							482,185	
単価							24,110	
							24,110	円/個

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	根固めブロック据付	ブロック種類 1t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	7,645
						1		7,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5t以下		個	1	2,019	2,019	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m以下 H<3m, 3m<H 13.5個 層積 ラフテラックレール(油圧伸縮シブ型)25t吊		個	1	6,300	6,300	
計							8,319	
単価							8,319	
							8,319	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)	単位	個	数量	1	単価	1,976
						1		1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 10個 0.5km以下		1	2,151	2,151		
			個	1	2,151	2,151		
	計					2,151		
						2,151		
	単価					2,151	円/個	
						2,151		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	間詰砕石	RC-40	単位	m3	数量	10,000	単価	2,687
						10,000		2,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂		8,300	269.7	2,238,510		
			m3	8,300	269.7	2,238,510		
再生クラッシャーラン		RC-40		10,000	2,700	27,000,000		
			m3	10,000	2,700	27,000,000		
	計					29,238,510		
						29,238,510		
	単価					2,924		
						2,924	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	底版コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 21-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	0	0	0		
				1	36,850	36,850		
計						0		
						36,850		
単価						0		
						36,850	円/m3	
変更積算単価								
						33,870	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0		
				1	3,988	3,988		
計						0		
						3,988		
単価						0		
						3,988	円/m2	
変更積算単価								
						3,665	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-56号	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製	単位 個	1		1	3,253
					1	3,253
足掛金物	φ22 幅40cm 樹脂被覆製	単位 個	1	3,540	3,540	
			1	3,540	3,540	
計					3,540	
					3,540	
単価					3,540	円/個
					3,540	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	盛土(流用土) 転圧有り	4.0m以上	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0		
			m3	11,100	518.7	5,757,570		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0		
			m3	10,000	240.4	2,404,000		
	計					0		
						11,155,240		
	単価					0		
						1,116	円/m3	
	変更積算単価							
						1,026	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-58号	盛土(採取土) 転圧有り		m3		10,000	3,489
					10,000	3,489
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670	
		m3	11,100	269.7	2,993,670	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		11,100	2,934	32,567,400	
		m3	11,100	2,934	32,567,400	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		10,000	240.4	2,404,000	
		m3	10,000	240.4	2,404,000	
計					37,965,070	
単価					3,797	
					3,797	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	盛土(採取土) 転圧有り	4.0m以上	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 1,026
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			
		m3	11,100	269.7	2,993,670			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			
		m3	11,100	518.7	5,757,570			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			
		m3	10,000	240.4	2,404,000			
計					0			
					11,155,240			
単価					0			
					1,116	円/m3		
変更積算単価								
					1,026	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一60号 盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	単位	m3		10,000	4,050
					10,000	4,050
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,100	269.7	2,993,670	
		m3	11,100	269.7	2,993,670	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		11,100	2,934	32,567,400	
		m3	11,100	2,934	32,567,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		10,000	850.7	8,507,000	
		m3	10,000	850.7	8,507,000	
計					44,068,070	
					44,068,070	
単価					4,407	
					4,407	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	盛土(採取土) 転圧有り	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 10,000	単価	0 1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0		
			m3	11,100	269.7	2,993,670		
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0		
			m3	11,100	518.7	5,757,570		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0		
			m3	10,000	850.7	8,507,000		
	計					0		
						17,258,240		
	単価					0		
						1,726	円/m3	
	変更積算単価							
						1,587	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-62号	盛土(採取土) 転圧有り		m3		10,000	9,113
					10,000	9,113
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m3	11,100	269.7	2,993,670	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	11,100	2,934	32,567,400	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10,000	6,359	63,590,000	
		m3	10,000	6,359	63,590,000	
計					99,151,070	
					99,151,070	
単価					9,916	
					9,916	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	植生土のう積	40cm×60cm	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		817.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう仕替・積立		40cm×60cm		0	0	0		
			袋	1	889.5	889.5		
計						0		
						889.5		
単価						0		
						889.5	円/袋	
変更積算単価								
						817.5	円/袋	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	プレキャスト基礎	ブロック控長350mm L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	18,105
						1		18,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎【施工単価】		ブロック控え長350mm L=2000mm		1	19,700	19,700		
			m	1	19,700	19,700		
計						19,700		
						19,700		
単価						19,700		
						19,700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,517
						1		27,517
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.28m3/m2			1	29,940	29,940	
		18-8-25(20)(高炉)		m2	1	29,940	29,940	
計							29,940	
単価							29,940	
							29,940	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック積		不要			0	0	0	
				m2	1	23,910	23,910	
計							0	
単価							23,910	
							0	
変更積算単価							23,910	円/m2
							21,980	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉) W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(高炉)		0	0	0		
			m3	1	35,330	35,330		
計						0		
						35,330		
単価						0		
						35,330	円/m3	
変更積算単価								
						32,470	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	養生費		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		837.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工		無筋構造物 一般養生		0	0	0		
			m3	1	911.1	911.1		
計						0		
						911.1		
単価						0		
						911.1	円/m3	
変更積算単価								
						837.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,098
						1		8,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,812	8,812		
			m3	1	8,812	8,812		
	計					8,812		
	単価					8,812	円/m3	
						8,812		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打天端コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	60,061
						1		60,061
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生		1	65,350	65,350		
			m3	1	65,350	65,350		
	計					65,350		
	単価					65,350	円/m3	
						65,350		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,665
						1		3,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,988	3,988		
			m 2	1	3,988	3,988		
	計					3,988		
						3,988		
	単価					3,988	円/m2	
						3,988		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打小口止コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	65,916
						1		65,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	生コンクリート各種 一般養生		1	71,720	71,720		
			m 3	1	71,720	71,720		
	計					71,720		
						71,720		
	単価					71,720	円/m3	
						71,720		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	埋戻しコンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		
			m3	1	36,580	36,580		
計						0		
						36,580		
単価						0		
						36,580	円/m3	
変更積算単価								
						33,620	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	駒止ブロック	I型 300×150×500	単位	個	数量	1	単価	8,226
						1		8,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
駒止ブロック 設置				1	1,451	1,451		
			個	1	1,451	1,451		
駒止ブロック		I型 300×150×500		1	7,500	7,500		
			個	1	7,500	7,500		
計						8,951		
						8,951		
単価								
						8,951	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	90	単価	374.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し		7	131	917		
			m 3	7	131	917		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		2	5,716	11,432		
			m 3	2	5,716	11,432		
再生クラッシャーラン		RC-40		9	2,700	24,300		
			m 3	9	2,700	24,300		
計						36,649		
						36,649		
単価						407.3		
						407.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	4	131	524		431.4
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m3	2	5,716	11,432		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	6	2,700	16,200		
計						0		
単価						28,156		
変更積算単価						0	469.3	円/m2
							431.4	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人日	1	16,960	16,960		
計						0		
						16,960		
単価						0		
						16,960	円/人日	
変更積算単価								
						15,590	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	六価加ム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	6,709
						1		6,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加ム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円/検体	

