

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事
工事地名	石川県輪島市大野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 6年 7月30日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		193,407,641				
道路土工		式	1		88,279,860				
掘削工		式	1		39,068,800				
掘削	土砂	m3	29,000	234.2	6,791,800			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,000	1,113	32,277,000			単-2号	
路体盛土工		式	1		45,204,760				
路体(築堤)盛土		m3	25,100	233.6	5,863,360			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,000	1,113	32,277,000			単-4号	
積込(ルース)	土砂	m3	29,000	243.6	7,064,400			単-5号	
路床盛土工		式	1		3,551,800				
路床盛土		m3	500	6,751	3,375,500			単-6号	
路床盛土		m3	500	352.6	176,300			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		454,500				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,000	454.5	454,500				単-8号
地盤改良工		式	1		36,105,000				
自走式土質改良工		式	1		36,105,000				
土質改良	ㄱ質土 添加量 50kg/m ³ セメント系固化材	m3	17,400	2,075	36,105,000				単-9号
擁壁工		式	1		55,286,044				
補強盛土工		式	1		55,286,044				
ㄱオキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	m2	1,733	1,890	3,275,370				単-10号
ㄱオキスタイル敷設		m2	17,146	1,759	30,159,814				単-11号
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	11,200	1,141	12,779,200				単-12号
基盤排水層	C-40	m3	950	6,458	6,135,100				単-13号
水平排水材	t7×W300	m	4,136	710	2,936,560				単-14号

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		4,762,287					
アスファルト舗装工		式	1		4,762,287					
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm	m2	500	1,422	711,000					単-15号
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m2	270	1,185	319,950					単-16号
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	m2	500	1,139	569,500					単-17号
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	500	2,335	1,167,500					単-18号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=5cm	m2	500	2,698	1,349,000					単-19号
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	319	2,023	645,337					単-20号
縁石工		式	1		888,800					
縁石工		式	1		888,800					
縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	m	110	8,080	888,800					単-21号
防護柵工		式	1		1,236,400					

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		1,236,400				
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ターグラウン)	m	110	11,240	1,236,400				単-22号
排水構造物工		式	1		164,010				
水平排水工		式	1		164,010				
水平排水		m	231	710	164,010				単-23号
仮設工		式	1		6,685,240				
土留・仮締切工		式	1		6,685,240				
H鋼杭	H250 H鋼長さ(杭長) 9.0m H鋼平均打込長 8.5m H形鋼平均引抜長 8.5m	本	76	31,580	2,400,080				単-24号
横矢板	松 t=6cm	m2	440	9,739	4,285,160				単-25号
直接工事費		式	1		193,407,641				
共通仮設費		式	1		22,386,400				

設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,670,400				
運搬費		式	1		2,931,648				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,208,000	2,416,000			単-26号	
仮設材運搬費		t	98.2	5,251	515,648			単-27号	
技術管理費		式	1		75,752				
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,152			内-1号	
六価カド溶出試験		検体	2	7,300	14,600			単-28号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,663,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,716,000				
純工事費		式	1		215,794,041				
現場管理費		式	1		63,568,000				
工事原価		式	1		279,362,041				

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	234.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	234.2	234.2	234.2	CB210100	
計							234.2		
単価							234.2	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,113
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	29,000	1,113	32,277,000	32,277,000	CB210110	
計							32,277,000		
単価							1,113	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量		単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m3	1	233.6	233.6	CB210510	
	計					233.6		
	単価					233.6	円/m3	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	29,000	1,113	32,277,000	CB210110	
	計					32,277,000		
	単価					1,113	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						29,000		243.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	29,000	243.6	7,064,400	CB210020	
計						7,064,400		
単価						243.6	円/m3	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路床盛土		単位	m3	数量		単価	
						1		6,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,751	6,751	CB210520	
計						6,751		
単価						6,751	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	352.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m3	1	352.6	352.6	CB210520	
	計					352.6		
	単価					352.6	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	454.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	454.5	454.5	CB220010	
	計					454.5		
	単価					454.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土質改良	レキ質土 添加量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,075
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		レキ質土 50kg/m3		m 3	17,400	2,060	35,844,000	WB211720 単一 29号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		台・回	1	252,000	252,000	WB211710 単一 30号	
計							36,096,000		
単価							2,075	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠タイプ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				m 2	1	1,890	1,890	CB222240	
計							1,890		
単価							1,890	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,759	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ジオテキスタイル敷設				m 2	17,146	288.3	4,943,191.8		CB222260
補強盛土工ジオグリッド		アテム HG-36相当品		m 2	11,423	1,280	14,621,440		
補強盛土工ジオグリッド		アテム HG-60相当品		m 2	1,915	1,470	2,815,050		
補強盛土工ジオグリッド		アテム HG-100相当品		m 2	3,808	2,040	7,768,320		
計							30,148,001.8		
単価							1,759		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,141
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		m3	1	1,141	1,141	CB222270		
計					1,141			
単価					1,141	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	950	単価	6,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	950	517.4	491,530	CB210410	
吸出し防止材設置			m 2	1,590	527.3	838,407	CB224720	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1,144	4,200	4,804,800		
計						6,134,737		
単価						6,458	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	水平排水材	t7×W300	単位	m	数量	1	単価	710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平排水材	R-7×300C エントレンマットリア [®] 相当品	m	1	710	710		
	計					710		
	単価					710	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=25cm	単位	m ²	数量	1	単価	1,422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,422	1,422	CB410030	
	計					1,422		
	単価					1,422	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,185	1,185	CB410031	
計						1,185		
単価						1,185	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,139	1,139	CB410040	
計						1,139		
単価						1,139	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,335	2,335	CB410240	
計						2,335		
単価						2,335	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,698	2,698	CB410260	
計						2,698		
単価						2,698	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(t=4cm)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,023	2,023	CB410261		
計						2,023			
単価						2,023	円/m2		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	縁石	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縁石【施工単価】		Fa・II型-200-L2000	m	1	8,080	8,080			
計						8,080			
単価						8,080	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(タ-クアラウン)	単位	m	数量	1	単価	11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込ヒ-ム式・ハ-ル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,240	11,240	WB810760 単- 31号	
計						11,240		
単価						11,240	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	水平排水		単位	m	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		R-7×300C エントレンマットリア 相当品	m	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	H鋼杭	H250 H鋼長さ(杭長) 9.0m H鋼平均打込長 8.5m H形鋼 平均引抜長 8.5m	単位	本	数量	1	単価	31,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 9m以下	本	1	10,380	10,380	WB250210 単一 32号	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	本	1	5,665	5,665	WB250250 単一 33号	
	H形鋼杭賃料	H250 9m/本 171日 無 有 3650円 無 1回	本	1	15,530	15,530	WB251760 単一 34号	
	計					31,575		
	単価					31,580	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	横矢板	松 t=6cm	単位	m2	数量			単価	
						1			9,739
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m	m 2	1	9,739	9,739			WB251970 単一 35号
	計					9,739			
	単価					9,739		円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量			単価	
						1			1,208,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,208,000	1,208,000			WB010350 単一 36号
	計					1,208,000			
	単価					1,208,000		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	98.2	単価	5,251
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	49.1	3,410	167,431	WB010020 単一 37号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	t	49.1	4,092	200,917.2	WB010020 単一 38号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	98.2	1,500	147,300	WB010030 単一 39号	
計					515,648.2		
単価					5,251	円/t	

