

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484654043	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		248,224,060					
河川土工		式	1		44,642,120					
掘削工		式	1		12,775,320					
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	10,800	241.6	2,609,280					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,800	807.1	8,716,680					単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,800	134.2	1,449,360					単-3号
掘削工(ICT)		式	1		31,866,800					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	38,000	310.9	11,814,200					単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	38,000	527.7	20,052,600					単-5号
地盤改良工		式	1		188,755,100					
土砂攪拌・混合(3種)		式	1		188,755,100					
土砂攪拌・混合(3種)		m3	64,000	1,518	97,152,000					単-6号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
生石灰		t	2,600	25,200	65,520,000					単-7号
自走式土質改良機設置・撤去		台・回	1	252,700	252,700					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	64,000	403.6	25,830,400					単-9号
仮設工		式	1		14,826,840					
工事中用道路工		式	1		14,826,840					
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)設置・撤去	m2	4,645	3,192	14,826,840					単-10号
直接工事費		式	1		248,224,060					
共通仮設費		式	1		28,872,280					
共通仮設費		式	1		13,011,280					
運搬費		式	1		10,209,460					
仮設材運搬費		t	802	12,730	10,209,460					単-11号
技術管理費		式	1		766,820					

設計内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)		式	1		168,820					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,035,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		15,861,000					
純工事費		式	1		277,096,340					
現場管理費		式	1		61,182,000					
工事原価		式	1		338,278,340					
一般管理費等		式	1		49,041,660					
工事価格		式	1		387,320,000					
消費税相当額		式	1		38,732,000					
工事費計		式	1		426,052,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	241.6	241.6	CB210100	
	計					241.6		
	単価					241.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	807.1	807.1	CB210110	
	計					807.1		
	単価					807.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	134.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	134.2	134.2	CB210610	
計						134.2		
単価						134.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	310.9	310.9	CB210120	
計						310.9		
単価						310.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	527.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	527.7	527.7	CB210110	
計						527.7		
単価						527.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂攪拌・混合(3種)		単位	m3	数量	1	単価	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂攪拌・混合		3種混合	m 3	1	1,518	1,518	WYB00003 単一 12号	
計						1,518		
単価						1,518	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	生石灰		単位	t	数量	1	単価	25,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生石灰	土質安定処理 フレコン	t	1	25,200	25,200		
	計					25,200		
	単価					25,200	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	台・回	数量	1	単価	252,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	1	252,700	252,700	WB211710 単- 13号	
	計					252,700		
	単価					252,700	円/台・回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	403.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	403.6	403.6	CB210110	
計						403.6		
単価						403.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	4,645	単価	3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	4,645	430.6	2,000,137	WB253610 単一 14号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有	枚	500	25,650	12,825,000	WB253630 単一 15号	
計						14,825,137		
単価						3,192	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	仮設材運搬費	単位	t	数量	802	単価	12,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	802	4,420	3,544,840	WB010020	単一 16号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	t	802	5,304	4,253,808	WB010020	単一 17号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	802	3,000	2,406,000	WB010030	単一 18号
計					10,204,648		
単価					12,730	円/t	