

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事（第3回変更）
工事地名	新潟県糸魚川市小滝地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584664001	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	101,200,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	101,134,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	248日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 7年 9月11日 (3回変更) 至 令和 8年 1月 9日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	糸魚川(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	姫 川	2 2) 処 分 費 等	985,419
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分		工事区分			砂防堰堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
砂防堰堤			1		39,191,586					
		式	1		42,546,984	1	3,355,398			
コンクリート堰堤工			1		28,526,665					
		式	1		29,461,151	1	934,486			
作業土工			1		857,988					
		式	1		1,125,745	1	267,757			
床掘り	岩塊・玉石		440	926.2	407,528				単-1号	
		m3	0	926.2	0	-440	-407,528			
床掘り	岩塊・玉石		0	0	0				単-2号	
ICT掘削		m3	410	1,618	663,380	410	663,380			
床掘り	軟岩		170	2,594	440,980				単-3号	
		m3	170	2,594	440,980	0	0			
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし		40	237	9,480				単-4号	
		m3	0	237	0	-40	-9,480			
埋戻し			0	0	0				単-5号	
		m3	70	305.5	21,385	70	21,385			
コンクリート堰堤本体工			1		26,744,690					
		式	1		26,517,424	1	-227,266			
コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%		749	28,221	21,137,529				単-6号	
		m3	0	28,221	0	-749	-21,137,529			
コンクリート			0	0	0				単-7号	
		m3	761	27,990	21,300,390	761	21,300,390			
残存型枠	多貫通穴タイプ		220	10,727	2,359,940				単-8号	
		m2	91	10,727	976,157	-129	-1,383,783			

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		事業区分				
	工事区分・工種・種別・細別					規格			砂防・地すべり対策			
					単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存型枠	多貫通穴タイプ (ロス率14%)					m2	0	0	0			単-9号
残存型枠	平滑タイプ					m2	90	11,190	1,007,100	90	1,007,100	
残存型枠	平滑タイプ (ロス率15%)					m2	170	11,637	1,978,290			単-10号
残存型枠	平滑タイプ (ロス率15%)					m2	42	11,637	488,754	-128	-1,489,536	
型枠						m2	0	0	0			単-11号
型枠						m2	90	12,240	1,101,600	90	1,101,600	
型枠						m2	78	10,285	802,230			単-12号
型枠						m2	81	10,285	833,085	3	30,855	
天端手摺						m	227	1,515	343,905			単-13号
天端手摺						m	203	1,515	307,545	-24	-36,360	
足場	キャットウォーク					m	27	4,548	122,796			単-14号
足場	キャットウォーク					m	22	4,548	100,056	-5	-22,740	
足場工 (昇降階段工)						式	0		0			内-1号
足場工 (昇降階段工)						式	1		402,737	1	402,737	
間詰工						式	1		923,987			
間詰工						式	1		1,817,982	1	893,995	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					m3	18	28,221	507,978			単-15号
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					m3	0	28,221	0	-18	-507,978	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					m3	0	0	0			単-16号
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					m3	47	27,930	1,312,710	47	1,312,710	
残存型枠	多貫通穴タイプ					m2	16	10,727	171,632			単-17号
残存型枠	多貫通穴タイプ					m2	33	10,727	353,991	17	182,359	
残存型枠	平滑タイプ					m2	21	11,637	244,377			単-18号
残存型枠	平滑タイプ					m2	13	11,637	151,281	-8	-93,096	

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分	工事区分		砂防堰堤		数量増減	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物撤去工			1		196,766					
		式	1		175,162	1	-21,604			
構造物取壊し工			1		110,350					
		式	1		110,350	0	0			
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工		151	730.8	110,350			単-19号		
		m2	151	730.8	110,350	0	0			
運搬処理工			1		86,416					
		式	1		64,812	1	-21,604			
殻運搬	モルタル殻		8	3,485	27,880			単-20号		
		m3	6	3,485	20,910	-2	-6,970			
殻処分	コンクリート殻(無筋)		8	7,317	58,536			単-21号		
		m3	6	7,317	43,902	-2	-14,634			
仮設工			1		10,468,155					
		式	1		12,910,671	1	2,442,516			
仮設盛土			1		10,416,176					
		式	1		10,567,826	1	151,650			
仮設盛土・取付道路設置			1		3,788,485			内-2号		
		式	1		3,788,485	0	0			
仮設盛土・取付道路撤去			1		3,093,587			内-3号		
		式	1		3,093,587	0	0			
大型土のう			1		3,534,104			内-4号		
		式	1		3,534,104	0	0			
大型土のう袋処分			0	0	0			単-22号		
		t	1.5	101,100	151,650	1.5	151,650			

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更) (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮排水管		式	1		51,979				
			1		357,045	1	305,066		
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm	式	1		51,979			内-5号	
			1		51,979	0	0		
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm	式	0		0			内-6号	
			1		305,066	1	305,066		
工事用道路工		式	0		0				
			1		73,581	1	73,581		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-23号	
			37.2	1,978	73,581	37.2	73,581		
雑工		式	0		0				
			1		1,912,219	1	1,912,219		
強靱ワイヤーネット設置・撤去		式	0		0			内-7号	
			1		485,554	1	485,554		
伐採工		式	0		0			内-8号	
			1		1,176,195	1	1,176,195		
残存型枠 (材料費)		枚	0	0	0			単-24号	
			66	3,795	250,470	66	250,470		
直接工事費		式	1		39,191,586				
			1		42,546,984	1	3,355,398		
共通仮設費		式	1		6,093,341				
			1		29,735,198	1	23,641,857		
共通仮設費		式	1		2,120,133				
			1		25,445,983	1	23,325,850		

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分	工事区分		砂防堰堤		金額		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			0		0					
		式	1		70,980		1	70,980		
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0				内-9号	
		式	1		64,896		1	64,896		
仮設材運搬費	暗渠排水管		0		0				内-10号	
		式	1		6,084		1	6,084		
準備費			0		0					
		式	1		1,089,000		1	1,089,000		
木根等処分費			0		0				内-11号	
		式	1		1,089,000		1	1,089,000		
安全費			1		983,480					
		式	1		13,664,845		1	12,681,365		
土石流監視員			1		983,480				内-12号	
		式	0		0		-1	-983,480		
土石流監視員			0		0				内-13号	
		式	1		4,246,845		1	4,246,845		
土石流警報装置			0		0				内-14号	
		式	1		7,670,000		1	7,670,000		
管理用道路信号機			0		0				内-15号	
		式	1		1,748,000		1	1,748,000		
役務費			0		0					
		式	1		30,000		1	30,000		
借地料			0		0				内-16号	
		式	1		30,000		1	30,000		

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更) (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		663,722				
		式	1		9,225,694	1	8,561,972		
コンクリート単位水量試験費		式	1		663,722			内-17号	
		式	0		0	-1	-663,722		
コンクリート単位水量試験費		式	0		0			内-18号	
		式	1		290,378	1	290,378		
緊急法面調査	法面調査	式	0		0			内-19号	
		式	1		335,000	1	335,000		
施工調査費		式	0		0			内-20号	
		式	1		37,544	1	37,544		
I C T 調査費		式	0		0			内-21号	
		式	1		18,772	1	18,772		
システム初期費 (ICT)		式	0		0			内-22号	
		式	1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-23号	
		式	1		3,120,000	1	3,120,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-24号	
		式	1		1,496,000	1	1,496,000		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0			内-25号	
		式	1		3,240,000	1	3,240,000		
遠隔臨場に要する費用		式	0		0			内-26号	
		式	1		90,000	1	90,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更) (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			式	0 1		0 612,000		1	612,000	内-27号
現場環境改善費			式	0 1		0 250,000		1	250,000	
現場環境改善費(積上計上)			式	0 1		0 250,000		1	250,000	内-28号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		472,931 503,464		1	30,533	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		3,973,208 4,289,215		1	316,007	
純工事費			式	1 1		45,284,927 72,282,182		1	26,997,255	
現場管理費			式	1 1		15,017,033 18,315,539		1	3,298,506	
工事原価			式	1 1		78,547,237 118,950,464		1	40,403,227	
一般管理費等			式	1 1		13,392,763 17,049,536		1	3,656,773	
工事価格			式	1 1		91,940,000 136,000,000		1	44,060,000	
消費税相当額			式	1 1		9,194,000 13,600,000		1	4,406,000	
工事費計			式	1 1		101,134,000 149,600,000		1	48,466,000	

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分		工事区分			砂防堰堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
砂防堰堤 【大所地区】		式	1		7,961,043					
		式	1		14,662,268	1	6,701,225			
構造物修繕工		式	1		1,383,368					
		式	1		3,902,811	1	2,519,443			
仮橋・仮栈橋修繕工		式	1		1,383,368					
		式	1		3,902,811	1	2,519,443			
覆工板		m2	30	1,230	36,900				単-1号	
		m2	30	1,230	36,900	0	0			
仮設高欄	単管ハ`イ`型 設置	m	37	1,164	43,068				単-2号	
		m	37	1,164	43,068	0	0			
仮設高欄	単管ハ`イ`型 撤去	m	37	656.68	24,297				単-3号	
		m	37	656.68	24,297	0	0			
修繕工		式	0		0				内-1号	
		式	1		2,772,838	1	2,772,838			
下部工撤去		式	1		60,371				内-2号	
		式	0		0	-1	-60,371			
下部工設置		式	1		809,594				内-3号	
		式	0		0	-1	-809,594			
下部工設置		式	0		0				内-4号	
		式	1		701,240	1	701,240			
下部工(縦断ﾌﾞﾙｽ)	撤去	式	1		30,185				内-5号	
		式	0		0	-1	-30,185			
下部工(縦断ﾌﾞﾙｽ)	設置	式	1		332,222				内-6号	
		式	0		0	-1	-332,222			

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分	工事区分		砂防堰堤		数量増減	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
下部工(縦断ﾌﾟﾚｽ)	設置		0		0			内-7号		
		式	1		284,064	1	284,064			
現場発生品運搬	搬出部材		3.6	12,980.84	46,731			単-4号		
		t	0	12,980.84	0	-3.6	-46,731			
現場発生品運搬	搬出部材		0	0	0			単-5号		
		t	3.7	10,920	40,404	3.7	40,404			
構造物撤去工			1		2,801,463					
		式	1		5,970,895	1	3,169,432			
仮橋・仮栈橋修繕工			1		2,801,463					
		式	1		5,970,895	1	3,169,432			
撤去工			0		0			内-8号		
		式	1		4,934,587	1	4,934,587			
上部工撤去			1		580,926			内-9号		
		式	0		0	-1	-580,926			
下部工撤去			1		499,704			内-10号		
		式	0		0	-1	-499,704			
下部工(縦断ﾌﾟﾚｽ)撤去			1		31,727			内-11号		
		式	0		0	-1	-31,727			
杭材撤去			1		446,825			内-12号		
		式	0		0	-1	-446,825			
現場発生品運搬	撤去部材		95.7	12,981	1,242,281			単-6号		
		t	0	12,981	0	-95.7	-1,242,281			
現場発生品運搬	撤去部材		0	0	0			単-7号		
		t	94.9	10,920	1,036,308	94.9	1,036,308			

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更) (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			1		3,776,212				
		式	1		4,788,562	1	1,012,350		
路側防護柵工			1		52,823				
		式	1		80,711	1	27,888		
ガードケーブル	Gc-C-4B		1		33,291			内-13号	
		式	1		33,291	0	0		
ガードケーブル撤去	Gc-C-4B		0		0			内-14号	
		式	1		27,888	1	27,888		
ガードレール	Gr-B4-2B		1		19,532			内-15号	
		式	1		19,532	0	0		
仮設橋梁工			1		663,309				
		式	1		663,309	0	0		
床版架設	グレーチング床版		1		626,410			内-16号	
		式	1		626,410	0	0		
床版撤去	グレーチング床版		1		36,899			内-17号	
		式	1		36,899	0	0		
路面覆工(メタルロード)			1		2,020,572				
		式	1		2,020,572	0	0		
覆工板・覆工板受桁			1		1,754,517			内-18号	
		式	1		1,754,517	0	0		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		1		67,505			内-19号	
		式	1		67,505	0	0		
仮設手摺			1		198,550			内-20号	
		式	1		198,550	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮設構台工			式	1 1		318,293 318,293	0	0		
覆工板設置・撤去	[仮橋・仮栈橋]		m2	167 167	1,230 1,230	205,410 205,410	0	0	単-8号	
仮設高欄	単管ハブ型 設置		m	62 62	1,164 1,164	72,168 72,168	0	0	単-9号	
仮設高欄	単管ハブ型 撤去		m	62 62	656.7 656.7	40,715 40,715	0	0	単-10号	
工事用道路拡幅工			式	1 1		678,698 820,726	1	142,028		
構造物取壊し			式	1 1		41,163 41,163	0	0	内-21号	
道路拡幅	設置・撤去		式	1 0		530,766 0	-1	-530,766	内-22号	
道路拡幅	設置・撤去		式	0 1		0 672,794	1	672,794	内-23号	
アスファルト舗装版復旧			m2	10 10		48,538 48,538	0	0	内-24号	
すりつけ			式	1 1		58,231 58,231	0	0	内-25号	
工事用道路水路保護工			式	1 1		42,517 77,151	1	34,634		
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置・撤去		式	1 1		42,517 42,517	0	0	内-26号	

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更)					(3 回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置・撤去	式	0 1		0 34,634	1	34,634	内-27号		
雑工		式	0 1		0 807,800	1	807,800			
現場発生品養生		式	0 1		0 807,800	1	807,800	内-28号		
直接工事費		式	1 1		7,961,043 14,662,268	1	6,701,225			
共通仮設費		式	1 1		4,879,582 5,744,972	1	865,390			
共通仮設費		式	1 1		3,723,528 3,903,965	1	180,437			
運搬費		式	1 1		3,412,669 3,412,669	0	0			
重建設機械分解組立輸送費		式	1 1		1,180,382 1,180,382	0	0	内-29号		
仮設材運搬費		式	1 1		1,660,114 1,660,114	0	0	内-30号		
仮設材運搬	道路拡幅材	式	1 1		437,239 437,239	0	0	内-31号		
仮設材運搬	水路保護敷鉄板	式	1 1		134,934 134,934	0	0	内-32号		
技術管理費		式	1 1		181,436 181,436	0	0			

設計内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事 (第3回変更) (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
被災状況調査費			式	1		181,436				内-33号
			式	1		181,436		0	0	
現場環境改善費			式	0		0				
			式	1		99,000		1	99,000	
現場環境改善費(積上計上)			式	0		0				内-34号
			式	1		99,000		1	99,000	
現場環境改善費(率計上)			式	1		129,423				
			式	1		210,860		1	81,437	
共通仮設費(率計上)			式	1		1,156,054				
			式	1		1,841,007		1	684,953	
純工事費			式	1		12,840,625				
			式	1		20,407,240		1	7,566,615	
現場管理費			式	1		5,404,652				
			式	1		7,945,503		1	2,540,851	
工事原価			式	1		18,245,277				
			式	1		28,352,743		1	10,107,466	

一式当たり内訳書

仮設盛土・取付道路設置

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		3,700	324.8	1,201,760			CB330010
		m ³	3,700	324.8	1,201,760	0	0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m ³ 以上 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 110m以下		3,690	403.7	1,489,653			WB211810
		m ³	3,690	403.7	1,489,653	0	0	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		3,700	324.8	1,201,760			CB330010
		m ³	3,700	324.8	1,201,760	0	0	
合 計					3,788,485			
					3,788,485		0	

一式当たり内訳書

仮設盛土・取付道路撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m ³ 以上		3,690	403.7	1,489,653			WB211810
	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 110m以下	m ³	3,690	403.7	1,489,653	0	0	単一 38号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		3,700	324.8	1,201,760			CB330010
		m ³	3,700	324.8	1,201,760	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		3,700	131.8	487,660			CB210610
		m ³	3,700	131.8	487,660	0	0	
合 計					3,093,587			
					3,093,587		0	

一式当たり内訳書

仮設手摺

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		109	1,197	130,473			WB252830
		m	109	1,197	130,473	0	0	単一 13号
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		109	674.9	73,564			WB252830
		m	109	674.9	73,564	0	0	単一 14号
合 計					198,550			
					198,550		0	

一式当たり内訳書

構造物取壊し

第 21号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		24	704.4	16,905			CB430510
		m	24	704.4	16,905	0	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		10	211.6	2,116			CB430310
		m 2	10	211.6	2,116	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用		1	13,880	13,880			CB227010
		m 3	1	13,880	13,880	0	0	
処分費 (m 3)			1	9,400	9,400			WB020051
		m 3	1	9,400	9,400	0	0	
合 計					41,163			
					41,163		0	

一式当たり内訳書

道路拡幅

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	2,209	4,418			CB210030
		m 3	2	2,209	4,418	0	0	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)		40	5,556	222,240			WB251991
		m 2	40	5,556	222,240	0	0	単一 37号
覆工板(賃料)	鋼製(補強型) 3ヶ月以内		1		164,400			WYB00013
		式	1		164,400	0	0	
H形鋼(賃料)	H250x250x9x14 L=5.5m 90日以内		4	4,700	18,800			WYB00014
		本	4	4,700	18,800	0	0	
H形鋼(賃料)	H250x250x9x14 L=4.5m 90日以内		5	3,525	17,625			WYB00017
		本	5	3,525	17,625	0	0	
重仮設用締結金具(賃料)	フゝルマン C-60型 90日以内		36	1,660	59,760			WYB00018
		個	36	1,660	59,760	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		28	415.4	11,631			WB253610
		m 2	28	415.4	11,631	0	0	単一 33号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有		6	4,640	27,840			WB253630
		枚	6	4,640	27,840	0	0	単一 38号
高欄設置・撤去工	単管ハイク型 設置		10	1,197	11,970			WB252830
		m	10	1,197	11,970	0	0	単一 13号
高欄設置・撤去工	単管ハイク型 撤去		10	674.9	6,749			WB252830
		m	10	674.9	6,749	0	0	単一 14号
合 計					530,766			
					0		-530,766	

一式当たり内訳書

道路拡幅

第 23号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	2	2,209	4,418	2	4,418	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)		0	0	0			WB251991
		m 2	40	5,556	222,240	40	222,240	単一 39号
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)		0	0	0			WB251992
		m 2	40	3,459	138,360	40	138,360	単一 40号
覆工板(賃料)	鋼製(補強型) 3ヶ月以内		0	0	0			WYB00023
60日		式	1		123,200	1	123,200	
H形鋼(賃料)	H250x250x9x14 L=5.5m 90日以内		0	0	0			WYB00024
60日		本	4	3,620	14,480	4	14,480	
H形鋼(賃料)	H250x250x9x14 L=4.5m 90日以内		0	0	0			WYB00026
60日		本	5	2,715	13,575	5	13,575	
重仮設用締結金具(賃料)	フールマン C-60型 90日以内		0	0	0			WYB00027
		個	36	1,210	43,560	36	43,560	
補強ジャッキ(賃料)	200H~250H 整備費含む		0	0	0			WYB00036
60日		個	20	2,760	55,200	20	55,200	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	28	415.4	11,631	28	11,631	単一 41号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 60日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	6	3,350	20,100	6	20,100	単一 42号
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	10	1,197	11,970	10	11,970	単一 43号
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		0	0	0			WB252830
		m	10	674.9	6,749	10	6,749	単一 44号

10m2当たり内訳書

アスファルト舗装版復旧

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		10	1,762	17,620			CB410031
		m 2	10	1,762	17,620	0	0	
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		10	3,226	32,260			CB410261
		m 2	10	3,226	32,260	0	0	
合 計					48,538			
					48,538		0	

一式当たり内訳書

すりつけ

第 25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		9	131.5	1,183			CB210610
		m ³	9	131.5	1,183	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		7	3,400	23,800			
		m ³	7	3,400	23,800	0	0	
再生クラッシャーラン	山岳地割増：小滝橋・大正橋 以遠		7	1,000	7,000			WYB00021
		m ³	7	1,000	7,000	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		9	1,246	11,214			CB210100
		m ³	9	1,246	11,214	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		7	2,246	15,722			CB210110
		m ³	7	2,246	15,722	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		7	131.8	922			CB210610
		m ³	7	131.8	922	0	0	
合 計					58,231			
					58,231		0	

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		30	415.4	12,462			WB253610
		m ²	30	415.4	12,462	0	0	単一 33号
敷鉄板賃料	各種 無 90日 無 有		18	1,735	31,230			WB253630
		枚	18	1,735	31,230	0	0	単一 45号
合 計					42,517			
					42,517		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋・仮栈橋修繕購入品】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.9	3,410	13,299	0	0	WB010020 単一 50号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	3.9	1,500	5,850	0	0	WB010030 単一 51号
【路面覆工(マルポート)】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	223.4	3,410	761,794	0	0	WB010020 単一 50号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	111.7	3,000	335,100	0	0	WB010030 単一 52号
【仮橋・仮設構台】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	72.1	3,410	245,861	0	0	WB010020 単一 50号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	36	3,000	108,000	0	0	WB010030 単一 52号
【道路拡幅材】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	33.7	3,850	129,745	0	0	WB010020 単一 53号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	16.9	3,000	50,700	0	0	WB010030 単一 52号

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【水路保護敷鉄板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	10.4	3,850	40,040	0	0	WB010020 単一 53号
仮設材等の積み込み、取卸し	積み込み、取卸し(往復分)	t	5.2	3,000	15,600	0	0	WB010030 単一 52号
合 計					1,660,114		0	
					1,660,114		0	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	440	単価	926.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 440m3当り >								
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	440	361.2	158,928	CB330040	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	400	518.1	207,240	CB330030	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	400	131.5	52,600	CB210610	
計						418,768		
単価						951.8		
						951.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り ICT掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0 410	単価	0 1,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
< 410m3当り >								
掘削 (砂防) (ICT)	岩塊・玉石 3000m3未満 無し	m 3	410	1,123	460,430	CB330100		
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	340	518.1	176,154	CB330030		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	340	131.5	44,710	CB210610		
計					0 681,294			
単価					0 1,662	円/m3		
変更積算単価					1,618	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一4号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	単位	m3	数量	40	単価	237	
						40		237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
< 40m3当り >									
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		30	324.8	9,744	CB330010		
			m 3	30	324.8	9,744			
計						9,744			
単価						243.6			
						243.6	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						70		305.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		0	0	0	CB330010		
			m 3	70	324.8	22,736			
計						0			
単価						22,736			
						0			
変更積算単価						324.8	円/m3		
						305.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
	名称			数量	単価	金額		0
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440	0
			m 3	121	31,310	3,788,510	単一 26号	27,990
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440	0
			m 3	211	30,070	6,344,770	単一 27号	
	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440	0
			m 3	429	29,160	12,509,640	単一 28号	
	計					0		
						22,642,920		
	単価					0		
						29,760	円/m3	
	変更積算単価							
						27,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量	1	10,727
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	11,430	11,430	WB330850	
		m 2	1	11,430	11,430	単一 29号	
計					11,430		
単価					11,430		
					11,430	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	残存型枠	多貫通穴タイプ (ロス率14%)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	100	11,430	1,143,000	WB330850 単- 30号	
	残存型枠 [材料費]	多貫通穴タイプ	m 2	8	6,140	49,120	WYB00001	
	計					0		
	単価					1,192,120		
	変更積算単価					0	11,930	円/m2
							11,190	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残存型枠	平滑タイプ (ロス率15%)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	100	12,400	1,240,000	0	WB330850 単一 32号
	残存型枠 [材料費]	平滑タイプ	m 2	9	7,056	63,504	0	WYB00002
	計					1,303,504	0	
	単価					13,040	円/m2	
	変更積算単価					12,240	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,285	
						1		10,285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	10,570	10,570	WB330330		
			m 2	1	10,570	10,570	単一 33号		
計						10,570			
単価						10,570			
						10,570	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	天端手摺		単位	m	数量	1	単価	1,515	
						1		1,515	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端手摺設置・撤去				1	1,557	1,557	WB330860		
			m	1	1,557	1,557	単一 34号		
計						1,557			
単価						1,557			
						1,557	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	足場	キャットウォーク	単位	m	数量	1	単価	4,548	
						1		4,548	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場（キャットウォーク）設置・撤去				1	4,674	4,674	WB330870		
			m	1	4,674	4,674	単一 35号		
計						4,674			
単価						4,674			
						4,674	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	28,221	
						1		28,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)		1	30,070	30,070	WB330440		
			m 3	1	30,070	30,070	単一 25号		
計						30,070			
単価						30,070			
						30,070	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440		
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	7	31,310	219,170	単- 26号		
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440		
		m 3	14	30,070	420,980	単- 27号		
		m 3	0	0	0	WB330440		
		m 3	26	29,160	758,160	単- 28号		
計					0			
					1,398,310			
単価					0			
					29,760	円/m3		
変更積算単価					27,930	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量	1	単価	10,727	
						1		10,727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,430	11,430	WB330850		
			m 2	1	11,430	11,430	単- 29号		
計						11,430			
						11,430			
単価						11,430	円/m2		
						11,430			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	残存型枠	平滑タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,637	
						1		11,637	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	12,400	12,400	WB330850		
			m 2	1	12,400	12,400	単- 31号		
計						12,400			
						12,400			
単価						12,400	円/m2		
						12,400			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	100	単価	730.8
						100		730.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		100	751	75,100	CB220710	
			m 2	100	751	75,100		
	計					75,100		
						75,100		
	単価					751		
						751	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	100	単価	3,485
						100		3,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 13.5km以下 全ての費用		100	3,582	358,200	CB227010	
			m 3	100	3,582	358,200		
	計					358,200		
						358,200		
	単価					3,582		
						3,582	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう袋処分	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	0	0	0	CB010410	
処分費 (t)		t	1.5	13,830	20,745		
		t	0	0	0	WB020052	
		t	1.5	90,000	135,000	単- 41号	
計					0		
					155,745		
単価					0		
					103,900	円/t	
変更積算単価					101,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	37.2	415.4	15,452.88	単一 42号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 165日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	4	15,040	60,160	単一 43号	
	計					0		
						75,612.88		
	単価					0		
						2,033	円/m2	
	変更積算単価					1,978	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	覆工板		単位	m2	数量		30	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板設置・撤去工	作業区分=設置；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照		30	833	24,990	WYB00002		
			m 2	30	833	24,990	単一 11号		
	覆工板設置・撤去工；見積参考資料(別紙)参照	作業区分=撤去；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照		30	430.9	12,927	WYB00003		
			m 2	30	430.9	12,927	単一 12号		
	計					37,917			
						37,917			
	単価					1,264			
						1,264	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	仮設高欄	単管ハ [°] イ [°] 型 設置	単位	m	数量		100	単価	1,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高欄設置・撤去工	単管ハ [°] イ [°] 型 設置		100	1,197	119,700	WB252830		
			m	100	1,197	119,700	単一 13号		
	計					119,700			
						119,700			
	単価					1,197			
						1,197	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	仮設高欄	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	656.68	
						100		656.68	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ7°型 撤去			100	674.9	67,490	WB252830	
			m	100	674.9		67,490	単- 14号	
計							67,490		
単価							674.9		
							674.9	円/m	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	現場発生産品運搬	搬出部材	単位	t	数量	1	単価	12,980.84	
						1		12,980.84	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハ°-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	1	3,143	3,143	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハ°-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		t	1	10,190	10,190	CB010420	
							10,190		
計							13,333		
単価							13,340		
							13,340	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	現場発生産品運搬	搬出部材	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		t	0	0	0		CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t		t	1	1,024	1,024		
	計						0		
	単価						11,214		
	変更積算単価						0	11,220	円/t
							10,920		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	現場発生産品運搬	撤去部材	単位	t	数量	1	12,981
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	12,981
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	3,143	3,143		CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,190	10,190		CB010420
計						13,333	
単価						13,340	
						13,340	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	現場発生産品運搬	撤去部材	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,024	1,024		CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,190	10,190		CB010420
	計					0		
	単価					11,214		
	変更積算単価					0	11,220	円/t
						10,920		円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	覆工板設置・撤去	[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	100	単価	1,230	
						100		1,230	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工		作業区分=設置；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照			100	833	83,300	WYB00011	
			m 2	100	833	83,300	単一 34号		
覆工板設置・撤去工		作業区分=撤去；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照			100	430.9	43,090	WYB00010	
			m 2	100	430.9	43,090	単一 35号		
計							126,390		
							126,390		
単価							1,264		
							1,264	円/m2	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	仮設高欄	単管パイプ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,164	
						100		1,164	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管パイプ型 設置			100	1,197	119,700	WB252830	
			m	100	1,197	119,700	単一 13号		
計							119,700		
							119,700		
単価							1,197		
							1,197	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	仮設高欄	単管 ^{h°} 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	656.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	単管 ^{h°} 17° 型 撤去		100	674.9	67,490	WB252830	
			m	100	674.9	67,490	単- 14号	
	計					67,490		
	単価					674.9		
						674.9	円/m	