

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ワイヤーモッコ盛土	岩塊・玉石	単位	m ³	数量	0	500	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	11.6	28,704	0	332,966		
ワイヤーモッコ		2. 1m×0. 12m φ9mm	枚	1	44,600	0	44,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	5.8	43,200	0	250,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	74		
計							628,200		
単価							0		
							1,256	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	30,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	29,120	81,536			
	特殊作業員		人	5.3	28,704	152,131			
	普通作業員		人	6.1	23,816	145,277			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	43,200	95,040			
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		44,816			
	計					3,098,000			
	単価					30,980		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	29,120	52,416			
	特殊作業員		人	4	28,704	114,816			
	普通作業員		人	4.8	23,816	114,316			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.6	43,200	69,120			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		44,132			
	計					2,974,000			
	単価					29,740		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	29,120	40,768			
特殊作業員		人	2.9	28,704	83,241			
普通作業員		人	3.8	23,816	90,500			
生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	43,200	47,520			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		42,771			
計					2,884,000			
単価					28,840	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	30,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	29,120	81,536			
	特殊作業員		人	5.3	28,704	152,131			
	普通作業員		人	6.1	23,816	145,277			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	43,200	95,040			
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		44,816			
	計					3,098,000			
	単価					30,980		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	29,120	52,416			
	特殊作業員		人	4	28,704	114,816			
	普通作業員		人	4.8	23,816	114,316			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.6	43,200	69,120			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		44,132			
	計					2,974,000			
	単価					29,740		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	28,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	29,120	40,768			
	特殊作業員		人	2.9	28,704	83,241			
	普通作業員		人	3.8	23,816	90,500			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	生コンクリート山岳地割増額	市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	43,200	47,520			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		42,771			
	計					2,884,000			
	単価					28,840		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592			
型わく工		人	5	28,496	142,480			
普通作業員		人	3.2	23,816	76,211			
溶接工		人	2.7	31,616	85,363			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,200	73,440			
残存型枠(貫通孔無)	40×600×1200 組立部材含む	m ²	106	7,056	747,936			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		65,978			
計					1,238,000			
単価					12,380	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	型わく工		人	5	28,496	142,480		
	普通作業員		人	3.2	23,816	76,211		
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,200	73,440		
	残存型枠(貫通孔有)	40×600×1200 組立部材含む	m ²	106	6,140	650,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		66,074		
	計					1,141,000		
	単価					11,410	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	29,120	113,568		
	型わく工		人	14.9	28,496	424,590		
	特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398		
	普通作業員		人	8.5	23,816	202,436		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	43,200	99,360		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		190,648		
	計					1,055,000		
	単価					10,550	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,120		2,912		
とび工		人	0.4	29,016		11,606		
普通作業員		人	0.4	23,816		9,526		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1			5,046		
計						29,090		
単価						2,909	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208		
とび工		人	3.2	29,016	92,851		
普通作業員		人	1	23,816	23,816		
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		12,825		
計					155,700		
単価					1,557	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.2	29,120	93,184			
特殊作業員			人	7.4	28,704	212,409			
普通作業員			人	7.7	23,816	183,383			
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
生コンクリート山岳地割増額		市ノ沢第1号砂防堰堤(新潟県魚沼市大白川地先)	m 3	104	3,000	312,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	2.8	43,200	120,960			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		48,864			
計						3,238,000			
単価						32,380		円/m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	吸出し防止材設置工 (点在)		単位	m ²	数量	100	単価	142.9
						100		142.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.6	23,816	14,289	
				人	0.6	23,816	14,289	
諸雑費 (まるめ)					1		1	
				式	1		1	
計							14,290	
							14,290	
単価							142.9	
							142.9	円/m ²

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	2,500
						100		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート廃材(有筋)						
				t	100	2,500	250,000	
計							250,000	
単価							2,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	994.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	29,120	2,533			
特殊作業員		人	0.087	28,704	2,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,240	4,892		単一	52号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20			
計					9,942			
単価					994.2		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ロードマット設置工	90×1512×4000	単位	m ²	数量	100	100	単価	213.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.152	29,120	4,426			
			人	0.152	29,120	4,426			
	とび工			0.152	29,016	4,410			
			人	0.152	29,016	4,410			
	普通作業員			0.152	23,816	3,620			
			人	0.152	23,816	3,620			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0.152	57,270	8,705		WYB00030	
			日	0.152	57,270	8,705		単一 53号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		209			
			式	1		209			
	計					21,370			
						21,370			
	単価					213.7			
						213.7		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ロードマット撤去工	90×1512×4000	単位	m ²	数量	100	100	単価	201
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.143	29,120	4,164			
			人	0.143	29,120	4,164			
	とび工			0.143	29,016	4,149			
			人	0.143	29,016	4,149			
	普通作業員			0.143	23,816	3,405			
			人	0.143	23,816	3,405			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0.143	57,270	8,189			WYB00032
			日	0.143	57,270	8,189			単一 54号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		193			
			式	1		193			
	計					20,100			
						20,100			
	単価					201			
						201			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	29,120	8,561		
	特殊作業員		人	0.294	28,704	8,438		
	普通作業員		人	0.294	23,816	7,001		
	大型土のう袋材	H = 1.08m W = 1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,950	13,803		WK250500 単一 55号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		237		
	計					49,040		
	単価					4,904		円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-43号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価 725.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.19	60,960	72,542	WK330210 単- 56号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						72,550	
単価						725.5	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-44号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルーズ 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	単価 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.556	60,960	33,893	WK330210 単- 56号
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						33,900	
単価						339	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	29,120	40,768			
型わく工		人	1.3	28,496	37,044			
とび工		人	3.3	29,016	95,752			
普通作業員		人	3.3	23,816	78,592			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,200	21,600			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		90,244			
計					364,000			
単価					3,640	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,750	25,375	WK250540	単一 57号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					90,440			
単価					90,440	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	28,704	4,018		
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	584	584	WK250400	単一 58号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	9,734	9,734	WK250410	単一 59号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		714		
計						15,050		
単価						15,050	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	設置部材費	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ワイヤー			0	0	0			
		m	20	200	4,000			27,741
ターンバックル			0	0	0			
		個	1	1,060	1,060			
受信機固定杭			0	0	0			
		本	3	483	1,449			
アンカー			0	0	0			
		個	2	266	532			
キャブタイヤ	1.25SQ		0	0	0			
		m	50	376	18,800			
リチウム電池（送信機用）			0	0	0			
		個	2	950	1,900			
計					0			
					27,741			
単価					0			
					27,741		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	設置・撤去費		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	29,120	58,240			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	23,816	95,264			
	電気通信技術者			0	0	0			
			人	4	40,352	161,408			
	計					0			
						314,912			
	単価					0			
						314,912		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	56,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	101	149	15,049		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56,240		
単価						56,240	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油			119	149	17,731		
			L	119	149	17,731		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,000	11,660		
			日	1.06	11,000	11,660		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					57,270		
						57,270		
	単価					57,270		
						57,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-54号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	57,270	
				1	57,270	
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
軽油		L	119	149	17,731	
			119	149	17,731	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660	
			1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
			1		7	
計					57,270	
					57,270	
単価					57,270	円/日
					57,270	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	63	149	9,387		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,950		
単価						46,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	60,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	114	149	16,986			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.61	10,000	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						60,960		
単価						60,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	45	149	6,705		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,000	16,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					50,750		
	単価					50,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	149	6,854		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,400	2,880		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,734		
	単価					9,734	円/日	