

鏡

1. 工事名

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事
工事地名	新潟県魚沼市大白川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584354005	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	84,964,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	79,992,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	200日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 7年11月22日 (2回変更) 至 令和 7年11月22日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系下流	2 2) 処 分 費 等	50,600
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		41,877,559				
		式	1		42,153,498	1	275,939		
砂防土工		式	1		154,720				
		式	1		454,800	1	300,080		
盛土工		式	1		154,720				
		式	1		454,800	1	300,080		
盛土(採取土) 転圧無し		m3	160	967	154,720			単-1号	
		m3	0	967	0	-160	-154,720		
盛土(採取土) 転圧無し		m3	0	0	0			単-2号	
		m3	80	5,685	454,800	80	454,800		
鋼製堰堤工		式	1		37,923,165				
		式	1		37,958,225	1	35,060		
鋼製堰堤本體工		式	1		32,749,360				
		式	1		34,698,933	1	1,949,573		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	1,032	27,500	28,380,000			単-3号	
		m3	0	27,500	0	-1,032	-28,380,000		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	1,080	27,610	29,818,800	1,080	29,818,800		
残存型枠	t=40mm 貫通孔無	m2	82	11,655	955,710			単-5号	
		m2	130	11,655	1,515,150	48	559,440		
残存型枠	t=40mm 貫通孔有	m2	180	10,742	1,933,560			単-6号	
		m2	200	10,742	2,148,400	20	214,840		
型枠		m2	120	9,932	1,191,840			単-7号	
		m2	91	9,932	903,812	-29	-288,028		

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足場			40	2,738	109,520			単-8号	
		m	42	2,738	114,996	2	5,476		
手摺			122	1,465	178,730			単-9号	
		m	135	1,465	197,775	13	19,045		
間詰擁壁工			1		5,173,805				
		式	1		3,259,292	1	-1,914,513		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%		122	29,251	3,568,622			単-10号	
		m3	0	29,251	0	-122	-3,568,622		
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%		0	0	0			単-11号	
		m3	78	29,180	2,276,040	78	2,276,040		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm		34	3,625	123,250			単-12号	
		m2	0	3,625	0	-34	-123,250		
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0			単-13号	
		m2	17	3,754	63,818	17	63,818		
水抜パイプ	VP-50		26	444.3	11,551			単-14号	
		m	15	444.3	6,664	-11	-4,887		
吸出し防止材	不織布系 t=20mm		1	1,151	1,151			単-15号	
		m2	0.8	1,151	920	-0.2	-231		
残存型枠	t=40mm 貫通孔無		46	11,655	536,130			単-16号	
		m2	27	11,655	314,685	-19	-221,445		
残存型枠	t=40mm 貫通孔有		78	10,742	837,876			単-17号	
		m2	50	10,742	537,100	-28	-300,776		
手摺			65	1,465	95,225			単-18号	
		m	41	1,465	60,065	-24	-35,160		

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		371,320				
		式	1		493,784	1	122,464		
構造物取壊し工		式	1		290,688				
		式	1		392,994	1	102,306		
吹付法面取壊し	人力施工		76	3,009	228,684			単-19号	
		m2	110	3,009	330,990	34	102,306		
吹付法面取壊し	機械施工		88	704.6	62,004			単-20号	
		m2	88	704.6	62,004	0	0		
運搬処理工		式	1		80,632				
		式	1		100,790	1	20,158		
殻運搬	モルタル殻		8	5,019	40,152			単-21号	
		m3	10	5,019	50,190	2	10,038		
殻処分	モルタル殻		8	5,060	40,480			単-22号	
		m3	10	5,060	50,600	2	10,120		
仮設工		式	1		3,428,354				
		式	1		3,246,689	1	-181,665		
工事中進入路工		式	1		1,739,806				
		式	1		1,414,799	1	-325,007		
工事中進入路 設置・撤去		式	1		984,946			内-1号	
		式	1		984,946	0	0		
重機進入路 撤去		式	1		325,007			内-2号	
		式	0		0	-1	-325,007		
コルゲートパイプ 据付・撤去		式	1		338,189			内-3号	
		式	1		338,189	0	0		

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
ロードマット 設置・撤去			式	1 1		47,241 47,241		0	0	内-4号
大型土のう 設置・撤去			式	1 1		44,423 44,423		0	0	内-5号
渡河施設工			式	1 0		409,391 0		-1	-409,391	
渡河施設 設置・撤去			式	1 0		409,391 0		-1	-409,391	内-6号
砂防仮締切工			式	1 1		50,110 50,110		0	0	
土砂締切 設置・撤去			式	1 1		50,110 50,110		0	0	内-7号
仮水路工			式	1 1		1,229,047 1,229,047		0	0	
コルゲートパイプ 据付・撤去			式	1 1		1,229,047 1,229,047		0	0	内-8号
水替工			式	0 1		0 552,733		1	552,733	
ポンプ排水			式	0 1		0 552,733		1	552,733	内-9号
直接工事費			式	1 1		41,877,559 42,153,498		1	275,939	
共通仮設費			式	1 1		5,001,562 9,628,329		1	4,626,767	

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,038,869				
		式	1		5,182,752	1	4,143,883		
運搬費		式	1		94,392				
		式	1		94,392	0	0		
仮設材運搬費		式	1		94,392			内-10号	
		式	1		94,392	0	0		
安全費		式	0		0				
		式	1		944,453	1	944,453		
土石流安全対策設備費		式	0		0			内-11号	
		式	1		944,453	1	944,453		
技術管理費		式	1		457,732				
		式	1		2,980,270	1	2,522,538		
W/Cシタ測定費	MT-200・MT-300・MT-400		22	20,806	457,732			単-23号	
		回	20	20,806	416,120	-2	-41,612		
施工調査費		式	0		0			内-12号	
		式	1		54,150	1	54,150		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0			内-13号	
		式	1		2,460,000	1	2,460,000		
遠隔臨場対策費用		式	0		0			内-14号	
		式	1		50,000	1	50,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		
快適化		式	0		0			内-15号	
		式	1		612,000	1	612,000		

設計内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			1		486,745					
		式	1		551,637			1	64,892	
共通仮設費 (率計上)			1		3,962,693					
		式	1		4,445,577			1	482,884	
純工事費			1		46,879,121					
		式	1		51,781,827			1	4,902,706	
現場管理費			1		14,780,311					
		式	1		17,848,656			1	3,068,345	
工事原価			1		61,659,432					
		式	1		69,630,483			1	7,971,051	
一般管理費等			1		11,060,568					
		式	1		12,309,517			1	1,248,949	
工事価格			1		72,720,000					
		式	1		81,940,000			1	9,220,000	
消費税相当額			1		7,272,000					
		式	1		8,194,000			1	922,000	
工事費計			1		79,992,000					
		式	1		90,134,000			1	10,142,000	

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 工事用進入路
設置・撤去

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		390	322.8	125,892			CB330010
		m 3	390	322.8	125,892	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		390	592.3	230,997			CB210110
		m 3	390	592.3	230,997	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		6	6,359	38,154			CB210510
		m 3	6	6,359	38,154	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		10	850.2	8,502			CB210510
		m 3	10	850.2	8,502	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		374	240.1	89,797			CB210510
		m 3	374	240.1	89,797	0	0	
【撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し		390	694	270,660			CB330040
		m 3	390	694	270,660	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		390	592.3	230,997			CB210110
		m 3	390	592.3	230,997	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		390	131.2	51,168			CB210610
		m 3	390	131.2	51,168	0	0	
合 計					984,946			
					984,946		0	

一式当たり内訳書

重機進入路
第 2号内訳書 撤去

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し		220	694	152,680			CB330040
		m 3	220	694	152,680	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		240	592.3	142,152			CB210110
		m 3	240	592.3	142,152	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		240	131.2	31,488			CB210610
		m 3	240	131.2	31,488	0	0	
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		19	994.2	18,889			WB252730
		袋	19	994.2	18,889	0	0	
合 計					325,007			
					0		-325,007	

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 渡河施設
設置・撤去

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石		150	322.8	48,420			CB330010
		m ³	150	322.8	48,420	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		150	592.3	88,845			CB210110
		m ³	150	592.3	88,845	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		7	6,359	44,513			CB210510
		m ³	7	6,359	44,513	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		10	850.2	8,502			CB210510
		m ³	10	850.2	8,502	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し		133	240.1	31,933			CB210510
		m ³	133	240.1	31,933	0	0	
【撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m ³ 未満 無し		150	694	104,100			CB330040
		m ³	150	694	104,100	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		150	592.3	88,845			CB210110
		m ³	150	592.3	88,845	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		150	131.2	19,680			CB210610
		m ³	150	131.2	19,680	0	0	
合 計					409,391			
					0		-409,391	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		9	4,070	36,630			WB010020
		t	9	4,070	36,630	0	0	単一 48号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		9	4,070	36,630			WB010020
		t	9	4,070	36,630	0	0	単一 48号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)		9	3,000	27,000			WB010030
		t	9	3,000	27,000	0	0	単一 49号
合 計					94,392			
					94,392		0	

一式当たり内訳書

土石流安全対策設備費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無線警報システム（受信機）	受信機ソーラー付、スピーカー、LED回転灯		0	0	0			
		セット・月	5.1	93,600	477,360	5.1	477,360	
無線警報システム（送信機）			0	0	0			
		台・月	5.1	14,600	74,460	5.1	74,460	
土石流センサー			0	0	0			
		台・月	5.1	9,800	49,980	5.1	49,980	
設置部材費			0		0			WYB00003
		式	1		27,741	1	27,741	単一 50号
設置・撤去費			0		0			WYB00004
		式	1		314,912	1	314,912	単一 51号
合 計					0			
					944,453		944,453	
変更積算金額					0			
					944,453		944,453	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（オンライン調査）	コンクリート工（砂防） 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（モニタリング調査）	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査	排水構造物工 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	盛土(採取土) 転圧無し	単位	m3	数量	10,000	10,000	単価	967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		8,300	322.8	2,679,240		CB330010	967
		m3	8,300	322.8	2,679,240			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下		8,300	592.3	4,916,090		CB210110	
		m3	8,300	592.3	4,916,090			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		8,300	322.8	2,679,240		CB330010	
		m3	8,300	322.8	2,679,240			
計					10,274,570			
					10,274,570			
単価					1,028			
					1,028		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	盛土(採取土) 転圧無し	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0		0
		m 3	8,300	322.8	2,679,240			5,685
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		0	0	0			CB330010
		m 3	8,300	322.8	2,679,240			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8,300	592.3	4,916,090			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		0	0	0			CB330010
		m 3	8,300	322.8	2,679,240			
ワイヤーモッコ盛土	岩塊・玉石		0	0	0			WYB00002
		m 3	10,000	1,256	12,560,000			単一 24号
人力積込	岩塊・玉石		0	0	0			CB210830
		m 3	8,300	4,526	37,565,800			
計						0		
						60,400,370		
単価						0		
						6,041	円/m3	
変更積算単価								
						5,685	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	1,032	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部	コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	80	30,980	2,478,400	WB330440	
一般部	コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	225	29,740	6,691,500	単一 25号	
一般部	コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	727	28,840	20,966,680	WB330440	
	計					30,136,580		
	単価					29,210		
						29,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	30	30,980	929,400	WB330440	単一 28号
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	503	29,740	14,959,220	WB330440	単一 29号
	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	m 3	547	28,840	15,775,480	WB330440	単一 30号
	計					0		
	単価					31,664,100		
	変更積算単価					0		
						29,320		円/m3
						27,610		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	残存型枠	t=40mm 貫通孔無	単位	m2	数量	1	単価	11,655
						1		11,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	12,380	12,380	WB330850	
			m 2	1	12,380	12,380	単一 31号	
計						12,380		
単価						12,380		
						12,380	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	残存型枠	t=40mm 貫通孔有	単位	m2	数量	1	単価	10,742
						1		10,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,410	11,410	WB330850	
			m 2	1	11,410	11,410	単一 32号	
計						11,410		
単価						11,410		
						11,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		1	10,550	10,550	WB330330	
			m 2	1	10,550	10,550	単一 33号	
	計					10,550		
	単価					10,550		
						10,550	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去 [砂防]			1	2,909	2,909	WB330340	
			m	1	2,909	2,909	単一 34号	
	計					2,909		
	単価					2,909		
						2,909	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	手摺		単位	m	数量	1	単価	1,465
						1		1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,557	1,557	WB330860	
			m	1	1,557	1,557	単- 35号	
計						1,557		
単価						1,557		
						1,557	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	122	単価	29,251
						122		29,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)		7	32,380	226,660	WB330440	
			m 3	7	32,380	226,660	単- 36号	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)		115	30,980	3,562,700	WB330440	
			m 3	115	30,980	3,562,700	単- 25号	
計						3,789,360		
単価						31,070		
						31,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		29,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		0	0	0	WB330440	
		18-5-80(高炉B) 有 一般養生標準(1.0)	m 3	1	30,980	30,980	単- 28号	
計						0		
						30,980		
単価						0		
						30,980	円/m3	
変更積算単価						29,180	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,625
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,851	3,851	CB224710	
			m 2	1	3,851	3,851		
計						3,851		
						3,851		
単価						3,851		
						3,851	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3,988	3,988		
計						0		
						3,988		
単価						0		
						3,988	円/m2	
変更積算単価								
						3,754	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量	1	単価	444.3
						1		444.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	472	472		
			m	1	472	472		
計						472		
						472		
単価						472		
						472	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吸出し防止材	不織布系 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,151
						1		1,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置工(点在)			1	142.9	142.9	WYB00001	
			m 2	1	142.9	142.9	単- 37号	
	吸出防止材	t = 2 0 m m		1	1,080	1,080		
			m 2	1	1,080	1,080		
	計					1,222.9		
						1,222.9		
	単価					1,223		
						1,223	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	残存型枠	t=40mm 貫通孔無	単位	m2	数量	1	単価	11,655
						1		11,655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	12,380	12,380	WB330850	
			m 2	1	12,380	12,380	単- 31号	
	計					12,380		
						12,380		
	単価					12,380		
						12,380	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	残存型枠	t=40mm 貫通孔有	単位	m ²	数量	1	単価	10,742
						1		10,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,410	11,410	WB330850	
			m ²	1	11,410	11,410	単- 32号	
	計					11,410		
	単価					11,410		
						11,410	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	手摺		単位	m	数量	1	単価	1,465
						1		1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,557	1,557	WB330860	
			m	1	1,557	1,557	単- 35号	
	計					1,557		
	単価					1,557		
						1,557	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	吹付法面取壊し	人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,009
						1		3,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,197	3,197	CB220710	
			m 2	1	3,197	3,197		
計						3,197		
単価						3,197		
						3,197	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	吹付法面取壊し	機械施工	単位	m2	数量	1	単価	704.6
						1		704.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	748.4	748.4	CB220710	
			m 2	1	748.4	748.4		
計						748.4		
単価						748.4		
						748.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	5,019
						1		5,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		1	5,331	5,331	CB227010	
			m3	1	5,331	5,331		
計						5,331		
単価						5,331	円/m3	
						5,331		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	5,060
						1		5,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.15	2,500	5,375	WB020052	
			t	2.15	2,500	5,375	単一 38号	
計						5,375		
単価						5,375	円/m3	
						5,375		

