鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6 小出維持管内維持工事 (R 6 年度分)
工事地名	小出維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384340003	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	国債 (翌債を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 5・6 小出維持管内維持工事 (R 6 年度分) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		28,455,416				
舗装工		式	1		1,583,650				
アスファルト舗装補修工		式	1		1,583,650				
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量Q<1t	t	5	128,800	644,000			単-1号	
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量1≦Q<2t	t	5	91,730	458,650			単-2号	
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量2≦Q<5t	t	5	58,670	293,350			単-3号	
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量5≦Q<20t	t	5	37,530	187,650			単-4号	
排水構造物工		式	1		6,520,100				
側溝工		式	1		6,094,000				
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L5000	m	400	8,952	3,580,800			単-5号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	800	2,089	1,671,200			単-6号	
側溝蓋	SG2T-300-L995(ホルト固定無, 滑止無, 普通目)	枚	50	16,840	842,000			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 5・6小出維持管内維持工事 (R 6年度分) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		426,100				
蓋	MSGT-700-700(ホルト固定無, 滑止無, 普通目)	枚	10	42,610	426,100			単-8号	
防護柵工		式	1		16,011,500				
防止柵工		式	1		16,011,500				
転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5E(ダークブラウン)	m	350	32,370	11,329,500			単-9号	
転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5B(ダークブラウン)	m	200	23,410	4,682,000			単-10号	
道路付属施設工		式	1		1,711,400				
道路付属物工		式	1		513,000				
視線誘導標	DLSC	本	50	10,260	513,000			単-11号	
防草コンクリート		式	1		1,198,400				
張りコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	m ²	400	2,996	1,198,400			単-12号	
構造物撤去工		式	1		1,000,766				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小出維持管内維持工事 (R 6 年度分) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		948,950				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1.1-1.5E	m	350	1,985	694,750			単-13号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1.1-1.5B	m	200	1,271	254,200			単-14号	
道路付属物撤去工		式	1		46,800				
視線誘導標撤去	DLSC	本	50	936	46,800			単-15号	
排水構造物撤去工		式	1		5,016				
蓋版撤去		枚	10	501.6	5,016			単-16号	
仮設工		式	1		1,628,000				
交通管理工		式	1		1,628,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	50	17,540	877,000			単-17号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	50	15,020	751,000			単-18号	
直接工事費		式	1		28,455,416				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小出維持管内維持工事 (R 6 年度分) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,919,300				
共通仮設費		式	1		55,300				
技術管理費		式	1		55,300				
道路基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,864,000				
純工事費		式	1		32,374,716				
現場管理費		式	1		15,730,000				
工事原価		式	1		48,104,716				
一般管理費等		式	1		8,995,284				
業務委託料		式	1		12,170,000				
工事価格		式	1		69,270,000				
消費税相当額		式	1		6,927,000				

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量Q<1t	単位	t	数量	1	単価	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	128,800	128,800	WB434610 単一 19号	
計						128,800		
単価						128,800	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量1≦Q<2t	単位	t	数量	1	単価	91,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	91,730	91,730	WB434610 単一 20号	
計						91,730		
単価						91,730	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量2≦Q<5t	単位	t	数量	1	単価	58,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,670	58,670	WB434610 単一 21号	
計						58,670		
単価						58,670	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量5≦Q<20t	単位	t	数量	1	単価	37,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	37,530	37,530	WB434610 単一 22号	
計						37,530		
単価						37,530	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L5000	単位	m	数量	1	単価	8,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,952	8,952	WB821410 単一 23号	
計						8,952		
単価						8,952	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,089	2,089	WB821430 単一 24号	
計						2,089		
単価						2,089	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	側溝蓋	SG2T-300-L995(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量		単価	16,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,840	16,840	WB821430	単一 25号
計						16,840		
単価						16,840		円/枚

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	蓋	MSGT-700-700(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量		単価	42,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,610	42,610	WB821430	単一 26号
計						42,610		
単価						42,610		円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗウン)	単位	m	数量		単価	32,370
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 有 100m以上(標準) 無 無	m	1	32,370	32,370	単一	27号
	計					32,370		
	単価					32,370	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗウン)	単位	m	数量		単価	23,410
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m以上(標準) 無 無	m	1	23,410	23,410	単一	28号
	計					23,410		
	単価					23,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	視線誘導標	DLSC	単位	本	数量	1	単価	10,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,915	2,915	WB812310	単- 29号	
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	2,020	2,020			
挿入式デリネーター (下部のみ)	φ60~65×L=1800	本	1	5,320	5,320			
計					10,255			
単価					10,260		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	m 2	1	2,996	2,996	WB240730 単一 30号	
計						2,996		
単価						2,996	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1.1-1.5E	単位	m	数量	1	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 1.5m 無 無	m	1	1,985	1,985	WB810770 単一 31号	
計						1,985		
単価						1,985	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1.1-1.5B	単位	m	数量	1	単価	1,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込ヒール式・ハネ式 1.5m 無 無	m	1	1,271	1,271	WB810770 単- 32号	
計						1,271		
単価						1,271	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	視線誘導標撤去	DLSC	単位	本	数量	1	単価	936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	936	936	WB812360 単- 33号	
計						936		
単価						936	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	蓋版撤去		単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		再利用撤去 無し 蓋版(各種)						WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	501.6	501.6	501.6	単一 34号
	計						501.6	
	単価						501.6	円/枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
								WB010211
			人日	1	17,540	17,540	17,540	単一 35号
	計						17,540	
	単価						17,540	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	15,020	15,020	WB010212 単- 36号		
計					15,020			
単価					15,020	円/人日		