

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ふるい分け土	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	2,788	単価	581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				2	30,765	61,530	
			人		2	30,765	61,530	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次)	山積0.8m <sup>3</sup>		2.9t吊	128	12,170	1,557,760
			時間		128	12,170	1,557,760	単-145号
	諸雑費 (まるめ)				1		710	
			式		1		710	
	計						1,620,000	
							1,620,000	
	単価						581	
							581	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ふるい分け土	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	2,977	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次）	山積0.8m <sup>3</sup>	人	3	30,765	92,295		
			2.9t吊	時間	192	12,170	2,336,640		単-146号
	諸雑費（まるめ）				0		0		
				式	1		65		
	計						0		
	単価						2,429,000		
							0		
							815.9		円/m <sup>3</sup>



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	単位	m 3	数量	100	100	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.8	30,765	55,377			
			人	1.8	30,765	55,377			
	特殊作業員			4	27,930	111,720			
			人	4	27,930	111,720			
	普通作業員			4.8	24,675	118,440			
			人	4.8	24,675	118,440			
	生コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%		104	24,000	2,496,000			
			m 3	104	24,000	2,496,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		1.6	74,800	119,680			
			日	1.6	74,800	119,680			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		44,783			
			式	1		44,783			
	計					2,946,000			
						2,946,000			
	単価					29,460			
						29,460		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）	無筋構造物	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	0.15	24,675		3,701		
	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	無筋構造物	日	1.6	7,728		12,364		WK250430 単- 147号
	発動発電機運転	無筋構造物	日	1.6	1,957		3,131		WK250440 単- 148号
	諸雑費（まるめ）		式	1			4		
	計						19,200		
	単価						1,920		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	12,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.9	30,765	119,983			
			人	3.9	30,765	119,983			
	型わく工			14.9	31,710	472,479			
			人	14.9	31,710	472,479			
	特殊作業員			0.85	27,930	23,740			
			人	0.85	27,930	23,740			
	普通作業員			8.5	24,675	209,737			
			人	8.5	24,675	209,737			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		2.3	74,800	172,040			
			日	2.3	74,800	172,040			
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		206,021			
			式	1		206,021			
	計					1,204,000			
						1,204,000			
	単価					12,040			
						12,040		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存型枠(有孔タイプ) 水抜タイプ無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	30,765	61,530			
			人	2	30,765	61,530			
	型わく工			4.8	31,710	152,208			
			人	4.8	31,710	152,208			
	普通作業員			3.3	24,675	81,427			
			人	3.3	24,675	81,427			
	溶接工			2.3	32,235	74,140			
			人	2.3	32,235	74,140			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		1.7	74,800	127,160			
			日	1.7	74,800	127,160			
	残存型枠	有孔タイプ (組立部材含む)		106	6,070	643,420			
			m <sup>2</sup>	106	6,070	643,420			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		58,115			
			式	1		58,115			
	計					1,198,000			
						1,198,000			
	単価					11,980			
						11,980		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存化粧型枠 水抜パイプ無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.1	30,765	64,606		
			人	2.1	30,765	64,606		
	型わく工			4.8	31,710	152,208		
			人	4.8	31,710	152,208		
	普通作業員			3.7	24,675	91,297		
			人	3.7	24,675	91,297		
	溶接工			2.5	32,235	80,587		
			人	2.5	32,235	80,587		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		1.9	74,800	142,120		
			日	1.9	74,800	142,120		
	残存化粧型枠	割石40 (組立部材含む)		106	12,800	1,356,800		
			m <sup>2</sup>	106	12,800	1,356,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		61,382		
			式	1		61,382		
	計					1,949,000		
						1,949,000		
	単価					19,490		
						19,490	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	30,765		39,994		
	とび工		人	3.4	30,870		104,958		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1			11,548		
	計						156,500		
	単価						1,565	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	足場 (キャットウォーク) 設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	4,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.7	30,765	83,065		
とび工		人	5.8	30,870	179,046		
普通作業員		人	5.4	24,675	133,245		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		90,844		
計					486,200		
単価					4,862	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	型枠工 [砂防]	標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	12,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				3.9	30,765	119,983		
			人		3.9	30,765	119,983		
	型わく工				14.9	31,710	472,479		
			人		14.9	31,710	472,479		
	特殊作業員				0.85	27,930	23,740		
			人		0.85	27,930	23,740		
	普通作業員				8.5	24,675	209,737		
			人		8.5	24,675	209,737		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			2.3	74,800	172,040		
			日		2.3	74,800	172,040		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		206,021		
			式		1		206,021		
	計						1,204,000		
							1,204,000		
	単価						12,040		
							12,040	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,242.5	71,242		
	諸雑費(まるめ)		式	1		18		
	計					192,800		
	単価					192,800	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	巨石据付(水平置)	標準 現地採取	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	4,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.24	30,765	7,383			
			人	0.24	30,765	7,383			
	石工			0.3	31,500	9,450			
			人	0.3	31,500	9,450			
	普通作業員			0.56	24,675	13,818			
			人	0.56	24,675	13,818			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.2	74,800	14,960			
			日	0.2	74,800	14,960			
	諸雑費 (まるめ)			1		9			
			式	1		9			
	計					45,620			
						45,620			
	単価					4,562			
						4,562		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	巨石据付(水平置)	標準 現地採取	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.24	30,765	7,383			
	石工			0	0	0			
			人	0.3	31,500	9,450			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.56	24,675	13,818			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0	0	0			
			日	0.2	74,800	14,960			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		9			
	計					0			
						45,620			
	単価					0			
						4,562		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.024	30,765	738		
				人	0.024	30,765	738		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>			0.39	11,850	4,621		
				時間	0.39	11,850	4,621	単-149号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	823	320		
				時間	0.39	823	320	単-150号	
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							5,679		
単価							5,679		
							567.9		
							567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	人	0.024	30,765	738		
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	11,850	4,621	単-151号	
諸雑費(まるめ)			時間	0.39	823	320	単-152号	
			式	1		0		
計						5,679		
単価						0		
						567.9	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	8,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,332	8,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,332		
単価						8,332	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	主桁・枕梁・横梁 (購入品)	SS400 H-700×300, H-300×300, H-250×250 支給品	単位	基	数量	1 1	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	中幅 SS400 700×300			9.828	136,000	0	
			t	9.828	136,000	0		支給品
	H形鋼	広幅 SS400 300×300			2.358	122,000	0	
			t	2.358	122,000	0		支給品
	H形鋼	広幅 SS400 250×250			3.303	121,000	0	
			t	3.303	121,000	0		支給品
	計					0		
	単価					0		
						0		円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0.62	41,580	25,779			15,970
			人	0.62	41,580	25,779			
	橋りょう特殊工			2.1	35,175	73,867			
			人	2.1	35,175	73,867			
	普通作業員			0.41	24,675	10,116			
			人	0.41	24,675	10,116			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.58	74,800	43,384			
			日	0.58	74,800	43,384			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		6,554			
			式	1		6,554			
	計					159,700			
						159,700			
	単価					15,970			
						15,970		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準	単位	t	数量	10	10	単価	8,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0.34	41,580	14,137			8,227
			人	0.34	41,580	14,137			
	橋りょう特殊工			1	35,175	35,175			
			人	1	35,175	35,175			
	溶接工			0.13	32,235	4,190			
			人	0.13	32,235	4,190			
	普通作業員			0.17	24,675	4,194			
			人	0.17	24,675	4,194			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.29	74,800	21,692			
			日	0.29	74,800	21,692			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,882			
			式	1		2,882			
	計					82,270			
						82,270			
	単価					8,227			
						8,227		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	1,033
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.45	30,765	13,844		
			人		0.45	30,765	13,844		
	とび工				1.5	30,870	46,305		
			人		1.5	30,870	46,305		
	普通作業員				0.27	24,675	6,662		
			人		0.27	24,675	6,662		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			0.47	74,800	35,156		
			日		0.47	74,800	35,156		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		1,333		
			式		1		1,333		
	計						103,300		
							103,300		
	単価						1,033		
							1,033	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	523.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.27	30,765	8,306			
			人	0.27	30,765	8,306			
	とび工			0.8	30,870	24,696			
			人	0.8	30,870	24,696			
	普通作業員			0.12	24,675	2,961			
			人	0.12	24,675	2,961			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.21	74,800	15,708			
			日	0.21	74,800	15,708			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		719			
			式	1		719			
	計					52,390			
						52,390			
	単価					523.9			
						523.9		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊	単位	m	数量	100	2,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1.4	30,765	43,071	
			人	1.4	30,765	43,071	
				4	30,870	123,480	
			人	4	30,870	123,480	
				1	24,675	24,675	
			人	1	24,675	24,675	
		25t吊		1.4	74,800	104,720	
			日	1.4	74,800	104,720	
				1		1,854	
			式	1		1,854	
						297,800	
						297,800	
						2,978	
						2,978	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊	単位	m	数量	100	100	1,741	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.87	30,765	26,765			
			人	0.87	30,765	26,765			
	とび工			2.8	30,870	86,436			
			人	2.8	30,870	86,436			
	普通作業員			1.2	24,675	29,610			
			人	1.2	24,675	29,610			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.4	74,800	29,920			
			日	0.4	74,800	29,920			
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,369			
	1%		式	1		1,369			
	計					174,100			
						174,100			
	単価					1,741			
						1,741		円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 <small>ルース</small> 岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			347.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.556	62,420	34,705	WK330210 単- 153号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34,710		
単価						347.1	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 <small>ルース</small> 岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			347.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.556	62,420	34,705	WK330210 単- 153号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34,710		
単価						347.1	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	30,765	8,552		
	特殊作業員		人	0.278	27,930	7,764		
	普通作業員		人	0.278	24,675	6,859		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,130	16,716		WK250500 単-154号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		919		
	計					51,810		
	単価					5,181		円/袋

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.024	30,765	738		
				人	0.024	30,765	738		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>			0.39	11,850	4,621		
				時間	0.39	11,850	4,621	単-149号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	823	320		
				時間	0.39	823	320	単-150号	
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							5,679		
単価							5,679		
							567.9		
							567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	人	0.024	30,765	738			
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	11,850	4,621		単-151号	
諸雑費(まるめ)			時間	0.39	823	320		単-152号	
計			式	1		0			
単価						5,679			
						0			
						567.9		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.024	30,765	738	
			人		0.024	30,765	738	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>			0.39	11,850	4,621	
			時間		0.39	11,850	4,621	単-149号
	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	823	320	
			時間		0.39	823	320	単-150号
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						5,679	
							5,679	
	単価						567.9	
							567.9	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	場内復旧	土砂排土、型枠再設置等	単位	式	数量	1	単価	1,736,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30,765	61,530		
			人	2	30,765	61,530		
	特殊作業員			4	27,930	111,720		
			人	4	27,930	111,720		
	普通作業員			15	24,675	370,125		
			人	15	24,675	370,125		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		56	12,170	681,520		
			時間	56	12,170	681,520		単-145号
	小型バックホウ [クローラ型] 運転	[標準型] 山積0.11/平積0.08m3 排出ガス対策型(第1		5	42,320	211,600		WYB00028
			日	5	42,320	211,600		単-155号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		4	74,800	299,200		
			日	4	74,800	299,200		
	諸雑費（まるめ）			1		305		
			式	1		305		
	計					1,736,000		
						1,736,000		
	単価					1,736,000		
						1,736,000		円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 ルース <sup>*</sup> 岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	347.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.556	62,420	34,705	WK330210 単-156号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					34,710		
	単価					347.1	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	人	0.024	30,765	738		
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	11,850	4,621	単-151号	
諸雑費(まるめ)			時間	0.39	823	320	単-152号	
			式	1		0		
計						5,679		
単価						0		
						567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	場内復旧	土砂排土、型枠再設置等	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		0
			人	2	30,765	61,530		
					0	0		
			人	4	27,930	111,720		
					0	0		
			人	15	24,675	370,125		
					0	0		
			時間	56	12,170	681,520		単- 146号
					0	0		WYB00062
			日	5	42,320	211,600		単- 157号
					0	0		
			日	4	74,800	299,200		
					0	0		
			式	1		305		
						0		
						1,736,000		
						0		
						1,736,000		円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.024	30,765	738		
				人	0.024	30,765	738		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>			0.39	11,850	4,621		
				時間	0.39	11,850	4,621	単-149号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	823	320		
				時間	0.39	823	320	単-150号	
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							5,679		
単価							5,679		
							567.9		
							567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	人	0.024	30,765	738		
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	11,850	4,621	単-151号	
諸雑費(まるめ)			時間	0.39	823	320	単-152号	
			式	1		0		
計						5,679		
単価						0		
						567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	567.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.024	30,765	738		
				人	0.024	30,765	738		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>			0.39	11,850	4,621		
				時間	0.39	11,850	4,621	単-149号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	823	320		
				時間	0.39	823	320	単-150号	
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							5,679		
単価							5,679		
							567.9		
							567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	巨石積込(設置)	φ0.8m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	人	0.024	30,765	738		
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	11,850	4,621	単-151号	
諸雑費(まるめ)			時間	0.39	823	320	単-152号	
			式	1		0		
計						5,679		
単価						0		
						567.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	除雪	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
						0			0		0
						1				3,205,000	
		土木一般世話役				0	0	0		0	
				人		6.3	30,765	193,819			
		普通作業員				0	0	0		0	
				人		41	24,675	1,011,675			
		ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.9～1.0m <sup>3</sup>			0	0	0		0	
				時間		200	9,996	1,999,200		1,999,200	単-158号
		諸雑費（まるめ）				0		0		0	
				式		1		306		306	
		計						0		0	
								3,205,000		3,205,000	
		単価						0		0	
								3,205,000		3,205,000	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	枠組足場箇所	BL4・5・6	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
とび工			人	12.5	30,765	384,562			
普通作業員			人	52	30,870	1,605,240			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0	0	0			
			日	3.5	74,800	261,800			
諸雑費 (率+まるめ) 27%				0		0			
			式	1		783,423			
計						0			
						3,948,000			
単価						0			
						3,948,000		円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	枠組足場箇所以外	BL4・5・6	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5.8	30,765	178,437		
	とび工			0	0	0		
			人	23.8	30,870	734,706		
	普通作業員			0	0	0		
			人	13.2	24,675	325,710		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0	0	0		
			日	4.5	74,800	336,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			0		0		
			式	1		172,547		
	計					0		
						1,748,000		
	単価					0		
						1,748,000	円/式	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,423.54	5,423		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,423		
	単価					5,423	円/m 2	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	1,866.66	186,666		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					186,700		
	単価					1,867	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,765	15,382			
特殊作業員		人	0.1	27,930	2,793			
普通作業員		人	2	24,675	49,350			
バックホウ運転		日	0.5	52,040	26,020	WK250540	単- 159号	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						93,550		
単価						93,550	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,930	4,748		
工事中水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	556	556	WK250400 単- 160号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	16,210	16,210	WK250410 単- 161号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		206		
計						21,720		
単価						21,720	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,765	15,382			
特殊作業員		人	0.1	27,930	2,793			
普通作業員		人	2	24,675	49,350			
バックホウ運転		日	0.5	52,040	26,020	WK250540	単- 162号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						93,550		
単価						93,550	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	27,930	4,748		
工事中水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		日	1	556	556	WK250400	単- 163号
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		日	1	16,210	16,210	WK250410	単- 164号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		206		
計						21,720		
単価						21,720	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	土質等試験費 (一式入力)	265千円	単位	式	数量	1	単価	265,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		265,000		
計						265,000		
単価						265,000	円/式	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	土質等試験費 (一式入力)	221千円	単位	式	数量	1	単価	221,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		221,000		
計						221,000		
単価						221,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-142号	施工合理化調査	仮橋・仮栈橋工(技術員：5.4人)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員				0	0	0	
			人		5.4	33,600	181,440	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		60	
	計						0	
							181,500	
	単価						0	
							181,500	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0	
単-143号	施工状況モニタリング調査	土工(砂防)(技術員：0.5人)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員				0	0	0	
			人		0.5	33,600	16,800	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							16,800	
	単価						0	
							16,800	円/式



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）							
			人	0.16	29,715	4,754	
軽油							
			L	15	140	2,100	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	5,310	5,310	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		6	
計						12,170	
単価						12,170	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	29,715	4,754	
軽油			L	15	140	2,100	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	5,310	5,310	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						12,170	
単価						12,170	円/時間



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	発動発電機運転	無筋構造物	単位	日	数量	1	単価	1,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	9.065	140	1,269		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2. 7 / 3 kVA	供用日	1.2	574	688		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,957		
	単価					1,957	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	29,715	4,754		
軽油			L	15	140	2,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,850		
単価						11,850	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	29,715	4,754		
軽油			L	15	140	2,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,850		
単価						11,850	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,715	29,715			
軽油		L	114	140	15,960			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.61	10,400	16,744			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						62,420		
単価						62,420	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,715	29,715		
軽油			L	104	140	14,560		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						60,130		
単価						60,130	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	小型パック材 [クローラ型] 運転	[標準型] 山積0.11/平積0.08m3 排出ガス対策型(第1	単位	日	数量	1	42,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	29,715	29,715	
			人	1	29,715	29,715	
	軽油			23	140	3,220	
			L	23	140	3,220	
	パック材[クローラ型] (損料)	[標準型] 山積0.11/平積0.08m3 排出ガス対策型(第1		1	9,380	9,380	
			日	1	9,380	9,380	
	諸雑費 (まるめ)			1		5	
			式	1		5	
	計					42,320	
						42,320	
	単価					42,320	
						42,320	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,715	29,715			
軽油		L	114	140	15,960			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.61	10,400	16,744			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						62,420		
単価						62,420	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	小型パッホ [ｸｰﾗ型] 運転	[標準型] 山積0.11/平積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1	29,715	29,715		
軽油			0	0	0		
		L	23	140	3,220		
パッホ [ｸｰﾗ型] (損料)	[標準型] 山積0.11/平積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1		0	0	0		
		日	1	9,380	9,380		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					42,320		
単価					0		
					42,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.9～1.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.21	29,715	6,240	
	軽油		L	7.9	140	1,106	
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.9～1.0m <sup>3</sup>	時間	1	2,650	2,650	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,996	
	単価					9,996	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,715	29,715		
	軽油		L	65	140	9,100		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,400	13,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						52,040	
	単価						52,040	円/日





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,715	29,715		
	軽油		L	65	140	9,100		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,400	13,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						52,040	
	単価						52,040	円/日



