

鏡

1. 工事名

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事
工事地名	岐阜県飛騨市神岡町跡津川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	神通川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384700005	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	229,900,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	229,900,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	612日間 自 令和 6年 3月27日 (当初) 至 令和 7年11月28日 (3回変更) 至 令和 7年11月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岐阜県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	神岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	神通川	2 2) 処 分 費 等	130,008
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月 5日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		130,820,950				
		式	1		155,399,396	1	24,578,446		
砂防土工		式	1		8,609,161				
		式	1		8,804,077	1	194,916		
掘削工		式	1		6,843,046				
		式	1		7,172,745	1	329,699		
掘削(砂防)	岩塊・玉石							単-1号	
		m3	2,800	330	924,000				
		m3	3,000	330	990,000	200	66,000		
掘削(砂防)	軟岩							単-2号	
		m3	1,200	1,621	1,945,200				
		m3	950	1,621	1,539,950	-250	-405,250		
転石破碎	火薬使用無							単-3号	
		m3	6	3,073	18,438				
		m3	25	3,073	76,825	19	58,387		
ふるい分け土								単-4号	
		m3	2,788	536.1	1,494,646				
		m3	0	536.1	0	-2,788	-1,494,646		
ふるい分け土								単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	2,977	752.9	2,241,383	2,977	2,241,383		
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	2,790	472.4	1,317,996				
		m3	2,980	472.4	1,407,752	190	89,756		
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩							単-7号	
		m3	1,210	576.6	697,686				
		m3	950	576.6	547,770	-260	-149,916		
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩							単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	25	668.4	16,710	25	16,710		
積込(ルース) (砂防)	破碎岩							単-9号	
		m3	1,200	370.9	445,080				
		m3	950	370.9	352,355	-250	-92,725		

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し工			1		973,390				
		式	1		1,150,370	1	176,980		
埋戻し	締固無		1,100	884.9	973,390			単-10号	
		m3	1,300	884.9	1,150,370	200	176,980		
盛土工			1		150,433				
		式	0		0	-1	-150,433		
盛土(流用土)	締固無		170	884.9	150,433			単-11号	
		m3	0	884.9	0	-170	-150,433		
法面整形工			1		220,352				
		式	1		220,352	0	0		
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		140	857.8	120,092			単-12号	
		m2	140	857.8	120,092	0	0		
法面整形(切土部)	軟岩I		90	1,114	100,260			単-13号	
		m2	90	1,114	100,260	0	0		
残土処理工			1		421,940				
		式	1		260,610	1	-161,330		
整地	残土受入れ地での処理		3,400	124.1	421,940			単-14号	
		m3	2,100	124.1	260,610	-1,300	-161,330		
鋼製堰堤工			1		97,261,279				
		式	1		108,370,324	1	11,109,045		
作業土工			1		1,988,001				
		式	1		1,987,932	1	-69		
基面整正			10	455.1	4,551			単-15号	
		m2	14	455.1	6,371	4	1,820		

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			m2	1,050 1,049	1,889 1,889	1,983,450 1,981,561	-1	-1,889	単-16号
鋼製堰堤本体工			式	1 1		45,809,739 53,741,062	1	7,931,323	
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60%		m2	590 0	3,791 3,791	2,236,690 0	-590	-2,236,690	単-17号
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60% t=10cm		m2	0 590	0 3,651	0 2,154,090	590	2,154,090	単-18号
コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%		m3	1,285 834	27,173 27,173	34,917,305 22,662,282	-451	-12,255,023	単-19号
コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%		m3	0 637	0 29,940	0 19,071,780	637	19,071,780	単-20号
型枠			m2	74 61	11,110 11,110	822,140 677,710	-13	-144,430	単-21号
残存型枠	有孔タイプ		m2	330 450	11,049 11,049	3,646,170 4,972,050	120	1,325,880	単-22号
残存化粧型枠	割石40		m2	210 210	17,977 17,977	3,775,170 3,775,170	0	0	単-23号
足場	天端手摺		m	180 194	1,443 1,443	259,740 279,942	14	20,202	単-24号
足場	キャットウォーク		m	34 33	4,486 4,486	152,524 148,038	-1	-4,486	単-25号
コンクリート側壁工			式	1 1		21,438,252 22,251,462	1	813,210	

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m2	91	3,826	348,166	-91	-348,166	単-26号	
			0	3,826	0				
均しコンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60% t=10cm	m2	0	0	0	91	332,423	単-27号	
			91	3,653	332,423				
コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m3	420	27,173	11,412,660	20	543,460	単-28号	
			440	27,173	11,956,120				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	54	4,485	242,190	-6	-26,910	単-29号	
			48	4,485	215,280				
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	84	381.8	32,071	0	0	単-30号	
			84	381.8	32,071				
吸出し防止材	t=20mm	m2	5	1,196	5,980	0	0	単-31号	
			5	1,196	5,980				
残存型枠	有孔タイプ	m2	390	11,049	4,309,110	-20	-220,980	単-32号	
			370	11,049	4,088,130				
残存化粧型枠	割石40	m2	210	17,977	3,775,170	30	539,310	単-33号	
			240	17,977	4,314,480				
足場	天端手摺	m	107	1,443	154,401	-1	-1,443	単-34号	
			106	1,443	152,958				
足場	キャットウォーク	m	107	4,484	479,788	-1	-4,484	単-35号	
			106	4,484	475,304				
残存型枠削孔	ϕ 100	孔	116	5,851	678,716	0	0	単-36号	
			116	5,851	678,716				
間詰工		式	1		2,221,212	1	-1,457,581		
			1		763,631				

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
間詰コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	54	27,173	1,467,342			単-37号	
			22	27,173	597,806	-32	-869,536		
型枠		m2	3	11,105	33,315			単-38号	
			0	11,105	0	-3	-33,315		
残存型枠	有孔タイプ	m2	18	11,055	198,990			単-39号	
			15	11,055	165,825	-3	-33,165		
残存化粧型枠	割石40	m2	29	17,985	521,565			単-40号	
			0	17,985	0	-29	-521,565		
袖部対策工		式	1		8,569,205				
			1		10,918,739	1	2,349,534		
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m2	39	3,994	155,766			単-41号	
			0	3,994	0	-39	-155,766		
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60% t=10cm	m2	0	0	0			単-42号	
			39	3,652	142,428	39	142,428		
コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	246	27,173	6,684,558			単-43号	
			304	27,173	8,260,592	58	1,576,034		
残存型枠	有孔タイプ	m2	77	11,049	850,773			単-44号	
			99	11,049	1,093,851	22	243,078		
残存化粧型枠	割石40	m2	47	17,977	844,919			単-45号	
			75	17,977	1,348,275	28	503,356		
足場	天端手摺	m	23	1,443	33,189			単-46号	
			51	1,443	73,593	28	40,404		
護床工		式	1		15,560,326				
			1		16,961,612	1	1,401,286		

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m2	360	4,246	1,528,560					単-47号
			0	4,246	0	-360	-1,528,560			
均しコンクリート	21-5-40BB W/C≦60% t=10cm	m2	0	0	0					単-48号
			362	3,652	1,322,024			362	1,322,024	
コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	283	27,173	7,689,959					単-49号
			283	27,173	7,689,959	0	0			
残存型枠	有孔タイプ	m2	410	11,055	4,532,550					単-50号
			410	11,055	4,532,550	0	0			
鉄筋	SD345 D29~32	t	2.17	177,833	385,897					単-51号
			2.16	177,833	384,119	-0.01	-1,778			
巨石据付	φ 1.0m	m2	320	4,448	1,423,360					単-52号
			0	4,448	0	-320	-1,423,360			
巨石据付	φ 1.0m	m2	0	0	0					単-53号
			320	9,478	3,032,960	320	3,032,960			
護岸工		式	1		1,362,136					
			1		1,352,190	1	-9,946			
巨石積(練)	φ 0.8m	m2	36	23,236	836,496					単-54号
			36	23,236	836,496	0	0			
巨石積(空)	φ 0.8m	m2	74	984	72,816					単-55号
			0	984	0	-74	-72,816			
巨石積(空)	φ 0.8m	m2	0	0	0					単-56号
			74	849.6	62,870	74	62,870			
巨石積(空)撤去	φ 0.8m	個	107	4,232	452,824					単-57号
			107	4,232	452,824	0	0			

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工				1		184,536			
			式	1		184,536	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			24	7,689	184,536			単-58号
		m3		24	7,689	184,536	0	0	
運搬処理工				1		127,872			
			式	1		209,160	1	81,288	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			24	3,298	79,152			単-59号
		m3		24	3,298	79,152	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			24	2,030	48,720			単-60号
		m3		0	2,030	0	-24	-48,720	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-61号
		m3		24	5,417	130,008	24	130,008	
仮設工				1		24,950,510			
			式	1		38,224,995	1	13,274,485	
工事用道路工				1		1,379,398			
			式	1		1,379,398	0	0	
工事用道路盛土	撤去			630	882.6	556,038			単-62号
		m3		630	882.6	556,038	0	0	
工事用道路盛土	設置			830	992	823,360			単-63号
		m3		830	992	823,360	0	0	
仮橋・仮栈橋工				1		1,946,154			
			式	1		1,946,154	0	0	
コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%			15	27,186	407,790			単-64号
		m3		15	27,186	407,790	0	0	

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
残存型枠	有孔タイプ	m2	35	11,055	386,925	0	0	単-65号	
			35	11,055	386,925				
橋台足場		回	3	92,282	276,846	0	0	単-66号	
			3	92,282	276,846				
仮橋上部	B-16 設置・撤去	t	16.1	30,824.97	496,282	0	0	単-67号	
			16.1	30,824.97	496,282				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	72	1,436	103,392	0	0	単-68号	
			72	1,436	103,392				
仮設高欄	設置・撤去	m	36	4,352	156,672	0	0	単-69号	
			36	4,352	156,672				
ボルト・ナット	F10T-M22	式	1		95,559	0	0	内-1号	
			1		95,559				
アンカー	φ36 L=364mm	本	4	5,672	22,688	0	0	単-70号	
			4	5,672	22,688				
砂防仮締切工		式	1		5,839,536	1	-15,066		
			1		5,824,470				
土砂締切	設置	m3	1,500	904.7	1,357,050	0	0	単-71号	
			1,500	904.7	1,357,050				
土砂締切	撤去	m3	1,300	658.2	855,660	0	0	単-72号	
			1,300	658.2	855,660				
大型土のう	製作・設置	袋	10	5,420	54,200	0	0	単-73号	
			10	5,420	54,200				
根固めブロック据付	4t	個	142	3,289	467,038	0	0	単-74号	
			142	3,289	467,038				

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	4t	個	142	4,077	578,934					単-75号
			142	4,077	578,934		0	0		
巨石積(空)	φ0.8m	m2	486	879.8	427,582					単-76号
			0	879.8	0	-486	-427,582			
巨石積(空)	φ0.8m	m2	0	0	0					単-77号
			486	848.8	412,516	486	412,516			
巨石積(空)撤去	φ0.8m	個	496	4,232	2,099,072					単-78号
			496	4,232	2,099,072	0	0			
砂防仮締切復旧工		式	1		4,575,005					
			1		4,667,067	1	92,062			
被災復旧		式	1		4,251,557					内-2号
			0		0	-1	-4,251,557			
被災復旧		式	0		0					内-3号
			1		4,341,427	1	4,341,427			
被災復旧	異形ブロック4型(実質量4.002t)	式	1		323,448					内-4号
			0		0	-1	-323,448			
被災復旧	異形ブロック4型(実質量4.002t)	式	0		0					内-5号
			1		325,640	1	325,640			
作業ヤード工		式	1		3,490,880					
			1		4,433,600	1	942,720			
作業ヤード (左岸側ヤード)	設置・撤去	m3	1,000	2,600	2,600,000					単-79号
			0	2,600	0	-1,000	-2,600,000			
作業ヤード (左岸側ヤード)	設置・撤去	m3	0	0	0					単-80号
			1,000	2,624	2,624,000	1,000	2,624,000			

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
作業ヤード (右岸側河床内ヤード)	設置・撤去	m3	480	1,856	890,880			単-81号	
			0	1,856	0	-480	-890,880		
作業ヤード (右岸側河床内ヤード)	設置・撤去	m3	0	0	0			単-82号	
			480	3,770	1,809,600	480	1,809,600		
防護施設工		式	0		0				
落石防護ネット	設置・撤去	式	1		572,084			内-6号	
			0		0	1	572,084		
除雪工		式	1		2,957,309				
			0		0	1	2,957,309		
除雪		式	1		2,957,309			内-7号	
			0		0	1	2,957,309		
雪寒施設工		式	1		5,255,799				
			0		0	1	5,255,799		
雪寒仮囲	BL4・5・6	式	1		5,255,799			内-8号	
			0		0	1	5,255,799		
法面吹付工		式	1		4,318,734				
			1		4,318,734	0	0		
仮設用モルタル吹付	t=5cm ラス入	m2	642	6,727	4,318,734			単-83号	
			642	6,727	4,318,734	0	0		
水替工		式	1		3,400,803				
			1		6,870,380	1	3,469,577		
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	161	21,123	3,400,803			単-84号	
			0	21,123	0	-161	-3,400,803		

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	0 334	0 20,570	0 6,870,380	334	6,870,380	単-85号	
直接工事費		式	1		130,820,950				
共通仮設費		式	1		155,399,396	1	24,578,446		
共通仮設費		式	1		12,832,824				
共通仮設費		式	1		15,339,040	1	2,506,216		
運搬費		式	1		2,619,871				
運搬費		式	1		3,804,080	1	1,184,209		
仮設材運搬費		式	1		280,922				
仮設材運搬費		式	1		280,922	0	0		
仮設材運搬費		t	31	9,062	280,922			単-86号	
仮設材運搬費		t	31	9,062	280,922	0	0		
技術管理費		式	1		1,071,905				
技術管理費		式	1		1,265,572	1	193,667		
コンクリート品質確保における試験費	水セメント比測定費	回	46	17,986	827,356			単-87号	
コンクリート品質確保における試験費	水セメント比測定費	回	48	17,986	863,328	2	35,972		
土質等試験費		式	1		244,549			内-9号	
土質等試験費		式	0		0	-1	-244,549		
土質等試験費		式	1		203,944	1	203,944	内-10号	
土質等試験費		式	0		0			内-11号	
土質等試験費		式	1		198,300	1	198,300		
施工調査費		式	0		0				
施工調査費		式	1		198,300	1	198,300		
営繕費		式	0		0				
営繕費		式	1		820,000	1	820,000		

設計内訳書

工事名	令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			0		0					内-12号
		式	1		820,000			1	820,000	
現場環境改善費 (率計上)			1		1,267,044					
		式	1		1,437,586			1	170,542	
共通仮設費 (率計上)			1		10,212,953					
		式	1		11,534,960			1	1,322,007	
純工事費			1		143,653,774					
		式	1		170,738,436			1	27,084,662	
現場管理費			1		37,122,659					
		式	1		43,517,322			1	6,394,663	
工事原価			1		180,776,433					
		式	1		214,255,758			1	33,479,325	
一般管理費等			1		28,223,567					
		式	1		32,634,242			1	4,410,675	
工事価格			1		209,000,000					
		式	1		246,890,000			1	37,890,000	
消費税相当額			1		20,900,000					
		式	1		24,689,000			1	3,789,000	
工事費計			1		229,900,000					
		式	1		271,579,000			1	41,679,000	

一式当たり内訳書

ボルト・ナット

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0		168	261.2	43,881			
		組	168	261.2	43,881	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		138	237	32,706			
		組	138	237	32,706	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 5		60	230.7	13,842			
		組	60	230.7	13,842	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 6 5		60	218.7	13,122			
		組	60	218.7	13,122	0	0	
合 計					95,559			
					95,559		0	

一式当たり内訳書

被災復旧

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【締切復旧】								
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 ルーズ 岩塊・玉石		542	347.1	188,128			WB331330
		m 3	542	347.1	188,128	0	0	
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石		542	321.8	174,415			CB330010
		m 3	542	321.8	174,415	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		542	512.2	277,612			CB330030
		m 3	542	512.2	277,612	0	0	
【巨石積(空)復旧】								
巨石積込(設置)	φ 0.8m		149	567.9	84,617			WYB00032
		m 2	149	567.9	84,617	0	0	
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 破碎岩		73	402.2	29,360			CB330010
		m 3	73	402.2	29,360	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		73	724.6	52,895			CB330030
		m 3	73	724.6	52,895	0	0	
【根固めブロック復旧】								
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		47	2,067	97,149			CB310180
		個	47	2,067	97,149	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		47	1,785	83,895			CB310190
		個	47	1,785	83,895	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下		47	2,319	108,993			CB310040
		個	47	2,319	108,993	0	0	

一式当たり内訳書

被災復旧

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【縮切復旧】								
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 ルーズ 岩塊・玉石		0	0	0			WB331330
		m 3	542	347.1	188,128	542	188,128	単一 122号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石		0	0	0			CB330010
		m 3	542	321.8	174,415	542	174,415	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	542	512.2	277,612	542	277,612	
【巨石積(空)復旧】								
巨石積込(設置)	φ 0.8m		0	0	0			WYB00060
		m 2	149	567.9	84,617	149	84,617	単一 123号
土砂等運搬 (砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	72	724.6	52,171	72	52,171	
【根固めブロック復旧】								
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310180
		個	47	2,067	97,149	47	97,149	
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310190
		個	47	1,785	83,895	47	83,895	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下		0	0	0			CB310040
		個	47	2,319	108,993	47	108,993	
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310070
		個	47	3,565	167,555	47	167,555	

一式当たり内訳書

被災復旧

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【その他】								
場内復旧	土砂排土、型枠再設置等		0		0			WYB00061
		式	1		1,736,000	1	1,736,000	単一 124号
機械器具損料(仮設ケーブル含まず)	全損、費用、保証料		0		0			
		式	1		1,010,000	1	1,010,000	
機械器具損料(仮設ケーブル)	全損、費用、保証料 諸経費含む		0		0			
		式	1		469,000	1	469,000	
残存型枠	有孔タイプ (組立部材含む)		0	0	0			
		m ²	42	6,070	254,940	42	254,940	
合 計					0			
					4,704,475		4,704,475	
変更積算金額					0			
					4,341,427		4,341,427	円/式

一式当たり内訳書

被災復旧

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	36	2,067	74,412	0	0	CB310180
			36	2,067	74,412			
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	36	1,785	64,260	0	0	CB310190
			36	1,785	64,260			
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下	個	36	2,319	83,484	0	0	CB310040
			36	2,319	83,484			
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	36	3,565	128,340	0	0	CB310070
			36	3,565	128,340			
合 計					323,448		-323,448	
					0			

一式当たり内訳書

被災復旧

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 36	0 2,639	0 95,004			CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	0 36	0 1,813	0 65,268			CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 36	0 1,785	0 64,260			CB310190
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 36	0 3,565	0 128,340			CB310070
合 計					0 352,872			
変更積算金額					0 325,640			円/式

一式当たり内訳書

落石防護ネット

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護ネット材料費	ネット20m×8m、ワイヤ-φ8mm含む		0		0			
		式	1		240,000	1	240,000	
落石防護ネット施工費	設置・撤去		0		0			
		式	1		380,000	1	380,000	
合 計					0			
					620,000		620,000	
変更積算金額					0			
					572,084		572,084	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し		1	357.8	357.8	CB330040	
			m 3	1	357.8	357.8		
計						357.8		
単価						357.8		
						357.8	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,621
						1		1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内		1	1,758	1,758	CB330040	
			m 3	1	1,758	1,758		
計						1,758		
単価						1,758		
						1,758	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	3,073
						1		3,073
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転石破碎		無し			1	3,330	3,330	CB210260
			m 3	1	3,330		3,330	
計							3,330	
単価							3,330	円/m3
							3,330	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	ふるい分け土		単位	m3	数量	1	単価	536.1
						1		536.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい分け土		岩塊・玉石			1	581	581	WYB00035
			m 3	1	581		581	単一 88号
計							581	
単価							581	円/m3
							581	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ふるい分け土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		752.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい分け土		岩塊・玉石			0	0	0	WYB00038
			m 3	1	815.9	815.9	815.9	単- 89号
計							0	
							815.9	
単価							0	
							815.9	円/m3
変更積算単価							752.9	円/m3

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	472.4
						1		472.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下			1	512.2	512.2	CB330030
			m 3	1	512.2	512.2	512.2	
計							512.2	
							512.2	
単価							512.2	
							512.2	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩	単位	m3	数量	1	単価	576.6
						1		576.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (砂防)		標準 軟岩 0.5km以下			1	624.9	624.9	CB330030
			m 3	1	624.9		624.9	
計							624.9	
単価							624.9	
							624.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		668.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (砂防)		標準 硬岩 0.5km以下			0	0	0	CB330030
			m 3	1	724.6		724.6	
計							0	
単価							724.6	
							0	
							724.6	円/m3
変更積算単価							668.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	積込(ルーズ)(砂防)	破碎岩	単位	m3	数量	1	単価	370.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 破碎岩		1	402.2	402.2	CB330010	
			m3	1	402.2	402.2		
	計					402.2		
	単価					402.2		
						402.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	締固無	単位	m3	数量	100	単価	884.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		83	321.8	26,709.4	CB330010		884.9
		m 3	83	321.8	26,709.4			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		83	321.8	26,709.4	CB330010		
		m 3	83	321.8	26,709.4			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		83	512.2	42,512.6	CB330030		
		m 3	83	512.2	42,512.6			
計					95,931.4			
単価					959.4			
					959.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	盛土(流用土)	締固無	単位	m3	数量	100	100	単価	884.9	884.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		83	321.8	26,709.4	CB330010				
		m 3	83	321.8	26,709.4					
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		83	321.8	26,709.4	CB330010				
		m 3	83	321.8	26,709.4					
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		83	512.2	42,512.6	CB330030				
		m 3	83	512.2	42,512.6					
計					95,931.4					
					95,931.4					
単価					959.4					
					959.4	円/m3				

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	857.8
						1		857.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	930	930	CB220010	
			m 2	1	930	930		
	計					930		
	単価					930	円/m2	
						930		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,114
						1		1,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,208	1,208	CB220010	
			m 2	1	1,208	1,208		
	計					1,208		
	単価					1,208	円/m2	
						1,208		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1
						1		124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	134.6	134.6	CB210610	
			m 3	1	134.6	134.6		
計						134.6		
単価						134.6		
						134.6	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.1
						1		455.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	493.5	493.5	CB210080	
			m 2	1	493.5	493.5		
計						493.5		
単価						493.5		
						493.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1	単価	1,889
						1		1,889
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃					1	2,049	2,049	WB330400
				m 2	1	2,049	2,049	単- 90号
計							2,049	
単価							2,049	円/m2
							2,049	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m2	数量	590	単価	3,791
						590		3,791
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		m 3	59	39,570	2,334,630	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート			17	5,270	89,590	CB240210
				m 2	17	5,270	89,590	
計							2,424,220	
単価							4,109	
							4,109	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
				1	39,570	39,570		
	計					0		
						39,570		
	単価					0		
						3,957	円/m2	
	変更積算単価					3,651	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,173
						1		27,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	m3	1	29,460	29,460	WYB00002	
				1	29,460	29,460	単- 91号	
	計					29,460		
						29,460		
	単価					29,460		
						29,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	30,530	30,530	CB240010		
特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)	無筋構造物	m 3	1	1,920	1,920	WB253240	単一 92号	
計					0			
単価					32,450			
変更積算単価					0			
					32,450		円/m3	
					29,940		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,110
						1		11,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]		標準(1.0)			1	12,040	12,040	WYB00001
				m 2	1	12,040	12,040	単- 93号
計							12,040	
単価							12,040	円/m2
							12,040	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,049
						1		11,049
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜パイプ無し			1	11,980	11,980	WYB00003
				m 2	1	11,980	11,980	単- 94号
計							11,980	
単価							11,980	円/m2
							11,980	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	残存化粧型枠	割石40	単位	m2	数量	1	単価	17,977
						1		17,977
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存化粧型枠 水抜パイ無し			1	19,490	19,490	WYB00005
			m 2	1	19,490		19,490	単一 95号
計							19,490	
単価							19,490	
							19,490	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,443
						1		1,443
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
天端手摺設置・撤去					1	1,565	1,565	WB330860
			m	1	1,565		1,565	単一 96号
計							1,565	
単価							1,565	
							1,565	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	足場	キャットウォーク	単位	m	数量	1	単価	4,486
						1		4,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去				1	4,862	4,862	WB330870	
			m	1	4,862	4,862	単- 97号	
	計					4,862		
	単価					4,862	円/m	
						4,862		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m2	数量	91	単価	3,826
						91		3,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	9	39,570	356,130	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5,270	21,080	CB240210	
	計					377,210		
	単価					4,146		
						4,146	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	39,570	39,570		
計						0		
						39,570		
単価						0		
						3,957	円/m2	
変更積算単価						3,653	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,173
						1		27,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生		1	29,460	29,460	WYB00007	
			m3	1	29,460	29,460	単- 91号	
計						29,460		
						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,485
						1		4,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,863	4,863	CB224710	
			m 2	1	4,863	4,863		
計						4,863		
単価						4,863	円/m2	
						4,863		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	381.8
						1		381.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	414	414	WB020011	
硬質塩化ビニル管 VP-50			m	1	414	414	単- 98号	
計						414		
単価						414	円/m	
						414		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,196
						1		1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1,297	1,297	CB224720	
			m 2	1	1,297	1,297		
	計					1,297		
	単価					1,297	円/m2	
						1,297		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,049
						1		11,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜パイプ無し		1	11,980	11,980	WYB00008	
			m 2	1	11,980	11,980	単- 94号	
	計					11,980		
	単価					11,980	円/m2	
						11,980		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	残存化粧型枠	割石40	単位	m2	数量	1	単価	17,977
						1		17,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存化粧型枠 水抜パイ無し		1	19,490	19,490	WYB00012	
			m 2	1	19,490	19,490	単一 95号	
計						19,490		
単価						19,490		
						19,490	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,443
						1		1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,565	1,565	WB330860	
			m	1	1,565	1,565	単一 96号	
計						1,565		
単価						1,565		
						1,565	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	足場	キャットウォーク	単位	m	数量	1	単価	4,484
						1		4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去				1	4,862	4,862	WB330870	
			m	1	4,862	4,862	単- 97号	
	計					4,862		
	単価					4,862		
						4,862	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	残存型枠削孔	φ100	単位	孔	数量	1	単価	5,851
						1		5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満		1	6,341	6,341	CB224430	
			孔	1	6,341	6,341		
	計					6,341		
	単価					6,341		
						6,341	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	間詰コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,173
						1		27,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生		1	29,460	29,460	WYB00011	
			m 3	1	29,460	29,460	単- 91号	
計						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,105
						1		11,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準		1	12,040	12,040	WYB00016	
			m 2	1	12,040	12,040	単- 99号	
計						12,040		
単価						12,040		
						12,040	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,055
						1		11,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜タイプ無し		1	11,980	11,980	WYB00018	
			m 2	1	11,980	11,980	単- 94号	
	計					11,980		
	単価					11,980		
						11,980	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	残存化粧型枠	割石40	単位	m2	数量	1	単価	17,985
						1		17,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存化粧型枠 水抜タイプ無し		1	19,490	19,490	WYB00015	
			m 2	1	19,490	19,490	単- 95号	
	計					19,490		
	単価					19,490		
						19,490	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m2	数量	39	単価	3,994
						39		3,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	4	39,570	158,280	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,270	10,540	CB240210	
計						168,820		
単価						4,329	円/m2	
						4,329	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
計						0		
単価						3,957	円/m2	
変更積算単価						3,652	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,173
						1		27,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生		1	29,460	29,460	WYB00013	
			m 3	1	29,460	29,460	単- 91号	
計						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,049
						1		11,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜タイプ無し		1	11,980	11,980	WYB00009	
			m 2	1	11,980	11,980	単- 94号	
計						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	残存化粧型枠	割石40	単位	m2	数量	1	単価	17,977
						1		17,977
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存化粧型枠 水抜パイ無し			1	19,490	19,490	WYB00010
			m2	1	19,490		19,490	単- 95号
計							19,490	
単価							19,490	
							19,490	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,443
						1		1,443
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
天端手摺設置・撤去					1	1,565	1,565	WB330860
			m	1	1,565		1,565	単- 96号
計							1,565	
単価							1,565	
							1,565	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m2	数量	360	単価	4,246
						360		4,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	36	39,570	1,424,520	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		44	5,270	231,880	CB240210	
			m 2	44	5,270	231,880		
計						1,656,400		
						1,656,400		
単価						4,602		
						4,602	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	均しコンクリート	21-5-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	39,570	39,570		
計						0		
						39,570		
単価						0		
						3,957	円/m2	
変更積算単価								
						3,652	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,173
						1		27,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生		1	29,460	29,460	WYB00014	
			m 3	1	29,460	29,460	単- 91号	
計						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,055
						1		11,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜タイプ無し		1	11,980	11,980	WYB00021	
			m 2	1	11,980	11,980	単- 94号	
計						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-51号	鉄筋 SD345 D29~32	単位	t		1	177,833
					1	177,833
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	192,800	192,800	WB810010
		t	1	192,800	192,800	単- 100号
計					192,800	
単価					192,800	
					192,800	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	巨石据付	φ 1.0m	単位	m2	数量	320	単価	4,448
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石据付(水平置)	標準 現地採取		m 2	320	4,562	1,459,840	WYB00006
				m 2	320	4,562	1,459,840	単- 101号
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 破碎岩		m 3	73	402.2	29,360.6	CB330010
				m 3	73	402.2	29,360.6	
	土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		m 3	73	724.6	52,895.8	CB330030
				m 3	73	724.6	52,895.8	
	計						1,542,096.4	
							1,542,096.4	
	単価						4,820	
							4,820	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	巨石据付	φ1.0m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巨石据付(水平置)	標準 現地採取		0	0	0	WYB00043		
		m 2	320	4,562	1,459,840	単- 102号		
巨石採取	全ての費用		0	0	0	CB321570		
		個	368	4,586	1,687,648			
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0	CB330030		
		m 3	191	724.6	138,398.6			
計					0			
					3,285,886.6			
単価					0			
					10,270	円/m2		
変更積算単価								
					9,478	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-55号	巨石積(空)	φ0.8m	m2		74	984
					74	984
巨石積込(設置)	φ0.8m	m2	74	567.9	42,024.6	WYB00029
積込(ルーズ)(砂防)	標準 破碎岩	m3	25	402.2	10,055	単-103号 CB330010
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下	m3	37	724.6	26,810.2	CB330030
計					78,889.8	
単価					1,067	
					1,067	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-56号	巨石積(空)	φ0.8m	m2		0	0
					74	849.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石積込(設置)	φ0.8m		0	0	0	WYB00044
		m 2	74	567.9	42,024.6	単-104号
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0	CB330030
		m 3	36	724.6	26,085.6	
計					0	
					68,110.2	
単価					0	
					920.5	円/m2
変更積算単価						
					849.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	巨石積(空)撤去	φ0.8m	単位	個	数量	1	単価	4,232
						1		4,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石採取	全ての費用		1	4,586	4,586	CB321570	
			個	1	4,586	4,586		
	計					4,586		
						4,586		
	単価					4,586	円/個	
						4,586		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,689
						1		7,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,332	8,332	WB824010	
			m3	1	8,332	8,332	単-105号	
	計					8,332		
						8,332		
	単価					8,332	円/m3	
						8,332		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,298
						1		3,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,574	3,574	CB227010	
			m3	1	3,574	3,574		
計						3,574		
単価						3,574	円/m3	
						3,574		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,030
						1		2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				1	2,200	2,200	WB020052	
			t	1	2,200	2,200	単-106号	
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	
						2,200		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,498	5,870.3	単-107号	
計						0		
						5,870.3		
単価						0		
						5,871	円/m3	
変更積算単価								
						5,417	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	工事用道路盛土	撤去	単位	m3	数量	1	単価	882.6
						1		882.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	444.3	444.3	CB210100	
			m3	1	444.3	444.3		
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1	512.2	512.2	CB330030	
			m3	1	512.2	512.2		
計						956.5		
						956.5		
単価						956.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	工事用道路盛土	設置	単位	m3	数量	1	992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	241.5	241.5	CB210510
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石	m 3	1	321.8	321.8	CB330010
	土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	1	512.2	512.2	CB330030
	計					1,075.5	
	単価					1,076	
						1,076	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,186
						1		27,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生		1	29,460	29,460	WYB00030	
			m 3	1	29,460	29,460	単- 91号	
計						29,460		
単価						29,460		
						29,460	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	11,055
						1		11,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜タイプ無し		1	11,980	11,980	WYB00024	
			m 2	1	11,980	11,980	単- 94号	
計						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	橋台足場		単位	回	数量	1	単価	92,282
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋台足場		設置		1	60,000	60,000	60,000	
			回	1	60,000	60,000	60,000	
橋台足場		撤去		1	40,000	40,000	40,000	
			回	1	40,000	40,000	40,000	
計							100,000	
							100,000	
単価							100,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮橋上部	B-16 設置・撤去	単位	t	数量	16.1	16.1	単価	30,824.97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主桁・枕梁・横梁 (購入品)	SS400 H-700×300, H-300×300, H-250×250 支給品		1	0	0	WYB00025		
			基	1	0	0	単- 108号		
	鋼板	厚板 無規格 t = 9		0.379	119,000	45,101			
			t	0.379	119,000	45,101			
	鋼板	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0.214	145,000	31,030			
			t	0.214	145,000	31,030			
	中厚板 規格エキストラ	SS400		0.593	1,300	770.9			
			t	0.593	1,300	770.9			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×60		60	212	12,720			
			組	60	212	12,720			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×75		72	230.7	16,610.4			
			組	72	230.7	16,610.4			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×80		72	237	17,064			
			組	72	237	17,064			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×100		96	261.2	25,075.2			
			組	96	261.2	25,075.2			
	上部工架設・撤去工	架設 ラフレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準		16.1	15,970	257,117	WYB00026		
			t	16.1	15,970	257,117	単- 109号		
	上部工架設・撤去工	撤去 ラフレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準		16.1	8,227	132,454.7	WYB00027		
			t	16.1	8,227	132,454.7	単- 110号		
	計					537,943.2			
						537,943.2			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	1	1,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準		1	1,033	1,033	WYB00020
		m 2	1	1,033	1,033	単一 111号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準		1	523.9	523.9	WYB00017
		m 2	1	523.9	523.9	単一 112号
覆工板	補強型 1000×2000×208(締結式)		1	62,000	0	支給品
		m 2	1	62,000	0	
計					1,556.9	
					1,556.9	
単価					1,557	
					1,557	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	仮設高欄	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	4,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊		1	2,978	2,978	WYB00022	
			m	1	2,978	2,978	単- 113号	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊		1	1,741	1,741	WYB00019	
			m	1	1,741	1,741	単- 114号	
	仮設ガードレール	ミニガードシステム L=1.5m		1	74,400	0	支給品	
			m	1	74,400	0		
	計					4,719		
						4,719		
	単価					4,719	円/m	
						4,719		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	アンカー	φ36 L=364mm	単位	本	数量	1	単価	5,672
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機)	300mm以上400mm未満	孔	1	1,577	1,577	CB224420		
接着系あと施工アンカー	φ36 L=364mm	本	1	4,570	4,570			
計					6,147			
単価					6,147	円/本		
					6,147			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	土砂締切	設置	単位	m3	数量	100	単価	904.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置	ルース	岩塊・玉石	83	347.1	28,809.3	WB331330
			m 3	83	347.1	28,809.3		単一 115号
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準	岩塊・玉石	83	321.8	26,709.4		CB330010
			m 3	83	321.8	26,709.4		
	土砂等運搬 (砂防)	標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	83	512.2	42,512.6	CB330030
			m 3	83	512.2	42,512.6		
	計						98,031.3	
	単価						980.4	
							980.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	土砂締切	撤去	単位	m3	数量	100	100	単価	658.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去	ルース	岩塊・玉石	83	347.1	28,809.3	WB331330	
			m 3	83	347.1	28,809.3		単一 116号	
	土砂等運搬 (砂防)	標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	83	512.2	42,512.6	CB330030	
			m 3	83	512.2	42,512.6			
	計						71,321.9		
							71,321.9		
	単価						713.3		
							713.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	100	単価	5,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		袋	100	5,181	518,100	WB252730
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m ³		83	321.8	26,709.4	単- 117号 CB330010
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³		83	512.2	42,512.6	CB330030
	計						587,322	
	単価						5,874	
							5,874	円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	根固めブロック据付	4t	単位	個	数量	1	単価	3,289
						1		3,289
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		個	1	3,565	3,565	CB310070
計							3,565	
単価							3,565	円/個
							3,565	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	根固めブロック撤去	4t	単位	個	数量	1	単価	4,077
						1		4,077
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		個	1	2,100	2,100	CB310210
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下		個	1	2,319	2,319	CB310040
計							4,419	
単価							4,419	円/個
							4,419	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一76号	巨石積(空)	φ0.8m	m2	486	879.8	
				486	879.8	
巨石積込(設置)	φ0.8m	m 2	486	567.9	275,999.4	WYB00031
積込(ルーズ)(砂防)	標準 破碎岩	m 3	37	402.2	14,881.4	単一 118号 CB330010
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下	m 3	37	402.2	14,881.4	
		m 3	238	724.6	172,454.8	CB330030
計					463,335.6	
単価					953.4	
					953.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一77号	巨石積(空)	φ0.8m	m2		0	0
				486		848.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石積込(設置)	φ0.8m		0	0	0	WYB00041
		m 2	486	567.9	275,999.4	単一 119号
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0	CB330030
		m 3	236	724.6	171,005.6	
計					0	
					447,005	
単価					0	
					919.8	円/m2
変更積算単価						
					848.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	作業ヤト (左岸側ヤト)	設置・撤去	単位	m3	数量	1,000	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【作業ヤト盛土 [設置]】						1,000		2,600
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	833	138.4	115,287.2		CB210610
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	833	321.8	268,059.4		CB330010
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	833	512.2	426,662.6		CB330030
【作業ヤト盛土 [撤去]】								
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	833	321.8	268,059.4		CB330010
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	833	512.2	426,662.6		CB330030
【巨石積(空) [設置]】								
巨石積込(設置)		φ0.8m	m 2	140	567.9	79,506		WYB00037
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 破碎岩	m 3	69	402.2	27,751.8		単一 125号 CB330010
土砂等運搬 (砂防)		標準 硬岩 0.5km以下	m 3	69	724.6	49,997.4		CB330030
			m 3	69	724.6	49,997.4		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	作業ヤード (左岸側ヤード)	設置・撤去	単位	m3	数量	1,000	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【巨石積(空) [撤去]】								
巨石採取		全ての費用		252	4,586	1,155,672		CB321570
			個	252	4,586	1,155,672		
	計					2,817,658.4		
						2,817,658.4		
	単価					2,818		
						2,818	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	作業ヤト [°] (左岸側ヤト [°])	設置・撤去	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 2,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【作業ヤト[°]盛土 [設置]								
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	833	138.4	115,287.2		CB210610
積込 (ル-ズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	833	321.8	268,059.4		CB330010
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	833	512.2	426,662.6		CB330030
【作業ヤト[°]盛土 [撤去]								
積込 (ル-ズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	833	321.8	268,059.4		CB330010
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	833	512.2	426,662.6		CB330030
【巨石積(空) [設置]								
巨石積込(設置)		φ0.8m	m 2	140	567.9	79,506		WYB00046 単- 126号
土砂等運搬 (砂防)		標準 硬岩 0.5km以下	m 3	68	724.6	49,272.8		CB330030
【巨石積(空) [撤去]								

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	作業内容 (左岸側内容)	設置・撤去	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 2,624
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巨石採取	全ての費用		0	0	0	CB321570		
		個	253	4,586	1,160,258			
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0	CB330030		
		m3	68	724.6	49,272.8			
計					0			
					2,843,040.8			
単価					0			
					2,844	円/m3		
変更積算単価								
					2,624	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	作業ヤト° (右岸側河床内ヤト°)	設置・撤去	単位	m3	数量	480	単価	1,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【作業ヤト°盛土 [設置]】								
整地		敷均し(ル-ス°) 標準(10,000m3未満) 無し		400	138.4	55,360	CB210610	
			m 3	400	138.4	55,360		
積込 (ル-ズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		400	321.8	128,720	CB330010	
			m 3	400	321.8	128,720		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		400	512.2	204,880	CB330030	
			m 3	400	512.2	204,880		
【作業ヤト°盛土 [撤去]】								
積込 (ル-ズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		400	321.8	128,720	CB330010	
			m 3	400	321.8	128,720		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		400	512.2	204,880	CB330030	
			m 3	400	512.2	204,880		
【巨石積(空) [設置]】								
巨石積込(設置)		φ 0.8m		25	567.9	14,197.5	WYB00034	
			m 2	25	567.9	14,197.5	単- 127号	
積込 (ル-ズ) (砂防)		標準 破碎岩		12	402.2	4,826.4	CB330010	
			m 3	12	402.2	4,826.4		
土砂等運搬 (砂防)		標準 硬岩 0.5km以下		12	724.6	8,695.2	CB330030	
			m 3	12	724.6	8,695.2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【巨石積(空) [撤去]】						
巨石採取	全ての費用	個	45	4,586	206,370	CB321570
土砂等運搬 (砂防)	標準 硬岩 0.5km以下	m ³	12	724.6	8,695.2	CB330030
計					965,344.3	
単価					2,012	円/m ³
					2,012	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	作業ヤト° (右岸側河床内ヤト°)	設置・撤去	単位	m3	数量	0	単価	0
						480		3,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【作業ヤト°盛土 [設置]】								
整地	敷均し(ル-ス°) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	400	138.4	55,360	0		CB210610
積込 (ル-ズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	400	321.8	128,720	0		CB330010
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	400	512.2	204,880	0		CB330030
【作業ヤト°盛土 [撤去]】								
積込 (ル-ズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	400	321.8	128,720	0		CB330010
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	400	512.2	204,880	0		CB330030
【巨石積(空) [設置]】								
巨石積込(設置)	φ0.8m	m 2	130	567.9	73,827	0		WYB00048 単- 128号
土砂等運搬 (砂防)	標準 硬岩 0.5km以下	m 3	63	724.6	45,649.8	0		CB330030
【巨石積(空) [撤去]】								

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	作業内容 (右岸側河床内作業)	設置・撤去	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石採取	全ての費用		0	0	0		CB321570
			個	234	4,586	1,073,124		
	土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0		CB330030
			m3	63	724.6	45,649.8		
	計					0		
						1,960,810.6		
	単価					0		
						4,086	円/m3	
	変更積算単価					3,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮設用モルタル吹付	t=5cm ラス入	単位	m2	数量	1	単価	6,727
						1		6,727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 有		1	5,423	5,423	WB810810	
			m 2	1	5,423	5,423	単- 132号	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 有		1	1,867	1,867	WB811120	
			m 2	1	1,867	1,867	単- 133号	
	計					7,290		
						7,290		
	単価					7,290	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	161	単価	21,123
						161		21,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			2	93,550	187,100	WB252320	
			箇所	2	93,550	187,100	単- 134号	
	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		161	21,720	3,496,920	WB252310	
			日	161	21,720	3,496,920	単- 135号	
	計					3,684,020		
						3,684,020		
	単価					22,890	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	2	93,550	187,100	単- 136号	
	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	334	21,720	7,254,480	単- 137号	
	計					0		
						7,441,580		
	単価					0		
						22,290	円/日	
	変更積算単価							
						20,570	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	9,062
						1		9,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	3,410	6,820	WB010020	
			t	2	3,410	6,820	単- 138号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030	
			t	1	3,000	3,000	単- 139号	
	計					9,820		
						9,820		
	単価					9,820	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート品質確保における試験費	水セメント比測定費	単位	回	数量	1	単価	17,986
						1		17,986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水セメント比測定費	W/C比率	回	1	19,500	19,500		
			回	1	19,500	19,500		
	計					19,500		
						19,500		
	単価					19,500	円/回	