

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事
工事地名	石川県小松市荒木田町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384500084	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	343,112,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	314,677,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	426日間 自 令和 6年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 ( 2回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	梯 川	2 2) 処 分 費 等	1,774,235
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月26日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		150,631,150				
		式	1		148,184,350	1	-2,446,800		
河川土工			1		30,038,624				
		式	1		30,038,624	0	0		
掘削工			1		5,309,352				
		式	1		5,309,352	0	0		
掘削	土砂		5,500	217.7	1,197,350			単-1号	
		m3	5,500	217.7	1,197,350	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		5,540	623.8	3,455,852			単-2号	
		m3	5,540	623.8	3,455,852	0	0		
整地			5,500	119.3	656,150			単-3号	
		m3	5,500	119.3	656,150	0	0		
掘削工(ICT)			1		5,660,802				
		式	1		5,660,802	0	0		
掘削(ICT)	土砂		5,500	281.6	1,548,800			単-4号	
		m3	5,500	281.6	1,548,800	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		5,540	623.8	3,455,852			単-5号	
		m3	5,540	623.8	3,455,852	0	0		
整地			5,500	119.3	656,150			単-6号	
		m3	5,500	119.3	656,150	0	0		
盛土工			1		10,347,962				
		式	1		10,347,962	0	0		
路体(築堤)盛土			280	6,153	1,722,840			単-7号	
		m3	280	6,153	1,722,840	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路体(築堤)盛土		m3	110	783	86,130	0	0	単-8号	
			110	783	86,130				
路体(築堤)盛土		m3	6,900	221.9	1,531,110	0	0	単-9号	
			6,900	221.9	1,531,110				
畦畔盛土		m3	20	7,104	142,080	0	0	単-10号	
			20	7,104	142,080				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,090	623.8	5,046,542	0	0	単-11号	
積込(ルース)		m3	8,090	623.8	5,046,542	0	0	単-12号	
			8,100	224.6	1,819,260				
盛土工 (付替道路)		式	1		42,856	0	0		
			1		42,856				
路体(築堤)盛土		m3	6	6,153	36,918	0	0	単-13号	
			6	6,153	36,918				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	623.72	4,366	0	0	単-14号	
積込(ルース)	土砂	m3	7	623.72	4,366	0	0	単-15号	
			7	224.58	1,572				
法面整形工(ICT)		式	1		8,677,652	0	0		
			1		8,677,652				
法面整形(切土部)(ICT)		m2	2,100	822.7	1,727,670	0	0	単-16号	
			2,100	822.7	1,727,670				
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	3,630	520.8	1,890,504	0	0	単-17号	
			3,630	520.8	1,890,504				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びバナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	2,720	825.5	2,245,360			単-18号	
			2,720	825.5	2,245,360	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	850.7	629,518			単-19号	
			740	850.7	629,518	0	0		
土材料		m3	660	3,310	2,184,600			単-20号	
			660	3,310	2,184,600	0	0		
地盤改良工		式	1		5,331,458				
			1		2,884,658	1	-2,446,800		
自走式土質改良工		式	1		5,331,458				
			1		2,884,658	1	-2,446,800		
土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用), 添加量=30.0kg/m3(地山)	m3	2,500	2,039	5,097,500			単-21号	
			1,300	2,039	2,650,700	-1,200	-2,446,800		
自走式土質改良機設置撤去		回	1	233,958	233,958			単-22号	
			1	233,958	233,958	0	0		
矢板護岸工		式	1		55,756,980				
			1		55,756,980	0	0		
矢板工		式	1		55,756,980				
			1		55,756,980	0	0		
広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L ≤9.0m)	枚	192	159,029	30,533,568			単-23号	
			192	159,029	30,533,568	0	0		
広幅鋼矢板	25H型 L=7.5m(打込長L ≤9.0m)	枚	136	169,484	23,049,824			単-24号	
			136	169,484	23,049,824	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
可とう鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L ≤9.0m)	枚	2	1,086,794	2,173,588			単-25号	
			2	1,086,794	2,173,588	0	0		
法覆護岸工		式	1		32,313,866				
			1		32,313,866	0	0		
作業土工		式	1		2,671,705				
			1		2,671,705	0	0		
床掘り	土砂							単-26号	
		m3	2,400	229	549,600				
			2,400	229	549,600	0	0		
埋戻し								単-27号	
		m3	1,300	1,034	1,344,200				
			1,300	1,034	1,344,200	0	0		
基面整正								単-28号	
		m2	220	462.2	101,684				
			220	462.2	101,684	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-29号	
		m3	910	623.8	567,658				
			910	623.8	567,658	0	0		
整地								単-30号	
		m3	910	119.3	108,563				
			910	119.3	108,563	0	0		
基礎工									
		式	1		8,748,434				
			1		8,748,434	0	0		
現場打基礎	基-II-(現)-12型-25H							単-31号	
		m	297	24,991	7,422,327				
			297	24,991	7,422,327	0	0		
現場打法留工	底幅750mm高さ900mm(21-8-40BB W/C ≤60%)							単-32号	
		m	0.6	31,870	19,122				
			0.6	31,870	19,122	0	0		
コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有							単-33号	
			66	19,727	1,301,982				
		m	66	19,727	1,301,982	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びバナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,003	5,003	0	0	単-34号	
			1	5,003	5,003				
コンクリートブロック工		式	1		7,881,380	0	0		
			1		7,881,380				
大型ブロック積	控え75cm	m2	64	41,078	2,628,992	0	0	単-35号	
			64	41,078	2,628,992				
大型平張ブロック張	FB-I-T100-150-N2.0	m2	14	7,844	109,816	0	0	単-36号	
			14	7,844	109,816				
大型平張ブロック張	FB-I-T120-200-N2.0(遮水シート有)	m2	181	12,427	2,249,287	0	0	単-37号	
			181	12,427	2,249,287				
植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水シート有	m2	181	15,985	2,893,285	0	0	単-38号	
			181	15,985	2,893,285				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,476,112	0	0		
			1		1,476,112				
重力式擁壁	H=1.10m(平均) 18-8-4 0BB W/C≤60%	m3	22	67,096	1,476,112	0	0	単-39号	
			22	67,096	1,476,112				
護岸付属物工		式	1		930,266	0	0		
			1		930,266				
隔壁工(1)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	2	263,765	527,530	0	0	単-40号	
			2	263,765	527,530				
隔壁工(2)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	161,689	161,689	0	0	単-41号	
			1	161,689	161,689				
隔壁工(3)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	179,206	179,206	0	0	単-42号	
			1	179,206	179,206				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
隔壁工(4)	21-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	61,841	61,841	0	0	単-43号	
			1	61,841	61,841				
多自然護岸工		式	1		9,004,706	0	0		
			1		9,004,706				
かごマット(多段積型)	1段(並列式), B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 割栗石15~20cm	m2	2	34,181	68,362	0	0	単-44号	
			2	34,181	68,362				
かごマット(多段積型)	2段(並列式), B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 割栗石15~20cm	m2	284	31,466	8,936,344	0	0	単-45号	
			284	31,466	8,936,344				
植生工		式	1		665,062	0	0		
			1		665,062				
野芝種子吹付		m2	2,560	212.1	542,976	0	0	単-46号	
			2,560	212.1	542,976				
被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	m2	2,560	47.69	122,086	0	0	単-47号	
			2,560	47.69	122,086				
階段工		式	1		936,201	0	0		
			1		936,201				
現場打階段	階-I-1-2.00m-8.47m	箇所	1	444,072	444,072	0	0	単-48号	
			1	444,072	444,072				
現場打階段	階-II-1-2.00m-2.31m	箇所	1	129,865	129,865	0	0	単-49号	
			1	129,865	129,865				
現場打階段	階-III-1-2.00m-8.89m	箇所	1	362,264	362,264	0	0	単-50号	
			1	362,264	362,264				
排水構造物工		式	1		13,866,018	0	0		
			1		13,866,018				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		3,081,343				
		式	1		3,081,343	0	0		
床掘り	土砂							単-51号	
		m3	1,100	229	251,900				
			1,100	229	251,900	0	0		
埋戻し								単-52号	
		m3	310	1,897	588,070				
			310	1,897	588,070	0	0		
埋戻し								単-53号	
		m3	50	3,088	154,400				
			50	3,088	154,400	0	0		
埋戻し	単粒度砕石 4号(30-20mm)							単-54号	
		m3	110	13,573	1,493,030				
			110	13,573	1,493,030	0	0		
基面整正								単-55号	
		m2	240	462.2	110,928				
			240	462.2	110,928	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-56号	
		m3	650	623.8	405,470				
			650	623.8	405,470	0	0		
整地								単-57号	
		m3	650	119.3	77,545				
			650	119.3	77,545	0	0		
側溝工									
		式	1		10,649,950				
			1		10,649,950	0	0		
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000							単-58号	
		m	19	6,888	130,872				
			19	6,888	130,872	0	0		
プレキャストU型側溝	B1000×H1700(H1000)( ウイブホール対応型(片側))							単-59号	
		m	45	72,838	3,277,710				
			45	72,838	3,277,710	0	0		
プレキャストU型側溝	B1600×H1400(H900)( ウイブホール対応型(片側))							単-60号	
		m	30	74,287	2,228,610				
			30	74,287	2,228,610	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝	B1600×H1500(H900)(ワイプホール対応型(片側))	m	34	77,176	2,623,984	0	0	単-61号	
			34	77,176	2,623,984				
プレキャストU型側溝	B1600×H1600(H900)(ワイプホール対応型(片側))	m	29	80,386	2,331,194	0	0	単-62号	
			29	80,386	2,331,194				
ワイプホール	φ50×150(底部目皿付)	個	69	834.5	57,580	0	0	単-63号	
			69	834.5	57,580				
集水枡・マンホール工		式	1		134,725	0	0		
			1		134,725				
現場打ち集水枡	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≤60%	箇所	1	40,867	40,867	0	0	単-64号	
			1	40,867	40,867				
現場打ち集水枡	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≤60%	箇所	2	46,929	93,858	0	0	単-65号	
			2	46,929	93,858				
カルハート工		式	1		258,696	0	0		
			1		258,696				
プレキャストカルハート工		式	1		258,696	0	0		
			1		258,696				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	m	8	32,337	258,696	0	0	単-66号	
			8	32,337	258,696				
付帯道路工		式	1		432,783	0	0		
			1		432,783				
法先ブロック工		式	1		432,783	0	0		
			1		432,783				
法先ブロック	NW-H500-L2000	m	39	11,097	432,783	0	0	単-67号	
			39	11,097	432,783				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
付帯施設工		式	1		90,394				
		式	1		90,394	0	0		
付帯施設工		式	1		90,394				
		式	1		90,394	0	0		
一筆排水槽	250×250×550(蓋版含む)	箇所	5	16,774	83,870			単-68号	
		箇所	5	16,774	83,870	0	0		
硬質塩化ビニル管	VU φ 150	m	4	1,631	6,524			単-69号	
		m	4	1,631	6,524	0	0		
構造物撤去工		式	1		12,542,331				
		式	1		12,542,331	0	0		
作業土工 (既設樋管撤去部)		式	1		1,508,076				
		式	1		1,508,076	0	0		
床掘り	土砂	m3	1,100	229	251,900			単-70号	
		m3	1,100	229	251,900	0	0		
埋戻し		m3	1,100	1,034	1,137,400			単-71号	
		m3	1,100	1,034	1,137,400	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	140	224.6	31,444			単-72号	
		m3	140	224.6	31,444	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	623.8	87,332			単-73号	
		m3	140	623.8	87,332	0	0		
構造物取壊し工		式	1		6,013,172				
		式	1		6,013,172	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	338	7,880	2,663,440			単-74号	
		m3	338	7,880	2,663,440	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	165	15,747	2,598,255	0	0	単-75号	
			165	15,747	2,598,255				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	2,217	202.2	448,277	0	0	単-76号	
			2,217	202.2	448,277				
鋼矢板引抜き	Ⅱ型 L=4.0m(引抜長L ≤4.0m)	枚	26	4,746	123,396	0	0	単-77号	
			26	4,746	123,396				
鋼矢板引抜き	Ⅱ型 L=2.0m(引抜長L ≤2.0m)	枚	42	4,078	171,276	0	0	単-78号	
			42	4,078	171,276				
可とう鋼矢板引抜き	Ⅱ型 L=4.0m(引抜長L ≤4.0m)	枚	2	4,264	8,528	0	0	単-79号	
			2	4,264	8,528				
かご撤去工		式	1		2,173,584	0	0		
			1		2,173,584				
じゃかご撤去		m	372	2,587	962,364	0	0	単-80号	
			372	2,587	962,364				
かごマット撤去	多段積型(3段) t=50cm	m2	240	3,140	753,600	0	0	単-81号	
			240	3,140	753,600				
詰石運搬 現場～上小松仮置場		m3	290	1,191	345,390	0	0	単-82号	
			290	1,191	345,390				
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	290	267.7	77,633	0	0	単-83号	
			290	267.7	77,633				
整地 上小松仮置場		m3	290	119.3	34,597	0	0	単-84号	
			290	119.3	34,597				
運搬処理工		式	1		2,847,499	0	0		
			1		2,847,499				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	アスファルト殻	m3	111	2,316	257,076	0	0	単-85号	
			111	2,316	257,076				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	338	1,282	433,316	0	0	単-86号	
			338	1,282	433,316				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	165	1,589	262,185	0	0	単-87号	
			165	1,589	262,185				
殻処分	アスファルト殻	m3	111	4,310	478,410	0	0	単-88号	
			111	4,310	478,410				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	338	2,155	728,390	0	0	単-89号	
			338	2,155	728,390				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	165	3,439	567,435	0	0	単-90号	
			165	3,439	567,435				
現場発生品運搬	鋼矢板	t	9.02	13,379.94	120,687	0	0	単-91号	
			9.02	13,379.94	120,687				
樋門・樋管		式	1		27,208,551	1	-107,920		
			1		27,100,631				
樋門・樋管本體工		式	1		16,413,598	0	0		
			1		16,413,598				
作業土工		式	1		2,203,649	0	0		
			1		2,203,649				
床掘り	土砂	m3	950	229	217,550	0	0	単-92号	
			950	229	217,550				
埋戻し		m3	400	1,897	758,800	0	0	単-93号	
			400	1,897	758,800				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し		m3	20	3,088	61,760	0	0	単-94号	
			20	3,088	61,760				
基面整正		m2	150	462.2	69,330	0	0	単-95号	
			150	462.2	69,330				
積込(ルース)	土砂	m3	460	224.6	103,316	0	0	単-96号	
			460	224.6	103,316				
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	623.8	592,610	0	0	単-97号	
			950	623.8	592,610				
土砂等運搬 荒木田仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	623.8	286,948	0	0	単-98号	
			460	623.8	286,948				
整地		m3	950	119.3	113,335	0	0	単-99号	
			950	119.3	113,335				
矢板工		式	1		5,330,278	0	0		
			1		5,330,278				
広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	枚	8	159,029	1,272,232	0	0	単-100号	
			8	159,029	1,272,232				
広幅鋼矢板	IIw型 L=2.0m(打込長L≤2.0m)	枚	20	28,577	571,540	0	0	単-101号	
			20	28,577	571,540				
広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤2.0m)	枚	2	51,597	103,194	0	0	単-102号	
			2	51,597	103,194				
広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	枚	6	52,688	316,128	0	0	単-103号	
			6	52,688	316,128				
広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤2.0m)	枚	2	63,153	126,306	0	0	単-104号	
			2	63,153	126,306				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
広幅鋼矢板	Ⅱw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	枚	8	64,244	513,952	0	0	単-105号
			8	64,244	513,952			
可とう鋼矢板	Ⅱw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	枚	2	545,690	1,091,380	0	0	単-106号
			2	545,690	1,091,380			
可とう鋼矢板	Ⅱw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	枚	2	655,745	1,311,490	0	0	単-107号
			2	655,745	1,311,490			
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.05	168,200	8,410	0	0	単-108号
			0.05	168,200	8,410			
現場溶接	溶接長(L=100mm/箇所)	箇所	112	139.7	15,646	0	0	単-109号
			112	139.7	15,646			
函渠工		式	1		7,900,360	0	0	
			1		7,900,360			
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	m2	63	2,090	131,670	0	0	単-110号
			63	2,090	131,670			
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	87	19,635	1,708,245	0	0	単-111号
			87	19,635	1,708,245			
鉄筋	SD345 D13	t	3.02	173,153	522,922	0	0	単-112号
			3.02	173,153	522,922			
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.36	171,227	575,322	0	0	単-113号
			3.36	171,227	575,322			
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.02	168,200	3,364	0	0	単-114号
			0.02	168,200	3,364			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,003	10,006	0	0	単-115号
			2	5,003	10,006			

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
可とう継手	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	972,153	972,153			単-116号	
			1	972,153	972,153	0	0		
耐圧コンプレート	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	807,988	807,988			単-117号	
			1	807,988	807,988	0	0		
型枠		m2	240	9,382	2,251,680			単-118号	
			240	9,382	2,251,680	0	0		
足場		掛m2	130	5,070	659,100			単-119号	
			130	5,070	659,100	0	0		
支保		空m3	30	4,973	149,190			単-120号	
			30	4,973	149,190	0	0		
支保		空m3	30	3,624	108,720			単-121号	
			30	3,624	108,720	0	0		
翼壁工		式	1		635,261				
			1		635,261	0	0		
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=10cm	m2	14	2,090	29,260			単-122号	
			14	2,090	29,260	0	0		
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	10	19,635	196,350			単-123号	
			10	19,635	196,350	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	173,153	90,039			単-124号	
			0.52	173,153	90,039	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,003	10,006			単-125号	
			2	5,003	10,006	0	0		
型枠		m2	33	9,382	309,606			単-126号	
			33	9,382	309,606	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
川裏柵工		式	1		344,050				
		式	1		344,050	0	0		
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=10cm	m2	5	2,090	10,450			単-127号	
		m2	5	2,090	10,450	0	0		
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	5	22,286	111,430			単-128号	
		m3	5	22,286	111,430	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	173,153	43,288			単-129号	
		t	0.25	173,153	43,288	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,003	10,006			単-130号	
		m2	2	5,003	10,006	0	0		
型枠		m2	18	9,382	168,876			単-131号	
		m2	18	9,382	168,876	0	0		
水路工		式	1		1,399,836				
		式	1		1,399,836	0	0		
堤外水路工		式	1		1,399,836				
		式	1		1,399,836	0	0		
大型連節ブロック	連-I (吸出し防止材t=10mm含む)	m2	106	13,206	1,399,836			単-132号	
		m2	106	13,206	1,399,836	0	0		
付属物設置工		式	1		609,840				
		式	1		609,840	0	0		
銘板工		式	1		163,982				
		式	1		163,982	0	0		
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	163,982	163,982			単-133号	
		枚	1	163,982	163,982	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ゲラウトホール工		式	1		413,806				
			1		413,806	0	0		
ゲラウトホール	H=500 SUS	組	3	102,076	306,228			単-134号	
			3	102,076	306,228	0	0		
ゲラウトホール	H=700 SUS	組	1	107,578	107,578			単-135号	
			1	107,578	107,578	0	0		
管理橋橋台工		式	1		32,052				
			1		32,052	0	0		
均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	1	2,370	2,370			単-136号	
			1	2,370	2,370	0	0		
コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	m3	0.3	30,797	9,239			単-137号	
			0.3	30,797	9,239	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	173,153	3,463			単-138号	
			0.02	173,153	3,463	0	0		
型枠		m2	2	8,490	16,980			単-139号	
			2	8,490	16,980	0	0		
仮設工		式	1		8,785,277				
			1		8,677,357	1	-107,920		
工事中道路工		式	1		1,038,702				
			1		1,038,702	0	0		
工事中道路盛土		m3	440	971	427,240			単-140号	
			440	971	427,240	0	0		
工事中道路盛土撤去		m3	440	961	422,840			単-141号	
			440	961	422,840	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	耐候性(長期仮設(3年対応))	袋	18	8,676	156,168	0	0	単-142号	
			18	8,676	156,168				
大型土のう撤去		袋	18	1,803	32,454	0	0	単-143号	
			18	1,803	32,454				
土留・仮締切工 (新設樋管部)		式	1		3,729,263	1	-107,920		
			1		3,621,343				
鋼矢板	Ⅲ型 L=8.5m	枚	32	26,284	841,088	0	0	単-144号	
			32	26,284	841,088				
仮締切盛土		m3	550	1,163	639,650	0	0	単-145号	
			550	1,163	639,650				
仮締切盛土撤去		m3	550	961	528,550	0	0	単-146号	
			550	961	528,550				
大型連節ブロック張	連-I(再利用品)	m2	255	6,745	1,719,975	-16	-107,920	単-147号	
			239	6,745	1,612,055				
土留・仮締切工 (既設樋管撤去部)		式	1		3,439,800	0	0		
			1		3,439,800				
仮締切盛土		m3	2,600	1,323	3,439,800	0	0	単-148号	
			2,600	1,323	3,439,800				
仮水路工 (新設樋管部)		式	1		320,933	0	0		
			1		320,933				
仮排水路		m	34	4,340	147,560	0	0	単-149号	
			34	4,340	147,560				
仮排水路撤去		m	34	4,733	160,922	0	0	単-150号	
			34	4,733	160,922				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
既設仮排水路撤去		m	16	778.19	12,451	0	0	単-151号	
			16	778.19	12,451				
仮水路工 (既設樋管撤去部)		式	1		256,579	0	0		
			1		256,579				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 (シングル構造)	m	12	4,684	56,208	0	0	単-152号	
			12	4,684	56,208				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 (シングル構造)	m	14	8,669	121,366	0	0	単-153号	
			14	8,669	121,366				
暗渠排水管撤去	φ600	m	16	247.19	3,955	0	0	単-154号	
			16	247.19	3,955				
大型土のう撤去		袋	50	1,501	75,050	0	0	単-155号	
			50	1,501	75,050				
直接工事費		式	1		177,839,701	1	-2,554,720		
			1		175,284,981				
共通仮設費		式	1		17,863,886	1	-142,934		
			1		17,720,952				
共通仮設費		式	1		5,841,279	1	-21,971		
			1		5,819,308				
運搬費		式	1		3,530,992	0	0		
			1		3,530,992				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,128,065	3,384,195	0	0	単-156号	
			3	1,128,065	3,384,195				
仮設材運搬費		t	16.3	9,005.96	146,797	0	0	単-157号	
			16.3	9,005.96	146,797				

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
技術管理費		式	1		796,112				
		式	1		796,112	0	0		
水セメント比測定費		回	7	17,883	125,181			単-158号	
		回	7	17,883	125,181	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		91,675			内-1号	
		式	1		91,675	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		548,441			内-2号	
		式	1		548,441	0	0		
河川工事台帳作成費		式	1		30,815			内-3号	
		式	1		30,815	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,514,175				
		式	1		1,492,204	1	-21,971		
共通仮設費(率計上)		式	1		12,022,607				
		式	1		11,901,644	1	-120,963		
純工事費		式	1		195,703,587				
		式	1		193,005,933	1	-2,697,654		
現場管理費		式	1		45,297,779				
		式	1		44,805,650	1	-492,129		
工事原価		式	1		241,001,366				
		式	1		237,811,583	1	-3,189,783		
一般管理費等		式	1		36,258,634				
		式	1		35,848,417	1	-410,217		
工事価格		式	1		277,260,000				
		式	1		273,660,000	1	-3,600,000		

# 設計内訳書

工事名	R5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工			1		5,240,176				
		式	1		5,240,176	0	0		
小形水門製作			1		4,557,667				
		式	1		4,557,667	0	0		
水門設備			1		4,523,224				
		式	1		4,523,224	0	0		
扉体(小形水門)	プレートカッター構造スライドゲート 純径間:1m 有効高さ:1m 四方水密方式		1	251,765	251,765			単-159号	
		門	1	251,765	251,765	0	0		
戸当り(小形水門)	プレートカッター構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ:2.3m 純径間:1m		1	363,310	363,310			単-160号	
		門分	1	363,310	363,310	0	0		
開閉装置(小形水門)	プレートカッター構造スライドゲート ラック式		1	3,908,149	3,908,149			単-161号	
		門分	1	3,908,149	3,908,149	0	0		
工場塗装工(機械)			1		34,443				
		式	1		34,443	0	0		
酸洗施工			1		17,568			内-4号	
		式	1		17,568	0	0		
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT70		1		16,875			内-5号	
		式	1		16,875	0	0		
付属設備製作			1		682,509				
		式	1		682,509	0	0		
付属設備			1		607,397				
		式	1		607,397	0	0		
中間支持金物			1	102,564	102,564			単-162号	
		基	1	102,564	102,564	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵			1	504,833	504,833			単-163号	
		式	1	504,833	504,833	0	0		
工場塗装工(機械)			1		75,112				
		式	1		75,112	0	0		
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT77		1		7,612			内-6号	
		式	1		7,612	0	0		
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT63		1		67,500			内-7号	
		式	1		67,500	0	0		
間接労務費			1		443,889				
		式	1		443,889	0	0		
純製作費			1		5,684,065				
		式	1		5,684,065	0	0		
工場管理費			1		322,828				
		式	1		322,828	0	0		
製作原価			1		6,006,893				
		式	1		6,006,893	0	0		
据付工			1		760,841				
		式	1		760,841	0	0		
小形水門輸送工			1		194,430				
		式	1		194,430	0	0		
輸送工			1		194,430				
		式	1		194,430	0	0		
小形水門輸送			1		194,430			内-8号	
		式	1		194,430	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
小形水門設備据付			1		566,411				
		式	1		566,411	0	0		
小形水門据付工			1		403,846				
		式	1		403,846	0	0		
据付(小形水門)	プレートカーク構造スライトケ ート 純径間:1m 有効高 :1m		1		303,123			内-9号	
		式	1		303,123	0	0		
直接経費(小形水門)			1		100,723			内-10号	
		式	1		100,723	0	0		
付属設備工			1		162,565				
		式	1		162,565	0	0		
据付(付属設備)			1		133,379			内-11号	
		式	1		133,379	0	0		
直接経費(付属設備)			1		29,186			内-12号	
		式	1		29,186	0	0		
共通仮設費			1		155,911				
		式	1		155,911	0	0		
共通仮設費(率計上)			1		155,911				
		式	1		155,911	0	0		
純工事費			1		916,752				
		式	1		916,752	0	0		
現場管理費			1		211,856				
		式	1		211,856	0	0		
据付間接費			1		278,806				
		式	1		278,806	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工事原価			1		1,407,414				
		式	1		1,407,414	0	0		
設計技術費			1		235,701				
		式	1		235,701	0	0		
工事原価			1		7,650,008				
		式	1		7,650,008	0	0		
一般管理費等			1		1,159,992				
		式	1		1,159,992	0	0		
工事価格			1		8,810,000				
		式	1		8,810,000	0	0		
消費税相当額			1		28,607,000				
		式	1		28,247,000	1	-360,000		
工事費計			1		314,677,000				
		式	1		310,717,000	1	-3,960,000		

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3		1		25,336			WB010400
		式	1		25,336	0	0	単一 218号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2100m2		1		21,984			WB010440
		式	1		21,984	0	0	単一 219号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 3630m2		1		24,176			WB010440
		式	1		24,176	0	0	単一 220号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2720m2		1		28,463			WB010440
		式	1		28,463	0	0	単一 221号
合 計					91,675			
					91,675		0	















# 一式当たり内訳書

据付(小形水門)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートカッター構造スライトゲート(小形) 無 301840円		1		9,055			WH810100
		式	1		9,055	0	0	単一 242号
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 301840円		1		4,527			WF870300
		式	1		4,527	0	0	単一 243号
据付(水門)	補正しない プレートカッター構造スライトゲート(小形) 全体 1m 1m 四方水密 無 1門 無 無 無		1	316,932	316,932			WF311100
		門	1	316,932	316,932	0	0	単一 244号
合 計					303,123			
					303,123		0	





# 一式当たり内訳書

直接経費(付属設備)

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費 (クレーン)	トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無		1		31,200			WF710100
		式	1		31,200	0	0	単一 248号
雑機械器具損料	624円		1		624			WF711100
		式	1		624	0	0	単一 249号
合 計					29,186			
					29,186		0	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	217.7
						1		217.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	237.4	237.4	CB210100	
			m 3	1	237.4	237.4		
	計					237.4		
	単価					237.4	円/m3	
						237.4		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5,540	単価	623.8
						5,540		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		5,540	680.2	3,768,308	CB210110	
			m 3	5,540	680.2	3,768,308		
	計					3,768,308		
	単価					680.2	円/m3	
						680.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地		単位	m3	数量	5,500	単価	119.3
						5,500		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		5,500	130.1	715,550	CB210610	
			m3	5,500	130.1	715,550		
計						715,550		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.6
						1		281.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	307.1	307.1	CB210120	
			m3	1	307.1	307.1		
計						307.1		
単価						307.1		
						307.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5,540	単価	623.8
						5,540		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		5,540	680.2	3,768,308	CB210110	
			m 3	5,540	680.2	3,768,308		
計						3,768,308		
単価						680.2		
						680.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地		単位	m3	数量	5,500	単価	119.3
						5,500		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		5,500	130.1	715,550	CB210610	
			m 3	5,500	130.1	715,550		
計						715,550		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,153
						1		6,153
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,710	6,710	CB210510
			m3	1	6,710	6,710	6,710	
計							6,710	
単価							6,710	円/m3
							6,710	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	783
						1		783
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	853.8	853.8	CB210510
			m3	1	853.8	853.8	853.8	
計							853.8	
単価							853.8	円/m3
							853.8	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	221.9
						1		221.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	242	242	CB210510
			m 3	1	242		242	
計							242	
単価							242	円/m3
							242	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	7,104
						1		7,104
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り			1	7,747	7,747	CB210410
			m 3	1	7,747		7,747	
計							7,747	
単価							7,747	円/m3
							7,747	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	8,090	単価	623.8
						8,090		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下		8,090	680.2	5,502,818	CB210110	
			m3	8,090	680.2	5,502,818		
計						5,502,818		
単価						680.2		
						680.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	8,100	単価	224.6
						8,100		224.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		8,100	244.9	1,983,690	CB210020	
			m3	8,100	244.9	1,983,690		
計						1,983,690		
単価						244.9		
						244.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,153
						1		6,153
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,710	6,710	CB210510
			m3	1	6,710	6,710	6,710	
計							6,710	
単価							6,710	円/m3
							6,710	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7	単価	623.72
						7		623.72
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			7	680.2	4,761.4	CB210110
			m3	7	680.2	680.2	4,761.4	
計							4,761.4	
単価							680.2	円/m3
							680.2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	7	単価	224.58
						7		224.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		7	244.9	1,714.3	CB210020	
			m3	7	244.9	1,714.3		
計						1,714.3		
単価						244.9		
						244.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(切土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	822.7
						1		822.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	897.1	897.1	CB220070	
			m2	1	897.1	897.1		
計						897.1		
単価						897.1		
						897.1	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	520.8
						1		520.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	567.9	567.9	CB220070
			m 2	1	567.9	567.9		
計							567.9	
単価							567.9	
							567.9	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め有り	単位	m2	数量	1	単価	825.5
						1		825.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	900.1	900.1	CB220070
			m 2	1	900.1	900.1		
計							900.1	
単価							900.1	
							900.1	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	740	単価	850.7
						740		850.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		740	927.6	686,424	CB210110	
			m3	740	927.6	686,424		
	計					686,424		
	単価					927.6		
						927.6	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土材料		単位	m3	数量	660	単価	3,310
						660		3,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料			660	3,610	2,382,600	CB210550	
			m3	660	3,610	2,382,600		
	計					2,382,600		
	単価					3,610		
						3,610	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用), 添加量=30.0kg/m3(地山)	単位	m3	数量	1	単価	2,039
						1		2,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3		1	2,224	2,224	WB211720	
			m 3	1	2,224	2,224	単- 164号	
計						2,224		
単価						2,224		
						2,224	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	自走式土質改良機設置撤去		単位	回	数量	1	単価	233,958
						1		233,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	255,100	255,100	WB211710	
			台・回	1	255,100	255,100	単- 165号	
計						255,100		
単価						255,100		
						255,100	円/回	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≦9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	159,029
						1		159,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7m/枚		1	158,200	158,200	WB250160	
			枚	1	158,200	158,200	単-166号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下		1	15,200	15,200	WB250200	
			枚	1	15,200	15,200	単-167号	
計						173,400		
						173,400		
単価						173,400	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.5m(打込長L≦9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	169,484
						1		169,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7.5m/枚		1	169,600	169,600	WB250160	
			枚	1	169,600	169,600	単-168号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下		1	15,200	15,200	WB250200	
			枚	1	15,200	15,200	単-169号	
計						184,800		
						184,800		
単価						184,800	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	可とう鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≦9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	1,086,794
						1		1,086,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 25H型 L=7.0m		1	1,170,000	1,170,000		
			枚	1	1,170,000	1,170,000		
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 継施工無, 25H型, 打込長L≦9m, Nmax=22		1	14,420	14,420	WYB00007	
			枚	1	14,420	14,420	単- 170号	
計						1,184,420		
						1,184,420		
単価						1,185,000		
						1,185,000	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	2,400	単価	229
						2,400		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		2,400	249.7	599,280	CB210030	
			m 3	2,400	249.7	599,280		
計						599,280		
						599,280		
単価						249.7		
						249.7	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し		単位	m3	数量	1,300	単価	1,034
						1,300		1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1,300	1,128	1,466,400	CB210410	
			m 3	1,300	1,128	1,466,400		
計						1,466,400		
単価						1,128		
						1,128	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	基面整正		単位	m2	数量	220	単価	462.2
						220		462.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				220	504	110,880	CB210080	
			m 2	220	504	110,880		
計						110,880		
単価						504		
						504	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	910	単価	623.8
						910		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		910	680.2	618,982	CB210110	
			m 3	910	680.2	618,982		
計						618,982		
単価						680.2		
						680.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	整地		単位	m3	数量	910	単価	119.3
						910		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		910	130.1	118,391	CB210610	
			m 3	910	130.1	118,391		
計						118,391		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打基礎	基-II-(現)-12型-25H	単位	m	数量	10	単価	24,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	3.1	80,100	248,310		CB226170
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	188,800	16,992		WB810010
	現場溶接	t=13.2mm	m	1.5	4,763	7,144.5		WYB00001
	計					272,446.5		
	単価					27,250		
						27,250		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打法留工	底幅750mm高さ900mm(21-8-40BB W/C≤60%)	単位	m	数量	10	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	9.5	1,448	13,756		CB221110
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	4.7	33,370	156,839		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	19.1	9,258	176,827.8		CB240210
	計					347,422.8		
	単価					34,750		
						34,750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	19,727
						1		19,727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0.835	1,448	1,209.08	CB221110	
			m 2	0.835	1,448	1,209.08		
	法留コンクリート基礎 (施工単価)	1型 H500×L4000		1	20,300	20,300		
			m	1	20,300	20,300		
	計					21,509.08		
						21,509.08		
	単価					21,510		
						21,510	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,003
						1		5,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,456	5,456	CB224710	
			m 2	1	5,456	5,456		
	計					5,456		
						5,456		
	単価					5,456		
						5,456	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型ブロック積	控え75cm	単位	m2	数量	64	単価	41,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し			64	27,010	1,728,640	CB226230
			m 2		64	27,010	1,728,640	
	胴込・裏込材 (砕石)	大型ブロック 再生砕石 RC-40			19	5,590	106,210	CB226120
			m 3		19	5,590	106,210	
	胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種			25	28,440	711,000	CB226110
			m 3		25	28,440	711,000	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			4	80,100	320,400	CB226170
			m 3		4	80,100	320,400	
	計						2,866,250	
							2,866,250	
	単価						44,790	
							44,790	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ張	FB-I-T100-150-N2.0	単位	m2	数量	1	単価	7,844
						1		7,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個以下		1	8,553	8,553	CB226030	
			m 2	1	8,553	8,553		
計						8,553		
単価						8,553		
						8,553	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ張	FB-I-T120-200-N2.0(遮水ｼｰﾄ有)	単位	m2	数量	1	単価	12,427
						1		12,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り		1	13,550	13,550	CB226030	
			m 2	1	13,550	13,550		
計						13,550		
単価						13,550		
						13,550	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水シート有	単位	m2	数量	1	単価	15,985
						1		15,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	1	15,650	15,650	CB226040	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	0.2	8,887	1,777.4	CB226120	
計						17,427.4		
単価						17,430		
						17,430	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	重力式擁壁	H=1.10m(平均) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	67,096
						1		67,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	73,160	73,160	CB226320	
計						73,160		
単価						73,160		
						73,160	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	隔壁工(1)	21-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	263,765
						1		263,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	3	37,210	111,630	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	19	9,258	175,902	CB240210	
計						287,532		
単価						287,600		
						287,600	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	隔壁工(2)	21-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	161,689
						1		161,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	2	37,210	74,420	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	9,258	101,838	CB240210	
計						176,258		
単価						176,300		
						176,300	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	隔壁工(3)	21-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	179,206
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.4	1,448	579.2	CB221110		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m <sup>3</sup>	2	37,210	74,420	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	13	9,258	120,354	CB240210		
計					195,353.2			
単価					195,400			
					195,400	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	隔壁工(4)	21-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	61,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.4	1,448	579.2	CB221110	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.6	34,260	20,556	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9,258	46,290	CB240210	
計						67,425.2		
単価						67,430		
						67,430	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	かごマット(多段積型)	1段(並列式), B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 割栗石15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	34,181
						1		34,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かごマット工(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 1段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 880m2/100m2		1	37,270	37,270	WB322220	
			m 2	1	37,270	37,270	単- 173号	
	計					37,270		
	単価					37,270		
						37,270	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	かごマット(多段積型)	2段(並列式), B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 割栗石15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	31,466
						1		31,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かごマット工(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 2段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 640m2/100m2		1	34,310	34,310	WB322220	
			m 2	1	34,310	34,310	単- 174号	
	計					34,310		
	単価					34,310		
						34,310	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	野芝種子吹付		単位	m2	数量	1	単価	212.1
						1		212.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
野芝種子吹付				1	231.3	231.3	WYB00003	
			m 2	1	231.3	231.3	単- 175号	
	計					231.3		
	単価					231.3		
						231.3	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	単位	m2	数量	1	単価	47.69
						1		47.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆シート		材料ロス+0.25		1	52	52	WYB00004	
			m 2	1	52	52	単- 176号	
	計					52		
	単価					52		
						52	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	現場打階段	階-I-1-2.00m-8.47m	単位	箇所	数量	1	単価	444,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	21	1,761	36,981		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	8	24,090	192,720		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	21	10,230	214,830		CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	188,800	39,648		WB810010
計						484,179		
単価						484,200		
						484,200		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	現場打階段	階-II-1-2.00m-2.31m	単位	箇所	数量	1	単価	129,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	7	1,761	12,327		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2	24,090	48,180		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	7	10,230	71,610		CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	188,800	9,440		WB810010
計						141,557		
単価						141,600		
						141,600		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	現場打階段	階-Ⅲ-1-2.00m-8.89m	単位	箇所	数量	1	単価	362,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	23	1,761	40,503	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	5	24,090	120,450	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	19	10,230	194,370	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	188,800	39,648	WB810010	
計						394,971		
単価						395,000		
						395,000	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	229
						1,100		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1,100	249.7	274,670	CB210030	
			m 3	1,100	249.7	274,670		
計						274,670		
単価						249.7		
						249.7	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	埋戻し		単位	m3	数量	310	単価	1,897
						310		1,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		310	2,069	641,390	CB210410	
			m 3	310	2,069	641,390		
計						641,390		
単価						2,069		
						2,069	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し		単位	m3	数量	50	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			50	3,368		168,400
			m 3		50	3,368		168,400
	計							168,400
	単価							3,368
								3,368
								円/m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m3	数量	110	単価	13,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し			110	6,048		665,280
			m 3		110	6,048		665,280
単粒度碎石		4号(30-20mm)			130	7,400		962,000
			m 3		130	7,400		962,000
	計							1,627,280
	単価							1,627,280
								14,800
								14,800
								円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	基面整正		単位	m2	数量	240	単価	462.2
						240		462.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					240	504	120,960	CB210080
				m 2	240	504	120,960	
計							120,960	
							120,960	
単価							504	
							504	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	650	単価	623.8
						650		623.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			650	680.2	442,130	CB210110
				m 3	650	680.2	442,130	
計							442,130	
							442,130	
単価							680.2	
							680.2	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	整地		単位	m3	数量	650	単価	119.3
						650		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		650	130.1	84,565	CB210610	
			m 3	650	130.1	84,565		
計						84,565		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,888
						1		6,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,511	7,511	WB821410	
			m	1	7,511	7,511	単- 177号	
計						7,511		
単価						7,511		
						7,511	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャストU型側溝	B1000×H1700(H1000) (ワイブホル対応型(片側))	単位	m	数量	10	72,838
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
大型排水フリーム	B1000×H1700(H1000) (ワイブホル対応型(片側))2.0m/個		10	73,500	735,000		WYB00005
		m	10	73,500	735,000		単-178号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.2	33,270	39,924		CB240010
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	12	1,604	19,248		CB221110
計					794,172		
						79,420	
単価						79,420	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	プレキャストU型側溝	B1600×H1400(H900) (ワイブホール対応型(片側))	単位	m	数量	10	10	単価	74,287	74,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	75,240	752,400	WB821410			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.8	31,970	57,546	単一 179号 CB240010			
計						809,946				
単価						81,000				
						81,000	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	プレキャストU型側溝	B1600×H1500(H900) (ワイブ°ホル対応型(片側))	単位	m	数量	10	77,176
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
大型排水フリーム	B1600×H1500(H900) (ワイブ°ホル対応型(片側)) 2.0m/個		10	75,500	755,000		WYB00006
		m	10	75,500	755,000		単一 180号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パ°ックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.8	31,970	57,546		CB240010
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		18	1,604	28,872		CB221110
		m <sup>2</sup>	18	1,604	28,872		
計					841,418		
					841,418		
単価					84,150		
					84,150		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	プレキャストU型側溝	B1600×H1600(H900)(ワイブ°ホル対応型(片側))	単位	m	数量	10	10	単価	80,386	80,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	大型排水フリーム	B1600×H1600(H900)(ワイブ°ホル対応型(片側)) 2.0m/個		10	79,000	790,000	WYB00008			
			m	10	79,000	790,000	単- 181号			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パ°ックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1.8	31,970	57,546	CB240010			
			m <sup>3</sup>	1.8	31,970	57,546				
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		18	1,604	28,872	CB221110			
			m <sup>2</sup>	18	1,604	28,872				
	計					876,418				
						876,418				
	単価					87,650				
						87,650	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ワイプホール	φ50×150(底部皿付)	単位	個	数量	1	単価	834.5
						1		834.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイプホール		φ50×150 底部皿付		1	910	910		
			個	1	910	910		
計						910		
単価						910	円/個	
						910		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	40,867
						1		40,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	44,560	44,560	CB222950	
			箇所	1	44,560	44,560		
計						44,560		
単価						44,560	円/箇所	
						44,560		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	46,929
						1		46,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.28m <sup>3</sup> を超え0.30m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	51,170	51,170	CB222950	
			箇所	1	51,170	51,170		
計						51,170		
単価						51,170		
						51,170	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	1	単価	32,337
						1		32,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1	35,260	35,260	CB222880	
			m	1	35,260	35,260		
計						35,260		
単価						35,260		
						35,260	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	一筆排水槽	250×250×550(蓋版含む)	単位	箇所	数量	1	単価	16,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		1	3,241	3,241	CB222800	
			基	1	3,241	3,241		
	一筆排水槽	250×250×550 蓋版含む		1	6,300	6,300		
			組	1	6,300	6,300		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		1	8,745	8,745	CB224430	
			孔	1	8,745	8,745		
	計					18,286		
						18,286		
	単価					18,290		
						18,290	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	硬質塩化ビニル管	VUφ150	単位	m	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用			1	1,779	1,779	CB222770
			m		1	1,779	1,779	
計							1,779	
単価							1,779	円/m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し			1,100	249.7	274,670	CB210030
			m 3		1,100	249.7	274,670	
計							274,670	
単価							249.7	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	埋戻し		単位	m3	数量	1,100	単価	1,034
						1,100		1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1,100	1,128	1,240,800	CB210410	
			m 3	1,100	1,128	1,240,800		
計						1,240,800		
単価						1,128		
						1,128	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	140	単価	224.6
						140		224.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		140	244.9	34,286	CB210020	
			m 3	140	244.9	34,286		
計						34,286		
単価						244.9		
						244.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	140	単価	623.8
						140		623.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		140	680.2	95,228	CB210110	
			m3	140	680.2	95,228		
	計					95,228		
	単価					680.2		
						680.2	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,880
						1		7,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,593	8,593	WB824010	
			m3	1	8,593	8,593	単- 182号	
	計					8,593		
	単価					8,593		
						8,593	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,747
						1		15,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,170	17,170	WB824010	
			m 3	1	17,170	17,170	単- 183号	
計						17,170		
単価						17,170		
						17,170	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	202.2
						1		202.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.5	220.5	CB430310	
			m 2	1	220.5	220.5		
計						220.5		
単価						220.5		
						220.5	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	4,746
						1		4,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式242kW 4m以下		1	5,175	5,175	WB250240	
			枚	1	5,175	5,175	単- 184号	
計						5,175		
単価						5,175		
						5,175	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	鋼矢板引抜き	II型 L=2.0m(引抜長L≤2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	4,078
						1		4,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式242kW 2m以下		1	4,447	4,447	WB250240	
			枚	1	4,447	4,447	単- 185号	
計						4,447		
単価						4,447		
						4,447	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	可とう鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	4,264
						1		4,264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板引抜き	油圧式235kW IIw型 引抜長L≤4m		1	4,650	4,650	WYB00024	
			枚	1	4,650	4,650	単- 186号	
	計					4,650		
	単価					4,650		
						4,650	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	じゃかご撤去		単位	m	数量	1	単価	2,587
						1		2,587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	じゃかご	撤去 径60cm		1	2,821	2,821	CB225010	
			m	1	2,821	2,821		
	計					2,821		
	単価					2,821		
						2,821	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	かごマット撤去	多段積型(3段) t=50cm	単位	m2	数量	1	単価	3,140
						1		3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット撤去		多段積型(3段) t=50cm		1	3,424	3,424	WYB00026	
			m 2	1	3,424	3,424	単- 187号	
計						3,424		
単価						3,424		
						3,424	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	詰石運搬 現場～上小松仮置場		単位	m3	数量	290	単価	1,191
						290		1,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		290	1,299	376,710	CB210110	
			m 3	290	1,299	376,710		
計						376,710		
単価						1,299		
						1,299	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	290	単価	267.7
						290		267.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		290	291.9	84,651	CB210020	
			m 3	290	291.9	84,651		
	計					84,651		
	単価					291.9		
						291.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	整地 上小松仮置場		単位	m3	数量	290	単価	119.3
						290		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		290	130.1	37,729	CB210610	
			m 3	290	130.1	37,729		
	計					37,729		
	単価					130.1		
						130.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	111	単価	2,316
						111		2,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	111	2,526	280,386	CB227010	
						280,386		
	計					280,386		
						280,386		
	単価					2,526		
						2,526	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	338	単価	1,282
						338		1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	338	1,398	472,524	CB227010	
						472,524		
	計					472,524		
						472,524		
	単価					1,398		
						1,398	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	165	単価	1,589
						165		1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		165	1,733	285,945	CB227010	
			m 3	165	1,733	285,945		
	計					285,945		
						285,945		
	単価					1,733		
						1,733	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,310
						1		4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単- 188号	
	計					4,700		
						4,700		
	単価					4,700		
						4,700	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,155
						1		2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 189号	
	計					2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,439
						1		3,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単- 190号	
	計					3,750		
	単価					3,750		
						3,750	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	現場発生産品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	9.02	単価	13,379.94
						9.02		13,379.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ <sup>レ</sup> -ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	9.02	4,439	40,039.78	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ <sup>レ</sup> -ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	9.02	10,150	91,553	CB010420	
計						131,592.78		
単価						14,590	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	950	単価	229
						950		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	950	249.7	237,215	CB210030	
計						237,215		
単価						249.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	埋戻し		単位	m3	数量	400	単価	1,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		400	2,069	827,600	CB210410	
			m 3	400	2,069	827,600		
計						827,600		
単価						2,069		
						2,069	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	埋戻し		単位	m3	数量	20	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		20	3,368	67,360	CB210410	
			m 3	20	3,368	67,360		
計						67,360		
単価						3,368		
						3,368	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	基面整正		単位	m2	数量	150	単価	462.2
						150		462.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				150	504	75,600	CB210080	
			m 2	150	504	75,600		
計						75,600		
単価						504		
						504	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	460	単価	224.6
						460		224.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		460	244.9	112,654	CB210020	
			m 3	460	244.9	112,654		
計						112,654		
単価						244.9		
						244.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	950	単価	623.8
						950		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		950	680.2	646,190	CB210110	
			m 3	950	680.2	646,190		
計						646,190		
						646,190		
単価						680.2		
						680.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	土砂等運搬 荒木田仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	460	単価	623.8
						460		623.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		460	680.2	312,892	CB210110	
			m 3	460	680.2	312,892		
計						312,892		
						312,892		
単価						680.2		
						680.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	整地		単位	m3	数量	950	単価	119.3
						950		119.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			950	130.1	123,595	CB210610
			m3		950	130.1	123,595	
	計						123,595	
							123,595	
	単価						130.1	
							130.1	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	159,029
						1		159,029
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7m/枚			1	158,200	158,200	WB250160
			枚		1	158,200	158,200	単-166号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下			1	15,200	15,200	WB250200
			枚		1	15,200	15,200	単-191号
	計						173,400	
							173,400	
	単価						173,400	
							173,400	円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	広幅鋼矢板	IIw型 L=2.0m(打込長L≦2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	28,577
						1		28,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIw型 L=2.0m(長さエキストラ含む)		1	25,000	25,000		
			枚	1	25,000	25,000		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	6,155	6,155	WB250200	
			枚	1	6,155	6,155	単-192号	
計						31,155		
						31,155		
単価						31,160		
						31,160	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≦2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	51,597
						1		51,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIw型 L=4.0m(長さエキストラ含む)		1	50,100	50,100		
			枚	1	50,100	50,100		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	6,155	6,155	WB250200	
			枚	1	6,155	6,155	単-193号	
計						56,255		
						56,255		
単価						56,260		
						56,260	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≦4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	52,688
						1		52,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIw型 L=4.0m(長さエキストラ含む)		1	50,100	50,100		
			枚	1	50,100	50,100		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	7,342	7,342	WB250200	
			枚	1	7,342	7,342	単- 194号	
計						57,442		
単価						57,450		
						57,450	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≦2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	63,153
						1		63,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIw型 L=5.0m(長さエキストラ含む)		1	62,700	62,700		
			枚	1	62,700	62,700		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	6,155	6,155	WB250200	
			枚	1	6,155	6,155	単- 195号	
計						68,855		
単価						68,860		
						68,860	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	64,244
						1		64,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		IIw型 L=5.0m(長さエキストラ含む)		1	62,700	62,700		
			枚	1	62,700	62,700		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	7,342	7,342	WB250200	
			枚	1	7,342	7,342	単-196号	
計						70,042		
単価						70,050		
						70,050	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	可とう鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	545,690
						1		545,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 IIw型 L=4.0m		1	588,000	588,000		
			枚	1	588,000	588,000		
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 継施工無, IIw型, 打込長L≤4.0m, Nmax=22		1	6,921	6,921	WYB00020	
			枚	1	6,921	6,921	単-197号	
計						594,921		
単価						595,000		
						595,000	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	可とう鋼矢板	II w型 L=5.0m(打込長L≦4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	655,745
						1		655,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 II w型 L=5.0m		1	708,000	708,000		
			枚	1	708,000	708,000		
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 継施工無, II w型, 打込長L≦4.0m, Nmax=22		1	6,921	6,921	WYB00022	
			枚	1	6,921	6,921	単- 197号	
計						714,921		
単価						715,000		
						715,000	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	168,200
						1		168,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	183,400	183,400	WB810010	
			t	1	183,400	183,400	単- 198号	
計						183,400		
単価						183,400		
						183,400	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	現場溶接	溶接長(L=100mm/箇所)	単位	箇所	数量	1	単価	139.7
						1		139.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		t=10.3mm		0.1	1,524	152.4	WYB00018	
			m	0.1	1,524	152.4	単-199号	
計						152.4		
単価						152.4	円/箇所	
						152.4		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,090
						10		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	22,790	22,790	CB240010	
			m3	1	22,790	22,790		
計						22,790		
単価						2,279	円/m2	
						2,279		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	19,635
						1		19,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		1	21,410	21,410	CB225510	
			m3	1	21,410	21,410		
計						21,410		
単価						21,410	円/m3	
						21,410		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,153
						1		173,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	188,800	188,800	WB810010	
			t	1	188,800	188,800	単- 171号	
計						188,800		
単価						188,800		
						188,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	171,227
						1		171,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	186,700	186,700	WB810010	
				1	186,700	186,700	単- 200号	
	計					186,700		
						186,700		
	単価					186,700	円/t	
						186,700		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	168,200
						1		168,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	183,400	183,400	WB810010	
				1	183,400	183,400	単- 198号	
	計					183,400		
						183,400		
	単価					183,400	円/t	
						183,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,003
						1		5,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,456	5,456	CB224710	
			m 2	1	5,456	5,456		
	計					5,456		
						5,456		
	単価					5,456	円/m2	
						5,456		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	可とう継手	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	単位	箇所	数量	1	単価	972,153
						1		972,153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう継手	B1000×H1000(沈下量100mm対応)		1	1,060,000	1,060,000		
			箇所	1	1,060,000	1,060,000		
	計					1,060,000		
						1,060,000		
	単価					1,060,000	円/箇所	
						1,060,000		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	耐圧ゴムプレート	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	単位	箇所	数量	1	単価	807,988
						1		807,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ゴムプレート		B1000×H1000(沈下量100mm対応)		1	881,000	881,000		
			箇所	1	881,000	881,000		
計						881,000		
						881,000		
単価						881,000	円/箇所	
						881,000		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	型枠		単位	m2	数量	240	単価	9,382
						240		9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		240	10,230	2,455,200	CB240210	
			m 2	240	10,230	2,455,200		
計						2,455,200		
						2,455,200		
単価						10,230		
						10,230	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	足場		単位	掛m2	数量	130	単価	5,070
						130		5,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			130	5,529	718,770	WB252110
			掛m2	130	5,529	718,770	718,770	単-201号
計							718,770	
単価							5,529	
							5,529	円/掛m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	支保		単位	空m3	数量	30	単価	4,973
						30		4,973
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]			30	5,423	162,690	WB252210
			空m3	30	5,423	162,690	162,690	単-202号
計							162,690	
単価							5,423	
							5,423	円/空m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	支保		単位	空m3	数量	30	単価	3,624
						30		3,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1.0)		30	3,952	118,560	WB252210	
			空 m 3	30	3,952	118,560	単- 203号	
	計					118,560		
	単価					3,952		
						3,952	円/空m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C ≤ 65% t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,090
						10		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	22,790	22,790	CB240010	
			m 3	1	22,790	22,790		
	計					22,790		
	単価					2,279		
						2,279	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	19,635
						1		19,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		1	21,410	21,410	CB225510	
			m3	1	21,410	21,410		
計						21,410		
単価						21,410	円/m3	
						21,410		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,153
						1		173,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	188,800	188,800	WB810010	
			t	1	188,800	188,800	単- 171号	
計						188,800		
単価						188,800		
						188,800	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,003
						1		5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5,456	5,456	CB224710	
			m 2	1	5,456	5,456		
計						5,456		
単価						5,456	円/m2	
						5,456		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	型枠		単位	m2	数量	33	単価	9,382
						33		9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33	10,230	337,590	CB240210	
			m 2	33	10,230	337,590		
計						337,590		
単価						10,230	円/m2	
						10,230		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,090	
						10		2,090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	22,790	22,790	CB240010		
			m 3	1	22,790	22,790			
計						22,790			
単価						2,279			
						2,279	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	22,286	
						1		22,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	24,300	24,300	CB240010		
			m 3	1	24,300	24,300			
計						24,300			
単価						24,300			
						24,300	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,153
						1		173,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	188,800	188,800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	188,800	188,800	単- 171号	
計						188,800		
単価						188,800		
						188,800	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,003
						1		5,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,456	5,456	CB224710	
			m 2	1	5,456	5,456		
計						5,456		
単価						5,456		
						5,456	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	型枠		単位	m2	数量	18	単価	9,382
						18		9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		18	10,230	184,140	CB240210	
			m 2	18	10,230	184,140		
	計					184,140		
	単価					10,230		
						10,230	円/m2	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	大型連節ブロック	連- I (吸出し防止材t=10mm含む)	単位	m2	数量	1	単価	13,206
						1		13,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ブロック張 (施工単価)		I 型(1200×500×250), 連節鉄筋・吸出し防止材含む		1	14,400	14,400		
			m 2	1	14,400	14,400		
	計					14,400		
	単価					14,400		
						14,400	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	163,982
						1		163,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置				1	178,800	178,800	WB330490	
			枚	1	178,800	178,800	単-204号	
	計					178,800		
						178,800		
	単価					178,800	円/枚	
						178,800		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	グラウトホル	H=500 SUS	単位	組	数量	1	単価	102,076
						1		102,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置				1	6,219	6,219	CB322510	
			組	1	6,219	6,219		
グラウト管 (材料費)				1	105,000	105,000	CB322511	
			組	1	105,000	105,000		
	計					111,219		
						111,219		
	単価					111,300		
						111,300	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	グラウトホール	H=700 SUS	単位	組	数量	1	単価	107,578
						1		107,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置				1	6,219	6,219	CB322510	
			組	1	6,219	6,219		
グラウト管 (材料費)				1	111,000	111,000	CB322511	
			組	1	111,000	111,000		
計						117,219		
単価						117,300		
						117,300	円/組	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,370
						10		2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	25,850	25,850	CB240010	
			m3	1	25,850	25,850		
計						25,850		
単価						2,585		
						2,585	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	30,797
						1		30,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	33,580	33,580	CB240010	
			m3	1	33,580	33,580		
計						33,580		
単価						33,580		
						33,580	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173,153
						1		173,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	188,800	188,800	WB810010	
			t	1	188,800	188,800	単- 171号	
計						188,800		
単価						188,800		
						188,800	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	440	単価	971	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			440	244.9		107,756	CB210020
		m 3		440	244.9		107,756	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			440	680.2		299,288	CB210110
		m 3		440	680.2		299,288	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し			440	133.7		58,828	CB210610
		m 3		440	133.7		58,828	
計							465,872	
							465,872	
単価							1,059	
							1,059	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	440	単価	961
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	440	237.4	104,456	CB210100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	440	680.2	299,288	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	440	130.1	57,244	CB210610	
計					460,988		
単価					1,048		
					1,048	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	大型土のう	耐候性(長期仮設(3年対応))	単位	袋	数量	18	単価	8,676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	18	8,432	151,776	WB252730		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	20	244.9	4,898	単-205号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m <sup>3</sup>	20	680.2	13,604	CB210020		
計					170,278			
単価					9,460			
					9,460	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	大型土のう撤去	単位	袋	数量	18	18	単価	1,803
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下		18	792.6	14,266.8	14,266.8	WB252730	
		袋	18	792.6	14,266.8	14,266.8	単- 206号	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	20	244.9	4,898	4,898	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	20	680.2	13,604	13,604	CB210110	
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	20	130.1	2,602	2,602	CB210610	
						35,370.8		
計						35,370.8		
単価						1,966		
						1,966	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	鋼矢板	III型 L=8.5m	単位	枚	数量	1	単価	26,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		1	9,668	9,668		WB250200
			枚	1	9,668	9,668		単- 207号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		1	6,957	6,957		WB250240
			枚	1	6,957	6,957		単- 208号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 116日 無 有 3650円 無 1回		1	12,030	12,030		WB250150
			枚	1	12,030	12,030		単- 209号
	計					28,655		
						28,655		
	単価					28,660		
						28,660		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	仮締切盛土	単位	m3	数量	550	単価	1,163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		610	244.9	149,389	CB210020	
		m 3	610	244.9	149,389		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		610	680.2	414,922	CB210110	
		m 3	610	680.2	414,922		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		550	242	133,100	CB210510	
		m 3	550	242	133,100		
計					697,411		
					697,411		
単価					1,269		
					1,269	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	仮締切盛土撤去	単位	m3	数量	550	単価	961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	550	237.4	130,570	CB210100
			m 3	550	237.4	130,570	
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	550	680.2	374,110	CB210110
			m 3	550	680.2	374,110	
		残土受入れ地での処理	m 3	550	130.1	71,555	CB210610
			m 3	550	130.1	71,555	
	計					576,235	
						576,235	
	単価					1,048	
						1,048	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	大型連節ブロック張	連-I (再利用品)	単位	m2	数量	1	6,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	1	7,355	7,355	CB226040	
計					7,355		
単価					7,355	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	仮締切盛土	単位	m3	数量	2,600	1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,900	244.9	710,210	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	2,940	680.2	1,999,788	CB210110
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	60	6,710	402,600	CB210510
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	40	853.8	34,152	CB210510
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	2,500	242	605,000	CB210510
計					3,751,750	
単価					1,443	
					1,443	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	仮排水路		単位	m	数量	34	単価	4,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		60	290	17,400		CB210030
			m 3	60	290	17,400		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		10	6,048	60,480		CB210410
			m 3	10	6,048	60,480		
遮水シート設置		t=0.5mm, 幅3.63m		34	291.4	9,907.6		WYB00009
			m	34	291.4	9,907.6		単- 210号
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm(ロス率+0.08)		122	599.4	73,126.8		WYB00015
			m 2	122	599.4	73,126.8		単- 211号
計						160,914.4		
単価						4,733		
						4,733		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	仮排水路撤去	単位	m	数量	34	単価	4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			10	2,248	22,480	CB210030
		m <sup>3</sup>		10	2,248	22,480	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			60	2,069	124,140	CB210410
		m <sup>3</sup>		60	2,069	124,140	
遮水シート撤去	t=0.5mm(新設仮水路), 幅3.63m			34	848.6	28,852.4	WYB00010
		m		34	848.6	28,852.4	単-212号
計						175,472.4	
						175,472.4	
単価						5,161	
						5,161	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	既設仮排水路撤去		単位	m	数量	16	単価	778.19
						16		778.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート撤去		t=0.5mm(既設仮水路),幅3.63m		16	848.6	13,577.6	WYB00011	
			m	16	848.6	13,577.6	単-213号	
計						13,577.6		
単価						848.6		
						848.6	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ300(シングル構造)	単位	m	数量	12	単価	4,684
						12		4,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		12	5,108	61,296	CB222770	
			m	12	5,108	61,296		
計						61,296		
単価						5,108		
						5,108	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400(シングル構造)	単位	m	数量	14	単価	8,669
						14		8,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm		14	9,453	132,342	CB222770	
		要 全ての費用	m	14	9,453	132,342		
計						132,342		
単価						9,453		
						9,453	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	暗渠排水管撤去	φ600	単位	m	数量	16	単価	247.19
						16		247.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm		16	269.6	4,313.6	CB222770	
			m	16	269.6	4,313.6		
計						4,313.6		
単価						269.6		
						269.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	50	単価	1,501
						50		1,501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下		50	792.6	39,630	WB252730	
			袋	50	792.6	39,630	単- 206号	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		40	244.9	9,796	CB210020	
			m <sup>3</sup>	40	244.9	9,796		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		40	680.2	27,208	CB210110	
			m <sup>3</sup>	40	680.2	27,208		
	整地	残土受け入れ地での処理		40	130.1	5,204	CB210610	
			m <sup>3</sup>	40	130.1	5,204		
	計					81,838		
						81,838		
	単価					1,637		
						1,637	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	仮設材運搬費	単位	t	数量	16.3	単価	9,005.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等の運搬	(往路)発注;北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	t	16.3	3,410	55,583	WYB00014
			t	16.3	3,410	55,583	単- 215号
	仮設材等の運搬	(復路)発注;北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	t	16.3	3,410	55,583	WYB00012
			t	16.3	3,410	55,583	単- 216号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	t	16.3	3,000	48,900	WB010030
			t	16.3	3,000	48,900	単- 217号
	計					160,066	
						160,066	
	単価					9,820	
						9,820	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	水セメント比測定費		単位	回	数量	7	単価	17,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水セメント比測定費	W/Cミ-タ(MT-200・300・400)		7	19,500	136,500		17,883
			回	7	19,500	136,500		
	計					136,500		
	単価					19,500		
						19,500	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	扉体(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート 純径間:1m 有効高:1m 四方水密方式	単位	門	数量	1	単価	251,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)標準		扉体 プレートゲート構造スライドゲート(小形) 四方水密	式	1		46,075	WYB00103	
副部材費(率計上)水門		扉体 プレートゲート構造スライドゲート(小形) SS製 46075円	式	1		4,607	単- 224号	
部品費(率計上)水門		扉体 プレートゲート構造スライドゲート(小形) SS製 46075円	式	1		7,602	WH800100	
部品費(積上げ)			式	1		7,602	単- 225号	
補助材料費 13%			式	1		30,244	WH605100	
労務費(扉体) [水門]		補正しない プレートゲート構造スライドゲート(小形) 203kg 0kg 1m 1m 四方水密 1門	門	1	179,400	179,400	単- 226号	
計						274,516	WYB00107	
単価						274,516	単- 227号	
						274,516	単- 228号	
						274,516	円/門	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライダゲート 片側側部戸当り高さ:2.3m 純径間:1m	単位	門分	数量	1	単価	363,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)標準		戸当り プレートゲート構造スライダ(小形) 四方水密		1		154,696	WYB00111	
			式	1		154,696	単- 229号	
副部材費(率計上)水門		戸当り プレートゲート構造スライダゲート(小形) 154696円		1		9,281	WH800100	
			式	1		9,281	単- 230号	
部品費(率計上)水門		戸当り プレートゲート構造スライダゲート(小形) 154696円		1		1,546	WH605100	
			式	1		1,546	単- 231号	
補助材料費 13%				1		21,317		
			式	1		21,317		
労務費(戸当り) [水門]		補正しない プレートゲート構造スライダゲート(小形) 2.3m 1m 四方水密 1門		1	209,300	209,300	WF110400	
			門	1	209,300	209,300	単- 232号	
計						396,140		
						396,140		
単価						396,140	円/門分	
						396,140		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	開閉装置(小形水門)	プレートゲ-ダ構造スライドゲ-ト ラック式	単位	門分	数量	1	3,908,149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			1		4,261,300	WYB00017	
		式	1		4,261,300	単- 233号	
計					4,261,300		
単価					4,261,300		
					4,261,300	円/門分	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	中間支持金物		単位	基	数量	1	単価	102,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費				1		11,520	WYB00054	
			式	1		11,520	単- 235号	
部品費				1		9,115	WYB00056	
			式	1		9,115	単- 236号	
補助材料費 13%				1		1,497		
			式	1		1,497		
労務費 (一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない D 0.1t			1	89,700	89,700	WF190100	
			基	1	89,700	89,700	単- 237号	
計						111,832		
						111,832		
単価						111,832	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	防護柵		単位	式	数量	1	単価	504,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費				式	1	147,395		WYB00269
部品費				式	1	147,395		単- 238号
補助材料費 13%				式	1	54,995		WYB00276
				式	1	54,995		単- 239号
労務費 (一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない C 0.77t 標準(鋼材400N・500N使用)			式	1	19,161		
				基	1	328,900	328,900	WF190100
						328,900	328,900	単- 240号
計						550,451		
単価						550,451		
						550,451		円/式