

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村大字下土沢地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584554002	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	72,809,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	65,857,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	302日間 自 令和 7年 5月 2日 (当初) 至 令和 7年11月14日 ( 1回変更) 至 令和 8年 2月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	飯豊山系	2 2) 処 分 費 等	130,708
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月 4日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		18,995,299				
		式	1		18,639,553	1	-355,746		
砂防土工		式	1		693,976				
		式	1		338,230	1	-355,746		
掘削工		式	1		268,850				
		式	1		149,800	1	-119,050		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	210	535	112,350			単-1号	
		m3	280	535	149,800	70	37,450		
掘削(砂防)	軟岩	m3	100	1,565	156,500			単-2号	
		m3	0	1,565	0	-100	-156,500		
埋戻し工		式	1		11,620				
		式	1		170,610	1	158,990		
埋戻し	土砂	m3	10	203.7	2,037			単-3号	
		m3	300	203.7	61,110	290	59,073		
埋戻し	土砂	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	60	1,825	109,500	60	109,500		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	224.5	2,245			単-5号	
		m3	0	224.5	0	-10	-2,245		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	733.8	7,338			単-6号	
		m3	0	733.8	0	-10	-7,338		
作業土工		式	1		124,740				
		式	1		17,820	1	-106,920		
岩盤清掃			70	1,782	124,740			単-7号	
		m2	10	1,782	17,820	-60	-106,920		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1 0		8,134 0	-1	-8,134		
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10 0	813.4 813.4	8,134 0	-10	-8,134	単-8号	
残土処理工		式	1 0		280,632 0	-1	-280,632		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210 0	733.8 733.8	154,098 0	-210	-154,098	単-9号	
土砂等運搬	軟岩	m3	100 0	895.2 895.2	89,520 0	-100	-89,520	単-10号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	310 0	119.4 119.4	37,014 0	-310	-37,014	単-11号	
法面工		式	1 1		3,155,360 3,155,360	0	0		
崩落斜面对策工		式	1 1		3,155,360 3,155,360	0	0		
右岸崩落斜面对策	植生基材吹付 5cm	m2	520 520	6,068 6,068	3,155,360 3,155,360	0	0	単-12号	
コンクリート堰堤工		式	1 1		12,808,553 12,808,553	0	0		
コンクリート堰堤本体工		式	1 1		10,199,519 10,199,519	0	0		
コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	m3	289 289	25,869 25,869	7,476,141 7,476,141	0	0	単-13号	

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分 砂防堰堤		概要
							数量増減	金額増減		
型枠 (外部型枠)					150	9,605	1,440,750			単-14号
				m2	150	9,605	1,440,750	0	0	
型枠 (内部型枠)					34	9,605	326,570			単-15号
				m2	34	9,605	326,570	0	0	
足場					142	2,631	373,602			単-16号
				m	142	2,631	373,602	0	0	
チップング					168	1,100	184,800			単-17号
				m2	168	1,100	184,800	0	0	
補強鉄筋		SD345 D25 L=1.0m、削 孔Φ35mm L=0.55m			168	2,367	397,656			単-18号
				本	168	2,367	397,656	0	0	
間詰工					1		2,609,034			
				式	1		2,609,034	0	0	
間詰コンクリート (本堤フィレット)		18-5-80BB W/C≦60%			72	30,807	2,218,104			単-19号
				m3	72	30,807	2,218,104	0	0	
間詰コンクリート (本堤袖天端擁壁)		18-5-80BB W/C≦60%			10	39,093	390,930			単-20号
				m3	10	39,093	390,930	0	0	
構造物撤去工					1		550,466			
				式	1		550,466	0	0	
構造物取壊し工					1		550,466			
				式	1		550,466	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工			41	7,843	321,563			単-21号
				m3	41	7,843	321,563	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)			41	2,395	98,195			単-22号
				m3	41	2,395	98,195	0	0	

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	41	3,188	130,708				単-23号
				41	3,188	130,708	0	0		
仮設工			式	1		1,786,944				
				1		1,786,944	0	0		
仮橋・仮栈橋工			式	1		296,040				
				1		296,040	0	0		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	36	6,403	230,508				単-24号
				36	6,403	230,508	0	0		
仮設高欄			m	12	5,461	65,532				単-25号
				12	5,461	65,532	0	0		
作業ヤード整備工			式	1		172,704				
				1		172,704	0	0		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	112	1,542	172,704				単-26号
				112	1,542	172,704	0	0		
運搬路養生工			式	1		1,318,200				
				1		1,318,200	0	0		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		m2	780	1,690	1,318,200				単-27号
				780	1,690	1,318,200	0	0		
直接工事費			式	1		18,995,299				
				1		18,639,553	1	-355,746		
共通仮設費			式	1		4,383,924				
				1		4,401,072	1	17,148		
共通仮設費			式	1		2,178,711				
				1		2,228,067	1	49,356		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事					( 1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
運搬費												
			式	1			1,484,784					
				1			1,484,784		0	0		
仮設材運搬費		仮設鋼材										単-28号
			t	7.9	9,170.89		72,450					
				7.9	9,170.89		72,450		0	0		
仮設材運搬費		敷鉄板										単-29号
			t	154	9,171		1,412,334					
				154	9,171		1,412,334		0	0		
技術管理費												
			式	1			439,758					
				1			493,908		1	54,150		
施工調査費												内-1号
			式	0			0					
				1			54,150		1	54,150		
単位水量測定器による試験費												単-30号
			回	22	19,989		439,758					
				22	19,989		439,758		0	0		
現場環境改善費 (率計上)												
			式	1			254,169					
				1			249,375		1	-4,794		
共通仮設費 (率計上)												
			式	1			2,205,213					
				1			2,173,005		1	-32,208		
純工事費												
			式	1			23,379,223					
				1			23,040,625		1	-338,598		
現場管理費												
			式	1			8,524,171					
				1			8,406,928		1	-117,243		
工事原価												
			式	1			50,992,053					
				1			51,846,912		1	854,859		
一般管理費等												
			式	1			8,877,947					
				1			8,963,088		1	85,141		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			1		59,870,000				
		式	1		60,810,000	1	940,000		
消費税相当額			1		5,987,000				
		式	1		6,081,000	1	94,000		
工事費計			1		65,857,000				
		式	1		66,891,000	1	1,034,000		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事					(1回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 持倉工区			式	1		11,614,180				
			式	1		11,614,180	0	0		
砂防土工			式	1		150,230				
			式	1		150,230	0	0		
作業土工			式	1		150,230				
			式	1		150,230	0	0		
床掘り	土砂		m3	90	229	20,610			単-1号	
			m3	90	229	20,610	0	0		
埋戻し	1m未満		m3	30	2,952	88,560			単-2号	
			m3	30	2,952	88,560	0	0		
埋戻し	1m以上4m未満		m3	10	1,825	18,250			単-3号	
			m3	10	1,825	18,250	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	10	813.4	8,134			単-4号	
			m2	10	813.4	8,134	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	40	366.9	14,676			単-5号	
			m3	40	366.9	14,676	0	0		
擁壁工			式	1		10,751,846				
			式	1		10,751,846	0	0		
かご工	250型 1.00×2.50×2.00、1.00×2.50×1.00		式	1		10,751,846				
			式	1		10,751,846	0	0		
大型かご			m	122	85,938	10,484,436			単-6号	
			m	122	85,938	10,484,436	0	0		
吸出し防止材(全面)設置			m2	286	935	267,410			単-7号	
			m2	286	935	267,410	0	0		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		712,104				
			1		712,104	0	0		
工所用道路工		式	1		712,104				
			1		712,104	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	309.8	9,294			単-8号	
			30	309.8	9,294	0	0		
工所用道路盛土		m3	80	245.4	19,632			単-9号	
			80	245.4	19,632	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	366.9	22,014			単-10号	
			60	366.9	22,014	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	60	224.5	13,470			単-11号	
			60	224.5	13,470	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	70	813.4	56,938			単-12号	
			70	813.4	56,938	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	50	406.2	20,310			単-13号	
			50	406.2	20,310	0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	220	370.1	81,422			単-14号	
			220	370.1	81,422	0	0		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	69	5,344	368,736			単-15号	
			69	5,344	368,736	0	0		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	112	1,074	120,288			単-16号	
			112	1,074	120,288	0	0		
直接工事費		式	1		11,614,180				
			1		11,614,180	0	0		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,875,517				
			1		1,875,517	0	0		
共通仮設費		式	1		359,547				
			1		359,547	0	0		
運搬費		式	1		186,785				
			1		186,785	0	0		
仮設材運搬費		t	19.3	9,677.98	186,785			単-17号	
			19.3	9,677.98	186,785	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		172,762				
			1		172,762	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		1,515,970				
			1		1,515,970	0	0		
純工事費		式	1		13,489,697				
			1		13,489,697	0	0		
現場管理費		式	1		5,598,962				
			1		5,598,962	0	0		
工事原価		式	1		19,088,659				
			1		19,088,659	0	0		

## 設計内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事 ( 1 回変更)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 荒川工区		式	0 1		0 763,700	1	763,700		
仮設工		式	0 1		0 763,700	1	763,700		
荒川巨石撤去		式	0 1		0 763,700	1	763,700		
荒川巨石撤去		式	0 1		0 763,700	1	763,700	内-1号	
直接工事費		式	0 1		0 763,700	1	763,700		
共通仮設費		式	0 1		0 119,000	1	119,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 119,000	1	119,000		
純工事費		式	0 1		0 882,700	1	882,700		
現場管理費		式	0 1		0 428,000	1	428,000		
工事原価		式	0 1		0 1,310,700	1	1,310,700		

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工（残土受け入れ地での処理）		0		0			WYB00011
		式	1		18,050	1	18,050	
モニタリング調査(オンライン)	敷鉄板設置・撤去工		0		0			WYB00012
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査(オンライン)	土工(砂防)		0		0			WYB00013
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式





# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2025.04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	535			
名称						規格	単位	数量			
掘削(砂防)						土砂 3,000m3未満 無し		1	591.5	591.5	CB330040
							m3	1	591.5	591.5	
計										591.5	
単価										591.5	
										591.5	円/m3

						単価使用年月	2025.04				
						歩掛使用年月	2025.04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一2号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,565			
名称						規格	単位	数量			
掘削(砂防)						軟岩 機械走行面より5m以内		1	1,731	1,731	CB330040
							m3	1	1,731	1,731	
計										1,731	
単価										1,731	
										1,731	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	203.7	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)(砂防)	標準土砂			0.83	271.4	225.26	CB330010	
			m3		0.83	271.4	225.26		
	計						225.26		
	単価						225.3		
							225.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満			0	0	0	CB210410	
			m3		1	2,018	2,018		
	計						0		
	単価						2,018		
	変更積算単価						1,825	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.5	
						1		224.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.2	248.2	CB210020		
			m3	1	248.2	248.2			
計						248.2			
単価						248.2			
						248.2	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	733.8	
						1		733.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	811.3	811.3	CB210110		
			m3	1	811.3	811.3			
計						811.3			
単価						811.3			
						811.3	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1	単価	1,782
						1		1,782
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃					1	1,971	1,971	WB330400
				m 2	1	1,971	1,971	単- 31号
計							1,971	
単価							1,971	
							1,971	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813.4
						1		813.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	899.3	899.3	CB220010
				m 2	1	899.3	899.3	
計							899.3	
単価							899.3	
							899.3	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	733.8	
						1		733.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	811.3	811.3	CB210110		
			m3	1	811.3	811.3			
	計					811.3			
	単価					811.3			
						811.3	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	895.2	
						1		895.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		1	989.8	989.8	CB210110		
			m3	1	989.8	989.8			
	計					989.8			
	単価					989.8			
						989.8	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.4
						1		119.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	132.1	132.1	CB210610	
			m 3	1	132.1	132.1		
	計					132.1		
	単価					132.1		
						132.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	右岸崩落斜面对策	植生基材吹付 5cm	単位	m2	数量	1	単価	6,068
						1		6,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm		1	6,709	6,709	WB810830	
		500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	6,709	6,709	単一 32号	
	計					6,709		
	単価					6,709		
						6,709	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	25,869	
						1		25,869	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3未満/日 50tラフエレシクレーン		1	28,600	28,600	WYB00001		
			m3	1	28,600	28,600	単- 33号		
計						28,600			
単価						28,600			
						28,600	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	型枠 (外部型枠)		単位	m2	数量	1	単価	9,605	
						1		9,605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	10,620	10,620	WB330330		
			m2	1	10,620	10,620	単- 34号		
計						10,620			
単価						10,620			
						10,620	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	型枠 (内部型枠)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	9,605
						1		9,605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]		標準(1.0)			1	10,620	10,620	WB330330
			m <sup>2</sup>	1	10,620		10,620	単- 34号
計							10,620	
単価							10,620	
							10,620	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,631
						1		2,631
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置・撤去 [砂防]					1	2,909	2,909	WB330340
			m	1	2,909		2,909	単- 35号
計							2,909	
単価							2,909	
							2,909	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	チップング	単位	m2	数量	1	1,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (既設堰堤腹付け面)			1	1,217	1,217	WB330470
		m 2	1	1,217	1,217	単- 36号
計					1,217	
単価					1,217	
					1,217	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	補強鉄筋	SD345 D25 L=1.0m、削孔Φ35mm L=0.55m	単位	本	数量	168	単価	2,367
						168		2,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		168	2,123	356,664	CB224420	
			孔	168	2,123	356,664		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.7	113,000	79,100		
			t	0.7	113,000	79,100		
	無収縮モルタル充填			0.12	31,900	3,828	WYB00002	
			m3	0.12	31,900	3,828	単一 37号	
	計					439,592		
						439,592		
	単価					2,617		
						2,617	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	間詰コンクリート (本堤フィレット)	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	72	単価	30,807
						72		30,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3未満/日 50tラフレレンクレーン		72	28,600	2,059,200	WYB00003	
			m3	72	28,600	2,059,200	単- 38号	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		37	10,620	392,940	WB330330	
			m2	37	10,620	392,940	単- 34号	
計						2,452,140		
単価						2,452,140		
						34,060		
						34,060	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	間詰コンクリート (本堤袖天端擁壁)	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	10	単価	39,093
						10		39,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3未満/日 50tラフレレンクレーン		10	31,530	315,300	WYB00006	
			m3	10	31,530	315,300	単- 39号	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		11	10,620	116,820	WB330330	
			m2	11	10,620	116,820	単- 34号	
計						432,120		
単価						432,120		
						43,220		
						43,220	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,843
						1		7,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,671	8,671	WB824010	
			m3	1	8,671	8,671	単- 40号	
計						8,671		
単価						8,671		
						8,671	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,395
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,648	2,648	CB227010	
			m3	1	2,648	2,648		
計						2,648		
単価						2,648		
						2,648	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,403
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板設置・撤去工	設置	ラフテレシクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	36	859.8	30,952.8	WB252820
	覆工板設置・撤去工	撤去	ラフテレシクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	36	442.9	15,944.4	WB252820
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.4月 無 有	1020円 1回	m 2	36	5,776	207,936	WB251920
	計						254,833.2	
	単価						7,079	
							7,079	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	仮設高欄	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,461
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 設置			12	2,469	29,628	WB252830	
	ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊							
	標準(1.0)	m		12	2,469	29,628	単一 45号	
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去			12	1,549	18,588	WB252830	
	ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊							
	標準(1.0)	m		12	1,549	18,588	単一 46号	
カートレール型 高欄 損料	Gr-B-2B 損料率6ヶ月未満20%			12	2,020	24,240		
		m		12	2,020	24,240		
計						72,456		
						72,456		
単価						6,038		
						6,038	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	112	単価	1,542	
						112		1,542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		112	415.7	46,558.4	WB253610		
			m 2	112	415.7	46,558.4	単一 47号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 127日 無 有		12	12,030	144,360	WB253630		
			枚	12	12,030	144,360	単一 48号		
計						190,918.4			
						190,918.4			
単価						1,705			
						1,705	円/m2		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	780	単価	1,690	
						780		1,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		780	415.7	324,246	WB253610		
			m 2	780	415.7	324,246	単一 47号		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 139日 無 有		168	6,747	1,133,496	WB253630		
			枚	168	6,747	1,133,496	単一 49号		
計						1,457,742			
						1,457,742			
単価						1,869			
						1,869	円/m2		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	154	単価	9,171
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	19.9km	t	154	3,570	549,780	WB010020
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	154	3,570	549,780	単一 50号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(復路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	19.9km	t	154	3,570	549,780	WB010020
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	154	3,570	549,780	単一 50号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		t	154	3,000	462,000	WB010030
				t	154	3,000	462,000	単一 51号
	計						1,561,560	
	単価						10,140	
							10,140	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	単位水量測定器による試験費		単位	回	数量	1	単価	19,989
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ			1	22,100	22,100	
			回		1	22,100	22,100	
	計						22,100	
	単価						22,100	円/回

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	229
						1		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	253.2	253.2	CB210030	
			m 3	1	253.2	253.2		
計						253.2		
単価						253.2		
						253.2	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,952
						1		2,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,264	3,264	CB210410	
			m 3	1	3,264	3,264		
計						3,264		
単価						3,264		
						3,264	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	埋戻し	1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,825	
						1		1,825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2,018	2,018	CB210410		
			m 3	1	2,018	2,018			
計						2,018			
単価						2,018			
						2,018	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813.4	
						1		813.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	899.3	899.3	CB220010		
			m 2	1	899.3	899.3			
計						899.3			
単価						899.3			
						899.3	円/m2		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大型かご	単位	m	数量	単価	金額	単価	85,938
				122				85,938
				122				85,938
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご (高40-100幅120-200)		設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準			122	51,040	6,226,880	WB340420
		m		122	51,040	6,226,880	単一 18号	
<b>【材料費】</b>								
大型かご	2m 最上段部	250型	1.00×2.50×2.00		18	50,600	910,800	
				m2	18	50,600	910,800	
大型かご	2m 中下段部	250型	1.00×2.50×2.00		100	39,000	3,900,000	
				m2	100	39,000	3,900,000	
大型かご	1m 中下段部	250型	1.00×2.50×1.00		7	19,500	136,500	
				m2	7	19,500	136,500	
側面網		250型	1.0×2.50		16	26,000	416,000	
				枚	16	26,000	416,000	
計							11,590,180	
単価							95,010	
							95,010	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	吸出し防止材(全面)設置		単位	m2	数量	1	単価	935
						1		935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				1	1,034	1,034	CB226140	
			m 2	1	1,034	1,034		
計						1,034		
単価						1,034	円/m2	
						1,034		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.8
						1		309.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	342.6	342.6	CB210100	
			m 3	1	342.6	342.6		
計						342.6		
単価						342.6	円/m3	
						342.6		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	245.4
						1		245.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂			1	271.4	271.4	CB330010
			m3	1	271.4	271.4	271.4	
計							271.4	
単価							271.4	
							271.4	円/m3

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	366.9
						1		366.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1	405.7	405.7	CB210110
			m3	1	405.7	405.7	405.7	
計							405.7	
単価							405.7	
							405.7	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.5	
						1		224.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.2	248.2	CB210020		
			m3	1	248.2	248.2			
計						248.2			
単価						248.2			
						248.2	円/m3		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813.4	
						1		813.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	899.3	899.3	CB220010		
			m2	1	899.3	899.3			
計						899.3			
単価						899.3			
						899.3	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	406.2	
						1		406.2	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	449.1	449.1	CB220010		
			m 2	1	449.1	449.1			
計						449.1			
						449.1			
単価						449.1	円/m2		
						449.1			

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	220	単価	370.1	
						220		370.1	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		22	131.7	2,897.4	CB210610		
			m 3	22	131.7	2,897.4			
再生クラッシャーラン		RC-40		26.4	3,300	87,120			
			m 3	26.4	3,300	87,120			
計						90,017.4			
						90,017.4			
単価						409.2			
						409.2	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,344	
						1		5,344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	4,911	4,911	WB252730		
			袋	1	4,911	4,911	単一 19号		
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1	997.2	997.2	WB252730		
			袋	1	997.2	997.2	単一 20号		
計						5,908.2			
						5,908.2			
単価						5,909			
						5,909	円/袋		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	112	単価	1,074	
						112		1,074	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		112	415.7	46,558.4	WB253610		
			m2	112	415.7	46,558.4	単一 21号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 71日 無 有		12	7,206	86,472	WB253630		
			枚	12	7,206	86,472	単一 22号		
計						133,030.4			
						133,030.4			
単価						1,188			
						1,188	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,677.98
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		9,677.98
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19.3	3,850	74,305	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(復路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19.3	3,850	74,305	WB010020	単一 23号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	19.3	3,000	57,900	WB010030	単一 23号	
		t	19.3	3,000	57,900		単一 24号	
計					206,510			
単価					10,700			
					10,700		円/t	