

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事
工事地名	新潟県新発田市中中山地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484554011	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	82,192,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	74,800,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294日間 自 令和 7年 3月29日 (当初) 至 令和 7年12月18日 ( 1回変更) 至 令和 8年 1月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	飯豊山系	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 4日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		38,450,287				
		式	1		44,207,191	1	5,756,904		
砂防土工		式	1		4,664,871				
		式	1		12,541,980	1	7,877,109		
掘削工		式	1		662,997				
		式	0		0	-1	-662,997		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	90	537.3	48,357			単-1号	
		m3	0	537.3	0	-90	-48,357		
掘削(砂防)	軟岩	m3	390	1,576	614,640			単-2号	
		m3	0	1,576	0	-390	-614,640		
法面整形工		式	1		81,780				
		式	0		0	-1	-81,780		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	817.8	81,780			単-3号	
		m2	0	817.8	0	-100	-81,780		
残土処理工		式	1		304,974				
		式	0		0	-1	-304,974		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	539	48,510			単-4号	
		m3	0	539	0	-90	-48,510		
土砂等運搬	軟岩	m3	390	657.6	256,464			単-5号	
		m3	0	657.6	0	-390	-256,464		
土砂運搬工		式	1		3,615,120				
		式	1		12,541,980	1	8,926,860		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,200	2,667	3,200,400			単-6号	
		m3	0	2,667	0	-1,200	-3,200,400		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,300	0 3,575	0 11,797,500	3,300	11,797,500	単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200 3,300	225.6 225.6	270,720 744,480	2,100	473,760	単-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,200 0	120 120	144,000 0	-1,200	-144,000	単-9号	
法面工		式	1 1		690,300 4,182,280	1	3,491,980		
植生工		式	1 1		690,300 4,182,280	1	3,491,980		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	100 0	6,903 6,903	690,300 0	-100	-690,300	単-10号	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0 760	0 5,503	0 4,182,280	760	4,182,280	単-11号	
コンクリート堰堤工		式	1 1		24,263,740 18,964,164	1	-5,299,576		
作業土工		式	1 1		95,439 227,148	1	131,709		
埋戻し	土砂	m3	10 0	1,834 1,834	18,340 0	-10	-18,340	単-12号	
岩盤清掃		m2	43 0	1,793 1,793	77,099 0	-43	-77,099	単-13号	
チップング		m2	0 92	0 2,469	0 227,148	92	227,148	単-14号	

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート堰堤本体工		式	1		11,063,126				
			1		12,721,216	1	1,658,090		
コンクリート	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	m3	351	25,145	8,825,895			単-15号	
			351	25,145	8,825,895	0	0		
堤冠コンクリート	富配合コンクリート -5-40BB	m3	0	0	0			単-16号	
			3	37,900	113,700	3	113,700		
堤冠コンクリート	ガラリシックコンクリート -2-40BB	m3	0	0	0			単-17号	
			2	45,540	91,080	2	91,080		
止水板	CC300×7	m	4	5,079	20,316			単-18号	
			2	5,079	10,158	-2	-10,158		
型枠 (外部)		m2	183	9,619	1,760,277			単-19号	
			0	9,619	0	-183	-1,760,277		
型枠 (外部) 上流	残存型枠	m2	0	0	0			単-20号	
			130	10,260	1,333,800	130	1,333,800		
型枠 (外部) 下流	残存化粧型枠	m2	0	0	0			単-21号	
			95	11,110	1,055,450	95	1,055,450		
型枠 (外部) 下流	残存型枠	m2	0	0	0			単-22号	
			26	10,260	266,760	26	266,760		
型枠 (内部)		m2	17	9,619	163,523			単-23号	
			0	9,619	0	-17	-163,523		
型枠 (内部)	残存型枠	m2	0	0	0			単-24号	
			15	10,260	153,900	15	153,900		
足場		m	101	2,647	267,347			単-25号	
			0	2,647	0	-101	-267,347		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場			0		0			内-1号	
		式	1		844,705	1	844,705		
タラップ	樹脂被覆製 幅40cm φ22		8	3,221	25,768			単-26号	
		本	8	3,221	25,768	0	0		
コンクリート副堰堤工			1		5,644,761				
		式	0		0	-1	-5,644,761		
コンクリート	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設		184	25,145	4,626,680			単-27号	
		m3	0	25,145	0	-184	-4,626,680		
型枠 (外部)			57	9,619	548,283			単-28号	
		m2	0	9,619	0	-57	-548,283		
型枠 (内部)			24	9,619	230,856			単-29号	
		m2	0	9,619	0	-24	-230,856		
足場			73	2,647	193,231			単-30号	
		m	0	2,647	0	-73	-193,231		
止水板	CC300×7		9	5,079	45,711			単-31号	
		m	0	5,079	0	-9	-45,711		
間詰工			1		7,460,414				
		式	1		6,015,800	1	-1,444,614		
間詰コンクリート (本堤フィレット・袖部)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設		27	28,002	756,054			単-32号	
		m3	0	28,002	0	-27	-756,054		
間詰コンクリート (本堤フィレット・袖部)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設		0	0	0			単-33号	
		m3	27	28,200	761,400	27	761,400		
間詰コンクリート (副堤フィレット・袖部)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設		50	30,532	1,526,600			単-34号	
		m3	0	30,532	0	-50	-1,526,600		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰コンクリート (本堤人工地山)	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	m3	160	32,361	5,177,760			単-35号	
			0	32,361	0	-160	-5,177,760		
間詰コンクリート (本堤人工地山)	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	m3	0	0	0			単-36号	
			160	32,840	5,254,400	160	5,254,400		
工食用道路工		式	1		7,367,493				
			1		7,947,016	1	579,523		
盛土工		式	1		1,598,325				
			0		0	-1	-1,598,325		
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	60	5,788	347,280			単-37号	
			0	5,788	0	-60	-347,280		
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	170	776.2	131,954			単-38号	
			0	776.2	0	-170	-131,954		
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	870	219.3	190,791			単-39号	
			0	219.3	0	-870	-190,791		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,220	539	657,580			単-40号	
			0	539	0	-1,220	-657,580		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	225.6	270,720			単-41号	
			0	225.6	0	-1,200	-270,720		
掘削工		式	0		0				
			1		207,305	1	207,305		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-42号	
			150	311.5	46,725	150	46,725		
掘削	土砂 片切掘削	m3	0	0	0			単-43号	
			140	1,147	160,580	140	160,580		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	0 1		0 45,695	1	45,695		
整地	敷均し(ルース)	m3	0 370	0 123.5	0 45,695	370	45,695	単-44号	
路体盛土工		式	0 1		0 134,842	1	134,842		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 120	0 776.3	0 93,156	120	93,156	単-45号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 190	0 219.4	0 41,686	190	41,686	単-46号	
作業土工		式	0 1		0 413,020	1	413,020		
床掘り	土砂	m3	0 80	0 2,011	0 160,880	80	160,880	単-47号	
埋戻し	土砂	m3	0 70	0 3,602	0 252,140	70	252,140	単-48号	
不足土		式	0 1		0 2,555,000	1	2,555,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 350	0 5,334	0 1,866,900	350	1,866,900	単-49号	
土材料		m3	0 350	0 1,966	0 688,100	350	688,100	単-50号	
法面整形工		式	0 1		0 462,009	1	462,009		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 470	0 817.9	0 384,413	470	384,413	単-51号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 190	0 408.4	0 77,596	190	77,596	単-52号	
法面保護工		式	0 1		0 725,690	1	725,690		
防草シート		m2	0 490	0 1,481	0 725,690	490	725,690	単-53号	
防草コンクリート		式	0 1		0 154,350	1	154,350		
張りコンクリート	18-8-25 W/C $\leq$ 65% コンクリート夜間割増無	m2	0 30	0 5,145	0 154,350	30	154,350	単-54号	
管渠工		式	0 1		0 354,385	1	354,385		
暗渠排水管	据付 直管 $\phi$ 150mm	m	0 77	0 2,086	0 160,622	77	160,622	単-55号	
フィルター材	C-40	m3	0 9	0 8,133	0 73,197	9	73,197	単-56号	
吸出し防止材	t=20mm	m2	0 46	0 1,256	0 57,776	46	57,776	単-57号	
吸出し防止材	t=30mm	m2	0 39	0 1,610	0 62,790	39	62,790	単-58号	
法面吹付工		式	1 0		3,921,730 0	-1	-3,921,730		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
モルタル吹付	高炉 厚5cm	m2	590	6,647	3,921,730			単-59号	
			0	6,647	0	-590	-3,921,730		
コンクリート舗装工		式	1		1,847,438				
			0		0	-1	-1,847,438		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	m2	383	576.6	220,837			単-60号	
			0	576.6	0	-383	-220,837		
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≤65% t=150mm	m2	383	4,247	1,626,601			単-61号	
			0	4,247	0	-383	-1,626,601		
アスファルト舗装工		式	0		0				
			1		2,894,720	1	2,894,720		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100mm	m2	0	0	0			単-62号	
			600	466.4	279,840	600	279,840		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	m2	0	0	0			単-63号	
			500	1,156	578,000	500	578,000		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン 新20FH 再生材入(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-64号	
			1,080	1,886	2,036,880	1,080	2,036,880		
仮設工		式	1		1,463,883				
			1		571,751	1	-892,132		
砂防仮締切工		式	1		10,806				
			0		0	-1	-10,806		
大型土のう締切	製作・設置・撤去	袋	2	5,403	10,806			単-65号	
			0	5,403	0	-2	-10,806		

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1 0		614,663 0	-1	-614,663		
付替用水路仮水路	高密度ポリエチレン管 Φ1000 設置・撤去	m	12 0	5,397 5,397	64,764 0	-12	-64,764	単-66号	
コルゲートパイプ 3次施工 (埋設部)	フランジ型 I型 φ600 設置・撤去	m	29 0	586.6 586.6	17,011 0	-29	-17,011	単-67号	
コルゲートパイプ 4次施工	フランジ型 I型 φ600 設置・撤去	m	59 0	9,032 9,032	532,888 0	-59	-532,888	単-68号	
洗堀防止工		式	1 0		186,650 0	-1	-186,650		
袋詰め玉石	2t用	袋	10 0	18,665 18,665	186,650 0	-10	-186,650	単-69号	
作業ヤード整備工		式	1 1		651,764 313,906	1	-337,858		
ヤード盛土		m3	1,000 0	246.5 246.5	246,500 0	-1,000	-246,500	単-70号	
敷鉄板 3次施工	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	177 177	1,469 1,469	260,013 260,013	0	0	単-71号	
敷鉄板 4次施工	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	204 0	466.4 466.4	95,145 0	-204	-95,145	単-72号	
敷鉄板 3次施工	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	60 0	835.1 835.1	50,106 0	-60	-50,106	単-73号	
敷鉄板 3次施工	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0 70	0 769.9	0 53,893	70	53,893	単-74号	

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設水路保護工		式	0 1		0 257,845				
敷鉄板 農道部ハイクライン	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 139	0 1,855	0 257,845			単-75号	
直接工事費		式	1 1		38,450,287 44,207,191				
共通仮設費		式	1 1		5,117,003 6,450,164				
共通仮設費		式	1 1		1,333,866 2,243,425				
運搬費		式	1 1		421,719 598,896				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	45.7 64.9	9,227.99 9,227.99	421,719 598,896			単-76号	
技術管理費		式	1 1		462,576 477,678				
単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ	回	23 9	20,112 20,112	462,576 181,008			単-77号	
土質等試験費		式	0 1		0 278,620			内-2号	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)	式	0 1		0 18,050			内-3号	
営繕費		式	0 1		0 663,000				

# 設計内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			0		0					内-4号
		式	1		663,000			1	663,000	
現場環境改善費 (率計上)			1		449,571					
		式	1		503,851			1	54,280	
共通仮設費 (率計上)			1		3,783,137					
		式	1		4,206,739			1	423,602	
純工事費			1		43,567,290					
		式	1		50,657,355			1	7,090,065	
現場管理費			1		14,065,042					
		式	1		16,128,404			1	2,063,362	
工事原価			1		57,632,332					
		式	1		66,785,759			1	9,153,427	
一般管理費等			1		10,367,668					
		式	1		11,804,241			1	1,436,573	
工事価格			1		68,000,000					
		式	1		78,590,000			1	10,590,000	
消費税相当額			1		6,800,000					
		式	1		7,859,000			1	1,059,000	
工事費計			1		74,800,000					
		式	1		86,449,000			1	11,649,000	

# 一式当たり内訳書

足場

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打設足場設置・撤去(1ロット)	材工共		0		0			WYB00018
		式	1		76,400	1	76,400	
打設足場設置・撤去(2ロット)	材工共		0		0			WYB00017
		式	1		76,400	1	76,400	
打設足場設置・撤去(3ロット)	材工共		0		0			WYB00016
		式	1		77,200	1	77,200	
打設足場設置・撤去(4ロット)	材工共		0		0			WYB00022
		式	1		77,200	1	77,200	
打設足場設置・撤去(5ロット)	材工共		0		0			WYB00023
		式	1		87,500	1	87,500	
打設足場設置・撤去(6ロット)	材工共		0		0			WYB00024
		式	1		87,500	1	87,500	
打設足場設置・撤去(7ロット)	材工共		0		0			WYB00025
		式	1		173,000	1	173,000	
打設足場設置・撤去(8ロット)	材工共		0		0			WYB00004
		式	1		173,000	1	173,000	
運搬費			0		0			WYB00005
		式	1		100,000	1	100,000	
合 計					0			
					928,200		928,200	
変更積算金額					0			円/式
					844,705		844,705	

# 一式当たり内訳書

土質等試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CBR試験	設計CBR モールト <sup>2</sup> 個使用		0	0	0			WYB00019
		試料	4	48,200	192,800	4	192,800	
三軸圧縮試験	CD試験 1試料3供試体		0	0	0			WYB00020
		試料	1	67,100	67,100	1	67,100	
ポータブルコン貫入試験	単管式		0	0	0			WYB00021
		m	6	3,120	18,720	6	18,720	
合 計					0			
					278,620		278,620	
変更積算金額					0			
					278,620		278,620	円/式





# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	537.3
						1		537.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	590.5	590.5	CB330040	
			m 3	1	590.5	590.5		
計						590.5		
単価						590.5		
						590.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,576
						1		1,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内		1	1,732	1,732	CB330040	
			m 3	1	1,732	1,732		
計						1,732		
単価						1,732		
						1,732	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	817.8
						1		817.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	898.7	898.7	CB220010	
			m 2	1	898.7	898.7		
計						898.7		
単価						898.7		
						898.7	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	539
						1		539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	592.3	592.3	CB210110	
			m 3	1	592.3	592.3		
計						592.3		
単価						592.3		
						592.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	657.6
						1		657.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下			1	722.6	722.6	CB210110
			m 3	1	722.6	722.6	722.6	
計							722.6	
単価							722.6	
							722.6	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,667
						1		2,667
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			1	2,931	2,931	CB210110
			m 3	1	2,931	2,931	2,931	
※小戸資材ヤードから中曽根								
計							2,931	
単価							2,931	
							2,931	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	3,928	3,928		
計						0		
						3,928		
単価						0		
						3,928	円/m3	
変更積算単価								
						3,575	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131.9	131.9	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
計						131.9		
単価						131.9		
						131.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,903
						1		6,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無		1	7,586	7,586	WB810830	
			m 2	1	7,586	7,586	単一 78号	
計						7,586		
単価						7,586		
						7,586	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	6,047	6,047	単- 79号	
計						0		
						6,047		
単価						0		
						6,047	円/m2	
変更積算単価								
						5,503	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,834
						1		1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2,016	2,016	CB210410	
			m 3	1	2,016	2,016		
計						2,016		
						2,016		
単価						2,016		
						2,016	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1	単価	1,793
						1		1,793
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃					1	1,971	1,971	WB330400
				m 2	1	1,971	1,971	単一 80号
計							1,971	
単価							1,971	
							1,971	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	チップング		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,469
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (岩盤面・打継面)					0	0	0	WB330460
				m 2	1	2,713	2,713	単一 81号
計							0	
単価							2,713	
							0	
変更積算単価							2,713	円/m2
							2,469	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	1	単価	25,145
						1		25,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	27,630	27,630	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m3	1	27,630	27,630		
計						27,630		
単価						27,630		
						27,630	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	堤冠コンクリート	富配合コンクリート 5-40BB	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/ブロック)未満 無		0	0	0	WB330450	
		生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	41,640	41,640	単- 82号	
計						0		
単価						41,640		
変更積算単価						37,900	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	堤冠コンクリート	ガラスシックコンクリート -2-40BB	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		45,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		ガラスシック20(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0	WB330450	
			m3	1	50,040	50,040	単- 83号	
計						0		
						50,040		
単価						0		
						50,040	円/m3	
変更積算単価						45,540	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5,079
						1		5,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7		1	5,581	5,581	WB330390	
			m	1	5,581	5,581	単- 84号	
計						5,581		
						5,581		
単価						5,581		
						5,581	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	型枠 (外部)		単位	m2	数量	1	単価	9,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		1	10,570	10,570	WB330330	
			m 2	1	10,570	10,570	単一 85号	
	計					10,570		
	単価					10,570		
						10,570	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	型枠 (外部) 上流	残存型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	11,270	11,270	単一 86号	
	計					0		
	単価					11,270		
						0		
	変更積算単価					11,270	円/m2	
						10,260	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	型枠 (外部) 下流	残存化粧型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		11,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	12,200	12,200	単- 87号	
	計					0		
						12,200		
	単価					0		
						12,200	円/m2	
	変更積算単価					11,110	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	型枠 (外部) 下流	残存型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		10,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	11,270	11,270	単- 86号	
	計					0		
						11,270		
	単価					0		
						11,270	円/m2	
	変更積算単価					10,260	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	型枠 (内部)		単位	m2	数量	1	単価	9,619
						1		9,619
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]		標準(1.0)			1	10,570	10,570	WB330330
			m 2	1	10,570		10,570	単一 85号
計							10,570	
単価							10,570	
							10,570	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	型枠 (内部)	残存型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			0	0	0	WB330850
			m 2	1	11,270		11,270	単一 86号
計							0	
単価							11,270	
							0	
							11,270	円/m2
変更積算単価								
							10,260	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,647
						1		2,647
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置・撤去 [砂防]					1	2,909	2,909	WB330340
				m	1	2,909	2,909	単- 88号
計							2,909	
単価							2,909	
							2,909	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	タラップ	樹脂被覆製 幅40cm φ22	単位	本	数量	1	単価	3,221
						1		3,221
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		φ22 幅40cm 樹脂被覆製			1	3,540	3,540	
				個	1	3,540	3,540	
計							3,540	
単価							3,540	
							3,540	円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	1	単価	25,145
						1		25,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	27,630	27,630	CB240010	
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
		延長無し 全ての費用	m3	1	27,630	27,630		
計						27,630		
単価						27,630		
						27,630	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	型枠 (外部)		単位	m2	数量	1	単価	9,619
						1		9,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	10,570	10,570	WB330330	
			m2	1	10,570	10,570	単一 85号	
計						10,570		
単価						10,570		
						10,570	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	型枠 (内部)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	9,619
						1		9,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	10,570	10,570	WB330330	
			m <sup>2</sup>	1	10,570	10,570	単- 85号	
計						10,570		
単価						10,570		
						10,570	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	足場		単位	m	数量	1	単価	2,647
						1		2,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				1	2,909	2,909	WB330340	
			m	1	2,909	2,909	単- 88号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5,079
						1		5,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7		1	5,581	5,581	WB330390	
			m	1	5,581	5,581	単- 84号	
計						5,581		
単価						5,581	円/m	
						5,581		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	間詰コンクリート (本堤フレット・袖部)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	27	単価	28,002
						27		28,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		27	27,630	746,010	CB240010	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 3	27	27,630	746,010		
			m 2	8	10,570	84,560	WB330330	
計						830,570		
単価						30,770		
						30,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	間詰コンクリート (本堤フィレット・袖部)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	27	27,630	746,010		CB240010
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m2	8	11,270	90,160		WB330850 単一 86号
	計					0		
	単価					836,170		
	変更積算単価					0		
						30,970		円/m3
						28,200		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	間詰コンクリート (副堤フィレット・袖部)	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	50	単価	30,532
						50		30,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	50	27,630	1,381,500	CB240010	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		28	10,570	295,960	WB330330	
			m2	28	10,570	295,960	単一 85号	
計						1,677,460		
						1,677,460		
単価						33,550		
						33,550	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	間詰コンクリート (本堤人工地山)	18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	160	単価	32,361
						160		32,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	160	27,630	4,420,800	CB240010	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		120	10,570	1,268,400	WB330330	
			m2	120	10,570	1,268,400	単一 85号	
計						5,689,200		
						5,689,200		
単価						35,560		
						35,560	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	間詰コンクリート (本堤人工地山)	18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	160	27,630	4,420,800		CB240010
		残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠 無し 標準	m 2	120	11,270	1,352,400		WB330850 単一 86号
	計					0		
	単価					5,773,200		
	変更積算単価					0		
						36,090		円/m3
						32,840		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,788
						1		5,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,360	6,360	CB210510	
			m3	1	6,360	6,360		
計						6,360		
単価						6,360	円/m3	
						6,360		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	776.2
						1		776.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	853	853	CB210510	
			m3	1	853	853		
計						853		
単価						853	円/m3	
						853		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	219.3
						1		219.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	241	241	CB210510	
			m3	1	241	241		
	計					241		
	単価					241	円/m3	
						241		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	539
						1		539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	592.3	592.3	CB210110	
			m3	1	592.3	592.3		
	計					592.3		
	単価					592.3	円/m3	
						592.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	342.2	342.2		
計						0		
単価						342.2		
変更積算単価						311.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,260	1,260		
計						0		
						1,260		
単価						0		
						1,260	円/m3	
変更積算単価								
						1,147	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	135.6	135.6		
計						0		
						135.6		
単価						0		
						135.6	円/m3	
変更積算単価								
						123.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		776.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	853	853		
計						0		
						853		
単価						0		
						853	円/m3	
変更積算単価						776.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	241	241		
計						0		
						241		
単価						0		
						241	円/m3	
変更積算単価						219.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
						2,209		
単価						0		
						2,209	円/m3	
変更積算単価								
						2,011	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
						3,958		
単価						0		
						3,958	円/m3	
変更積算単価								
						3,602	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		60.0km以下	m 3	1	5,861	5,861		
計						0		
						5,861		
単価						0		
						5,861	円/m3	
変更積算単価								
						5,334	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	2,160	2,160		
計						0		
						2,160		
単価						0		
						2,160	円/m3	
変更積算単価								
						1,966	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		817.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	898.7	898.7		
計						0		
						898.7		
単価						0		
						898.7	円/m2	
変更積算単価								
						817.9	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		408.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	448.7	448.7		
計						0		
						448.7		
単価						0		
						448.7	円/m2	
変更積算単価								
						408.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	防草シート	単位	m2	数量	0	1	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)有り 1m2		0	0	0	0	WB820610
			m 2	1	1,627	1,627	1,627	単- 89号
	計						0	
	単価						1,627	円/m2
	変更積算単価						1,481	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	張りコンクリート	18-8-25 W/C≤65% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						30		5,145
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	WB240720	
			m 2	10	5,534	55,340	単- 90号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し		0	0	0	WB240730	
			m 2	30	3,706	111,180	単- 91号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	30	102	3,060	単- 92号	
計						0		
						169,580		
単価						0		
						5,653	円/m2	
変更積算単価								
						5,145	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	暗渠排水管	据付 直管 φ150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,292	2,292		
計						0		
						2,292		
単価						0		
						2,292	円/m	
変更積算単価								
						2,086	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	フィルター材	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m 3	1	8,937	8,937		
計						0		
						8,937		
単価						0		
						8,937	円/m3	
変更積算単価								
						8,133	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置					0	0	0	CB224720
				m 2	1	1,380	1,380	
計							0	
							1,380	
単価							0	
							1,380	円/m2
変更積算単価								
							1,256	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	吸出し防止材	t=30mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置					0	0	0	CB224720
				m 2	1	1,769	1,769	
計							0	
							1,769	
単価							0	
							1,769	円/m2
変更積算単価								
							1,610	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	モルタル吹付	高炉 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	6,647
						1		6,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7,304	7,304	WB810810	
			m 2	1	7,304	7,304	単- 93号	
計						7,304		
単価						7,304		
						7,304	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	576.6
						1		576.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	633.6	633.6	CB410030	
			m 2	1	633.6	633.6		
計						633.6		
単価						633.6		
						633.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm	m2			30		4,247
						30		4,247
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	4.5	26,190	117,855		CB240010
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m2	32.5	600	19,500		
	目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m2	0.5	5,281	2,640.5		CB224710
	計					139,995.5		
	単価					4,667		
						4,667	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		466.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	512.4	512.4		
計						0		
						512.4		
単価						0		
						512.4	円/m2	
変更積算単価						466.4	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,270	1,270		
計						0		
						1,270		
単価						0		
						1,270	円/m2	
変更積算単価						1,156	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン 新20FH 再生材入(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	2,072	2,072		
計						0		
						2,072		
単価						0		
						2,072	円/m2	
変更積算単価								
						1,886	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	大型土のう締切	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,403
						1		5,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置 流用土		1	5,100	5,100	WB331360	
			袋	1	5,100	5,100	単- 94号	
砂防大型土のう仮締切		撤去		1	836.9	836.9	WB331360	
			袋	1	836.9	836.9	単- 95号	
計						5,936.9		
						5,936.9		
単価						5,937		
						5,937	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	付替用水路仮水路	高密度ポリエチレン管Φ1000 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	5,397
						1		5,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管 設置	シングル Φ1000		1	3,951	3,951	WYB00007	
			m	1	3,951	3,951	単- 96号	
	高密度ポリエチレン管 撤去	シングル Φ1000		1	1,980	1,980	WYB00002	
			m	1	1,980	1,980	単- 97号	
	※材料は支給品							
	計					5,931		
						5,931		
	単価					5,931		
						5,931	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-67号	コルケートパイプ 3次施工 (埋設部)	フランジ型 I型 φ600 設置・撤去	m		29	586.6
					29	586.6
コルケートパイプ	フランジ型 I型 φ600 据付	m	1	6,193	6,193	WYB00012
			1	6,193	6,193	単- 98号
<b>【材料費】</b>						
コルケートパイプ	I型 フランジ型 φ600 黒皮	m	1	12,500	12,500	WYB00001
			1	12,500	12,500	
計					18,693	
					18,693	
単価					644.6	
					644.6	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	コルケートハ°イフ° 4次施工	フランチ°型 I型 φ600 設置・撤去	単位	m	数量	59	9,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルケートハ°イフ°		フランチ°型 I型 φ600 据付		59	6,193	365,387	WYB00010
			m	59	6,193	365,387	単一 99号
コルケートハ°イフ°		フランチ°型 I型 φ600 撤去		59	3,096	182,664	WYB00013
			m	59	3,096	182,664	単一 100号
コルケートハ°イフ°	損料率10% (3ヶ月未満)	I型 フランチ°型 φ600 黒皮		30	1,250	37,500	WYB00006
			m	30	1,250	37,500	
計						585,551	
単価						9,925	
						9,925	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	袋詰め玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	18,665
						1		18,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰め玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	20,510	20,510	CB322430	
	計					20,510		
	単価					20,510		
						20,510	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ヤト盛土		単位	m3	数量	1	単価	246.5
						1		246.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m3	1	270.9	270.9	CB330010	
	計					270.9		
	単価					270.9		
						270.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	敷鉄板 3次施工	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	177	単価	1,469
						177		1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		177	415.4	73,525.8	WB253610	
			m 2	177	415.4	73,525.8	単- 101号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 117日 無 有		19	11,170	212,230	WB253630	
			枚	19	11,170	212,230	単- 102号	
計						285,755.8		
						285,755.8		
単価						1,615		
						1,615	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	敷鉄板 4次施工	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	204	単価	466.4
						204		466.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		204	415.4	84,741.6	WB253610	
			m 2	204	415.4	84,741.6	単- 101号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有		3	6,604	19,812	WB253630	
			枚	3	6,604	19,812	単- 103号	
計						104,553.6		
						104,553.6		
単価						512.6		
						512.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-73号	敷鉄板 3次施工					
	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2		60	835.1
					60	835.1
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		60	415.4	24,924	WB253610
		m 2	60	415.4	24,924	単- 101号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 36日 無 有		13	2,318	30,134	WB253630
		枚	13	2,318	30,134	単- 104号
計					55,058	
					55,058	
単価					917.7	
					917.7	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	敷鉄板 農道部パイルライン	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	139	415.4	57,740.6		単一 105号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 168日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	15	15,040	225,600		単一 107号
	計					0		
						283,340.6		
	単価					0		
						2,039		円/m2
	変更積算単価							
						1,855		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	9,227.99
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	3,570	WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬(復路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	3,570	単一 108号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	3,000	WB010030
	計		t	1	3,000	3,000	3,000	単一 109号
	単価						10,140	
							10,140	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	20,112
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ		1	22,100	22,100	WYB00008		
		回	1	22,100	22,100			
計					22,100			
単価					22,100			
					22,100	円/回		