

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事
工事地名	新潟県上越市茶屋ヶ原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484395416	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	152,064,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	144,650,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	560日間 自 令和 6年 9月18日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	上越(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	5,248,655
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月19日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		73,575,415				
		式	1		100,778,067	1	27,202,652		
道路土工		式	1		5,215,920				
		式	1		13,232,130	1	8,016,210		
残土処理工		式	1		5,215,920				
		式	1		13,232,130	1	8,016,210		
整地								単-1号	
		m3	1,400	119.6	167,440				
		m3	1,700	119.6	203,320	300	35,880		
積込(ルース)	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,700	228.5	388,450	1,700	388,450		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	1,390	3,632	5,048,480				
		m3	0	3,632	0	-1,390	-5,048,480		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	4,140	2,079	8,607,060	4,140	8,607,060		
残土等処分								単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,060	3,805	4,033,300	1,060	4,033,300		
地盤改良工									
		式	1		1,252,966				
		式	1		788,918	1	-464,048		
表層安定処理工									
		式	1		1,252,966				
		式	1		788,918	1	-464,048		
安定処理 (浅層改良) [擁壁部]	改良厚1.5mセメント系固 化材(一般軟弱土用)15 t/100m2							単-6号	
		m2	286	4,381	1,252,966				
		m2	0	4,381	0	-286	-1,252,966		
安定処理 (浅層改良) [擁壁部]	改良厚1.5mセメント系固 化材(一般軟弱土用)8. 25t/100m2							単-7号	
		m2	0	0	0				
		m2	247	3,194	788,918	247	788,918		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		15,268,871				
		式	1		21,038,935	1	5,770,064		
舗装打換え工 [本線]		式	1		3,811,208				
		式	0		0	-1	-3,811,208		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m	18	650.3	11,705			単-8号	
		m	0	650.3	0	-18	-11,705		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm	m2	718	542.3	389,371			単-9号	
		m2	0	542.3	0	-718	-389,371		
殻運搬	舗装版破碎	m3	108	4,786	516,888			単-10号	
		m3	0	4,786	0	-108	-516,888		
殻処分	アスファルト殻	m3	108	3,800	410,400			単-11号	
		m3	0	3,800	0	-108	-410,400		
上層路盤	①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚 50mm	m2	718	1,658	1,190,444			単-12号	
		m2	0	1,658	0	-718	-1,190,444		
基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	718	1,800	1,292,400			単-13号	
		m2	0	1,800	0	-718	-1,292,400		
アスファルト舗装工 [自歩道]		式	1		745,608				
		式	1		771,444	1	25,836		
掘削	土砂	m3	0	0	0			単-14号	
		m3	40	315.4	12,616	40	12,616		
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	282	1,080	304,560			単-15号	
		m2	287	1,080	309,960	5	5,400		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	282	1,564	441,048			単-16号	
		m2	287	1,564	448,868	5	7,820		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 [搬入路]		式	1 0		277,620 0	-1	-277,620		
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	105 0	1,080 1,080	113,400 0	-105	-113,400	単-17号	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	105 0	1,564 1,564	164,220 0	-105	-164,220	単-18号	
切削オーバーレイ工		式	1 1		10,434,435 20,267,491	1	9,833,056		
切削オーバーレイ	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm	m2	3,300 0	2,834 2,834	9,352,200 0	-3,300	-9,352,200	単-19号	
切削オーバーレイ	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm 、②粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	0 3,600	0 4,994	0 17,978,400	3,600	17,978,400	単-20号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	165 349	3,206 3,206	528,990 1,118,894	184	589,904	単-21号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	165 349	3,353 3,353	553,245 1,170,197	184	616,952	単-22号	
排水構造物工		式	1 1		915,544 3,968,059	1	3,052,515		
作業土工		式	0 1		0 489,312	1	489,312		
床掘り	土砂	m3	0 260	0 229.6	0 59,696	260	59,696	単-23号	

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	110	325,600	単-24号	
			110	2,960	325,600				
基面整正		m2	0	0	0	240	104,016	単-25号	
			240	433.4	104,016				
側溝工		式	0		0	1	71,700		
			1		71,700				
フレキストU型側溝	PU-300	m	0	0	0	10	71,700	単-26号	
			10	7,170	71,700				
集水柵・マンホール工		式	0		0	1	172,200		
			1		172,200				
現場打ち集水柵	B700-L1200-H1600 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	1	172,200	単-27号	
			1	172,200	172,200				
地下排水工		式	0		0	1	1,209,600		
			1		1,209,600				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シンクル管 φ300	m	0	0	0	72	1,209,600	単-28号	
			72	16,800	1,209,600				
場所打水路工		式	1		662,324	1	286,276		
			1		948,600				
場所打排水路	B=300 18-8-25BB W/C≦60%	m	26	25,474	662,324	-26	-662,324	単-29号	
			0	25,474	0				
場所打排水路	B=300 18-8-25BB W/C≦60%	m	0	0	0	36	948,600	単-30号	
			36	26,350	948,600				
排水工		式	1		253,220	1	-5,755		
			1		247,465				

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
擁壁背面水路	BF-I-B300-2000	m	44	5,755	253,220				単-31号
			43	5,755	247,465	-1	-5,755		
重力式擁壁工		式	0		0				
			1		829,182	1	829,182		
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	0	0	0				単-32号
			12	27,420	329,040	12	329,040		
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	0	0	0				単-33号
			11	1,611	17,721	11	17,721		
型枠		m2	0	0	0				単-34号
			41	8,781	360,021	41	360,021		
足場		掛m2	0	0	0				単-35号
			30	4,080	122,400	30	122,400		
防護柵工		式	1		873,470				
			1		3,827,940	1	2,954,470		
路側防護柵工		式	1		282,275				
			0		0	-1	-282,275		
ガードレール	Gr-C-2B 塗装	m	25	11,291	282,275				単-36号
			0	11,291	0	-25	-282,275		
防止柵工		式	0		0				
			1		2,571,952	1	2,571,952		
床掘り	土砂	m3	0	0	0				単-37号
			40	2,023	80,920	40	80,920		
埋戻し	土砂	m3	0	0	0				単-38号
			30	2,960	88,800	30	88,800		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵基礎		基	0 69	0 8,818	0 608,442	69	608,442	単-39号	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.2m @1.5m 積雪地用	m	0 93	0 15,910	0 1,479,630	93	1,479,630	単-40号	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m2	0 85	0 3,696	0 314,160	85	314,160	単-41号	
剛性防護柵工		式	1 1		591,195 1,255,988	1	664,793		
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	孔	76 80	611.2 611.2	46,451 48,896	4	2,445	単-42号	
コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	m3	5 5	35,091 35,091	175,455 175,455	0	0	単-43号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.04	0 194,700	0 7,788	0.04	7,788	単-44号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.91	0 192,800	0 175,448	0.91	175,448	単-45号	
差筋	SD345 D13 L=300mm	本	76 0	425.4 425.4	32,330 0	-76	-32,330	単-46号	
差筋	SD345 D13 L=300mm	本	0 80	0 272.2	0 21,776	80	21,776	単-47号	
型枠		m2	42 41	7,938 7,938	333,396 325,458	-1	-7,938	単-48号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1 0	3,563 3,563	3,563 0	-1	-3,563	単-49号	

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 0.3	0 4,883	0 1,464		0.3	1,464	単-50号
目地材		m	0 4	0 713.5	0 2,854		4	2,854	単-51号
スリッパ [°] ハ [°] ー		本	0 14	0 713.5	0 9,989		14	9,989	単-52号
足場		掛m2	0 110	0 4,426	0 486,860		110	486,860	単-53号
標識工		式	0 1	0	0 765,852		1	765,852	
大型標識工		式	0 1	0	0 765,852		1	765,852	
標識基礎		基	0 1	0 224,200	0 224,200		1	224,200	単-54号
片持標識柱	SP-F1-2B	基	0 1	0 506,000	0 506,000		1	506,000	単-55号
標識板	φ600 カブセル [°] リス [°] ム1.0倍	枚	0 4	0 8,913	0 35,652		4	35,652	単-56号
区画線工		式	1 1		151,194 197,800		1	46,606	
区画線工		式	1 1		151,194 197,800		1	46,606	
ペイント式区画線	水性型 実線 15cm 常温 白色	m	820 0	118 118	96,760 0		-820	-96,760	単-57号

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	0 1,000	0 123.9	0 123,900	1,000	123,900	単-58号	
ペイント式区画線	水性型 実線 15cm 加熱 黄色	m	340 0	160.1 160.1	54,434 0	-340	-54,434	単-59号	
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 黄色	m	0 500	0 147.8	0 73,900	500	73,900	単-60号	
情報ボックス工		式	0 1		0 769,242	1	769,242		
作業土工		式	0 1		0 209,100	1	209,100		
床掘り		m3	0 50	0 2,148	0 107,400	50	107,400	単-61号	
埋戻し	土砂	m3	0 30	0 3,390	0 101,700	30	101,700	単-62号	
管路工(管路部)		式	0 1		0 560,142	1	560,142		
埋設管路	コンクリート製 径 250mm	m	0 54	0 9,609	0 518,886	54	518,886	単-63号	
埋設表示シート	W=600mm 2倍	m	0 54	0 764	0 41,256	54	41,256	単-64号	
擁壁工		式	1 1		33,687,313 26,633,512	1	-7,053,801		
作業土工		式	1 1		1,567,655 1,166,450	1	-401,205		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂		1,500	229.5	344,250			単-65号	
		m3	1,100	229.5	252,450	-400	-91,800		
埋戻し	土砂		610	1,828	1,115,080			単-66号	
		m3	500	1,828	914,000	-110	-201,080		
基面整正			250	433.3	108,325			単-67号	
		m2	0	433.3	0	-250	-108,325		
場所打擁壁工(構造物単位)			1		7,001,296				
		式	0		0	-1	-7,001,296		
重力式擁壁	18-8-40BB W/C \leq 60%		116	60,356	7,001,296			単-68号	
		m3	0	60,356	0	-116	-7,001,296		
場所打擁壁工			1		25,118,362				
		式	1		25,467,062	1	348,700		
基礎材	RC-40 敷厚 200mm		190	1,610	305,900			単-69号	
		m2	0	1,610	0	-190	-305,900		
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%		664	24,903	16,535,592			単-70号	
		m3	706	24,903	17,581,518	42	1,045,926		
型枠			640	8,780	5,619,200			単-71号	
		m2	590	8,780	5,180,200	-50	-439,000		
円形型枠			0	0	0			単-72号	
		m	16	10,630	170,080	16	170,080		
足場			560	4,092	2,291,520			単-73号	
		掛m2	0	4,092	0	-560	-2,291,520		
足場			0	0	0			単-74号	
		掛m2	670	3,375	2,261,250	670	2,261,250		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	75	4,882	366,150			単-75号	
			39	4,882	190,398	-36	-175,752		
排水材設置		m	0	0	0			単-76号	
			26	3,216	83,616	26	83,616		
法面崩壊抑制対策工		式	0		0				
			1		1,784,418	1	1,784,418		
大型土のう工		式	0		0				
			1		353,992	1	353,992		
土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	0	0	0			単-77号	
			40	8,116	324,640	40	324,640		
土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	0	0	0			単-78号	
			40	733.8	29,352	40	29,352		
排水ドレン工		式	0		0				
			1		1,364,928	1	1,364,928		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シンクル管 φ150	m	0	0	0			単-79号	
			41	1,822	74,702	41	74,702		
吸出し防止材	t=10mm	m2	0	0	0			単-80号	
			25	1,004	25,100	25	25,100		
砕石投入		m3	0	0	0			単-81号	
			202	6,263	1,265,126	202	1,265,126		
ドレン工		式	0		0				
			1		65,498	1	65,498		
暗渠排水管	ポリエチレン薄肉吸水管 内径75mm 肉厚2.5mm	m	0	0	0			単-82号	
			40	698	27,920	40	27,920		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
碎石投入			0	0	0			単-83号	
		m3	6	6,263	37,578	6	37,578		
落石雪害防止工			1		11,850,874				
		式	1		13,840,019	1	1,989,145		
落石防護柵工			1		1,755,893				
		式	1		1,884,019	1	128,126		
ロープ・金網	柵高 3.0m 厚メッキ有		20	21,184	423,680			単-84号	
		m	20	21,184	423,680	0	0		
支柱	H形鋼 端末支柱 柵高 3.00m メッキ		1	292,127	292,127			単-85号	
		本	1	292,127	292,127	0	0		
支柱	H形鋼 中間支柱 柵高 3.00m メッキ		6	47,467	284,802			単-86号	
		本	6	47,467	284,802	0	0		
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%		6	27,414	164,484			単-87号	
		m3	0	27,414	0	-6	-164,484		
型枠			7	8,780	61,460			単-88号	
		m2	0	8,780	0	-7	-61,460		
コンクリート削孔			0	0	0			単-89号	
		孔	32	7,205	230,560	32	230,560		
足場			140	3,781	529,340			単-90号	
		掛m2	110	3,781	415,910	-30	-113,430		
H鋼杭切断			0	0	0			単-91号	
		箇所	6	39,490	236,940	6	236,940		
雪崩防護柵工			1		10,094,981				
		式	1		11,956,000	1	1,861,019		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m メッキ	m	43	234,767	10,094,981			単-92号	
			0	234,767	0	-43	-10,094,981		
雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m メッキ	m	0	0	0			単-93号	
			35	341,600	11,956,000	35	11,956,000		
構造物撤去工		式	1		389,979				
			1		135,946	1	-254,033		
構造物取壊し工		式	1		249,174				
			1		52,516	1	-196,658		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	6	32,133	192,798			単-94号	
			0	32,133	0	-6	-192,798		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	650.3	1,950			単-95号	
			3	650.3	1,950	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	282	193	54,426			単-96号	
			262	193	50,566	-20	-3,860		
運搬処理工		式	1		140,805				
			1		83,430	1	-57,375		
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	4,786	52,646			単-97号	
			10	4,786	47,860	-1	-4,786		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,807	16,842			単-98号	
			0	2,807	0	-6	-16,842		
殻処分	アスファルト殻	m3	11	3,557	39,127			単-99号	
			10	3,557	35,570	-1	-3,557		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	5,365	32,190			単-100号	
			0	5,365	0	-6	-32,190		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,969,284				
		式	1		13,795,296	1	9,826,012		
仮舗装工		式	1		1,292,400				
		式	0		0	-1	-1,292,400		
表層 (本線打換え部)	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	718	1,800	1,292,400			単-101号	
		m2	0	1,800	0	-718	-1,292,400		
工事中道路工		式	0		0				
		式	1		8,364,020	1	8,364,020		
工事中道路盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-102号	
		m3	1,000	5,779	5,779,000	1,000	5,779,000		
掘削	土砂	m3	0	0	0			単-103号	
		m3	120	315.4	37,848	120	37,848		
敷鉄板	シートマット 1624×4048	m2	0	0	0			単-104号	
		m2	329	7,360	2,421,440	329	2,421,440		
土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	0	0	0			単-105号	
		袋	86	1,462	125,732	86	125,732		
土留・仮締切工		式	1		490,910				
		式	1		272,220	1	-218,690		
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m	袋	700	701.3	490,910			単-106号	
		袋	0	701.3	0	-700	-490,910		
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m	袋	0	0	0			単-107号	
		袋	390	698	272,220	390	272,220		
仮設防護柵工		式	1		585,074				
		式	1		581,056	1	-4,018		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設防護柵撤去	ガードレール(連続基礎)		46	4,683	215,418				単-108号
		m	46	4,683	215,418	0	0		
現場発生品運搬	ガードレール(連続基礎)		18.4	20,090	369,656				単-109号
		t	18.2	20,090	365,638	-0.2	-4,018		
交通管理工			1		1,600,900				
交通誘導警備員		式	1		4,578,000	1	2,977,100		
		人日	100	16,009	1,600,900				単-110号
交通誘導警備員			0	16,009	0	-100	-1,600,900		
		人日	0	0	0	280	4,578,000		単-111号
直接工事費			1		73,575,415				
		式	1		100,778,067	1	27,202,652		
共通仮設費			1		10,572,122				
		式	1		18,514,872	1	7,942,750		
共通仮設費			1		1,006,411				
		式	1		6,109,731	1	5,103,320		
運搬費			0		0				
		式	1		385,320	1	385,320		
仮設材運搬費			0	0	0				単-112号
		t	38	10,140	385,320	38	385,320		
準備費			0		0				
		式	1		938,015	1	938,015		
試掘調査費 (3箇所)			0		0				内-1号
		式	1		938,015	1	938,015		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
役務費		式	0		0				
		式	1		1,649,000	1	1,649,000		
借地料		式	0		0			内-2号	
		式	1		1,649,000	1	1,649,000		
技術管理費		式	1		252,075				
		式	1		1,286,909	1	1,034,834		
水セメント比測定費		回	9	21,022	189,198			単-113号	
		回	11	21,022	231,242	2	42,044		
六価カドミ溶出試験費		検体	1	6,944	6,944			単-114号	
		検体	1	6,944	6,944	0	0		
施工調査費		式	0		0			内-3号	
		式	1		494,790	1	494,790		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-4号	
		式	1		120,000	1	120,000		
道路施設基本データ作成費用		式	1		55,933			内-5号	
		式	1		55,933	0	0		
施工管理費		式	0		0			内-6号	
		式	1		378,000	1	378,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		918,000	1	918,000		
快適化		式	0		0			内-7号	
		式	1		918,000	1	918,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		754,336				
		式	1		932,487	1	178,151		

設計内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)			1		9,565,711				
		式	1		12,405,141	1	2,839,430		
純工事費			1		84,147,537				
		式	1		119,292,939	1	35,145,402		
現場管理費			1		28,478,349				
		式	1		38,704,343	1	10,225,994		
工事原価			1		112,625,886				
		式	1		157,997,282	1	45,371,396		
一般管理費等			1		18,874,114				
		式	1		24,972,718	1	6,098,604		
工事価格			1		131,500,000				
		式	1		182,970,000	1	51,470,000		
消費税相当額			1		13,150,000				
		式	1		18,297,000	1	5,147,000		
工事費計			1		144,650,000				
		式	1		201,267,000	1	56,617,000		

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 1号内訳書 (3箇所)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0	0	0	24	35,304	CB430510
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	0	0	0	24	40,128	CB210720
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m ³	0	0	0	2.4	32,112	CB227010
処分費 (m ³)		m ³	0	0	0	2.4	9,588	WB020051
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	0	0	0	14.1	29,976	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0	0	0	7.5	28,410	CB210410
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	0	0	0	6.6	15,615	CB210110
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	0	0	0	6.6	830	CB210610
下層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	0	0	0	12	27,252	CB410031
上層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	0	0	0	12	33,420	CB410041
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0	0	0	12	30,192	CB410241
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	12	27,588	CB410241

一式当たり内訳書

施工調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬		0		0			WYB00019
		式	1		83,100	1	83,100	
施工合理化調査	場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)		0		0			WYB00020
		式	1		122,800	1	122,800	
施工合理化調査	仮設材設置撤去工		0		0			WYB00021
		式	1		75,900	1	75,900	
施工状況モニタリング調査	土の敷均し(ルーズ)		0		0			WYB00022
		式	1		18,050	1	18,050	
施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工		0		0			WYB00023
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(モニタリング調査)(オンライン調査)	足場工		0		0			WYB00024
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(モニタリング調査)(オンライン調査)	大型土のう工		0		0			WYB00025
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(モニタリング調査)(オンライン調査)	敷鉄板設置・撤去工		0		0			WYB00026
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)(オンライン調査)	機械土工(土砂)		0		0			WYB00027
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)(オンライン調査)	立入り防止柵工		0		0			WYB00028
		式	1		18,050	1	18,050	
施工歩掛動向調査	安定処理工(バックホウ混合)		0		0			WYB00029
		式	1		43,320	1	43,320	
施工歩掛動向調査	切削ローレイ工		0		0			WYB00030
		式	1		43,320	1	43,320	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	整地		単位	m3	数量	100	単価	119.6
						100		119.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理			100	125.8	12,580	CB210610
			m3	100	125.8		12,580	
計							12,580	
単価							125.8	
							125.8	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		228.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
			m3	100	240.2		24,020	
計							0	
単価							24,020	
							0	
変更積算単価							240.2	円/m3
							228.5	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	3,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	10	3,819	38,190		CB210110
	計					38,190		
	単価					3,819		
						3,819	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1,040	394	409,760		2,079
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	2,040	1,273	2,596,920		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m3	1,060	5,698	6,039,880		
	計					0		
	単価					9,046,560		
	変更積算単価					0	2,186	円/m3
							2,079	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,805
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分					0	0	0	CB210560
				m3	1	4,000	4,000	
計							0	
							4,000	
単価							0	
							4,000	円/m3
変更積算単価							3,805	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	安定処理 (浅層改良) [擁壁部]	改良厚1.5m セメント系固化材(一般軟弱土用)15t/100m2	単位	m2	数量	10	単価	4,381
						10		4,381
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 15t/100m2			10	4,606	46,060	CB211410
				m2	10	4,606	46,060	
計							46,060	
							46,060	
単価							4,606	
							4,606	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	安定処理 (浅層改良) [擁壁部]	改良厚1.5m セメント系固化材(一般軟弱土用)8.25t/100m ²	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		3,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.25t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	10	3,357	33,570		
計						0		
						33,570		
単価						0		
						3,357	円/m ²	
変更積算単価								
						3,194	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	単位	m	数量	10	単価	650.3
						10		650.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	683.7	6,837	CB430510	
			m	10	683.7	6,837		
計						6,837		
						6,837		
単価						683.7		
						683.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	10	単価	542.3
						10		542.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無			10	570.1	5,701	WB430610
			m 2	10	570.1	5,701		単- 115号
計							5,701	
単価							570.1	
							570.1	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4,786
						1		4,786
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		m 3	1	5,032	5,032	CB227010
計							5,032	
単価							5,032	
							5,032	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,700	3,995	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単-116号	
計						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	10	単価	1,658
						10		1,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		10	1,743	17,430	WB430650	
			m2	10	1,743	17,430	単-117号	
計						17,430		
単価						1,743		
						1,743	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	10	単価	1,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		10	1,893	18,930	WB430650		
			m 2	10	1,893	18,930	単- 118号		
計						18,930			
単価						1,893			
						1,893	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m 3	100	331.6	33,160			
計						0			
単価						33,160			
						0			
変更積算単価						331.6	円/m3		
						315.4	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	10	単価	1,080	
名称						規格	単位	数量	単価
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クッション			10	1,136		11,360	CB410031
		RC-40 全ての費用	m 2		10	1,136		11,360	
	計							11,360	
	単価							1,136	
								1,136	円/m2

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	10	単価	1,564	
名称						規格	単位	数量	単価
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13)			10	1,645		16,450	CB410261
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		10	1,645		16,450	
	計							16,450	
	単価							1,645	
								1,645	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-17号	下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	10	単価	1,080			
名称						規格	単位	数量	単価		
下層路盤(歩道部)						150mm 1層施工 再生クッション		10	1,136	11,360	CB410031
						RC-40 全ての費用	m 2	10	1,136	11,360	
計										11,360	
単価										1,136	
										1,136	円/m2

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-18号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	10	単価	1,564			
名称						規格	単位	数量	単価		
表層(歩道部)						1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13)		10	1,645	16,450	CB410261
						プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10	1,645	16,450	
計										16,450	
単価										1,645	
										1,645	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	切削オーバーレイ	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,834
						10		2,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		10	2,980	29,800	WB430210	
			m2	10	2,980	29,800	単-119号	
計						29,800		
単価						2,980		
						2,980	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	切削オーバーレイ	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm、②粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		4,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	10	5,251	52,510	単-120号	
計						0		
単価						5,251	円/m2	
変更積算単価						4,994	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,206
						1		3,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用		1	3,371	3,371	CB430020	
			m3	1	3,371	3,371		
計						3,371		
単価						3,371	円/m3	
						3,371		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,353
						1		3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単-121号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	100	241.3	24,130		
計						0		
						24,130		
単価						0		
						241.3	円/m3	
変更積算単価								
						229.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	100	3,111	311,100		
計						0		
						311,100		
単価						0		
						3,111	円/m3	
変更積算単価								
						2,960	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正			0	0	0	CB210080		
			m2	100	455.6	45,560			
	計					0			
						45,560			
	単価					0			
						455.6	円/m2		
	変更積算単価					433.4	円/m2		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	プレキャストU型側溝	PU-300	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410		
			m	1	7,537	7,537	単-122号		
	計					0			
						7,537			
	単価					0			
						7,537	円/m		
	変更積算単価					7,170	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打ち集水桝	B700-L1200-H1600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.29m3を超え1.36m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	170,200	170,200		CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	4	2,700	10,800		
	計					0		
	単価					181,000		円/箇所
	変更積算単価					172,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用			0	0	0	CB222770
			m	1	4,428		4,428	
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			0	0	0	CB222780
			m 3	1.23	7,321		9,004.83	
	吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	1.8	1,371		2,467.8	
	吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	1	1,760		1,760	
	計						0	
							17,660.63	
	単価						0	
							17,670	円/m
	変更積算単価							
							16,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	場所打排水路	B=300 18-8-25BB W/C≦60%	単位	m	数量	10	単価	25,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		3	36,890	110,670		CB240010
			m 3	3	36,890	110,670		
	型枠	一般型枠 小型構造物		18	8,345	150,210		CB240210
			m 2	18	8,345	150,210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		5	1,369	6,845		CB221110
			m 2	5	1,369	6,845		
	計					267,725		
						267,725		
	単価					26,780		
						26,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	場所打排水路	B=300 18-8-25BB W/C≦60%	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	36,890	110,670		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	19	8,345	158,555		CB240210
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	5	1,531	7,655		CB221110
	計					0		
	単価					27,690	円/m	
	変更積算単価					26,350	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	擁壁背面水路	BF-I-B300-2000	単位	m	数量	1	単価	5,755
						1		5,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.45m3/10m		1	6,051	6,051	WB821410	
			m	1	6,051	6,051	単- 123号	
計						6,051		
単価						6,051		
						6,051	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	28,820	28,820		
計						0		
単価						28,820		
						28,820	円/m3	
変更積算単価						27,420	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		1,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	10	1,693	16,930		
計						0		
						16,930		
単価						0		
						1,693	円/m2	
変更積算単価								
						1,611	円/m2	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						10		8,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	10	9,231	92,310		
計						0		
						92,310		
単価						0		
						9,231	円/m2	
変更積算単価								
						8,781	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	0	0	0	WB252110
			掛m2	10	4,916	49,160	単- 124号
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	0	0	0	WB252110
			掛m2	20	3,975	79,500	単- 125号
計						0	
						128,660	
単価						0	
						4,289	円/掛m2
変更積算単価							
						4,080	円/掛m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ガードレール	Gr-C-2B 塗装	単位	m	数量	1	単価	11,291
						1		11,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11,870	11,870	WB810510	
			m	1	11,870	11,870	単- 126号	
計						11,870		
単価						11,870		
						11,870	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	100	2,126	212,600		
計						0		
単価						212,600		
						0		
						2,126	円/m3	
変更積算単価								
						2,023	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		2,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m3	100	3,111	311,100		
計						0		
単価						3,111	円/m3	
変更積算単価						2,960	円/m3	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	防止柵基礎		単位	基	数量	0	単価	0
						1		8,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎費【材工共】		350×300		0	0	0	WYB00014	
			基	1	9,270	9,270		
計						0		
単価						9,270	円/基	
変更積算単価						8,818	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一40号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1.2m @1.5m 積雪地用	m	0	0	0
				1	15,910	15,910
金網・支柱(立入防止柵)	基礎 ⁷ ロック 1.5m	m	0	0	0	CB420840
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	3,425	3,425	
		m	0	0	0	CB420841
		m	1	13,300	13,300	
計					0	
					16,725	
単価					0	
					16,730	円/m
変更積算単価					15,910	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 各種 無し 10m3/100m2 有り	m2	10	3,885	38,850	WB240730 単- 127号	
計						0		
						38,850		
単価						0		
						3,885	円/m2	
変更積算単価						3,696	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価	611.2
						1		611.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	642.6	642.6	CB224410	
計						642.6		
						642.6		
単価						642.6		
						642.6	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	35,091
						1		35,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	36,890	36,890	CB240010	
			m3	1	36,890	36,890		
	計					36,890		
	単価					36,890		
						36,890	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		194,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	204,600	204,600	単- 128号	
	計					0		
	単価					204,600		
						204,600	円/t	
変更積算単価						194,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	202,600	202,600	単- 129号	
計						0		
						202,600		
単価						0		
						202,600	円/t	
変更積算単価								
						192,800	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	差筋	SD345 D13 L=300mm	単位	本	数量	76	単価	425.4
						76		425.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.08	200,700	16,056	WB810010	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル		φ13mm	本	76	236	17,936	単- 130号	
				76	236	17,936		
計						33,992		
						33,992		
単価						447.3		
						447.3	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-47号	SD345 D13 L=300mm	単位	本		0	0
					80	272.2
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	200,700	4,014	単-131号
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	φ13mm	本	80	236	18,880	
計					0	
単価					22,894	
変更積算単価					0	
					286.2	円/本
					272.2	円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	型枠		単位	m2	数量	10	単価	7,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物			10	8,345	83,450	CB240210
			m 2		10	8,345	83,450	
	計						83,450	
	単価						8,345	
							8,345	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10			1	3,746	3,746	CB224710
			m 2		1	3,746	3,746	
	計						3,746	
	単価						3,746	
							3,746	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5,133	5,133		
計						0		
						5,133		
単価						0		
						5,133	円/m2	
変更積算単価								
						4,883	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	目地材		単位	m	数量	0	単価	0
						1		713.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	750	750	単- 132号	
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円/m	
変更積算単価								
						713.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	スリッパバー		単位	本	数量	0	単価	0
						1		713.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スリッパバー材料費					0	0	0	WB440060
				本	1	750	750	単-133号
計							0	
							750	
単価							0	
							750	円/本
変更積算単価								
							713.5	円/本

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
						10		4,426
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管足場 必要 標準			0	0	0	WB252110
				掛m2	10	4,652	46,520	単-134号
計							0	
							46,520	
単価							0	
							4,652	円/掛m2
変更積算単価								
							4,426	円/掛m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	標識基礎		単位	基	数量	0	単価	0
						1		224,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無			0	0	0	WB812170
				m3	1.9	118,000	224,200	単-135号
計							0	
							224,200	
単価							0	
							224,200	円/基
変更積算単価							224,200	円/基

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	片持標識柱	SP-F1-2B	単位	基	数量	0	単価	0
						1		506,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 亜鉛メッキ 326.7kg/基 1基 無 無			0	0	0	WB812120
				基	1	506,000	506,000	単-136号
計							0	
							506,000	
単価							0	
							506,000	円/基
変更積算単価							506,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	標識板	φ600 カブセルプラスM1.0倍	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無		0	0	0		WB812150
			基	1	19,050	19,050		単- 137号
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有		0	0	0		WB812160
			基	1	16,600	16,600		単- 138号
	計					0		
						35,650		
	単価					0		
						8,913		円/枚
	変更積算単価					8,913		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ペイント式区画線	水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	10	単価	118
						10		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用		10	124.1	1,241	WB821210	
			m	10	124.1	1,241	単- 139号	
計						1,241		
単価						124.1		
						124.1	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						10		123.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	130.2	1,302	単- 140号	
計						0		
単価						1,302		
						0		
						130.2	円/m	
変更積算単価						123.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	ペイント式区画線	水性型 実線 15cm 加熱 黄色	単位	m	数量	10	単価	160.1
						10		160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		10	168.4	1,684	WB821210	
			m	10	168.4	1,684	単- 141号	
計						1,684		
単価						168.4		
						168.4	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						10		147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	155.4	1,554	単- 142号	
計						0		
単価						1,554		
						0		
						155.4	円/m	
変更積算単価								
						147.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	床掘り		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		2,148
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (情報ボックス工)					0	0	0	CB440710
			m3	100	2,148		214,800	
計							0	
							214,800	
単価							0	
							2,148	円/m3
変更積算単価							2,148	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		3,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (情報ボックス工)					0	0	0	CB440720
			m3	100	3,390		339,000	
計							0	
							339,000	
単価							0	
							3,390	円/m3
変更積算単価							3,390	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	埋設管路	コンクリート製 径 250mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		9,609	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置			0	0	0	CB440740	
			m	1		9,609	9,609		
計							0		
							9,609		
単価							0		
							9,609	円/m	
変更積算単価							9,609	円/m	

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	埋設表示シート	W=600mm 2倍	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		764	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)					0	0	0	CB440830	
			m	1		764	764		
計							0		
							764		
単価							0		
							764	円/m	
変更積算単価							764	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	100	単価	229.5
						100		229.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		100	241.3	24,130	CB210030	
			m 3	100	241.3	24,130		
	計					24,130		
	単価					241.3		
						241.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	100	単価	1,828
						100		1,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		100	1,922	192,200	CB210410	
			m 3	100	1,922	192,200		
	計					192,200		
	単価					1,922		
						1,922	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	433.3
						10		433.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					10	455.6	4,556	CB210080
				m 2	10	455.6	4,556	
計							4,556	
単価							455.6	
							455.6	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	重力式擁壁	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	60,356
						1		60,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 各種 有り 無し 一般養生 延長無し			1	63,450	63,450	CB226320
				m 3	1	63,450	63,450	
計							63,450	
単価							63,450	
							63,450	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	基礎材	RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量	10	単価	1,610
						10		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		10	1,693	16,930	CB221110	
			m 2	10	1,693	16,930		
計						16,930		
単価						1,693		
						1,693	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	24,903
						1		24,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		各種 一般養生 延長無し		1	26,180	26,180	CB226410	
			m 3	1	26,180	26,180		
計						26,180		
単価						26,180		
						26,180	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	型枠		単位	m ²	数量	10	単価	8,780
						10		8,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10	9,231	92,310	CB240210	
			m ²	10	9,231	92,310		
計						92,310		
単価						9,231		
						9,231	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	円形型枠		単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	1	11,170	11,170		
計						0		
単価						11,170		
変更積算単価						0		
						11,170	円/m	
						10,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	足場		単位	掛m2	数量	560	単価	4,092
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管足場 必要 標準		270	4,652	1,256,040	WB252110	
			掛m2	270	4,652	1,256,040	単-143号	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		290	3,975	1,152,750	WB252110	
			掛m2	290	3,975	1,152,750	単-144号	
	計					2,408,790		
						2,408,790		
	単価					4,302		
						4,302	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 不要 標準		0	0	0		WB252110
			掛m2	20	4,178	83,560		単- 145号
足場工		単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0		WB252110
			掛m2	650	3,528	2,293,200		単- 146号
	計					0		
						2,376,760		
	単価					0		
						3,548		円/掛m2
変更積算単価								
						3,375		円/掛m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,882
						1		4,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,133	5,133	CB224710	
			m 2	1	5,133	5,133		
計						5,133		
単価						5,133	円/m2	
						5,133		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	排水材設置		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				0	0	0	WB228510	
			m	1	3,380	3,380	単- 147号	
計						0		
単価						3,380	円/m	
変更積算単価						0		
						3,216	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工					0	0	WB252730	
			袋	1	8,116	8,116	単-148号	
計						0		
						8,116		
単価						0		
						8,116	円/袋	
変更積算単価								
						8,116	円/袋	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工					0	0	WB252730	
			袋	1	733.8	733.8	単-149号	
計						0		
						733.8		
単価						0		
						733.8	円/袋	
変更積算単価								
						733.8	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル管 φ150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	1,822	1,822		
計						0		
						1,822		
単価						0		
						1,822	円/m	
変更積算単価								
						1,822	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	10	1,004	10,040		
計						0		
						10,040		
単価						0		
						1,004	円/m ²	
変更積算単価								
						1,004	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	砕石投入	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	砕石投入			0	0	0	0	CB222290
		m3		1	1,763		1,763	
	豆砂利	消雪用さく井工事用	6mm-10mm	0	0	0	0	
		m3		1	4,500		4,500	
	計						0	
							6,263	
	単価						0	
							6,263	円/m3
	変更積算単価						6,263	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	碎石投入	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	碎石投入			0	0	0	0	CB222290
		m3		1	1,763		1,763	
	豆砂利	消雪用さく井工事用	6mm-10mm	0	0	0	0	
		m3		1	4,500		4,500	
	計						0	
							6,263	
	単価						0	
							6,263	円/m3
	変更積算単価						6,263	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	ロープ・金網	柵高 3.0m 厚メッキ有	単位	m	数量	1	単価	21,184
						1		21,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])		有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上		1	22,270	22,270	WB813010	
		無 無 厚メッキ(Z-GS7種)	m	1	22,270	22,270	単- 150号	
計						22,270		
単価						22,270		
						22,270	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	支柱	H形鋼 端末支柱 柵高 3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	292,127
						1		292,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	307,100	307,100	WB813070	
			本	1	307,100	307,100	単- 151号	
計						307,100		
単価						307,100		
						307,100	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	支柱	H形鋼 中間支柱 柵高 3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	47,467
						1		47,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 (支柱設置工)		中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	49,900	49,900	WB813070	
			本	1	49,900	49,900	単- 152号	
	計					49,900		
	単価					49,900		
						49,900	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,414
						1		27,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28,820	28,820	CB240010	
			m3	1	28,820	28,820		
	計					28,820		
	単価					28,820		
						28,820	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	型枠		単位	m2	数量	10	単価	8,780
						10		8,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			10	9,231	92,310	CB240210
			m2		10	9,231	92,310	
	計						92,310	
	単価						9,231	
							9,231	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	コンクリート削孔		単位	孔	数量	0	単価	0
						1		7,205
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 600mm以上800mm未満			0	0	0	CB224430
			孔		1	7,574	7,574	
	計						0	
	単価						7,574	
							0	
	変更積算単価						7,574	円/孔
							7,205	円/孔

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	足場		単位	掛m2	数量	10	単価	3,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場 必要 標準		10	3,975	39,750		WB252110
			掛m2	10	3,975	39,750		単- 144号
	計					39,750		
	単価					3,975		
						3,975		円/掛m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	H鋼杭切断		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼杭切断	切断・錆止め塗装		0	0	0		WYB00001
			箇所	1	41,510	41,510		単- 153号
	計					0		
	単価					41,510		
						41,510		円/箇所
	変更積算単価					39,490		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m ムキ	単位	m	数量	43	234,767
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔保持ユニット (中間部用)	SS400 PL65 t=6.0		14	15,400	215,600		
		組	14	15,400	215,600		
間隔保持ユニット (端部用)	SS400 PL65 t=6.0		4	14,900	59,600		
		組	4	14,900	59,600		
ひし形金網ユニット	φ4.0-50×50 H=3000 L=5000		7	85,500	598,500		
		組	7	85,500	598,500		
ひし形金網ユニット	φ4.0-50×50 H=3000 L=4300		1	72,300	72,300		
		組	1	72,300	72,300		
ひし形金網ユニット	φ4.0-50×50 H=3000 L=4000		1	69,000	69,000		
		組	1	69,000	69,000		
計					10,611,900		
単価					246,800		
					246,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m メッキ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱調整工			0	0	0	WYB00008	
			本	10	58,040	580,400	単- 154号	
	上弦材・サポ-ト組立工			0	0	0	WYB00011	
			本	11	52,700	579,700	単- 155号	
	横ロープ設置工			0	0	0	WYB00013	
			本	22	9,153	201,366	単- 156号	
	金網組立工			0	0	0	WYB00015	
			m2	105	2,387	250,635	単- 157号	
	間隔保持材組立工			0	0	0	WYB00018	
			本	17	7,980	135,660	単- 158号	
	足場工(ロープ設置工)			0	0	0	WYB00017	
			掛m2	72	5,135	369,720	単- 159号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	0.7	37,190	26,033		
	18-8-40BB W/C≤60%							
	雪崩防護柵 (材料費) 柵高3.2m 支柱間隔5.0m							
	端末支柱ユニットL	φ267.4 t=9.3 L=4700		0	0	0		
			組	1	597,000	597,000		
	端末支柱ユニットR	φ267.4 t=9.3 L=4700		0	0	0		
			組	1	597,000	597,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m ムネ	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	341,600	
中間支柱ユニット	φ267.4 t=9.3 L=4700	組	0	0	0			
		組	5	606,000	3,030,000			
中間支柱ユニット (ボルト付き)	φ267.4 t=9.3 L=4700	組	0	0	0			
		組	2	656,000	1,312,000			
中間端末支柱ユニット	φ267.4 t=9.3 L=4700	組	0	0	0			
		組	1	664,000	664,000			
上弦材ユニット (4.0mスパン用)	φ139.8 t=6.6 L=3350	組	0	0	0			
		組	8	114,000	912,000			
上弦材ユニット (3.0mスパン用)	φ139.8 t=6.6 L=2350	組	0	0	0			
		組	1	101,000	101,000			
サポートユニット (3.0mスパン用)	φ139.8 t=6.6 L=2350	組	0	0	0			
		組	1	178,000	178,000			
サポートユニット (4.0mスパン用)	φ139.8 t=6.6 L=3350	組	0	0	0			
		組	1	199,000	199,000			
ワイヤロープユニット	3×7 G/0 φ18 L=15000	組	0	0	0			
		組	11	85,600	941,600			
ワイヤロープユニット	3×7 G/0 φ18 L=20000	組	0	0	0			
		組	11	93,200	1,025,200			
間隔保持ユニット (中間部用)	SS400 PL65 t=6.0	組	0	0	0			
		組	14	15,400	215,600			
間隔保持ユニット (端部用)	SS400 PL65 t=6.0	組	0	0	0			
		組	3	14,900	44,700			

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	雪崩防護柵	柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m ムッキ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひし形金網ユニット	φ4.0-50×50 H=3000 L=4000		0	0	0		
			組	8	69,000	552,000		
	ひし形金網ユニット	φ4.0-50×50 H=3000 L=3000		0	0	0		
			組	1	54,400	54,400		
	計					0		
						12,567,014		
	単価					0		
						359,100	円/m	
	変更積算単価							
						341,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32,133
						1		32,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	33,780	33,780	WB824010	
			m3	1	33,780	33,780	単-160号	
計						33,780		
単価						33,780		
						33,780	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	10	単価	650.3
						10		650.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	683.7	6,837	CB430510	
			m	10	683.7	6,837		
計						6,837		
単価						683.7		
						683.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	10	単価	193
						10		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		10	202.9	2,029	CB430310	
			m 2	10	202.9	2,029		
計						2,029		
単価						202.9		
						202.9	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,786
						1		4,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	5,032	5,032	CB227010	
			m 3	1	5,032	5,032		
計						5,032		
単価						5,032		
						5,032	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,807
						1		2,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2,951	2,951	CB227010	
			m3	1	2,951	2,951		
計						2,951		
単価						2,951	円/m3	
						2,951		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,557
						1		3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.2	1,700	3,740	WB020052	
			t	2.2	1,700	3,740	単-116号	
計						3,740		
単価						3,740	円/m3	
						3,740		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,365
						1		5,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,400	5,640	WB020052	
			t	2.35	2,400	5,640	単-161号	
計						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	表層 (本線打換え部)	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	10	単価	1,800
						10		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の数均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		10	1,893	18,930	WB430650	
			m2	10	1,893	18,930	単-118号	
計						18,930		
単価						1,893		
						1,893	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		5,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	100	6,076	607,600		
計						0		
						607,600		
単価						0		
						6,076	円/m3	
変更積算単価						5,779	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		315.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	100	331.6	33,160		
計						0		
						33,160		
単価						0		
						331.6	円/m3	
変更積算単価						315.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	敷鉄板	ロードマット 1624×4048	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
	敷鉄板賃料	各種 無 290日 無 有	m2	329	398.4	131,073.6	単-162号	
	敷鉄板賃料	各種 無 83日 無 有	枚	21	75,880	1,593,480	単-163号	
	敷鉄板賃料	各種 無 83日 無 有	枚	29	28,320	821,280	単-164号	
	計					0		
	単価					2,545,833.6		
	変更積算単価					0		
						7,739	円/m2	
						7,360	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	1,537	1,537	単- 165号	
計						0		
						1,537		
単価						0		
						1,537	円/袋	
変更積算単価								
						1,462	円/袋	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	701.3
						1		701.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	737.3	737.3	WB252730	
			袋	1	737.3	737.3	単- 166号	
計						737.3		
						737.3		
単価						737.3		
						737.3	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	733.8	733.8	単-149号	
計						0		
						733.8		
単価						0		
						733.8	円/袋	
変更積算単価						698	円/袋	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	仮設防護柵撤去	ガードレール(連続基礎)	単位	m	数量	1	単価	4,683
						1		4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去工		ガードレール 連続基礎		1	4,923.36	4,923.36	WYB00002	
			m	1	4,923.36	4,923.36		
計						4,923.36		
						4,923.36		
単価						4,924		
						4,924	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	現場発生品運搬	カート・レール(連続基礎)	単位	t	数量	1	単価	20,090
						1		20,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		t	1	11,350	11,350	CB010410
				t	1	11,350	11,350	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t		t	1	9,768	9,768	CB010420
				t	1	9,768	9,768	
計							21,118	
							21,118	
単価							21,120	
							21,120	円/t

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	16,009
						100		16,009
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					25	18,310	457,750	WB010211
				人日	25	18,310	457,750	単-167号
交通誘導警備員B					75	16,330	1,224,750	WB010212
				人日	75	16,330	1,224,750	単-168号
計							1,682,500	
							1,682,500	
単価							16,830	
							16,830	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	120	18,310	2,197,200	単- 169号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	160	16,330	2,612,800	単- 170号	
	計					0		
						4,810,000		
	単価					0		
						17,180	円/人日	
	変更積算単価							
						16,350	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
往路							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	1	3,570	3,570	単-171号	10,140
復路							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	1	3,570	3,570	単-171号	10,140
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
		t	1	3,000	3,000	単-172号	10,140
計					0		
					10,140		
単価					0		
					10,140	円/t	
変更積算単価							
					10,140	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	21,022
						1		21,022
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費					1	22,100	22,100	WYB00006
				回	1	22,100	22,100	
計							22,100	
単価							22,100	
							22,100	円/回

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	六価カドミ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,944
						1		6,944
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価カドミ溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験			1	7,300	7,300	WYB00007
				検体	1	7,300	7,300	
計							7,300	
単価							7,300	
							7,300	円/検体