

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	合成樹脂多孔管設置	φ80mm×3条 1段	単位	m	数量	100	単価	9,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	30,498	25,923			
普通作業員		人	2.35	24,888	58,486			
合成樹脂多孔管	φ80mm×3条 1段	m	100	8,750	875,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					959,500			
単価					9,595	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	114.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	28,662	11,464		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						11,470		
単価						114.7	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,920.32	8,920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,920		
単価						8,920	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ネットフェンス撤去		m			100		2,957
	土木一般世話役		人	2	30,498	60,996		
	普通作業員		人	6	24,888	149,328		
	トラック (クレーン装置付) 運転	積載質量2 t 2.9 t吊	日	2	42,680	85,360		WYB00003 単一 86号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					295,700		
	単価					2,957	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-77号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	143.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,662	14,331		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,340		
単価						143.4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-78号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 2条	単位	m	数量	100	単価	286.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	28,662	28,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,670		
単価						286.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (柵付)	t	100	800		80,000	
計							80,000	
単価							800	円/t

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 (柵付)	t	100	800		80,000	
計							80,000	
単価							800	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	現場除雪	運搬路 D 3488m2 6025m2 6165m2 6017m2 21t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	592,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	21t級	時間	36.404	16,280	592,657	単- 87号	
	計					592,657		
	単価					592,657	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	現場除雪	現場内 D 0m2 0m2 0m2 9m2	単位	式	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.008	30,498	243		
	普通作業員		人	0.045	24,888	1,119		
	軽作業員		人	0.015	20,706	310		
	計					1,672		
	単価					1,672	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	507,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	31,518	88,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.1	52,800	110,880		
運搬費等率 155%			式	1		308,651		
諸雑費 (まるめ)			式	1		19		
計						507,800		
単価						507,800	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	トラック（クレーン装置付）運転	積載質量2 t 2.9 t吊	単位	日	数量	1	単価	42,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	24	145	3,480			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2.9 t	供用日	1.23	8,230	10,122			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,680			
単価					42,680	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	21t級	単位	時間	数量	1	単価	16,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16	29,070	4,651		
軽油			L	22	145	3,190		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	21t級		時間	1	8,430	8,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						16,280		
単価						16,280	円/時間	