

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654026	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	145日間 自 令和 7年11月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管		式	1		144,795,822					
河川土工		式	1		10,455,041					
盛土工(ICT)		式	1		8,927,954					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	8,000	255.8	2,046,400					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,880	396.8	3,523,584					単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	8,900	130.8	1,164,120					単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,900	246.5	2,193,850					単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		1,527,087					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	390	877.9	342,381					単-5号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,130	556.2	1,184,706					単-6号
樋門・樋管本体内工		式	1		29,677,579					
作業土工		式	1		29,677,579					

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	3,200	250.8	802,560			単-7号	
埋戻し		m3	2,600	534.1	1,388,660			単-8号	
埋戻し		m3	18,100	534.1	9,667,210			単-9号	
埋戻し		m3	180	3,288	591,840			単-10号	
基面整正		m2	390	491.7	191,763			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,210	396.8	1,273,728			単-12号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200	246.5	788,800			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	23,260	396.8	9,229,568			単-14号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	23,300	246.5	5,743,450			単-15号	
水路工		式	1		35,440,944				
根固めブロック工		式	1		35,440,944				
根固めブロック製作		個	304	77,320	23,505,280			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
根固めブロック運搬		個	304	2,016	612,864			単-17号	
根固めブロック運搬		個	376	7,200	2,707,200			単-18号	
根固めブロック据付		個	680	12,670	8,615,600			単-19号	
護岸基礎工		式	1		4,093,420				
基礎工		式	1		4,093,420				
プレキャスト基礎		m	59	69,380	4,093,420			単-20号	
法覆護岸工		式	1		35,415,891				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		33,631,521				
大型ブロック張		m2	1,113	26,930	29,973,090			単-21号	
遮水シート		m2	1,113	3,287	3,658,431			単-22号	
護岸付属物工		式	1		1,784,370				
プレキャスト小口止		m	34.8	37,130	1,292,124			単-23号	

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト隔壁		m	17.4	28,290	492,246					単-24号
階段工		式	1		1,099,000					
川表階段工		式	1		1,099,000					
現場打階段工		箇所	1	1,099,000	1,099,000					単-25号
仮橋工		式	1		23,378,200					
仮橋設置		式	1		23,378,200					
仮橋 上部工		t	32	326,900	10,460,800					単-26号
仮橋 下部工		t	3	237,800	713,400					単-27号
横矢板設置工		本	12	148,600	1,783,200					単-28号
高欄設置		m	16	27,300	436,800					単-29号
覆工板設置		m2	96	104,000	9,984,000					単-30号
仮設工		式	1		5,235,747					

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
工用道路工		式	1		1,619,247					
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	929	1,743	1,619,247					単-31号
水替工		式	1		2,167,500					
ホソフ 排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	50	43,350	2,167,500					単-32号
交通管理工		式	1		1,449,000					
交通誘導警備員		人日	100	14,490	1,449,000					単-33号
直接工事費		式	1		144,795,822					
共通仮設費		式	1		14,662,492					
共通仮設費		式	1		4,512,492					
運搬費		式	1		2,041,892					
仮設材運搬費		t	160.4	12,730	2,041,892					単-34号
技術管理費		式	1		1,153,600					

# 設計内訳書

工事名	上今井遊水地排水樋門その2工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,600	7,600					単-35号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,317,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		10,150,000					
純工事費		式	1		159,458,314					
現場管理費		式	1		39,894,000					
工事原価		式	1		199,352,314					
一般管理費等		式	1		31,187,686					
工事価格		式	1		230,540,000					
消費税相当額		式	1		23,054,000					
工事費計		式	1		253,594,000					



# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	255.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し		m3	1	255.8	255.8	CB210570	
	計						255.8		
	単価						255.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	396.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m3	1	396.8	396.8	CB210110	
	計						396.8		
	単価						396.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	130.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m3	1	130.8	130.8			
	計						130.8		
	単価						130.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	246.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m3	1	246.5	246.5			
	計						246.5		
	単価						246.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	877.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	877.9	877.9	CB220070	
計						877.9		
単価						877.9	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	556.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	556.2	556.2	CB220070	
計						556.2		
単価						556.2	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.8	250.8	CB210030	
計						250.8		
単価						250.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	534.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	534.1	534.1	CB210410	
計						534.1		
単価						534.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	534.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	534.1	534.1	CB210410		
計						534.1			
単価						534.1	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,288	3,288	CB210410		
計						3,288			
単価						3,288	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	491.7	491.7	CB210080		
計						491.7			
単価						491.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	396.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	396.8	396.8	CB210110		
計						396.8			
単価						396.8	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	246.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	246.5	246.5	CB210020	
	計					246.5		
	単価					246.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	396.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	396.8	396.8	CB210110	
	計					396.8		
	単価					396.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	246.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	246.5	246.5	CB210020	
計						246.5		
単価						246.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	根固めブロック製作		単位	個	数量		単価	77,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.61m3を超え1.73m3以下	個	100	76,830	7,683,000	CB310010	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.213	229,600	48,904.8	単-36号	
計						7,731,904.8		
単価						77,320	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	根固めブロック運搬		単位	個	数量		1	単価	2,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	2,016	2,016	CB310040		
	計					2,016			
	単価					2,016	円/個		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	根固めブロック運搬		単位	個	数量		1	単価	7,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷下 2個 20.9km	個	1	7,200	7,200	WYB00001 単- 37号		
	計					7,200			
	単価					7,200	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	根固めブロック据付	単位	個	数量	1	単価	12,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,608	2,608	CB310180	
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,024	2,024	CB310190	
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	8,034	8,034	CB310070	
計					12,666		
単価					12,670	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレキャスト基礎		単位	m	数量		1	単価	69,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト基礎【施工単価】	基-P-3型-有	m	1	69,380	69,380			
	計					69,380			
	単価					69,380	円/m		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	大型ブロック張		単位	m2	数量		1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型ブロック張【施工単価】	張-(大型)-1-0.35m	m 2	1	26,930	26,930			
	計					26,930			
	単価					26,930	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	遮水シート		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		m2	1	3,287	3,287	CB226130
	計						3,287	
	単価						3,287	円/m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト小口止		単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	小口止8【施工単価】			m	1	37,130	37,130	
	計						37,130	
	単価						37,130	円/m



# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打階段工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,099,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
< 1箇所当り >								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	18.1	35,280	638,568	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37.1	9,604	356,308.4	CB240210		
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m 2	8.7	2,005	17,443.5	CB440840		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	189,500	83,380	WB810010	単- 38号	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.7	4,163	2,914.1	CB224710		
計					1,098,614			
単価					1,099,000	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	仮橋 上部工	単位	t	数量	単価	金額	単価	326,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<32t当り>								
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	32	14,480	463,360	WB252810	単一	39号
【材料費】								
橋主桁	PEG-7.0	t	4.36	660,000	2,877,600			
橋主桁	PEG-9.0	t	5.936	660,000	3,917,760			
沓座	KSB	t	0.35	660,000	231,000			
固定ブロック	PFB	t	0.048	660,000	31,680			
可動ブロック	PMB	t	0.024	660,000	15,840			
スライドロック式金具	HSL	個	96	6,270	601,920			
防護柵上越材	PCB-L	t	0.396	660,000	261,360			
地覆	PER-2.0	t	0.104	660,000	68,640			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	仮橋 上部工		単位	t	数量		32	単価	326,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地覆		PER-4.0	t	0.282	660,000	186,120			
横構		PLB-1.5	t	0.117	660,000	77,220			
横構		PLB-2.5	t	0.15	660,000	99,000			
横構		PLB-3.0	t	0.549	660,000	362,340			
対傾構		PSB	t	0.936	660,000	617,760			
添接板		PSP-1	t	0.136	660,000	89,760			
添接板		PSP-2	t	0.084	660,000	55,440			
添接板		PSP-3	t	0.096	660,000	63,360			
ボルトナット		KBN-30×110	t	0.038	855,000	32,490			
ボルトナット		KBN-24×60N	t	0.005	636,000	3,180			
六角トルコン		PBN-22×70	t	0.076	636,000	48,336			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	仮橋 上部工	単位	t	数量	単価	金額	単価	326,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六角トルコン	PBN-22×95	t	0.074	636,000	47,064			
ハイテンションボルト	KBN-22×60	t	0.108	636,000	68,688			
ハイテンションボルト	KBN-22×80	t	0.005	636,000	3,180			
ハイテンションボルトメッキ	KBN-22×80G	t	0.042	855,000	35,910			
ハイテンションボルト	KBN-20×55	t	0.013	636,000	8,268			
ボルトナット	PBN-20×150	t	0.029	855,000	24,795			
ボルトナット	PBN-16×35	t	0.029	855,000	24,795			
ポンチ	PPN	t	0.008	636,000	5,088			
覆工板用締結ボルト		組	96	1,420	136,320			
計					10,458,274			
単価					326,900	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮橋 下部工	単位	t	数量	単価	金額	単価	237,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<3t当り>								
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	t	3	60,670	182,010	単一 40号	WB252860	
【材料費】								
受桁	H-400×400×13×21	t	2.408	204,000	491,232			
スチフナー	PL-192×12×356（400S）	t	0.103	389,000	40,067			
計					713,309			
単価					237,800	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	横矢板設置工		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<12本当り>								
横矢板設置・撤去		設置	本	12	34,360	412,320	WYB00006 単一 41号	
【材料費】								
鋼矢板		SP-3型 L=8.0m	枚	2	99,840	199,680		
鋼矢板		SP-3型 L=9.0m	枚	2	112,320	224,640		
鋼矢板		SP-3型 L=10.5m	枚	2	131,040	262,080		
鋼矢板		SP-3型 L=11.5m	枚	2	143,520	287,040		
鋼矢板		SP-3型 L=6.5mm	枚	4	81,120	324,480		
鋼矢板固定材（材料費）		L-100×100×10	t	0.238	142,000	33,796		
倒れ防止材		L-100×100×10 L=250mm	t	0.03	142,000	4,260		
倒れ防止材		L-100×100×10 L=350mm	t	0.042	142,000	5,964		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	高欄設置		単位	m	数量		1	単価	27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		ガードレール型 設置 ラフレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊 標準(1,0)	m	1	2,597	2,597	WB252830 単一 42号		
【材料費】									
防護柵構成部材			m	1	24,700	24,700			
計						27,297			
単価						27,300	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	覆工板設置	単位	m2	数量	1	単価	104,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	902.1	902.1	WB252820 単- 43号	
【材料費】							
軽量床板	PLDS-2.0×2.0	m 2	1	103,000	103,000		
計					103,902.1		
単価					104,000	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	929	420.9	391,016.1	WB253610 単-44号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 130日 無 有	枚	100	12,280	1,228,000	WB253630 単-45号	
計						1,619,016.1		
単価						1,743	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	43,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	92,510	92,510	WB252320 単-46号	
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	50	41,490	2,074,500	WB252310 単-47号	
計						2,167,010		
単価						43,350	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	14,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,490	14,490	WB010212 単- 48号	
計					14,490		
単価					14,490	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	仮設材運搬費	単位	t	数量	160.4	単価	12,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	160.4	4,420	708,968	WB010020	単一 49号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・九州 41.9km 12m以内 冬期割増 無	t	160.4	5,304	850,761.6	WB010020	単一 50号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	160.4	3,000	481,200	WB010030	単一 51号
計					2,040,929.6		
単価					12,730	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験費		検体	1	7,600	7,600	
	計						7,600	
	単価						7,600	円/検体