

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事（第2回変更）
工事地名	新潟県糸魚川市山之坊地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584664023	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	123,255,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	116,600,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	201日間 自 令和 7年 7月 4日 (当初) 至 令和 7年11月24日 (2回変更) 至 令和 8年 1月20日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	糸魚川(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	姫 川	2 2) 処 分 費 等	252,029
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (第2回変更) (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 (平岩地区)		式	1		54,353,600				
		式	1		54,353,600	0	0		
護床工・根固め工		式	1		54,353,600				
		式	1		54,353,600	0	0		
根固めブロック工		式	1		54,353,600				
		式	1		54,353,600	0	0		
異形コンクリートブロック製作	4.8t		1		54,353,600			単-1号	
		個	560	97,060	54,353,600				
		個	560	97,060	54,353,600	0	0		
直接工事費			1		54,353,600				
		式	1		54,353,600	0	0		
共通仮設費			1		5,516,161				
		式	1		6,026,161	1	510,000		
共通仮設費			1		597,875				
		式	1		1,107,875	1	510,000		
営繕費			0		0				
		式	1		510,000	1	510,000		
快適化			0		0			内-1号	
		式	1		510,000	1	510,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		597,875				
		式	1		597,875	0	0		
共通仮設費 (率計上)			1		4,918,286				
		式	1		4,918,286	0	0		
純工事費			1		59,869,761				
		式	1		60,379,761	1	510,000		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (第2回変更) (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		18,044,123				
		式	1		18,490,286	1	446,163		
工事原価			1		90,767,250				
		式	1		124,769,294	1	34,002,044		
一般管理費等			1		15,232,750				
		式	1		19,410,706	1	4,177,956		
工事価格			1		106,000,000				
		式	1		144,180,000	1	38,180,000		
消費税相当額			1		10,600,000				
		式	1		14,418,000	1	3,818,000		
工事費計			1		116,600,000				
		式	1		158,598,000	1	41,998,000		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 (山之坊地区)		式	1		7,677,767				
		式	1		26,777,618	1	19,099,851		
道路土工		式	1		1,492,718				
		式	1		812,176	1	-680,542		
掘削工		式	1		748,800				
		式	1		267,491	1	-481,309		
掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	320	526	168,320			単-1号	
		m3	350	526	184,100	30	15,780		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	320	1,814	580,480			単-2号	
		m3	0	1,814	0	-320	-580,480		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	190	438.9	83,391	190	83,391		
路床盛土工		式	1		176,604				
		式	1		158,289	1	-18,315		
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,997	59,970			単-4号	
		m3	0	5,997	0	-10	-59,970		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	833.1	116,634			単-5号	
		m3	190	833.1	158,289	50	41,655		
法面整形工		式	1		238,041				
		式	1		296,508	1	58,467		
法面整形(切土部)	㄀質土,砂及び砂質土, 粘性土	m2	200	835.5	167,100			単-6号	
		m2	250	835.5	208,875	50	41,775		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し ㄀質土	m2	170	417.3	70,941			単-7号	
	、砂及び砂質土,粘性土	m2	210	417.3	87,633	40	16,692		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		329,273				
			1		89,888	1	-239,385		
土砂等運搬		m3	170	1,814	308,380			単-8号	
			0	1,814	0	-170	-308,380		
土砂等運搬		m3	0	0	0			単-9号	
			160	438.9	70,224	160	70,224		
整地		m3	170	122.9	20,893			単-10号	
			0	122.9	0	-170	-20,893		
整地		m3	0	0	0			単-11号	
			160	122.9	19,664	160	19,664		
法面工		式	1		579,120				
			1		1,266,845	1	687,725		
作業土工		式	0		0				
			1		61,085	1	61,085		
床堀り(掘削)	岩塊・玉石	m3	0	0	0			単-12号	
			30	785.5	23,565	30	23,565		
埋戻し	岩塊・玉石	m3	0	0	0			単-13号	
			10	3,752	37,520	10	37,520		
植生工		式	1		579,120				
			1		701,040	1	121,920		
植生シート	植生シート工(環境品) 25 0m2以上500m2未満	m2	380	1,524	579,120			単-14号	
			460	1,524	701,040	80	121,920		
かご工		式	0		0				
			1		504,720	1	504,720		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	h0.5m×W1.0m			0	0	0				単-15号
		m	36	14,020	504,720	36	504,720			
排水構造物工			1		1,582,218					
		式	1		2,000,496	1	418,278			
作業土工			1		165,786					
		式	1		159,786	1	-6,000			
床掘り(掘削)	岩塊・玉石		50	1,186	59,300					単-16号
		m3	0	1,186	0	-50	-59,300			
床掘り(掘削)	岩塊・玉石		0	0	0					単-17号
		m3	50	635.8	31,790	50	31,790			
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり		30	3,034	91,020					単-18号
		m3	0	3,034	0	-30	-91,020			
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり		0	0	0					単-19号
		m3	30	3,751	112,530	30	112,530			
基面整正			35	441.89	15,466					単-20号
		m2	35	441.89	15,466	0	0			
側溝工			1		860,940					
		式	1		1,181,117	1	320,177			
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		60	10,491	629,460					単-21号
		m	47	10,491	493,077	-13	-136,383			
側溝蓋	CT-300型		120	1,929	231,480					単-22号
		枚	0	1,929	0	-120	-231,480			
側溝蓋	CT-300型		0	0	0					単-23号
		枚	95	2,420	229,900	95	229,900			

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
横断側溝	B300-L1000	m	0 4	0 72,340	0 289,360	0 289,360		4	289,360	単-24号
ボックスカルバート	h300×B300×L2000	m	0 6	0 28,130	0 168,780	0 168,780		6	168,780	単-25号
管渠工		式	0 1		0 59,961	0 59,961		1	59,961	
暗渠排水管	網状管 φ100mm	m	0 33	0 1,817	0 59,961	0 59,961		33	59,961	単-26号
集水柵・マンホール工		式	1 1		555,492 599,632	555,492 599,632		1	44,140	
現場打ち集水柵	18-8-25BB W/C≤60%	箇所	4 4	138,873 138,873	555,492 555,492	555,492 555,492		0	0	単-27号
プレキャスト集水柵	450型	箇所	0 2	0 22,070	0 44,140	0 44,140		2	44,140	単-28号
舗装工		式	1 1		3,106,528 4,914,153	3,106,528 4,914,153		1	1,807,625	
アスファルト舗装工		式	1 0		3,106,528 0	3,106,528 0		-1	-3,106,528	
安定処理	混合深さ1m以下 固化材100m2あたり添加量5t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	m2	503 0	2,079 2,079	1,045,737 0	1,045,737 0		-503	-1,045,737	単-29号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	503 0	1,102 1,102	554,306 0	554,306 0		-503	-554,306	単-30号

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	503 0	1,016 1,016	511,048 0	-503	-511,048	単-31号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満)密粒度アスコ ン(20FH) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	503 0	1,979 1,979	995,437 0	-503	-995,437	単-32号	
コンクリート舗装工		式	0 1		0 4,914,153	1	4,914,153		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上がり厚 150mm	m2	0 533	0 920.8	0 490,786	533	490,786	単-33号	
コンクリート舗装	各種 曲げ4.5-6.5-40 BB 舗装厚150mm	m2	0 533	0 8,299	0 4,423,367	533	4,423,367	単-34号	
伐木除根工		式	1 1		294,960 16,039,141	1	15,744,181		
伐木除根		式	1 1		294,960 16,039,141	1	15,744,181		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:粗)	m2	1,200 0	245.8 245.8	294,960 0	-1,200	-294,960	単-35号	
伐木・除根		式	0 1		0 4,862,321	1	4,862,321	内-1号	
木根等運搬費		式	0 1		0 2,205,452	1	2,205,452	内-2号	
木根等処分費		式	0 1		0 8,971,368	1	8,971,368	内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		622,223				
			1		527,056	1	-95,167		
構造物取壊し工		式	1		79,271				
			1		90,474	1	11,203		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4	659	2,636			単-36号	
			21	659	13,839	17	11,203		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 厚さ 15cm以下 殻運搬処理(処理費有)	m2	320	196.5	62,880			単-37号	
			320	196.5	62,880	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 厚さ 5cm 殻運搬処理(処理費有)	m2	70	196.5	13,755			単-38号	
			70	196.5	13,755	0	0		
運搬処理工		式	1		542,952				
			1		436,582	1	-106,370		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	4,169	200,112			単-39号	
			0	4,169	0	-48	-200,112		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-40号	
			13	4,169	54,197	13	54,197		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-41号	
			30	3,378	101,340	30	101,340		
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	7,254	29,016			単-42号	
			4	7,254	29,016	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	6,149	295,152			単-43号	
			13	6,149	79,937	-35	-215,215		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-44号	
			30	5,114	153,420	30	153,420		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻				4	4,668	18,672			単-45号
			m3	4	4,668	18,672	0	0		
山水切り回し工				0		0				
			式	1		359,675	1	359,675		
山水切り回し工				0		0				
			式	1		359,675	1	359,675		
山水配管切り回し				0		0				内-4号
			式	1		359,675	1	359,675		
代替車両				0		0				
			式	1		240,300	1	240,300		
代替車両				0		0				
			式	1		240,300	1	240,300		
代替車両				0		0				内-5号
			式	1		240,300	1	240,300		
仮設工				0		0				
			式	1		617,776	1	617,776		
工所用道路工				0		0				
			式	1		617,776	1	617,776		
敷鉄板				0		0				内-6号
			式	1		617,776	1	617,776		
直接工事費				1		7,677,767				
			式	1		26,777,618	1	19,099,851		
共通仮設費				1		1,218,455				
			式	1		8,045,791	1	6,827,336		

設計内訳書

工事名	R 7 大所第5号砂防堰堤資材運搬路外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		120,142				
		式	1		5,177,629	1	5,057,487		
運搬費		式	0		0				
		式	1		811,200	1	811,200		
仮設材運搬費		式	0		0			内-7号	
		式	1		811,200	1	811,200		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		3,522,733	1	3,522,733		
施工調査費		式	0		0			内-8号	
		式	1		36,822	1	36,822		
I C T 調査費		式	0		0			内-9号	
		式	1		18,411	1	18,411		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-10号	
		式	1		2,220,000	1	2,220,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-11号	
		式	1		1,247,500	1	1,247,500		
営繕費		式	0		0				
		式	1		510,000	1	510,000		
快適化		式	0		0			内-12号	
		式	1		510,000	1	510,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		120,142				
		式	1		333,696	1	213,554		
共通仮設費(率計上)		式	1		1,098,313				
		式	1		2,868,162	1	1,769,849		

一式当たり内訳書

伐木・除根

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			0	0	0			
		人	41	28,152	1,154,232	41	1,154,232	
バックホウ（クローラ） 後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0			
		日	10	45,850	458,500	10	458,500	単一 54号
0.25BH 林業用フォークアタッチメント			0	0	0			WYB00001
		台	10	19,700	197,000	10	197,000	
バックホウ（賃料）	山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			WYB00043
		日	49	42,340	2,074,660	49	2,074,660	単一 55号
0.45BHフェラーバンチャアタッチメント			0	0	0			WYB00002
		台	49	25,650	1,256,850	49	1,256,850	
合 計					0			
					5,141,242		5,141,242	
変更積算金額					0			
					4,862,321		4,862,321	円/式

一式当たり内訳書

木根等運搬費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	11	41,460	456,060	11	456,060	単一 56号
4tDT スタジョン アタッチメント			0	0	0			WYB00003
		台	6	9,000	54,000	6	54,000	
4t深ダンプ	ホ ^ッ 付		0	0	0			WYB00011
		台	8	43,000	344,000	8	344,000	
不整地運搬車(賃料)7h	クローラ油圧式6~7t全旋回式		0	0	0			WYB00032
		日	2	64,900	129,800	2	129,800	単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		日	7	62,350	436,450	7	436,450	単一 58号
アムロール車	30m3BOX搬出		0	0	0			WYB00012
		回	27	28,000	756,000	27	756,000	
BOX設置			0	0	0			WYB00035
		回	27	5,765	155,655	27	155,655	単一 59号
合 計					0			
					2,331,965		2,331,965	
変更積算金額					0			
					2,205,452		2,205,452	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず処分	幹類 直径20cm以上 長さ2m以上		0	0	0			WYB00014
		t	27	20,000	540,000	27	540,000	
木くず処分	枝葉類		0	0	0			WYB00015
		t	183	39,000	7,137,000	183	7,137,000	
木くず処分	枝葉類 (土砂付き)		0	0	0			WYB00016
		t	161	6,000	966,000	161	966,000	
木くず処分	根類		0	0	0			WYB00017
		t	17	45,000	765,000	17	765,000	
木くず処分	根類 (土砂付き)		0	0	0			WYB00018
		t	13	6,000	78,000	13	78,000	
合 計					9,486,000		9,486,000	
変更積算金額					8,971,368		8,971,368	円/式
					0			

一式当たり内訳書

山水配管切り直し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用ポリエチレン二層管 1種 25A			0	0	0			WYB00019
		m	20	650	13,000	20	13,000	
SKX ソケット (径違 い用) P50×P25			0	0	0			WYB00020
		個	1	6,710	6,710	1	6,710	
SKX ソケット 25A			0	0	0			WYB00021
		個	1	3,210	3,210	1	3,210	
SKX ソケット 75A			0	0	0			WYB00022
		個	1	13,600	13,600	1	13,600	
SKX ネジ付きソケット 75A			0	0	0			WYB00023
		個	2	9,640	19,280	2	19,280	
HIPV 75A			0	0	0			WYB00024
		m	3	3,645	10,935	3	10,935	
HI インサートパイプソ ケット 75A			0	0	0			WYB00025
		個	2	26,000	52,000	2	52,000	
ゲートバルブ 125 7 5A			0	0	0			WYB00026
		個	2	60,500	121,000	2	121,000	
マエザワバブルBOX 2 00A			0	0	0			WYB00027
		個	2	6,820	13,640	2	13,640	
配管工事			0		0			WYB00028
		式	1		106,300	1	106,300	
合 計					0			
					359,675		359,675	
変更積算金額					0			
					359,675		359,675	円/式

一式当たり内訳書

代替車両

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽四平トラック（4WD）	リース料		0	0	0			WYB00029
		ヶ月	4	46,200	184,800	4	184,800	
軽四平トラック（4WD）	サポート料		0	0	0			WYB00030
		ヶ月	4	13,500	54,000	4	54,000	
軽四平トラック（4WD）	基本料		0		0			WYB00031
		式	1		1,500	1	1,500	
合 計					0			
					240,300		240,300	
変更積算金額					0			
					240,300		240,300	円/式

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
22×1,524×3,048		m ²	37	408.4	15,110	37	15,110	単一 63号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 45日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	2,705	21,640	8	21,640	単一 64号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
22×1,524×6,096		m ²	427	408.4	174,386	427	174,386	単一 63号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 90日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	46	8,840	406,640	46	406,640	単一 65号
合 計					0			
					617,776		617,776	
変更積算金額					0			
					617,776		617,776	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	異形コンクリブロック製作	4.8t	単位	個	数量	100	単価	97,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 2.01m3を超え2.17m3以下	個	100	99,030	9,903,000	CB310010		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.6	194,100	116,460	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.2	197,200	236,640	単一 2号 WB810010		
計					10,256,100			
単価					102,600			
					102,600	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	526
						100		526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満		100	556.1	55,610	CB210120	
			m3	100	556.1	55,610		
計						55,610		
単価						556.1		
						556.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	100	単価	1,814
						100		1,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		100	1,918	191,800	CB210110	
			m3	100	1,918	191,800		
計						191,800		
単価						1,918		
						1,918	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		438.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	100	464	46,400		
計						0		
						46,400		
単価						0		
						464	円/m3	
変更積算単価						438.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	100	単価	5,997
						100		5,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		100	6,340	634,000	CB210520	
			m3	100	6,340	634,000		
計						634,000		
						634,000		
単価						6,340		
						6,340	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	100	単価	833.1	
						100	833.1		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			2.5m以上4.0m未満		100	880.7	88,070	CB210520	
				m 3	100	880.7	88,070		
計							88,070		
単価							880.7		
							880.7	円/m3	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(切土部)	ㄨ質土,砂及び砂質土,粘性土	単位	m2	数量	10	単価	835.5	
						10	835.5		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		10	883.2	8,832	CB220010	
				m 2	10	883.2	8,832		
計							8,832		
単価							883.2		
							883.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 質土、粘性土	単位	m2	数量	10	単価	417.3
						10		417.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		10	441.2	4,412	CB220010	
			m2	10	441.2	4,412		
計						4,412		
単価						441.2		
						441.2	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬		単位	m3	数量	10	単価	1,814
						10		1,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		10	1,918	19,180	CB210110	
			m3	10	1,918	19,180		
計						19,180		
単価						1,918		
						1,918	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬		単位	m3	数量	0	単価	0	
						10		438.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	10	464	4,640			
	計					0			
						4,640			
	単価					0			
						464	円/m3		
変更積算単価						438.9	円/m3		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	整地		単位	m3	数量	100	単価	122.9	
						100		122.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		100	130	13,000	CB210610		
			m3	100	130	13,000			
	計					13,000			
						13,000			
	単価					130			
						130	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m3	100	130	13,000		
	計					0		
	単価					13,000		
変更積算単価						0	130	円/m3
						122.9		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り(掘削)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						30		785.5
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	30	434.3	13,029		CB210100
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	20	464	9,280		CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m3	20	130	2,600		CB210610
	計					0		
	単価					830.3	円/m3	
	変更積算単価					785.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0	0	0	CB210410		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	10	3,208	32,080			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	10	464	4,640			
計					0			
					39,654			
単価					0			
					3,966	円/m3		
変更積算単価					3,752	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	植生シート	植生シート工(環境品) 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	10	単価	1,524
						10		1,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(環境品) 250m2以上500m2未満 無		10	1,611	16,110	WB810870	
			m2	10	1,611	16,110	単-46号	
計						16,110		
						16,110		
単価						1,611		
						1,611	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ふとんかご	h0.5m×W1.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 玉石 各種 標準以外 60m3/100m2 141.7m2/100m2		0	0	0	WB322220	
			m2	0.5	29,640	14,820	単-47号	
計						0		
						14,820		
単価						0		
						14,820	円/m	
変更積算単価								
						14,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り(掘削)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	50	単価	1,186
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し			50	434.3	21,715	CB210100
		5,000m3未満	m 3		50	434.3	21,715	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			20	1,918	38,360	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3		20	1,918	38,360	
		11.5km以下			20	130	2,600	CB210610
	整地	残土受入れ地での処理	m 3		20	130	2,600	
	計						62,675	
	単価						1,254	
							1,254	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り(掘削)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						50		635.8
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	50	434.3	21,715		CB210100
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	20	464	9,280		CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m3	20	130	2,600		CB210610
計						0		
単価						33,595		
変更積算単価						0		
						671.9	円/m3	
						635.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	単位	m3	数量	100	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		100	3,208	320,800	CB210410	
			m3	100	3,208	320,800		
	計					320,800		
	単価					3,208		
						3,208	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0		CB210410
			m3	100	3,208	320,800		
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020
			m3	100	293.4	29,340		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		0	0	0		CB210110
			m3	100	464	46,400		
	計					0		
						396,540		
	単価					0		
						3,966		円/m3
	変更積算単価							
						3,751		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一20号	基面整正		単位	m2	数量	100	単価	441.89	
						100		441.89	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				100	467.2	46,720	CB210080		
			m 2	100	467.2	46,720			
計						46,720			
						46,720			
単価						467.2			
						467.2	円/m2		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一21号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	10	単価	10,491	
						10		10,491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		10	11,090	110,900	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	10	11,090	110,900	単一 48号		
計						110,900			
						110,900			
単価						11,090			
						11,090	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝蓋	CT-300型	単位	枚	数量		1	単価	1,929
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版				1	2,040	2,040	WB821430		
据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し				1	2,040	2,040	単一 49号		
無し			枚	1	2,040	2,040			
計						2,040			
単価						2,040			
						2,040	円/枚		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝蓋	CT-300型	単位	枚	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版				0	0	0	WB821430		
据付け無し 蓋版(各種)				1	2,559	2,559	単一 50号		
40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	1	2,559	2,559			
計						0			
単価						2,559			
変更積算単価						0			
						2,559	円/枚		
						2,420	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	横断側溝	B300-L1000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	72,340		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	0	0	0	WB821410		
				1	76,470	76,470	単- 51号		
計						0			
						76,470			
単価						0			
						76,470	円/m		
変更積算単価						72,340	円/m		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	ボックスカルバート	h300×B300×L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	28,130		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0	0	0	CB222880		
				1	29,730	29,730			
計						0			
						29,730			
単価						0			
						29,730	円/m		
変更積算単価						28,130	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	暗渠排水管	網状管 φ100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1	1,817	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 網状管 50~150mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	1,920	1,920		
計						0		
						1,920		
単価						0		
						1,920	円/m	
変更積算単価								
						1,817	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打ち集水柵	18-8-25BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	138,873
						1	138,873	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		各種 0.49m3を超え0.52m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	73,680	73,680	CB222950	
			箇所	1	73,680	73,680		
グレーチング(集水柵用)		落込式 800×800 T25		1	73,100	73,100		
			組	1	73,100	73,100		
計						146,780		
						146,780		
単価						146,800		
						146,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレキャスト集水桝	450型	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
			基	1	4,230	4,230		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0		CB222810
			基	1	19,100	19,100		
	計					0		
						23,330		
	単価					0		
						23,330		円/箇所
	変更積算単価							
						22,070		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	安定処理	混合深さ1m以下 固化材100m2あたり添加量 5t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	100	単価	2,079
						100		2,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 路床 1m以下 5t/100m2		100	2,198	219,800	CB211410	
			m2	100	2,198	219,800		
計						219,800		
単価						2,198	円/m2	
						2,198		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	100	単価	1,102
						100		1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		100	1,165	116,500	CB410030	
			m2	100	1,165	116,500		
計						116,500		
単価						1,165	円/m2	
						1,165		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	1,016
						100		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用		100	1,075	107,500	CB410040	
			m2	100	1,075	107,500		
計						107,500		
単価						1,075		
						1,075	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン (20FH) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	100	単価	1,979
						100		1,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		100	2,093	209,300	CB410260	
			m2	100	2,093	209,300		
計						209,300		
単価						2,093		
						2,093	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上がり厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		920.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	100	973.7	97,370		
	計					0		
						97,370		
	単価					0		
						973.7	円/m2	
	変更積算単価					920.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート舗装	各種 曲げ4.5-6.5-40BB 舗装厚150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満		0	0	0		WB410820
			m 2	100	3,482	348,200		単一 52号
	コンクリート舗装工 (材料)	99m2/100m2 0t/100m2 0.2t/100m2 各種 0.15m 無		0	0	0		WB410830
			m 2	100	5,294	529,400		単一 53号
	計					0		
						877,600		
	単価					0		
						8,776		円/m2
	変更積算単価							
						8,299		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:粗)	単位	m2	数量	100	単価	245.8	
						100		245.8	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		100	259.9	25,990	CB320590		
			m 2	100	259.9	25,990			
計						25,990			
単価						259.9			
						259.9	円/m2		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	659	
						1		659	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	696.7	696.7	CB430510		
			m	1	696.7	696.7			
計						696.7			
単価						696.7			
						696.7	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 厚さ 15cm以下 殻運搬処理(処理費有)	単位	m2	数量	100	単価	196.5	
						100		196.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		100	207.8	20,780	CB430310		
			m 2	100	207.8	20,780			
計						20,780			
単価						207.8			
						207.8	円/m2		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚さ 5cm 殻運搬処理(処理費有)	単位	m2	数量	100	単価	196.5	
						100		196.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		100	207.8	20,780	CB430310		
			m 2	100	207.8	20,780			
計						20,780			
単価						207.8			
						207.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,169	
						1		4,169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	4,408	4,408	CB227010		
			m3	1	4,408	4,408			
	計					4,408			
	単価					4,408			
						4,408	円/m3		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		4,169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	4,408	4,408			
	計					0			
	単価					4,408			
						0	円/m3		
変更積算単価						4,169	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	3,571	3,571		
	計					0		
						3,571		
	単価					0		
						3,571	円/m3	
変更積算単価						3,378	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,254
						1		7,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用		1	7,669	7,669	CB227010	
			m3	1	7,669	7,669		
	計					7,669		
						7,669		
	単価					7,669		
						7,669	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,149	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	6,500	6,500	WB020051		
			m3	1	6,500	6,500	単-60号		
計						6,500			
単価						6,500			
						6,500	円/m3		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	5,405	5,405	単-61号		
計						0			
単価						5,405			
変更積算単価						5,114	円/m3		

