

設計内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (変更) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 小滝地区		式	1 0		23,361,402 0	-1	-23,361,402		
道路土工		式	1 0		15,300,182 0	-1	-15,300,182		
掘削工		式	1 0		25,323 0	-1	-25,323		
掘削	岩塊・玉石	m3	30 0	407.5 407.5	12,225 0	-30	-12,225	単-1号	
土砂等運搬	現場内	m3	30 0	436.6 436.6	13,098 0	-30	-13,098	単-2号	
路体盛土工		式	1 0		14,085,314 0	-1	-14,085,314		
積込み	ルーズ	m3	3,600 0	275.4 275.4	991,440 0	-3,600	-991,440	単-3号	
土砂等運搬	現場内	m3	290 0	436.6 436.6	126,614 0	-290	-126,614	単-4号	
土砂等運搬	来馬河原	m3	3,300 0	3,667 3,667	12,101,100 0	-3,300	-12,101,100	単-5号	
路体盛土 (ICT)	岩塊・玉石	m3	3,600 0	240.6 240.6	866,160 0	-3,600	-866,160	単-6号	
法面整形工		式	1 0		54,209 0	-1	-54,209		
切土法面	1:1.2	m2	30 0	834.9 834.9	25,047 0	-30	-25,047	単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (変更) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土法面	1:1.5		70	416.6	29,162			単-8号	
		m2	0	416.6	0	-70	-29,162		
作業土工			1		1,135,336				
		式	0		0	-1	-1,135,336		
床堀			340	321.9	109,446			単-9号	
		m3	0	321.9	0	-340	-109,446		
埋戻	締めめ無		90	3,037	273,330			単-10号	
		m3	0	3,037	0	-90	-273,330		
吸出防止材	t=10cm ヤシ繊維系不織布		920	818	752,560			単-11号	
		m2	0	818	0	-920	-752,560		
舗装工			1		494,520				
		式	0		0	-1	-494,520		
舗装工			1		494,520				
		式	0		0	-1	-494,520		
砂利舗装	RC-40 t=10cm		520	951	494,520			単-12号	
		m2	0	951	0	-520	-494,520		
護岸工			1		7,566,700				
		式	0		0	-1	-7,566,700		
消波根固めブロック工	2.8tf/個		1		4,469,500				
		式	0		0	-1	-4,469,500		
消波根固めブロック据付			700	6,385	4,469,500			単-13号	
		個	0	6,385	0	-700	-4,469,500		
消波根固めブロック運搬			1		3,097,200				
		式	0		0	-1	-3,097,200		

設計内訳書

工事名	R 7小滝第1号下流砂防堰堤付替道路外工事(変更) (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	新潟県ヤード地区	個	250	4,089	1,022,250			単-14号	
			0	4,089	0	-250	-1,022,250		
消波根固めブロック運搬	来馬河原地区	個	450	4,611	2,074,950			単-15号	
			0	4,611	0	-450	-2,074,950		
直接工事費		式	1		23,361,402				
			0		0	-1	-23,361,402		
共通仮設費		式	1		3,409,740				
			0		0	-1	-3,409,740		
共通仮設費		式	1		823,498				
			0		0	-1	-823,498		
技術管理費		式	1		519,904				
			0		0	-1	-519,904		
システム初期費(ICT)		式	1		519,904			内-1号	
			0		0	-1	-519,904		
現場環境改善費(率計上)		式	1		303,594				
			0		0	-1	-303,594		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,586,242				
			0		0	-1	-2,586,242		
純工事費		式	1		26,771,142				
			0		0	-1	-26,771,142		
現場管理費		式	1		9,716,908				
			0		0	-1	-9,716,908		
工事原価		式	1		61,217,582				
			1		69,614,289	1	8,396,707		

設計内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (変更) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			1		10,582,418				
		式	1		12,395,711	1	1,813,293		
工事価格			1		71,800,000				
		式	1		82,010,000	1	10,210,000		
消費税相当額			1		7,180,000				
		式	1		8,201,000	1	1,021,000		
工事費計			1		78,980,000				
		式	1		90,211,000	1	11,231,000		

設計内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 新潟県ヤード地区		式	1		15,630,250				
		式	1		47,437,254	1	31,807,004		
付帯道路工		式	1		15,630,250				
		式	1		46,518,100	1	30,887,850		
消波根固めブロック工		式	1		15,630,250				
		式	1		46,518,100	1	30,887,850		
消波根固めブロック製作	21-8-40BB W/C≦60%	個	250	62,521	15,630,250			単-1号	
		個	0	62,521	0	-250	-15,630,250		
消波根固めブロック製作	21-8-40BB W/C≦60%	個	0	0	0			単-2号	
		個	670	69,430	46,518,100	670	46,518,100		
仮設工		式	0		0				
		式	1		919,154	1	919,154		
除雪工		式	0		0				
		式	1		228,364	1	228,364		
現場内除雪		式	0		0			内-1号	
		式	1		228,364	1	228,364		
交通管理工		式	0		0				
		式	1		690,790	1	690,790		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-3号	
		人日	37	18,670	690,790	37	690,790		
直接工事費		式	1		15,630,250				
		式	1		47,437,254	1	31,807,004		
共通仮設費		式	1		2,125,157				
		式	1		5,498,885	1	3,373,728		

設計内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費							220,105					
			式	1			1,057,140		1	837,035		
営繕費							0					
			式	1			285,600		1	285,600		
快適トイレ							0					内-2号
			式	1			285,600		1	285,600		
現場環境改善費							0					
			式	1			239,000		1	239,000		
現場環境改善費(積上計上)							0					内-3号
			式	1			239,000		1	239,000		
現場環境改善費(率計上)							220,105					
			式	1			532,540		1	312,435		
共通仮設費(率計上)							1,905,052					
			式	1			4,441,745		1	2,536,693		
純工事費							17,755,407					
			式	1			52,936,139		1	35,180,732		
現場管理費							6,974,125					
			式	1			16,678,150		1	9,704,025		
工事原価							24,729,532					
			式	1			69,614,289		1	44,884,757		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	岩塊・玉石	単位	m3	数量	30	単価	407.5	
						30		407.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し			30	429.6	12,888	CB210100	
		5,000m3未満	m3		30	429.6	12,888		
	計						12,888		
	単価						429.6		
							429.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	現場内	単位	m3	数量	30	単価	436.6	
						30		436.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			30	460.2	13,806	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3		30	460.2	13,806		
	計						13,806		
	単価						460.2		
							460.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込み	ルーズ	単位	m3	数量	3,600	単価	275.4
						3,600	275.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		3,600	290.3	1,045,080	CB210020	
			m3	3,600	290.3	1,045,080		
計						1,045,080		
単価						290.3		
						290.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	現場内	単位	m3	数量	100	単価	436.6
						100	436.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 平積山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		100	460.2	46,020	CB210110	
			m3	100	460.2	46,020		
計						46,020		
単価						460.2		
						460.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	来馬河原	単位	m3	数量	100	単価	3,667
						100		3,667
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下			100	3,866	386,600	CB210110
			m3	100	3,866		386,600	
計							386,600	
単価							3,866	
							3,866	円/m3

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体盛土(ICT)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	240.6
						100		240.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			100	253.7	25,370	CB210570
			m3	100	253.7		25,370	
計							25,370	
単価							253.7	
							253.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	切土法面	1:1.2	単位	m2	数量	100	単価	834.9
						100		834.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		100	880.1	88,010	CB220010	
			m 2	100	880.1	88,010		
	計					88,010		
	単価					880.1		
						880.1	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	盛土法面	1:1.5	単位	m2	数量	100	単価	416.6
						100		416.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		100	439.2	43,920	CB220010	
			m 2	100	439.2	43,920		
	計					43,920		
	単価					439.2		
						439.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床堀		単位	m3	数量	100	単価	321.9
						100		321.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し		100	339.3	33,930	CB210030	
			m 3	100	339.3	33,930		
計						33,930		
						33,930		
単価						339.3		
						339.3	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻	締固め無	単位	m3	数量	100	単価	3,037
						100		3,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		100	3,202	320,200	CB210410	
			m 3	100	3,202	320,200		
計						320,200		
						320,200		
単価						3,202		
						3,202	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	吸出防止材	t=10cm ヤシ繊維系不織布	単位	m2	数量	100	単価	818
						100		818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				100	862.3	86,230	CB224720	
			m 2	100	862.3	86,230		
	計					86,230		
	単価					862.3		
						862.3	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	砂利舗装	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	951
						100		951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準		10	10,030	100,300	WB220311	
			m 3	10	10,030	100,300	単一 16号	
	計					100,300		
	単価					1,003		
						1,003	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	消波根固めブロック据付		単位	個	数量	100	単価	6,385
						100		6,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準		個	100	2,484	248,400	CB310180
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準		個	100	4,247	424,700	CB310070
計							673,100	
単価							6,731	
							6,731	円/個

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	消波根固めブロック運搬	新潟県ヤード地区	単位	個	数量	250	単価	4,089
						250		4,089
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 11.5km以下		個	250	4,311	1,077,750	CB310040
計							1,077,750	
単価							4,311	
							4,311	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	消波根固めブロック運搬	来馬河原地区	単位	個	数量	450	単価	4,611
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)		450	4,861	2,187,450		CB310040
		3個 15.0km以下	個	450	4,861	2,187,450		
	計					2,187,450		
	単価					4,861		
						4,861	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	消波根固めブロック製作	21-8-40BB W/C≦60%	単位	個	数量	100	単価	62,521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	40	63,600	2,544,000	CB310010		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	60	66,160	3,969,600	CB310010		
鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.98	77,490	75,940.2	WB810010		
計					6,589,540.2			
単価					65,900			
					65,900	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	消波根固めブロック製作	21-8-40BB W/C≦60%	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	63,600	6,360,000	0	CB310010
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.98	236,100	231,378	0	WB810010 単一 5号
	特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)	無筋構造物	m 3	74.2	2,263	167,914.6	0	WB253240 単一 6号
	仮囲い設置・撤去 (Pタイプ)		m 2	268	1,635	438,180	0	WB253210 単一 7号
	仮囲い仮設材 (Pタイプ)	2月	m 2	268	447	119,796	0	WB253260 単一 8号
	計						0	
	単価						73,180	円/個
	変更積算単価						69,430	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	1	18,670	18,670	単- 11号	
	計					0		
	単価					18,670	円/人日	
	変更積算単価					18,670	円/人日	