

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町越の原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500047	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	504,823,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	504,790,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 6年 7月25日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳳珠郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	1,492,898
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月31日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		274,234,072				
		式	1		287,210,427	1	12,976,355		
道路土工			1		210,595,550				
		式	1		94,498,500	1	-116,097,050		
掘削工			1		178,943,500				
		式	1		47,867,410	1	-131,076,090		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	61,000	152	9,272,000				
			0	152	0	-61,000	-9,272,000		
掘削	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
			10,900	220	2,398,000	10,900	2,398,000		
掘削	土砂 片切掘削							単-3号	
		m3	0	0	0				
			3,900	1,219	4,754,100	3,900	4,754,100		
掘削	軟岩							単-4号	
		m3	0	0	0				
			2,200	1,224	2,692,800	2,200	2,692,800		
掘削	軟岩 片切掘削							単-5号	
		m3	0	0	0				
			1,300	3,621	4,707,300	1,300	4,707,300		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	61,000	2,664	162,504,000				
			0	2,664	0	-61,000	-162,504,000		
土砂等運搬 (現場～根木仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
		m3	0	0	0				
			3,000	2,729	8,187,000	3,000	8,187,000		
土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
		m3	0	0	0				
			3,870	2,729	10,561,230	3,870	10,561,230		
土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	軟岩							単-9号	
		m3	0	0	0				
			3,490	3,330	11,621,700	3,490	11,621,700		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地			61,000	117.5	7,167,500			単-10号	
		m3	0	117.5	0	-61,000	-7,167,500		
整地			0	0	0			単-11号	
		m3	10,400	120.4	1,252,160	10,400	1,252,160		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-12号	
		m3	7,400	228.8	1,693,120	7,400	1,693,120		
路体盛土工			1		17,149,700				
		式	1		35,067,370	1	17,917,670		
路体(築堤)盛土			5,000	218.7	1,093,500			単-13号	
		m3	14,100	218.7	3,083,670	9,100	1,990,170		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-14号	
		m3	70	791	55,370	70	55,370		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-15号	
		m3	180	6,241	1,123,380	180	1,123,380		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		5,560	2,663	14,806,280			単-16号	
		m3	0	2,663	0	-5,560	-14,806,280		
土砂等運搬 (根木仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-17号	
		m3	3,000	2,729	8,187,000	3,000	8,187,000		
土砂等運搬 (鹿島台仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-18号	
		m3	5,950	2,729	16,237,550	5,950	16,237,550		
積込(ルース)	土砂		5,600	223.2	1,249,920			単-19号	
		m3	0	223.2	0	-5,600	-1,249,920		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-20号	
		m3	9,000	228.8	2,059,200	9,000	2,059,200		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3回変更合意)(個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層		m3	0 1,300	0 3,324	0 4,321,200	1,300	4,321,200	単-21号	
路床盛土工		式	1		3,537,550				
路床盛土		m3	1,000 1,700	336.1 336.1	336,100 571,370	700	235,270	単-22号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 70	0 831	0 58,170	70	58,170	単-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110 0	2,663 2,663	2,955,930 0	-1,110	-2,955,930	単-24号	
土砂等運搬 (鹿島台仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,970	0 2,729	0 5,376,130	1,970	5,376,130	単-25号	
積込(ルース)	土砂	m3	1,100 0	223.2 223.2	245,520 0	-1,100	-245,520	単-26号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 2,000	0 228.8	0 457,600	2,000	457,600	単-27号	
法面整形工		式	1 1		10,964,800 5,100,450	1	-5,864,350		
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	12,000 3,660	844.3 844.3	10,131,600 3,090,138	-8,340	-7,041,462	単-28号	
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	0 890	0 1,126	0 1,002,140	890	1,002,140	単-29号	
法面整形(盛土部)		m2	2,000 2,420	416.6 416.6	833,200 1,008,172	420	174,972	単-30号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		19,607,393				
		式	1		26,945,516	1	7,338,123		
自走式土質改良工		式	1		19,607,393				
		式	1		20,474,993	1	867,600		
土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	6,700	2,892	19,376,400			単-31号	
		m3	7,000	2,892	20,244,000	300	867,600		
自走式土質改良機設置・撤去		回	1	230,993	230,993			単-32号	
		回	1	230,993	230,993	0	0		
固結工		式	0		0				
		式	1		6,470,523	1	6,470,523		
中層混合処理 (函渠部)	平均改良深さ6.10m, 設計添加量150.0kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	m3	0	0	0			単-33号	
		m3	460	7,141	3,284,860	460	3,284,860		
中層混合処理 (擁壁部)	平均改良深さ9.40m, 設計添加量150.0kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	m3	0	0	0			単-34号	
		m3	481	6,623	3,185,663	481	3,185,663		
法面工		式	1		32,298,509				
		式	1		68,488,763	1	36,190,254		
植生工		式	0		0				
		式	1		4,512,500	1	4,512,500		
植生マット	1000m2以上	m2	0	0	0			単-35号	
		m2	1,900	2,375	4,512,500	1,900	4,512,500		
法面吹付工		式	0		0				
		式	1		29,747,518	1	29,747,518		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3回変更合意)(個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モルタル吹付	H≦45m, t=10cm	m2	0 3,986	0 7,463	0 29,747,518	3,986	29,747,518	単-36号	
法枠工		式	1 1		17,751,480 19,108,608	1	1,357,128		
吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付(t=10cm)-N1.2	m2	435 0	40,808 40,808	17,751,480 0	-435	-17,751,480	単-37号	
吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付(t=10cm)-N1.2	m2	0 716	0 26,688	0 19,108,608	716	19,108,608	単-38号	
鉄筋挿入工		式	1 1		14,547,029 11,981,792	1	-2,565,237		
鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.5m/本 削孔長 5m	m	1,559 0	9,331 9,331	14,547,029 0	-1,559	-14,547,029	単-39号	
鉄筋挿入	SD345 D25(亜鉛メッキ) L=5.0m/本 削孔長 4.6m	m	0 506	0 14,682	0 7,429,092	506	7,429,092	単-40号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	0 1,060	0 4,295	0 4,552,700	1,060	4,552,700	単-41号	
かご工		式	0 1		0 3,138,345	1	3,138,345		
大型かごマット	H1000×B1500×L2000	m2	0 63	0 49,815	0 3,138,345	63	3,138,345	単-42号	
擁壁工		式	0 1		0 12,018,385	1	12,018,385		
プレキャスト擁壁工		式	0 1		0 1,189,320	1	1,189,320		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3回変更合意)(個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁	LW-H1200-B I -L2000	m	0 2	0 34,917	0 69,834	0 69,834		2	69,834	単-43号
プレキャスト擁壁	LW-H1600-B I -L2000	m	0 2	0 48,453	0 96,906	0 96,906		2	96,906	単-44号
プレキャスト擁壁	LW-H1900-B I -L2000	m	0 2	0 50,022	0 100,044	0 100,044		2	100,044	単-45号
プレキャスト擁壁	LW-H2100-B I -L2000	m	0 2	0 60,506	0 121,012	0 121,012		2	121,012	単-46号
プレキャスト擁壁	LW-H2900-B I -L2000	m	0 2	0 88,227	0 176,454	0 176,454		2	176,454	単-47号
プレキャスト擁壁	LW-H3200-B I -L2000	m	0 2	0 118,833	0 237,666	0 237,666		2	237,666	単-48号
プレキャスト擁壁	LW-H4000-B I -L2000	m	0 2	0 193,702	0 387,404	0 387,404		2	387,404	単-49号
補強盛土工		式	0 1		0 10,829,065	0 10,829,065		1	10,829,065	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット 勾配0.5	m2	0 179	0 19,670	0 3,520,930	0 3,520,930		179	3,520,930	単-50号
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度30~40N/m 未満	m2	0 734	0 1,473	0 1,081,182	0 1,081,182		734	1,081,182	単-51号
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度70~90kN/ m未満	m2	0 263	0 1,924	0 506,012	0 506,012		263	506,012	単-52号
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度100~120k N/m未満	m2	0 196	0 2,356	0 461,776	0 461,776		196	461,776	単-53号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	砂質土		m3	0 870	0 1,076	0 936,120	870	936,120	単-54号
補強盛土付属材料			式	0 1	0 1,007,076	0 1,007,076	1	1,007,076	内-1号
基盤排水	C-40、長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0~1.1mm		m3	0 93	0 8,069	0 750,417	93	750,417	単-55号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 860	0 231.2	0 198,832	860	198,832	単-56号
土砂等運搬 (鹿島台仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 860	0 2,752	0 2,366,720	860	2,366,720	単-57号
カルバート工			式	0 1	0 15,339,914	0 15,339,914	1	15,339,914	
プレキャストカルバート工			式	0 1	0 15,339,914	0 15,339,914	1	15,339,914	
プレキャストボックス	B3000×H3600(2分割)		m	0 14	0 1,085,938	0 15,203,132	14	15,203,132	単-58号
接続工	18-8-40BB W/C≤60%		箇所	0 1	0 136,782	0 136,782	1	136,782	内-2号
排水構造物工			式	1 1	9,700,380 26,580,322	9,700,380 26,580,322	1	16,879,942	
作業土工			式	0 1	0 672,896	0 672,896	1	672,896	
床掘り	土砂		m3	0 180	0 268.4	0 48,312	180	48,312	単-59号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 130	0 3,137	0 407,810	130	407,810	単-60号	
基面整正		m2	0 280	0 468.9	0 131,292	280	131,292	単-61号	
土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30	0 2,729	0 81,870	30	81,870	単-62号	
整地		m3	0 30	0 120.4	0 3,612	30	3,612	単-63号	
側溝工		式	1 1		3,966,000 5,557,673	1	1,591,673		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	250 308	9,395 9,395	2,348,750 2,893,660	58	544,910	単-64号	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	450 554	2,636 2,636	1,186,200 1,460,344	104	274,144	単-65号	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	25 31	17,242 17,242	431,050 534,502	6	103,452	単-66号	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	0 3	0 12,991	0 38,973	3	38,973	単-67号	
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	0 8	0 13,602	0 108,816	8	108,816	単-68号	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	m	0 10	0 15,058	0 150,580	10	150,580	単-69号	
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	m	0 8	0 15,903	0 127,224	8	127,224	単-70号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	m	0 6	0 17,547	0 105,282	6	105,282	単-71号	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	0 27	0 2,532	0 68,364	27	68,364	単-72号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	0 4	0 17,482	0 69,928	4	69,928	単-73号	
管渠工		式	0 1		0 208,541	1	208,541		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	m	0 10	0 5,697	0 56,970	10	56,970	単-74号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600	m	0 7	0 21,653	0 151,571	7	151,571	単-75号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 1,910,606	1	1,910,606		
現場打ち集水柵	MB種、500×500×500、18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 12	0 46,988	0 563,856	12	563,856	単-76号	
現場打ち集水柵	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 1	0 49,139	0 49,139	1	49,139	単-77号	
現場打ち集水柵	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 2	0 51,290	0 102,580	2	102,580	単-78号	
現場打ち集水柵	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 2	0 53,451	0 106,902	2	106,902	単-79号	
現場打ち集水柵	MC種、500×500×1100、18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 1	0 66,283	0 66,283	1	66,283	単-80号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MC種、600×600×1300、 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 126,818	0 126,818	1	126,818	単-81号	
現場打ち集水桝	MD種、800×800×1200、 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 115,357	0 115,357	1	115,357	単-82号	
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆 製	個	0 8	0 2,536	0 20,288	8	20,288	単-83号	
蓋	S-B600-L600-t12	枚	0 14	0 36,082	0 505,148	14	505,148	単-84号	
蓋	S-B900-L900-t12	枚	0 1	0 81,201	0 81,201	1	81,201	単-85号	
蓋	MSGT-500-500(普通目・ ホルト固定・T-25)	枚	0 4	0 32,822	0 131,288	4	131,288	単-86号	
蓋	MSGT-600-600(普通目・ ホルト固定・T-25)	枚	0 1	0 41,746	0 41,746	1	41,746	単-87号	
地下排水工		式	0 1		0 2,985,424	1	2,985,424		
地下排水	高耐圧ポリエチレン管 φ300 2/3有孔管	m	0 124	0 24,076	0 2,985,424	124	2,985,424	単-88号	
排水工		式	1 1		5,599,780 12,508,946	1	6,909,166		
小段排水	BF- I -B300-L2000	m	820 0	6,829 6,829	5,599,780 0	-820	-5,599,780	単-89号	
小段排水 (A)	BF- I -B300-L2000(基 礎碎石無)	m	0 358	0 6,253	0 2,238,574	358	2,238,574	単-90号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水 (B)	BF-I-B300-L2000	m	0 212	0 7,030	0 1,490,360	212	1,490,360	単-91号	
縦排水	BF-B300-L2000(ソケット付)	m	0 15	0 7,328	0 109,920	15	109,920	単-92号	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m ²	0 1,165	0 7,289	0 8,491,685	1,165	8,491,685	単-93号	
U字溝	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 (半割管)	m	0 43	0 4,149	0 178,407	43	178,407	単-94号	
水平排水工		式	1 1		134,600 861,440	1	726,840		
水平排水		m	100 640	1,346 1,346	134,600 861,440	540	726,840	単-95号	
背面排水工		式	0 1		0 1,874,796	1	1,874,796		
背面排水(枝線)	ϕ 20 \times 3	m	0 1,360	0 1,023	0 1,391,280	1,360	1,391,280	単-96号	
背面排水(幹線)	ϕ 30 \times 3	m	0 363	0 1,332	0 483,516	363	483,516	単-97号	
舗装工		式	0 1		0 17,830,220	1	17,830,220		
アスファルト舗装工 (暫定供用)		式	0 1		0 14,280,440	1	14,280,440		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=300mm	m ²	0 2,120	0 1,880	0 3,985,600	2,120	3,985,600	単-98号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)、t=50mm	m2	0 2,100	0 2,249	0 4,722,900	2,100	4,722,900	単-99号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入、t=50mm	m2	0 2,090	0 2,666	0 5,571,940	2,090	5,571,940	単-100号	
アスファルト舗装工(本線)		式	0 1		0 3,549,780	1	3,549,780		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=200mm	m2	0 410	0 1,166	0 478,060	410	478,060	単-101号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40、t=250mm	m2	0 410	0 2,577	0 1,056,570	410	1,056,570	単-102号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)、t=50mm	m2	0 410	0 2,249	0 922,090	410	922,090	単-103号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入、t=50mm	m2	0 410	0 2,666	0 1,093,060	410	1,093,060	単-104号	
区画線工		式	0 1		0 292,664	1	292,664		
区画線工		式	0 1		0 292,664	1	292,664		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 常温 白色	m	0 910	0 139.7	0 127,127	910	127,127	単-105号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 黄色 鉛・クリーム	m	0 450	0 181.6	0 81,720	450	81,720	単-106号	
区画線消去	削取り式	m	0 139	0 603	0 83,817	139	83,817	単-107号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		392,390				
			1		5,907,597	1	5,515,207		
防護柵撤去工		式	0		0				
			1		290,129	1	290,129		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B1-4E		0	0	0			単-108号	
		m	217	1,337	290,129	217	290,129		
構造物取壊し工		式	1		182,900				
			1		2,257,416	1	2,074,516		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		20	8,148	162,960			単-109号	
		m3	0	8,148	0	-20	-162,960		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		0	0	0			単-110号	
		m3	98	16,768	1,643,264	98	1,643,264		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下		100	199.4	19,940			単-111号	
		m2	3,080	199.4	614,152	2,980	594,212		
運搬処理工		式	1		209,490				
			1		3,360,052	1	3,150,562		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		20	3,276	65,520			単-112号	
		m3	0	3,276	0	-20	-65,520		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-113号	
		m3	98	4,143	406,014	98	406,014		
殻運搬	アスファルト殻		10	4,704	47,040			単-114号	
		m3	308	4,704	1,448,832	298	1,401,792		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		20	3,231	64,620			単-115号	
		m3	0	3,231	0	-20	-64,620		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 64	0 4,227	0 270,528	64	270,528	単-116号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0 34	0 7,045	0 239,530	34	239,530	単-117号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10 308	3,231 3,231	32,310 995,148	298	962,838	単-118号	
仮設工		式	1 1		1,639,850 19,308,546	1	17,668,696		
路側防護柵工		式	0 1		0 3,572,118	1	3,572,118		
ガードレール	置き式	m	0 99	0 36,082	0 3,572,118	99	3,572,118	単-119号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 1,784,538	1	1,784,538		
鋼矢板	III型	枚	0 54	0 33,047	0 1,784,538	54	1,784,538	単-120号	
仮設防護柵工		式	0 1		0 12,312,040	1	12,312,040		
切土落石防護柵	据置基礎 パネル組立(H0.5~1.5m×3)	m2	0 260	0 47,354	0 12,312,040	260	12,312,040	単-121号	
交通管理工		式	1 1		1,639,850 1,639,850	0	0		
交通誘導警備員		人日	50 50	17,352 17,352	867,600 867,600	0	0	単-122号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			50	15,445	772,250			単-123号	
		人日	50	15,445	772,250	0	0		
直接工事費			1		274,234,072				
		式	1		287,210,427	1	12,976,355		
共通仮設費			1		31,617,491				
		式	1		36,383,266	1	4,765,775		
共通仮設費			1		2,682,797				
		式	1		6,063,426	1	3,380,629		
運搬費			1		448,188				
		式	1		3,730,193	1	3,282,005		
重建設機械分解組立輸送費			1	448,188	448,188			単-124号	
		回	0	448,188	0	-1	-448,188		
重建設機械分解組立輸送費			0	0	0			単-125号	
		回	2	1,549,998	3,099,996	2	3,099,996		
仮設材運搬費			0	0	0			単-126号	
		t	62.7	10,051	630,197	62.7	630,197		
技術管理費			1		69,297				
		式	1		69,297	0	0		
道路施設基本データ作成費用			1		53,898			内-3号	
		式	1		53,898	0	0		
六価カドミ溶出試験費			1	6,691	6,691			単-127号	
		検体	1	6,691	6,691	0	0		
タンクリーチング試験費			1	8,708	8,708			単-128号	
		検体	1	8,708	8,708	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,165,312				
		式	1		2,263,936	1	98,624		
共通仮設費 (率計上)		式	1		28,934,694				
		式	1		30,319,840	1	1,385,146		
純工事費		式	1		305,851,563				
		式	1		323,593,693	1	17,742,130		
現場管理費		式	1		96,928,430				
		式	1		102,665,296	1	5,736,866		
工事原価		式	1		402,779,993				
		式	1		485,807,165	1	83,027,172		
一般管理費等		式	1		56,120,007				
		式	1		65,792,835	1	9,672,828		
工事価格		式	1		458,900,000				
		式	1		551,600,000	1	92,700,000		
消費税相当額		式	1		45,890,000				
		式	1		55,160,000	1	9,270,000		
工事費計		式	1		504,790,000				
		式	1		606,760,000	1	101,970,000		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	0 1		0 10,251,014	1	10,251,014		
地盤改良工		式	0 1		0 10,251,014	1	10,251,014		
自走式土質改良工 (根木仮置場)		式	0 1		0 10,251,014	1	10,251,014		
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 100kg/m 3 セメント系固化材(一般 軟弱土用)	m3	0 3,000	0 3,337	0 10,011,000	3,000	10,011,000	単-1号	
自走式土質改良機設置・撤去		回	0 1	0 240,014	0 240,014	1	240,014	単-2号	
直接工事費		式	0 1		0 10,251,014	1	10,251,014		
共通仮設費		式	0 1		0 1,394,997	1	1,394,997		
共通仮設費		式	0 1		0 157,817	1	157,817		
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 157,817	1	157,817		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 1,237,180	1	1,237,180		
純工事費		式	0 1		0 11,646,011	1	11,646,011		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			0		0				
		式	1		3,971,752	1	3,971,752		
工事原価			0		0				
		式	1		15,617,763	1	15,617,763		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その8工事 (3 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	0 1		0 29,605,614	1	29,605,614		
地盤改良工		式	0 1		0 29,605,614	1	29,605,614		
自走式土質改良工 (鹿島台仮置場)		式	0 1		0 29,605,614	1	29,605,614		
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 100kg/m 3 セメント系固化材(一般 軟弱土用)	m3	0 8,800	0 3,337	0 29,365,600	8,800	29,365,600	単-1号	
自走式土質改良機設置・撤去		回	0 1	0 240,014	0 240,014	1	240,014	単-2号	
直接工事費		式	0 1		0 29,605,614	1	29,605,614		
共通仮設費		式	0 1		0 3,593,177	1	3,593,177		
共通仮設費		式	0 1		0 366,363	1	366,363		
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 366,363	1	366,363		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 3,226,814	1	3,226,814		
純工事費		式	0 1		0 33,198,791	1	33,198,791		

一式当たり内訳書

補強盛土付属材料

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
層厚管理材	SP-70E×BS 1×50相当品		0	0	0			
		m 2	299	360	107,640	299	107,640	
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG×GR25相当品		0	0	0			
		m	299	1,490	445,510	299	445,510	
壁面強化材	UC-20相当品		0	0	0			
		m 2	97	1,250	121,250	97	121,250	
連結金具	AD-JGL-AZ-SET相当品		0	0	0			
		組	85	580	49,300	85	49,300	
連結金具(鋼製枠用)	AD-JGU-AZ-SET相当品		0	0	0			
		組	75	580	43,500	75	43,500	
固定ピン	AD-D10-200相当品		0	0	0			
		本	996	130	129,480	996	129,480	
水平排水材(板状系)	R-7×300C		0	0	0			
		m	247	710	175,370	247	175,370	
合 計					0			
					1,007,076		1,007,076	

0/1箇所あたり内訳書

接続工

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0 1	0 40,850	0 40,850	1	40,850	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.02	0 196,600	0 3,932	0.02	3,932	WB810010 単一 152号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 6	0 10,140	0 60,840	6	60,840	CB240210
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 57	0 701.5	0 39,985	57	39,985	CB224410
合 計					0 136,782		136,782	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上			1	165.9	165.9	CB210100	
			m 3	1	165.9	165.9			
	計					165.9			
	単価					165.9			
						165.9	円/m3		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂	単位	m3	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			0	0	0	CB210100	
			m 3	1	234.2	234.2			
	計					0			
	単価					234.2			
						0			
						234.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	1,298	1,298			
	計					0			
						1,298			
	単価					0			
						1,298	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	1,303	1,303			
	計					0			
						1,303			
	単価					0			
						1,303	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210100		
			m3	1	3,855	3,855			
	計					0			
						3,855			
	単価					0			
						3,855	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	61,000	単価	2,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 23.5km以下		61,000	2,906	177,266,000	CB210110		
			m3	61,000	2,906	177,266,000			
	計					177,266,000			
						177,266,000			
	単価					2,906			
						2,906	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 (現場～根木仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						3,000	2,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				3,000	2,906	8,718,000		
	計					0		
						8,718,000		
	単価					0		
						2,906	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						3,870	2,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				3,870	2,906	11,246,220		
	計					0		
						11,246,220		
	単価					0		
						2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						3,490		3,330	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	3,490	3,545	12,372,050		
計							0		
							12,372,050		
単価							0		
							3,545	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	整地		単位	m3	数量	61,000	単価	117.5	
						61,000		117.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			61,000	128.2	7,820,200	CB210610	
				m3	61,000	128.2	7,820,200		
計							7,820,200		
							7,820,200		
単価							128.2		
							128.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						10,400	120.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	10,400	128.2	1,333,280		
	計					0		
						1,333,280		
	単価					0		
						128.2	円/m3	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						7,400	228.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	7,400	243.6	1,802,640		
	計					0		
						1,802,640		
	単価					0		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	218.7	
						1		218.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	238.6	238.6	CB210510	
				m3	1	238.6	238.6		
計							238.6		
単価							238.6		
							238.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		791	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			0	0	0	CB210510	
				m3	1	842.1	842.1		
計							0		
単価							842.1		
							0		
							842.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	6,241		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			0	0	0	CB210510	
				m3	1	6,644	6,644		
計							0		
							6,644		
単価							0		
							6,644	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5,560	単価	2,663	
						5,560	2,663		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下			5,560	2,906	16,157,360	CB210110	
				m3	5,560	2,906	16,157,360		
計							16,157,360		
							16,157,360		
単価							2,906		
							2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬 (根木仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						3,000		2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						8,718,000	円/m3	
						2,906		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬 (鹿島台仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						5,950		2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						17,290,700	円/m3	
						2,906		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	5,600	単価	223.2
						5,600		223.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			5,600	243.6	1,364,160	CB210020
				m3	5,600	243.6	1,364,160	
計							1,364,160	
							1,364,160	
単価							243.6	
							243.6	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						9,000		228.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	9,000	243.6	2,192,400	
計							0	
							2,192,400	
単価							0	
							243.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	基盤排水層		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510		
			m3	1	238.6	238.6			
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m3	1.2	2,750	3,300			
	計					0			
						3,538.6			
	単価					0			
						3,539	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	336.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	366.7	366.7	CB210520		
			m3	1	366.7	366.7			
	計					366.7			
						366.7			
	単価					366.7			
						366.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210520	
			m3	1	884.7	884.7		
	計					0		
						884.7		
	単価					0		
						884.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,110	単価	2,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,110	2,906	3,225,660	CB210110	
			m3	1,110	2,906	3,225,660		
	計					3,225,660		
						3,225,660		
	単価					2,906		
						2,906	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬 (鹿島台仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,970	2,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						5,724,820		
						0		
						2,906	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	223.2
						1,100	223.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	243.6	267,960	CB210020	
計						267,960		
単価						267,960		
						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						2,000			228.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
				m3	2,000	243.6	487,200		
計							0		
							487,200		
単価							0		
							243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	844.3	
						1			844.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	921.1	921.1	CB220010	
				m2	1	921.1	921.1		
計							921.1		
							921.1		
単価							921.1		
							921.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,126
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用			0	0	0	CB220010
			m 2	1	1,199		1,199	
計							0	
							1,199	
単価							0	
							1,199	円/m2

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	416.6
						1		416.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	454.5	454.5	CB220010
			m 2	1	454.5		454.5	
計							454.5	
							454.5	
単価							454.5	
							454.5	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土質改良	砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	2,892
						1		2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,156	3,156	WB211720	
			m3	1	3,156	3,156	単-129号	
計						3,156		
単価						3,156		
						3,156	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	230,993
						1		230,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	252,000	252,000	WB211710	
			台・回	1	252,000	252,000	単-130号	
計						252,000		
単価						252,000		
						252,000	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	中層混合処理 (函渠部)	平均改良深さ6.10m, 設計添加量150.0kg/m ³ , セメント系固 化材(特殊土用)	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称						1	7,141	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 未満 150kg/m ³ 特許料=無		0	0	0	WYB00017	
			m ³	1	7,602	7,602	単- 131号	
計						0		
						7,602		
単価						0		
						7,602	円/m ³	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	中層混合処理 (擁壁部)	平均改良深さ9.40m, 設計添加量150.0kg/m ³ , セメント系固 化材(特殊土用)	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称						1	6,623	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m ³ 未満 150kg/m ³ 無		0	0	0	WB223410	
			m ³	1	7,051	7,051	単- 132号	
計						0		
						7,051		
単価						0		
						7,051	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	植生マット	1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	2,375		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無			0	0	0	WB810870	
				m 2	1	2,529	2,529	単- 133号	
計							0		
							2,529		
単価							0		
							2,529	円/m2	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	モルタル吹付	H≤45m, t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	7,463		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB810810	
				m 2	1	7,945	7,945	単- 134号	
計							0		
							7,945		
単価							0		
							7,945	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付 (t=10cm)-N1.2	単位	m2	数量	100	単価	40,808
						100		40,808
						100		40,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]		250m2以上500m2未満 無		100	2,823	282,300	WB811120	
			m 2	100	2,823	282,300	単- 135号	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		187.6	20,190	3,787,644	WB811110	
			m	187.6	20,190	3,787,644	単- 136号	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 有		43.6	8,581	374,131.6	WB810810	
			m 2	43.6	8,581	374,131.6	単- 137号	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-75		19.2	407	7,814.4		
			m	19.2	407	7,814.4		
計						4,451,890		
						4,451,890		
単価						44,520		
						44,520	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付 (t=10cm)-N1.2	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	100	2,510	251,000	単- 138号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	106.8	20,190	2,156,292	単- 139号	
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0	WB810810	
			m 2	68	6,356	432,208	単- 140号	
	円形空洞型枠	ボト管 φ100		0	0	0		
			m	4.6	265	1,219		
	計					0		
						2,840,719		
	単価					0		
						28,410	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	鉄筋挿入	SD345 D19(亜鉛メッキ) L=5.5m/本 削孔長 5m	単位	m	数量	1	単価	9,331
						1		9,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	10,180	10,180	WB813110	
			m	1	10,180	10,180	単- 141号	
計						10,180		
単価						10,180		
						10,180	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	鉄筋挿入	SD345 D25(亜鉛メッキ) L=5.0m/本 削孔長 4.6m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無		0	0	0	WB813110	
			m	1	15,630	15,630	単- 142号	
計						0		
単価						15,630		
						0		
						15,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	大型かごマット	H1000×B1500×L2000	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0(付属品含む)		0	0	0	WYB00006	
	大型かごマット	150型 最上段用 1.0×1.5×2.0 合金メッキ	m2	63	9,441	594,783	単-144号	
	大型かごマット	150型 側部用側面網 1.0×1.5	m 2	63	34,900	2,198,700		
	大型かごマット	150型 側部用側面網 1.0×1.5	枚	2	12,300	24,600		
	割栗石	150-200mm	m 3	90	4,700	423,000		
	吸出防止材	合繊不織布 t=10mm	m 2	169	590	99,710		
	計					0		
	単価					3,340,793		
						0		
						53,030	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	プレキャスト擁壁	LW-H1200-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		34,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110		
			m	1	37,170	37,170			
計						0			
						37,170			
単価						0			
						37,170	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	プレキャスト擁壁	LW-H1600-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		48,453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110		
			m	1	51,580	51,580			
計						0			
						51,580			
単価						0			
						51,580	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	プレキャスト擁壁	LW-H1900-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置					0	0	CB222110		
			m	1	53,250	53,250			
計						0			
						53,250			
単価						0			
						53,250	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	プレキャスト擁壁	LW-H2100-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置					0	0	CB222110		
			m	1	64,410	64,410			
計						0			
						64,410			
単価						0			
						64,410	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	プレキャスト擁壁	LW-H2900-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置					0	0	CB222110		
			m	1	93,920	93,920			
計						0			
						93,920			
単価						0			
						93,920	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	プレキャスト擁壁	LW-H3200-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置					0	0	CB222110		
			m	1	126,500	126,500			
計						0			
						126,500			
単価						0			
						126,500	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	プレキャスト擁壁	LW-H4000-B I -L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準		0	0	0	CB222110		
			m	1	206,200	206,200			
	計					0			
						206,200			
	単価					0			
						206,200	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット 勾配0.5	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置			0	0	0	CB222240		
			m 2	1	1,890	1,890			
	ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.39個/m2		0	0	0	CB222241		
			m 2	1	19,050	19,050			
	計					0			
						20,940			
	単価					0			
						20,940	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度30~40N/m未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ジオテキスタイル敷設			0	0	0	CB222260		
			m 2	1	288.3	288.3			
	ジオテキスタイル (材料費)			0	0	0	CB222250		
			m 2	1	1,280	1,280			
	計					0			
						1,568.3			
	単価					0			
						1,569	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度70~90kN/m未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ジオテキスタイル敷設			0	0	0	CB222260		
			m 2	1	288.3	288.3			
	ジオテキスタイル (材料費)			0	0	0	CB222250		
			m 2	1	1,760	1,760			
	計					0			
						2,048.3			
	単価					0			
						2,049	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 強度100~120kN/m未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	2,356		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設				0	0	0	CB222260		
			m 2	1	288.3	288.3			
ジオテキスタイル (材料費)				0	0	0	CB222250		
			m 2	1	2,220	2,220			
計						0			
						2,508.3			
単価						0			
						2,509	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	まき出し・敷均し、締固め	砂質土	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	1,076		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め				0	0	0	CB222270		
			m 3	1	1,146	1,146			
計						0			
						1,146			
単価						0			
						1,146	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	基盤排水	C-40、長繊維ホ [®] リエステル系不織布 厚1.0~1.1mm	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0			
			m 3	112	6,700	750,400			
	吸出し防止材(基盤排水工用)	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 厚1.0~1.1		0	0	0			
			m 2	164	295	48,380			
	計					0			
						798,780			
	単価					0			
						8,590	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020	
			m 3	860	246.2	211,732			
	計					0			
						211,732			
	単価					0			
						246.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	プレキャストボックス	B3000×H3600(2分割)	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型プレキャストボックスカルバート	1.5m/個 2分割 内空幅3.75m超え4.25m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	m	0	0	0	WB225710
	大型プレキャストボックスカルバート	1.0m/個 2分割 内空幅3.75m超え4.25m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	m	12	51,450	617,400	単- 145号
	大型プレキャストボックスカルバート据付	1.5m/個 2分割 内空幅3.75m超え4.25m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	m	0	0	0	WB225710
	大型プレキャストボックスカルバート据付	1.0m/個 2分割 内空幅3.75m超え4.25m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	m	2	57,050	114,100	単- 146号
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.5m/個	m	0	0	0	WB225720
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.5m/個	m	10.5	973,900	10,225,950	単- 147号
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.5m/個	m	0	0	0	WB225730
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.5m/個	m	1.5	1,025,000	1,537,500	単- 148号
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.0m/個	m	0	0	0	WB225730
	材料費 (大型プレキャストボックスカルバート)	1.0m/個	m	2	1,560,000	3,120,000	単- 149号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010
	計			8	33,260	266,080	
	単価					0	
						1,156,000	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						180			268.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			0	0	0	CB210030	
				m 3	180	285.8	51,444		
計							0		
							51,444		
単価							0		
							285.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0	
						130			3,137
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			0	0	0	CB210410	
				m 3	130	3,340	434,200		
計							0		
							434,200		
単価							0		
							3,340	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一61号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						280	468.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	280	499.2	139,776			
計						0			
						139,776			
単価						0			
						499.2	円/m2		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一62号	土砂等運搬 (現場～鹿島台仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						30	2,729		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		0	0	0	CB210110		
			m 3	30	2,906	87,180			
計						0			
						87,180			
単価						0			
						2,906	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0	
						30			120.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	30	128.2	3,846			
	計					0			
						3,846			
	単価					0			
						128.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,395	
						1			9,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,250	10,250	WB821410		
			m	1	10,250	10,250	単-153号		
	計					10,250			
						10,250			
	単価					10,250			
						10,250	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一65号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,636
						1		2,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)			1	2,876	2,876	WB821430	
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	2,876	2,876	単一 154号	
計						2,876		
単価						2,876		
						2,876	円/枚	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一66号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,242
						1		17,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し			1	18,810	18,810	WB821430	
	無し		枚	1	18,810	18,810	単一 155号	
計						18,810		
単価						18,810		
						18,810	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	12,991		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		0	0	0	WB821420		
			m	1	13,830	13,830	単- 156号		
計						0			
						13,830			
単価						0			
						13,830	円/m		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	13,602		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		0	0	0	WB821420		
			m	1	14,480	14,480	単- 157号		
計						0			
						14,480			
単価						0			
						14,480	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一69号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	15,058		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	0	0	0	WB821420		
計				1	16,030	16,030	単一 158号		
単価						0			
						16,030	円/m		
						0			

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一70号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	15,903		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	0	0	0	WB821420		
計				1	16,930	16,930	単一 159号		
単価						0			
						16,930	円/m		
						0			

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一71号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	17,547		
規格						金額	1		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		m	0	0	0	18,680	0	WB821420 単一 160号
計				1	18,680	0	18,680	0	
単価						0	18,680	0	円/m

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一72号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称						金額	2,532		
規格						金額	1		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	0	0	0	2,696	0	WB821430 単一 161号
計				1	2,696	0	2,696	0	
単価						0	2,696	0	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	18,610	18,610	単-162号	
	計					0		
						18,610		
	単価					0		
						18,610	円/枚	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要		0	0	0	CB222770	
		全ての費用	m	1	6,065	6,065		
	計					0		
						6,065		
	単価					0		
						6,065	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	23,050	23,050			
	計					0			
						23,050			
	単価					0			
						23,050	円/m		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	現場打ち集水柵	MB種、500×500×500、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	50,020	50,020			
	計					0			
						50,020			
	単価					0			
						50,020	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	現場打ち集水桝	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	52,310	52,310		
	計					0		
						52,310		
	単価					0		
						52,310	円/箇所	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	現場打ち集水桝	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	54,600	54,600		
	計					0		
						54,600		
	単価					0		
						54,600	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	現場打ち集水枡	MB種、500×500×600、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水枡・街渠枡（本体）	各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	56,900	56,900		
	計					0		
						56,900		
	単価					0		
						56,900	円/箇所	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	現場打ち集水枡	MC種、500×500×1100、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水枡・街渠枡（本体）	各種 0.43m3を超え0.46m3以下 パッホホリ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	70,560	70,560		
	計					0		
						70,560		
	単価					0		
						70,560	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	現場打ち集水桝	MC種、600×600×1300、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.97m3を超え1.03m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
	計			1	135,000	135,000		
	単価					0		
						135,000	円/箇所	
						0		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	現場打ち集水桝	MD種、800×800×1200、18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.87m3を超え0.92m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
	計			1	122,800	122,800		
	単価					0		
						122,800	円/箇所	
						0		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	2,536		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0			
			個	1	2,700	2,700			
	計					0			
						2,700			
	単価					0			
						2,700	円/個		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1	36,082		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430		
		無し	枚	1	38,410	38,410	単-163号		
	計					0			
						38,410			
	単価					0			
						38,410	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	蓋	S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	86,440	86,440	単- 164号		
	計					0			
						86,440			
	単価					0			
						86,440	円/枚		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	蓋	MSGT-500-500(普通目・ボルト固定・T-25)	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	34,940	34,940	単- 165号		
	計					0			
						34,940			
	単価					0			
						34,940	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,829
						1		6,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,451	7,451	WB821410	
			m	1	7,451	7,451	単- 167号	
計						7,451		
単価						7,451		
						7,451	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	小段排水 (A)	BF-I-B300-L2000(基礎碎石無)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	6,657	6,657	単- 168号	
計						0		
単価						6,657		
						0		
						6,657	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	小段排水 (B)	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	7,484	7,484	単- 169号	
計						0		
						7,484		
単価						0		
						7,484	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	縦排水	BF-B300-L2000(ソケット付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	7,801	7,801	単- 170号	
計						0		
						7,801		
単価						0		
						7,801	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	小段排水溝		0	0	0		WB240720
			m 2	110	11,350	1,248,500		単- 171号
	型枠工	縦排水溝		0	0	0		WB240720
			m 2	3	12,360	37,080		単- 172号
	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレシクレン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準		0	0	0		WB240730
			m 2	1,150	6,639	7,634,850		単- 173号
	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレシクレン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準		0	0	0		WB240730
			m 2	15	7,944	119,160		単- 174号
	計					0		
						9,039,590		
	単価					0		
						7,760		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	U字溝	高密度ポリエチレン管 φ300(半割管)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U字溝設置	高密度ポリエチレン管 φ300(半割管)			0	0			WYB00021
			m	1	4,417	4,417			単-175号
	計					0			
						4,417			
	単価					0			
						4,417			円/m

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	水平排水		単位	m	数量	1	単価	1,346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水材設置	W600×t7(リブ型両面)			1	1,469			WYB00001
			m	1	1,469	1,469			単-176号
	計					1,469			
						1,469			
	単価					1,469			
						1,469			円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	背面排水(枝線)	φ20×3	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		W600×t7(リブ型両面)		0	0	0	WYB00003	
			m	1	1,090	1,090	単-177号	
計						0		
						1,090		
単価						0		
						1,090	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	背面排水(幹線)	φ30×3	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		W600×t7(リブ型両面)		0	0	0	WYB00005	
			m	1	1,418	1,418	単-178号	
計						0		
						1,418		
単価						0		
						1,418	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュヤラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	2,002	2,002			
	計					0			
						2,002			
	単価					0			
						2,002	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)、t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240		
			m 2	1	2,395	2,395			
	計					0			
						2,395			
	単価					0			
						2,395	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入、t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	2,666		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)				0	0	0	CB410260		
3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			m 2	1	2,839	2,839			
計						0			
						2,839			
単価						0			
						2,839	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	1,166		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)				0	0	0	CB410030		
200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			m 2	1	1,242	1,242			
計						0			
						1,242			
単価						0			
						1,242	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40、t=250mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 250mm 2層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040		
			m 2	1	2,744	2,744			
	計					0			
						2,744			
	単価					0			
						2,744	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)、t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240		
			m 2	1	2,395	2,395			
	計					0			
						2,395			
	単価					0			
						2,395	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入、t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260		
	計			1	2,839	2,839			
	単価					0			
						2,839	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 常温 白色	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
	計			1	148.8	148.8	単-179号		
	単価					0			
						148.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 黄色 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	193.4	193.4	単- 180号	
計						0		
						193.4		
単価						0		
						193.4	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 有り 無し 全ての費用		0	0	0	WB821220	
			m	1	642	642	単- 181号	
計						0		
						642		
単価						0		
						642	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B1-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1	1,337	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無			0	0	0	WB810530
				m	1	1,424	1,424	単-182号
計							0	
							1,424	
単価							0	
							1,424	円/m

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,148
						1	8,148	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,889	8,889	WB824010
				m3	1	8,889	8,889	単-183号
計							8,889	
							8,889	
単価							8,889	
							8,889	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
				m 3	1	17,850	17,850	単- 184号
計							0	
							17,850	
単価							0	
							17,850	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	217.6	217.6	CB430310
				m 2	1	217.6	217.6	
計							217.6	
							217.6	
単価							217.6	
							217.6	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,276	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			1	3,574	3,574	CB227010	
			m3		1	3,574	3,574		
	計						3,574		
	単価						3,574		
							3,574	円/m3	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m3		1	4,411	4,411		
	計						0		
	単価						4,411		
							0		
							4,411	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,704
						1		4,704
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	5,132	5,132	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
	単価					5,132		
						5,132	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,231
						1		3,231
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-185号	
	計					3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	1,800	4,500	単-186号		
計						0			
						4,500			
単価						0			
						4,500	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-117号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	3,000	7,500	単-187号		
計						0			
						7,500			
単価						0			
						7,500	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	3,231
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052
		t	2.35	1,500	3,525	単-188号	
計						3,525	
単価						3,525	円/m3
						3,525	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ガードレール	置き式	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0	WB821110		
		m	99	6,210	614,790	単-189号		
標準型路側用ガードレール	G r - A - 2 B 標準4色		0	0	0			
		m	99	12,300	1,217,700			
置き式防護柵基礎	I型 I-B		0	0	0			
		個	50	39,400	1,970,000			
置き式防護柵基礎	Guブロック B-400		0	0	0	WYB00020		
		個	83	0	0	単-190号		
計					0			
					3,802,490			
単価					0			
					38,410	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	鋼矢板	III型	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	枚	54	16,430	887,220	0	WB250200 単- 191号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	54	8,048	434,592	0	WB250240 単- 192号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11.5m/枚 30日 無 有 3650円 無 1回	枚	27	10,930	295,110	0	WB250150 単- 193号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 30日 無 有 3650円 無 1回	枚	27	10,460	282,420	0	WB250150 単- 194号
	計					1,899,342	0	
	単価					35,180	0	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	切土落石防護柵	据置基礎 ハ° 柵組立 (H0.5~1.5m×3)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切土防護柵設置 (仮入力中)	据置き式基礎 ハ° 柵組立 (H0.5~1.5m×3.0m)			0	0	0	WYB00002
			m 2	260	3,333	866,580		
	パネル・ガイドポスト賃料	H0.5~1.5m×3.0m			0	0	0	WYB00012
			m 2	260	39,600	10,296,000		単- 195号
	専用固定金具賃料	プレート・アングル			0	0	0	WYB00014
			組	60	32,400	1,944,000		単- 196号
	計					0		
						13,106,580		
	単価					0		
						50,410		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,352
						50		17,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				50	18,930	946,500	WB010211	
			人日	50	18,930	946,500	単-197号	
計						946,500		
						946,500		
単価						18,930		
						18,930	円/人日	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,445
						50		15,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				50	16,850	842,500	WB010212	
			人日	50	16,850	842,500	単-198号	
計						842,500		
						842,500		
単価						16,850		
						16,850	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	448,188
						1		448,188
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)			1	488,900	488,900	WB010350
		BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス0.4上0.6m3下)						
		標準(1.0)		回	1	488,900	488,900	単-199号
計							488,900	
							488,900	
単価							488,900	
							488,900	円/回

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						2		1,549,998
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機			0	0	0	WB010350
		機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)						
				回	1	2,092,000	2,092,000	単-200号
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系			0	0	0	WB010350
		35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)						
		標準(1.0)		回	1	1,208,000	1,208,000	単-201号
計							0	
							3,300,000	
単価							0	
							1,650,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≤30km、製品長12m以内、割増無	t	0	0	0	0	WYB00008
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≤30km、製品長12m以内、割増無	t	62.7	3,850	241,395	241,395	単-202号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	0	WB010030
	計		t	62.7	3,000	188,100	188,100	単-204号
	単価					0	670,890	
						10,700	10,700	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6,691	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	六価クロム溶出試験費			1	7,300	7,300			
			検体	1	7,300	7,300			
	計					7,300			
						7,300			
	単価					7,300			
						7,300		円/検体	

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	タンクリーチング試験費		単位	検体	数量	1	単価	8,708	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	タンクリーチング試験費			1	9,500	9,500			
			検体	1	9,500	9,500			
	計					9,500			
						9,500			
	単価					9,500			
						9,500		円/検体	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 100kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m3	1	3,553	3,553	単- 3号	
計						0		
						3,553		
単価						0		
						3,553	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
						1		240,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		0	0	0	WB211710	
			台・回	1	255,500	255,500	単- 4号	
計						0		
						255,500		
単価						0		
						255,500	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 セメント系 固化材(一般軟弱土用)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 100kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m3	1	3,553	3,553	単一 3号	
	計					0		
						3,553		
	単価					0		
						3,553	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0	WB211710	
			台・回	1	255,500	255,500	単一 4号	
	計					0		
						255,500		
	単価					0		
						255,500	円/回	