

鏡

1. 工事名

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事
工事地名	新潟県小千谷市ひ生地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330005	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	185,867,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	169,686,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 7年 6月13日 (当初) 至 令和 7年12月24日 (1回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	3,502,926
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 [旭橋上流地区]				1		69,124,714				
			式	1		93,323,298	1	24,198,584		
河川土工				1		66,789,460				
			式	1		89,204,063	1	22,414,603		
掘削工(ICT)				1		66,789,460				
			式	1		89,204,063	1	22,414,603		
掘削(ICT)		土砂								単-1号
			m3	24,400	281.6	6,871,040				
				33,100	281.6	9,320,960	8,700	2,449,920		
掘削(ICT) (水中)		土砂								単-2号
			m3	1,600	428.4	685,440				
				0	428.4	0	-1,600	-685,440		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)								単-3号
			m3	26,000	2,170	56,420,000				
				0	2,170	0	-26,000	-56,420,000		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)								単-4号
			m3	0	0	0				
				13,070	1,771	23,146,970	13,070	23,146,970		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)								単-5号
			m3	0	0	0				
				20,040	2,684	53,787,360	20,040	53,787,360		
整地		敷均し(ルース)								単-6号
			m3	26,000	94.21	2,449,460				
				31,300	94.21	2,948,773	5,300	499,313		
積込(ルース)		土砂								単-7号
			m3	1,600	227.2	363,520				
				0	227.2	0	-1,600	-363,520		
仮設工				1		2,335,254				
			式	1		4,119,235	1	1,783,981		
工事用道路工				1		663,090				
			式	1		2,073,301	1	1,410,211		

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤・護岸 数量増減	金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂			0	0	0			単-8号
			m3	310	186.8	57,908	310	57,908	
整地	敷均し(ルース)			0	0	0			単-9号
			m3	310	120.6	37,386	310	37,386	
敷鉄板	設置・撤去			465	1,426	663,090			単-10号
			m2	0	1,426	0	-465	-663,090	
敷鉄板	設置・撤去			0	0	0			単-11号
			m2	985	1,106	1,089,410	985	1,089,410	
敷鉄板	設置・撤去			0	0	0			単-12号
			m2	111	972.8	107,980	111	107,980	
敷鉄板	設置			0	0	0			単-13号
			m2	1,449	445.7	645,819	1,449	645,819	
敷鉄板	撤去			0	0	0			単-14号
			m2	214	629.9	134,798	214	134,798	
防塵対策工				0		0			
			式	1		575,049	1	575,049	
散水				0		0			内-1号
			式	1		575,049	1	575,049	
交通管理工				1		1,672,164			
			式	1		1,470,885	1	-201,279	
交通誘導警備員				108	15,483	1,672,164			単-15号
			人日	95	15,483	1,470,885	-13	-201,279	
直接工事費				1		69,124,714			
			式	1		93,323,298	1	24,198,584	

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		11,115,428			
			式	1		16,668,586	1	5,553,158	
共通仮設費			式	1		5,537,346			
			式	1		9,625,384	1	4,088,038	
運搬費			式	1		767,600			
			式	1		2,983,444	1	2,215,844	
仮設材運搬費			t	80	9,595	767,600			単-16号
			t	0	9,595	0	-80	-767,600	
仮設材運搬費			t	0	0	0			単-17号
			t	439	6,796	2,983,444	439	2,983,444	
準備費			式	1		3,505,321			
			式	0		0	-1	-3,505,321	
木根等処分費			式	1		3,505,321			内-2号
			式	0		0	-1	-3,505,321	
技術管理費			式	1		545,939			
			式	1		5,037,839	1	4,491,900	
土質等試験費			式	0		0			内-3号
			式	1		1,552,000	1	1,552,000	
施工調査費			式	0		0			内-4号
			式	1		18,050	1	18,050	
システム初期費(ICT)			式	1		545,939			内-5号
			式	1		545,939	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-6号
			式	1		2,776,000	1	2,776,000	

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-7号	
遠隔臨場費用			式	0 1		0 127,800	1	127,800	内-8号	
営繕費			式	0 1		0 232,000	1	232,000		
快適トイレ			式	0 1		0 232,000	1	232,000	内-9号	
現場環境改善費			式	0 1		0 457,000	1	457,000		
現場環境改善費(積上計上)			式	0 1		0 457,550	1	457,550	内-10号	
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		718,486 915,101	1	196,615		
共通仮設費(率計上)			式	1 1		5,578,082 7,043,202	1	1,465,120		
純工事費			式	1 1		80,240,142 109,991,884	1	29,751,742		
現場管理費			式	1 1		22,202,776 28,373,245	1	6,170,469		
工事原価			式	1 1		133,947,019 171,674,260	1	37,727,241		
一般管理費等			式	1 1		20,312,981 25,955,740	1	5,642,759		

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事価格				1			154,260,000					
			式	1			197,630,000		1	43,370,000		
消費税相当額				1			15,426,000					
			式	1			19,763,000		1	4,337,000		
工事費計				1			169,686,000					
			式	1			217,393,000		1	47,707,000		

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 [小千谷大橋上流地区]				1		23,216,190				
			式	1		22,670,021	1	-546,169		
堤防養生工				1		23,013,822				
			式	1		22,555,920	1	-457,902		
伐木除根工				1		23,013,822				
			式	1		22,555,920	1	-457,902		
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)			22,800	215.8	4,920,240				単-1号
		m2		38,000	215.8	8,200,400	15,200	3,280,160		
不整地運搬車による運搬				0	0	0				単-2号
		m3		3,166	1,801	5,701,966	3,166	5,701,966		
伐木伐竹運搬				2,985	2,852	8,513,220				単-3号
		m3		0	2,852	0	-2,985	-8,513,220		
伐木伐竹運搬				0	0	0				単-4号
		m3		1,701	3,028	5,150,628	1,701	5,150,628		
処分費				766	12,507	9,580,362				単-5号
		t		0	12,507	0	-766	-9,580,362		
処分費				0	0	0				単-6号
		t		378	9,267	3,502,926	378	3,502,926		
仮設工				1		202,368				
			式	1		114,101	1	-88,267		
工食用道路工				1		202,368				
			式	1		114,101	1	-88,267		
敷鉄板	設置・撤去			186	1,088	202,368				単-7号
		m2		0	1,088	0	-186	-202,368		

設計内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	設置・撤去			0	0	0			単-8号
			m2	130	877.7	114,101	130	114,101	
直接工事費				1		23,216,190			
			式	1		22,670,021	1	-546,169	
共通仮設費				1		2,025,122			
			式	1		2,462,896	1	437,774	
共通仮設費				1		483,162			
			式	1		454,363	1	-28,799	
運搬費				1		286,880			
			式	1		197,230	1	-89,650	
仮設材運搬費				32	8,965	286,880			単-9号
			t	0	8,965	0	-32	-286,880	
仮設材運搬費				0	0	0			単-10号
			t	22	8,965	197,230	22	197,230	
現場環境改善費 (率計上)				1		196,282			
			式	1		257,133	1	60,851	
共通仮設費 (率計上)				1		1,541,960			
			式	1		2,008,533	1	466,573	
純工事費				1		25,241,312			
			式	1		25,132,917	1	-108,395	
現場管理費				1		6,262,789			
			式	1		8,176,214	1	1,913,425	
工事原価				1		31,504,101			
			式	1		33,309,131	1	1,805,030	

一式当たり内訳書

散水

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【旭橋右岸高水敷】								
防塵処理（散水作業）	650m 2500m		0	0	0			WB253710
		回	227	2,030	460,810	227	460,810	単一 27号
【大川原堤防道路】								
防塵処理（散水作業）	500m 6000m		0	0	0			WB253710
		回	84	2,013	169,092	84	169,092	単一 28号
合 計					0			
					629,902		629,902	
変更積算金額					0			
					575,049		575,049	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)無し 機械施工 全ての費用		8,200	98.12	804,584			CB320590
		m ²	8,200	98.12	804,584	0	0	
【生木】								
準備費(運搬費用積上げ分)	2180千円		1		2,180,000			WB010160
数量=728m ³		式	1		2,180,000	0	0	単一 35号
準備費(処分費用積上げ分)	855千円		1		855,000			WB010170
重量=95t		式	1		855,000	0	0	単一 36号
合 計					3,505,321			
					0		-3,505,321	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.6
						1		281.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	308.5	308.5	CB210120
			m3	1		308.5	308.5	
計							308.5	
単価							308.5	円/m3
							308.5	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削(ICT) (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	428.4
						1		428.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満			1	469.3	469.3	CB210120
			m3	1		469.3	469.3	
計							469.3	
単価							469.3	円/m3
							469.3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,170	
						1		2,170	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,377	2,377	CB210110		
計						2,377			
単価						2,377			
						2,377	円/m3		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,771	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
単価						1,939			
						0			
						1,939	円/m3		
変更積算単価						1,771	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,684		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
				1	2,940	2,940			
	計					0			
						2,940			
	単価					0			
						2,940	円/m3		
	変更積算単価					2,684	円/m3		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	94.21	
						1	94.21		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	1	103.2	103.2	CB210610		
				1	103.2	103.2			
	計					103.2			
						103.2			
	単価					103.2			
						103.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	227.2	
						1		227.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.9	248.9	CB210020		
			m3	1	248.9	248.9			
計						248.9			
単価						248.9			
						248.9	円/m3		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		186.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押土(ルーズ)		土砂		0	0	0	CB210010		
			m3	1	204.6	204.6			
計						0			
単価						204.6			
変更積算単価						186.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	120.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	132.1	132.1		
	計					0		
						132.1		
	単価					0		
						132.1	円/m3	
変更積算単価						120.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	465	単価	1,426
						465	1,426	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		465	416.4	193,626	WB253610	
			m2	465	416.4	193,626	単-18号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 111日		50	10,650	532,500	WB253630	
		無 有	枚	50	10,650	532,500	単-19号	
	計					726,126		
						726,126		
	単価					1,562		
						1,562	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	985	416.4	410,154	単一 20号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	106	7,378	782,068	単一 21号		
計					0			
					1,192,222			
単価					0			
					1,211	円/m2		
変更積算単価								
					1,106	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	111	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610			
		m 2	111	416.4	46,220.4	単一 20号			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 57日 無 有		0	0	0	WB253630			
		枚	12	6,002	72,024	単一 22号			
計					0				
					118,244.4				
単価					0				
					1,066	円/m2			
変更積算単価					972.8	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	敷鉄板	設置	単位	m2	数量	0	1,449	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置			0	0	0	WB253610	
				m2	1,449	214.5	310,810.5	単-23号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 33日 有 206日 無			0	0	0	WB253630	
				枚	156	2,541	396,396	単-24号	
計							0		
							707,206.5		
単価							0		
							488.1	円/m2	
変更積算単価									
							445.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	敷鉄板	撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	214	201.8	43,185.2	単一 25号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 有 137日 有		0	0	0	WB253630		
		枚	23	4,540	104,420	単一 26号		
計					0			
					147,605.2			
単価					0			
					689.8	円/m2		
変更積算単価								
					629.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		9,595
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.08km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	80	3,410	272,800	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	80	1,500	120,000	WB010030	単一 30号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.08km 12m以内 冬期割増 無	t	80	4,092	327,360	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	80	1,500	120,000	WB010030	単一 32号	
		t	80	1,500	120,000		単一 31号	
計					840,160			
					840,160			
単価					10,510			
					10,510		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.08km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	439	3,410	1,496,990	単一 33号	6,796	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	439	1,500	658,500	単一 34号	0	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.08km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	226	3,410	770,660	単一 33号	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	226	1,500	339,000	単一 34号	0	
計					3,265,150		0	
単価					7,438	円/t	0	
変更積算単価					6,796	円/t	0	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	215.8	
						1		215.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)有り 機械施工 全ての費用		1	236.4	236.4	CB320590		
			m 2	1	236.4	236.4			
計						236.4			
単価						236.4			
						236.4	円/m2		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	不整地運搬車による運搬		単位	m3	数量	0	単価	0	
						3,166		1,801	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車による運搬		10t級 L=900m 積込み共		0		0			
			式	1		6,246,500			
計						0			
単価						6,246,500			
						0			
変更積算単価						1,973	円/m3		
						1,801	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	2,985	単価	2,852
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
						2,985		2,852
						2,985		2,852
	【生木】							
	運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 29.0km以下 全ての費用		2,291	3,423	7,842,093		CB320580
			m 3	2,291	3,423	7,842,093		
	【木根】							
	運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 13.5km以下 全ての費用		694	2,140	1,485,160		CB320580
			m 3	694	2,140	1,485,160		
	計					9,327,253		
	単価					9,327,253		
						3,125		
						3,125	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	伐木伐竹運搬	単位	m3	数量	0	1,701	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【生木】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 29.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB320580	
		m 3	1,561	3,423	5,343,303			
【木根】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 13.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB320580	
		m 3	140	2,140	299,600			
計						0		
						5,642,903		
単価						0		
						3,318	円/m3	
変更積算単価						3,028	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	処分費		単位	t	数量	766	766	12,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【生木】								
処分費 (t)				509	9,000	4,581,000	WB020052	
			t	509	9,000	4,581,000	単一 11号	
【木根】								
処分費 (t)				257	23,000	5,911,000	WB020052	
			t	257	23,000	5,911,000	単一 12号	
計						10,492,000		
						10,492,000		
単価						13,700		
						13,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	処分費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【生木】									
処分費 (t)			0	0	0	WB020052			
		t	347	9,000	3,123,000	単一 13号			9,267
【木根】									
処分費 (t)			0	0	0	WB020052			
		t	31	23,000	713,000	単一 14号			
計					0				
					3,836,000				
単価					0				
					10,150	円/t			
変更積算単価									
					9,267	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	186	186	1,088	1,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		186	416.4	77,450.4	WB253610			
		m 2	186	416.4	77,450.4	単一 15号			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 71日 無 有		20	7,206	144,120	WB253630			
		枚	20	7,206	144,120	単一 16号			
計					221,570.4				
					221,570.4				
単価					1,192				
					1,192	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	130	416.4	54,132	単一 17号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 46日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	14	5,056	70,784	単一 18号		
計					0			
					124,916			
単価					0			
					960.9	円/m2		
変更積算単価								
					877.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	8,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.94km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	32	3,410	109,120	WB010020	単一 19号	8,965
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	32	1,500	48,000	WB010030	単一 20号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.94km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	32	3,410	109,120	WB010020	単一 19号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	32	1,500	48,000	WB010030	単一 20号	
計						314,240		
単価						9,820		
						9,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.94km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	22	3,410	75,020	単一 21号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	22	1,500	33,000	単一 22号	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.94km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	22	3,410	75,020	単一 21号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	22	1,500	33,000	単一 22号	
計					0		
					216,040		
単価					0		
					9,820	円/t	
変更積算単価							
					8,965	円/t	