

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事
工事地名	新潟県 柏崎市 茨目地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484340019	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	193,072,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	193,072,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	326日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年12月26日 ( 3回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	柏崎(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	8 号 柏崎バイパス	2 2) 処 分 費 等	257,093
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月26日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		93,357,896				
		式	1		93,392,541	1	34,645		
地盤改良工		式	1		76,122,022				
		式	1		64,248,650	1	-11,873,372		
路床安定処理工		式	0		0				
		式	1		1,741,590	1	1,741,590		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 一般軟弱土用	m2	0	0	0			単-1号	
		m2	1,110	1,569	1,741,590	1,110	1,741,590		
固結工(ICT) No. 224付近		式	1		76,122,022				
		式	1		61,378,930	1	-14,743,092		
スラリー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 21.3m 長さ(杭長) 18m	本	7	612,150	4,285,050			単-2号	
		本	7	612,150	4,285,050	0	0		
スラリー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 22.3m 長さ(杭長) 19m	本	6	624,319	3,745,914			単-3号	
		本	6	624,319	3,745,914	0	0		
スラリー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.3m 長さ(杭長) 20m	本	3	636,578	1,909,734			単-4号	
		本	3	636,578	1,909,734	0	0		
スラリー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 21m	本	3	648,747	1,946,241			単-5号	
		本	3	648,747	1,946,241	0	0		
スラリー攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.3m 長さ(杭長) 22m	本	4	660,915	2,643,660			単-6号	
		本	4	660,915	2,643,660	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 26.3m 長さ(杭長) 23m	本	3	677,624	2,032,872	0	0	単-7号	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 26.8m 長さ(杭長) 23.5m	本	3	683,709	2,051,127	0	0	単-8号	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.3m 長さ(杭長) 24m	本	3	689,884	2,069,652	0	0	単-9号	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.8m 長さ(杭長) 24.5m	本	4	695,968	2,783,872	0	0	単-10号	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土 用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 28.3m 長さ(杭長) 25m	本	75	702,052	52,653,900	-21	-14,743,092	単-11号	
作業土工		式	0		0				
			1		1,128,130	1	1,128,130		
廃土処理		m3	0	0	0			単-12号	
			3,700	304.9	1,128,130	3,700	1,128,130		
排水構造物工		式	1		15,315,008				
			1		16,980,646	1	1,665,638		
作業土工		式	1		1,604,169				
			1		2,471,726	1	867,557		
床掘り	土砂							単-13号	
		m3	1,200	229.2	275,040				
			1,800	229.2	412,560	600	137,520		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	60	294	17,640			単-14号	
			0	294	0	-60	-17,640		
埋戻し	土砂	m3	610	1,827	1,114,470			単-15号	
			620	1,827	1,132,740	10	18,270		
埋戻し	土砂	m3	0	0	0			単-16号	
			210	2,948	619,080	210	619,080		
法面整形(盛土部)		m2	0	0	0			単-17号	
			190	406.9	77,311	190	77,311		
基面整正		m2	290	431.9	125,251			単-18号	
			350	431.9	151,165	60	25,914		
整地	土砂	m3	20	122.9	2,458			単-19号	
			0	122.9	0	-20	-2,458		
整地	残土受入れ地での処理	m3	580	119.5	69,310			単-20号	
			660	119.5	78,870	80	9,560		
排水ケーム工		式	1		13,710,839				
			1		14,508,920	1	798,081		
排水ケーム	B2000×H1800	m	129	99,920	12,889,680			単-21号	
			145	99,920	14,488,400	16	1,598,720		
既設排水ケーム撤去・復旧	B2000×H1800	m	6	19,032	114,192			単-22号	
			0	19,032	0	-6	-114,192		
既設排水ケーム撤去	B2000×H1800	m	0	0	0			単-23号	
			6	3,420	20,520	6	20,520		
段落ち防止用枕		箇所	1	706,967	706,967			単-24号	
			0	706,967	0	-1	-706,967		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区 改良 その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		15,810				
			1		1,162,964	1	1,147,154		
作業土工		式	0		0				
			1		92,250	1	92,250		
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			単-25号	
		m3	750	123	92,250	750	92,250		
構造物取壊し工		式	1		9,865				
			1		652,095	1	642,230		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		1	9,865	9,865			単-26号	
		m3	25	9,865	246,625	24	236,760		
コンクリート構造物取壊し	二次製品 機械施工		0	0	0			単-27号	
		m3	34	9,865	335,410	34	335,410		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		0	0	0			単-28号	
		m	31	638.6	19,796	31	19,796		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		0	0	0			単-29号	
		m2	55	551.1	30,310	55	30,310		
フェンス撤去	H=1.1m		0	0	0			単-30号	
		m	11	1,814	19,954	11	19,954		
運搬処理工		式	1		5,945				
			1		418,619	1	412,674		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1	1,684	1,684			単-31号	
		m3	25	1,684	42,100	24	40,416		
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)		0	0	0			単-32号	
		m3	34	3,775	128,350	34	128,350		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	2	3,580	単-33号	
			2	1,790	3,580				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,261	4,261	24	102,264	単-34号	
			25	4,261	106,525				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0	34	131,036	単-35号	
			34	3,854	131,036				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	2	5,114	単-36号	
			2	2,557	5,114				
現場発生品運搬		t	0	0	0	0.2	1,914	単-37号	
			0.2	9,571	1,914				
仮設工		式	1		1,905,056	1	8,155,887		
			1		10,060,943				
工事用道路工		式	0		0	1	8,695,310		
			1		8,695,310				
土砂撤去		m3	0	0	0	540	919,080	単-38号	
			540	1,702	919,080				
作業ヤード造成		m3	0	0	0	3,800	6,346,000	単-39号	
			3,800	1,670	6,346,000				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	502	504,008	単-40号	
			502	1,004	504,008				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	297	538,461	単-41号	
			297	1,813	538,461				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	595	387,761	単-42号	
			595	651.7	387,761				

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工			0		0				
		式	1		554,033	1	554,033		
仮橋上部	架設		0	0	0			単-43号	
		t	6.1	39,770	242,597	6.1	242,597		
仮橋上部	撤去		0	0	0			単-44号	
		t	6.1	6,998	42,687	6.1	42,687		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去		0	0	0			単-45号	
		m2	48	5,099	244,752	48	244,752		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		0	0	0			単-46号	
		m2	19	1,263	23,997	19	23,997		
土留・仮締切工			1		1,327,359				
		式	0		0	-1	-1,327,359		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m		29	45,771	1,327,359			単-47号	
		枚	0	45,771	0	-29	-1,327,359		
水替工			1		455,172				
		式	1		173,320	1	-281,852		
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未 満 常時排水		4	113,793	455,172			単-48号	
		日	0	113,793	0	-4	-455,172		
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未 満 作業時排水		0	0	0			単-49号	
		日	4	43,330	173,320	4	173,320		
仮水路工			1		122,525				
		式	1		311,780	1	189,255		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	25	4,901	122,525	-25	-122,525	単-50号	
			0	4,901	0				
大型土のう	製作・設置	袋	0	0	0	15	69,345	単-51号	
			15	4,623	69,345				
大型土のう	撤去	袋	0	0	0	153	151,424	単-52号	
			153	989.7	151,424				
土のう積		m2	0	0	0	5	70,950	単-53号	
			5	14,190	70,950				
廃材運搬	廃プラスチック	t	0	0	0	0.3	5,643	単-54号	
			0.3	18,810	5,643				
廃材処分	廃プラスチック	t	0	0	0	0.3	14,418	単-55号	
			0.3	48,060	14,418				
交通管理工		式	0		0	1	326,500		
			1		326,500				
交通誘導警備員	A	人日	0	0	0	10	172,700	単-56号	
			10	17,270	172,700				
交通誘導警備員	B	人日	0	0	0	10	153,800	単-57号	
			10	15,380	153,800				
安全施設工		式	0		0	1	939,338		
			1		939,338				
安全施設設置工 NO. 228 迂回路		式	0		0	1	477,448		
			1		477,448				
溶融式区画線		m	0	0	0	230	82,938	単-58号	
			230	360.6	82,938				

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標		本	0 8	0 16,470	0 131,760	8	131,760	単-59号	
バリケード		基	0 5	0 22,190	0 110,950	5	110,950	単-60号	
矢印板		枚	0 4	0 37,950	0 151,800	4	151,800	単-61号	
安全施設設置工 NO.228迂回路		式	0 1		0 461,890	1	461,890		
フェンス設置		スパン	0 11	0 41,990	0 461,890	11	461,890	単-62号	
直接工事費		式	1 1		93,357,896 93,392,541	1	34,645		
共通仮設費		式	1 1		22,416,399 26,482,649	1	4,066,250		
共通仮設費		式	1 1		13,059,329 17,131,357	1	4,072,028		
運搬費		式	1 1		10,424,478 13,092,673	1	2,668,195		
重建設機械分解組立費		回	1 0	2,561,477 2,561,477	2,561,477 0	-1	-2,561,477	単-63号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1	7,711,633 7,711,633	7,711,633 7,711,633	0	0	単-64号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 3	0 1,022,000	0 3,066,000	3	3,066,000	単-65号	

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費			21	7,208	151,368			単-66号	
		t	0	7,208	0	-21	-151,368		
仮設材運搬費			0	0	0			単-67号	
		t	260	8,904	2,315,040	260	2,315,040		
役務費			0		0				
		式	1		842,090	1	842,090		
借地料			0		0			内-1号	
		式	1		842,090	1	842,090		
技術管理費			1		1,720,394				
		式	1		2,141,075	1	420,681		
施工調査費			0		0			内-2号	
		式	1		187,720	1	187,720		
保守管理(ICT)			1		48,947			内-3号	
		式	0		0	-1	-48,947		
保守管理(ICT)			0		0			内-4号	
		式	1		39,691	1	39,691		
システム初期費(ICT)			1		1,044,315			内-5号	
		式	1		1,044,315	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		507,628			内-6号	
		式	1		507,628	0	0		
六価カド溶出試験費			1		66,190			内-7号	
		式	0		0	-1	-66,190		
六価カド溶出試験費			0		0			内-8号	
		式	1		59,571	1	59,571		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1 0		53,314 0	-1	-53,314	内-9号	
遠隔臨場費		式	0 1		0 164,100	1	164,100	内-10号	
諸経費動向調査費用		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-11号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-12号	
営繕費		式	0 1		0 143,200	1	143,200		
快適化		式	0 1		0 143,200	1	143,200	内-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		914,457 912,319	1	-2,138		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		9,357,070 9,351,292	1	-5,778		
純工事費		式	1 1		115,774,295 119,875,190	1	4,100,895		
現場管理費		式	1 1		35,563,950 37,160,768	1	1,596,818		
工事原価		式	1 1		151,338,245 157,035,958	1	5,697,713		
一般管理費等		式	1 1		24,181,755 24,944,042	1	762,287		

# 設計内訳書

工事名	R 6・7 国道 8 号 茨目地区改良その 7 工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		175,520,000					
		式	1		181,980,000			1	6,460,000	
消費税相当額			1		17,552,000					
		式	1		18,198,000			1	646,000	
工事費計			1		193,072,000					
		式	1		200,178,000			1	7,106,000	



# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	地盤改良工(スクリ-攪拌) (ICT) 【新規】 (技術員 3.7人)		0		0			
		式	1		133,570	1	133,570	
施工形態動向調査(オンライン調査)	重建設機械分解・組立(技術員 0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(オンライン調査)	大型土のう工(技術員 0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(オンライン調査)	敷鉄板設置・撤去工(技術員 0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					187,720		187,720	
変更積算金額					0			
					187,720		187,720	円/式





















# 一式当たり内訳書

快適トイ

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイ費用	男性用 1台 4ヶ月		0		0			
		式	1		71,400	1	71,400	
快適トイ費用	女性用 1台 4ヶ月		0		0			
		式	1		71,800	1	71,800	
合 計					0			
					143,200		143,200	
変更積算金額					0			
					143,200		143,200	円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 一般軟弱土用	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理	パック材 構造物基礎 1m以下 3t/100m2		0	0	0	CB211410		
		m2	1	1,727	1,727			
計					0			
単価					1,727	円/m2		
変更積算単価					1,569	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 1.3m 長さ(杭長) 18m	単位	本	数量	1	単価	612,150
						1	単価	612,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≦26m ラップ式		1	674,100	674,100	WYB00012	
			本	1	674,100	674,100	単- 68号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 16.335t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					674,100		
						674,100		
	単価					674,100		
						674,100	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 2.3m 長さ(杭長) 19m	単位	本	数量	1	単価	624,319
						1		624,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≤26m ラップ式		1	687,500	687,500	WYB00032	
			本	1	687,500	687,500	単- 69号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 17.042t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					687,500		
						687,500		
	単価					687,500		
						687,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 3.3m 長さ(杭長) 20m	単位	本	数量	1	単価	636,578
						1		636,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≤26m ラップ式		1	701,000	701,000	WYB00028	
			本	1	701,000	701,000	単一 70号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 17.749t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					701,000		
						701,000		
	単価					701,000		
						701,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 21m	単位	本	数量	1	単価	648,747
						1		648,747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≤26m ラップ式		1	714,400	714,400	WYB00020	
			本	1	714,400	714,400	単一 71号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 18.457t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					714,400		
						714,400		
	単価					714,400		
						714,400	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.3m 長さ(杭長) 22m	単位	本	数量	1	単価	660,915
						1	単価	660,915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≤26m ラップ式		1	727,800	727,800	WYB00024	
			本	1	727,800	727,800	単- 72号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 19.164t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					727,800		
	単価					727,800		
						727,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 26.3m 長さ(杭長) 23m	単位	本	数量	1	単価	677,624
						1		677,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≦36m ラップ式		1	746,200	746,200	WYB00040	
			本	1	746,200	746,200	単- 73号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 19.871t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					746,200		
						746,200		
	単価					746,200		
						746,200	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 26.8m 長さ(杭長) 23.5m	単位	本	数量	1	単価	683,709
						1		683,709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≦36m ラップ式		1	752,900	752,900	WYB00048	
			本	1	752,900	752,900	単- 74号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 20.225t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					752,900		
						752,900		
	単価					752,900		
						752,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.3m 長さ(杭長) 24m	単位	本	数量	1	単価	689,884
						1		689,884
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≤36m ラップ式		1	759,700	759,700	WYB00060	
			本	1	759,700	759,700	単- 75号	
	【改良材使用量(ロス率含む) : 20.579t/本】							
	【ICT建設機械経費加算額含む】							
	計					759,700		
						759,700		
	単価					759,700		
						759,700	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27.8m 長さ(杭長) 24.5m	単位	本	数量	1	単価	695,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≤36m ラップ <sup>※</sup> 式		1	766,400	766,400	WYB00056		
		本	1	766,400	766,400	単- 76号		
【改良材使用量(ロス率含む) : 20.932t/本】								
【ICT建設機械経費加算額含む】								
計					766,400			
					766,400			
単価					766,400	円/本		
					766,400			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	スリ-攪拌 (ICT)	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 28.3m 長さ(杭長) 25m	単位	本	数量	1	702,052
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≤36m ラップ式		1	773,100	773,100	WYB00068	
		本	1	773,100	773,100	単- 77号	
【改良材使用量(ロス率含む) : 21.286t/本】							
【ICT建設機械経費加算額含む】							
計					773,100		
					773,100		
単価					773,100	円/本	
					773,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	廃土処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押土 (ルーズ)	土砂		0	0	0	CB210010		0
		m 3	3,700	203.8	754,060			304.9
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		0
		m 3	3,700	131.9	488,030			0
計					1,242,090			
単価					335.7	円/m3		
変更積算単価					304.9	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	229.2
						1		229.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	252.8	252.8	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						252.8		
単価						252.8		
						252.8	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	294
						1		294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		1	324.3	324.3	CB210030	
			m 3	1	324.3	324.3		
計						324.3		
単価						324.3		
						324.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,827
						1		1,827
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			1	2,016	2,016	CB210410
			m 3	1	2,016		2,016	
計							2,016	
単価							2,016	円/m3
							2,016	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,948
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			0	0	0	CB210410
			m 3	1	3,252		3,252	
計							0	
単価							3,252	円/m3
変更積算単価							0	
							3,252	円/m3
							2,948	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		406.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	0	CB220010
			m 2	1	448.7		448.7	
計							0	
							448.7	
単価							0	
							448.7	円/m2
変更積算単価							406.9	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	431.9
						1		431.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	476.4	476.4	CB210080
			m 2	1	476.4		476.4	
計							476.4	
							476.4	
単価							476.4	
							476.4	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	122.9
						1		122.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満)		1	135.6	135.6	CB210610	
		無し	m 3	1	135.6	135.6		
	計					135.6		
	単価					135.6	円/m3	
						135.6		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.5
						1		119.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131.9	131.9	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
	計					131.9		
	単価					131.9	円/m3	
						131.9		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	排水フリューム	B2000×H1800	単位	m	数量	2	単価	99,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水フリューム設置工【工事費】					2	8,713	17,426	WYB00001
		m	2	8,713	17,426	単一 78号		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		5	1,736	8,680	CB221110		
		m <sup>2</sup>	5	1,736	8,680			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッカホド(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0.2	35,640	7,128	CB240010		
		m <sup>3</sup>	0.2	35,640	7,128			
【均しコンクリート:18-8-40BB W/C≦65%】								
【↓材料費】								
排水フリューム	B2000×H1800 L=2000		1	187,000	187,000			
		本	1	187,000	187,000			
計					220,234			
					220,234			
単価					110,200			
					110,200	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	既設排水フリューム撤去・復旧	B2000×H1800	単位	m	数量	6	単価	19,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【撤去】</b>								
排水フリューム撤去工【工事費】					6	3,771	22,626	WYB00005
			m	6	3,771	22,626	単一 79号	
<b>【復旧】</b>								
排水フリューム復旧工【工事費】					6	8,713	52,278	WYB00006
			m	6	8,713	52,278	単一 80号	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			15	1,736	26,040	CB221110
			m <sup>2</sup>	15	1,736	26,040		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用			0.7	35,640	24,948	CB240010
			m <sup>3</sup>	0.7	35,640	24,948		
<b>【均しコンクリート:18-8-40BB W/C≦65%】</b>								
計						125,892		
単価						125,892	20,990	
						20,990	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	段落ち防止用枕	単位	箇所	数量	1	単価	706,967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	6.9	37,630	259,647	CB240010	
	【コンクリート:24-12-40BB W/C≦55%】						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	30.2	9,543	288,198.6	CB240210	
			30.2	9,543	288,198.6		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0.3	35,640	10,692	CB240010	
	【均しコンクリート:18-8-40BB W/C≦65%】						
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.38	197,800	75,164	WB810010	
			0.38	197,800	75,164	単一 82号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	199,800	3,996	WB810010	
			0.02	199,800	3,996	単一 83号	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	20	4,588	91,760	WB252110	
			20	4,588	91,760	単一 84号	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	9.1	5,513	50,168.3	CB224710	
			9.1	5,513	50,168.3		
計					779,625.9		
					779,625.9		
単価					779,700		
					779,700	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	135.6	135.6		
	計					0		
						135.6		
	単価					0		
						135.6	円/m3	
変更積算単価						123	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,865
						1		9,865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,880	10,880	WB824010	
			m3	1	10,880	10,880	単一 85号	
	計					10,880		
						10,880		
	単価					10,880		
						10,880	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート構造物取壊し	二次製品 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	10,880	10,880	単- 86号	
計						0		
						10,880		
単価						0		
						10,880	円/m3	
変更積算単価						9,865	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		638.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	704.3	704.3		
計						0		
						704.3		
単価						0		
						704.3	円/m	
変更積算単価						638.6	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		551.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	607.8	607.8		
計						0		
						607.8		
単価						0		
						607.8	円/m2	
変更積算単価						551.1	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	フェンス撤去	H=1.1m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス撤去工【工事費】		H=1.1m		0	0	0		
			m	1	2,000	2,000		
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/m	
変更積算単価						1,814	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
						1		1,684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1,858	1,858	CB227010	
			m 3	1	1,858	1,858		
	計					1,858		
	単価					1,858	円/m3	
						1,858		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,775
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	4,165	4,165		
	計					0		
	単価					4,165	円/m3	
変更積算単価						3,775	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
				1	1,974	1,974		
	計					0		
						1,974		
	単価					0		
						1,974	円/m3	
	変更積算単価					1,790	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,261
						1		4,261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単- 87号	
	計					4,700		
						4,700		
	単価					4,700		
						4,700	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	1,700	4,250	単- 88号	
計						0		
						4,250		
単価						0		
						4,250	円/m3	
変更積算単価						3,854	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 89号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,557	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場発生品運搬	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0	0	CB010410	
		t	1	963	963	963		9,571
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	0	CB010420	
		t	1	9,593	9,593	9,593		
計						0		
						10,556		
単価						0		
						10,560	円/t	
変更積算単価						9,571	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	土砂撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020
			m 3	540	247.9	133,866		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0		CB210110
			m 3	540	1,497	808,380		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m 3	540	131.9	71,226		
	計					0		
						1,013,472		
	単価					0		
						1,877		円/m3
	変更積算単価							
						1,702		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	作業内容	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		1,670
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	0	0	0	CB210100		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0	0	0	CB210610		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	0	0	0	CB210110		
整地	残土受け入れ地での処理	m3	0	0	0	CB210610		
計								0
単価								6,998,636
変更積算単価								0
								1,842 円/m3
								1,670 円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	502	415.4	208,530.8	単一 90号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 62日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	54	6,432	347,328	単一 91号	
	計					0		
						555,858.8		
	単価					0		
						1,108	円/m2	
	変更積算単価							
						1,004	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0		WB253610
			m 2	297	214	63,558		単一 92号
		【設置：32枚】						
	敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	195	201.3	39,253.5		単一 93号
		【撤去：2枚+11枚+8枚】						
	敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0		WB253610
			m 2	177	214	37,878		単一 92号
		【再設置：11枚+8枚】						
	敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	279	201.3	56,162.7		単一 93号
		【撤去：11枚+8枚+11枚】						
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 46日		0	0	0		WB253630
		無 有	枚	2	5,056	10,112		単一 94号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 137日		0	0	0		WB253630
		無 有	枚	30	12,890	386,700		単一 95号
	計					0		
						593,664.2		



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	595	415.4	247,163	単一 90号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 20日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	64	2,820	180,480	単一 96号
	計					0	
						427,643	
	単価					0	
						718.8	円/m2
	変更積算単価						
						651.7	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				6.1		6.1		39,770
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0	0	0	WB252810	
			t	6.1	14,980	91,378	単-	97号
【材料費↓】								
H形鋼杭賃料		H350 8.5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	0	0	0	WB251760	
				4	19,230	76,920	単-	98号
山留材賃料		無 90日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	t	0	0	0	WB251910	
			t	1.3	15,930	20,709	単-	99号
締結金具		締結50mm 賃料期間90日	個	0	0	0		
				32	1,035	33,120		
締結金具 整備費		締結50mm	個	0	0	0		
				32	265	8,480		
スレ止め		L-75×75×9	t	0	0	0		
			t	0.02	117,000	2,340		
プレート		PL-9×145×268(300S)	枚	0	0	0		
				16	2,160	34,560		
計						0		
						267,507		
単価						0		
						43,860	円/t	
変更積算単価								
						39,770	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						48		5,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	48	850.4	40,819.2	0	WB252820	単一 101号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	48	438.7	21,057.6	0	WB252820	単一 102号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	m 2	48	4,334	208,032	0	WB251920	単一 103号
計						0		
単価						269,908.8		
						0		
						5,624		円/m2
変更積算単価						5,099		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	19	415.4	7,892.6	単一 90号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	4	4,640	18,560	単一 104号	
	計					0		
	単価					26,452.6		
						0		
	変更積算単価					1,393	円/m2	
						1,263	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一47号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜き長 11.5m	枚	29	18,520	45,771
					29	45,771
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	29	18,520	537,080	WB251330
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	2	110,400	220,800	単一 105号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	18	10,100	181,800	WB251370
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	2	65,490	130,980	単一 106号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 88日 無 有 3650円 無 1回	枚	18	15,170	273,060	WB250150
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 202日 有 566日 無	枚	11	10,910	120,010	単一 107号
					1,463,730	WB250150
計					1,463,730	単一 108号
単価					50,480	単一 109号
					50,480	単一 110号
						円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	4	単価	113,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			1	90,340	90,340	WB252320	
			箇所	1	90,340	90,340	単一 111号	
	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水		8	51,430	411,440	WB252310	
			日	8	51,430	411,440	単一 112号	
	計					501,780		
	単価					125,500		
						125,500	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
					4			43,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320		
		箇所	1	90,340	90,340	単一 113号		
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310		
		日	4	25,180	100,720	単一 114号		
計					0			
					191,060			
単価					0			
					47,770	円/日		
変更積算単価								
					43,330	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	25	単価	4,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		21	5,098	107,058		WB252730
			袋	21	5,098	107,058		単- 115号
	大型土のう工	撤去 6m以下		4	768.8	3,075.2		WB252730
			袋	4	768.8	3,075.2		単- 116号
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		4	5,098	20,392		WB252730
			袋	4	5,098	20,392		単- 115号
	大型土のう工	撤去 6m以下		6	768.8	4,612.8		WB252730
			袋	6	768.8	4,612.8		単- 116号
	計					135,138		
	単価					135,138		
						5,406		
						5,406		円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	1	5,098	5,098	単- 117号		
計					0			
単価					5,098			
変更積算単価					0			
					5,098	円/袋		
					4,623	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	153	768.8	117,626.4	単- 118号		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m <sup>3</sup>	130	247.9	32,227			
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
		m <sup>3</sup>	130	131.9	17,147			
計					0			
					167,000.4			
単価					0			
					1,092	円/袋		
変更積算単価								
					989.7	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	土のう積	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立		0	0	0	0	WYB00003
			m2	1	15,640	15,640	15,640	単- 119号
	【土のう規格:耐候性】							
	計						0	
	単価						15,640	円/m2
	変更積算単価						14,190	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	廃材運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0	0	0	CB010410		
		t	1	11,150	11,150			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420		
		t	1	9,593	9,593			
計					0			
					20,743			
単価					0			
					20,750	円/t		
変更積算単価								
					18,810	円/t		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	廃材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		48,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	53,000	53,000	単- 120号	
計						0		
						53,000		
単価						0		
						53,000	円/t	
変更積算単価						48,060	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	19,040	19,040	単- 121号	
計						0		
						19,040		
単価						0		
						19,040	円/人日	
変更積算単価						17,270	円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単- 122号	
計						0		
						16,960		
単価						0		
						16,960	円/人日	
変更積算単価						15,380	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	溶融式区画線		単位	m	数量	0	単価	0
						1		360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	360.6	360.6	単- 123号	
計						0		
						360.6		
単価						0		
						360.6	円/m	
変更積算単価						360.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	視線誘導標	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	0	0	0	0	WB812310	
		本	1	4,482	4,482	4,482	単- 124号	16,470
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	0	0	0	0		
		本	1	2,250	2,250	2,250		
視線誘導標	両面反射スノーポール 送料込み	本	0	0	0	0	WYB00004	
		本	1	9,733	9,733	9,733	単- 125号	
計						0		
						16,465		
単価						0		
						16,470	円/本	
変更積算単価								
						16,470	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バケート		単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A型単管バケート設置工【工事費】	L=4m		0	0	0			
		基	5	500	2,500			22,190
【材料費↓】								
Mカート 相当品	2型 オレンジシェード仕様 送料込み		0	0	0			WYB00007
		台	10	7,333	73,330			単-126号
単管パイプ	4.0m/1.8mm厚		0	0	0			
		本	10	3,510	35,100			
計					0			
					110,930			
単価					0			
					22,190			円/基
変更積算単価					22,190			円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	矢印板	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢印板設置工設置工【工事費】			0	0	0		
		枚	4	350	1,400		37,950
【材料費↓】							
高輝度反射方向指示板	500×900 送料込み		0	0	0		WYB00010
		枚	4	37,600	150,400		単一 127号
計					0		
					151,800		
単価					0		
					37,950		円/枚
変更積算単価							
					37,950		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	フェンス設置	単位	スパン	数量	0	11	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンス設置工【工事費】	H=1.8m		0	0	0			
		m	19.8	2,400	47,520			41,990
【材料費↓】								
カーポートフェンス	H1800×W1800 送料込み		0	0	0			WYB00011
		枚	11	25,180	276,980			単-128号
単管	48.6φ 4m		0	0	0			
		本	10	2,140	21,400			
単管	48.6φ 2m		0	0	0			
		本	24	1,090	26,160			
単管	48.6φ 1m		0	0	0			
		本	12	565	6,780			
単管ジョイント	48.6φ		0	0	0			
		個	8	205	1,640			
直交クランプ	48.6φ×48.6φ		0	0	0			
		個	48	200	9,600			
自在クランプ	48.6φ×48.6φ		0	0	0			
		個	48	200	9,600			
鋼管杭	杭丸 I型 48.6×2.4×1100		0	0	0			
		本	24	2,590	62,160			
計					0			
					461,840			



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	2,561,477
						1		2,561,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		1	2,825,000	2,825,000	WB010360	
			回	1	2,825,000	2,825,000	単- 129号	
	計					2,825,000		
	単価					2,825,000		
						2,825,000	円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	7,711,633
						1		7,711,633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		1	8,505,000	8,505,000	WB010350	
			回	1	8,505,000	8,505,000	単- 130号	
	計					8,505,000		
	単価					8,505,000		
						8,505,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	2	1,470,000	2,940,000	WB010350 単- 131号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルターザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	441,200	441,200	WB010350 単- 132号	
計					0		
単価					3,381,200		
変更積算単価					0		
					1,128,000	円/回	
					1,022,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.25km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21	3,410	71,610	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	21	1,500	31,500	WB010030
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.25km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	13	3,410	44,330	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	13	1,500	19,500	WB010030
計					166,940	
単価					7,950	円/t
					7,950	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.26km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	260	3,410	886,600	WB010020	単- 135号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	260	1,500	390,000	WB010030	単- 136号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.26km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	260	3,410	886,600	WB010020	単- 135号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	260	1,500	390,000	WB010030	単- 136号
計					0		
					2,553,200		
単価					0		
					9,820		円/t
変更積算単価							
					8,904		円/t