

鏡

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330029	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	178,277,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	178,189,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	301日間 自 令和 7年 3月22日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (3回変更) 至 令和 8年 1月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	5,187,311
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		87,428,773				
		式	1		90,638,473	1	3,209,700		
河川土工		式	1		71,911,289				
		式	1		76,300,054	1	4,388,765		
掘削工(ICT)		式	1		71,911,289				
		式	1		76,300,054	1	4,388,765		
掘削(ICT)	土砂		20,600	278.8	5,743,280			単-1号	
		m3	23,400	278.8	6,523,920	2,800	780,640		
掘削(ICT) (水中)	土砂		2,800	424.1	1,187,480			単-2号	
		m3	1,600	424.1	678,560	-1,200	-508,920		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		23,440	2,658	62,303,520			単-3号	
		m3	25,000	2,658	66,450,000	1,560	4,146,480		
整地	敷均し(ルース)		21,300	96.13	2,047,569			単-4号	
		m3	23,800	96.13	2,287,894	2,500	240,325		
積込(ルース)	土砂		2,800	224.8	629,440			単-5号	
		m3	1,600	224.8	359,680	-1,200	-269,760		
水路工		式	1		1,034,140				
		式	1		971,138	1	-63,002		
作業土工		式	1		302,580				
		式	1		239,578	1	-63,002		
床掘り	土砂		60	2,023	121,380			単-6号	
		m3	0	2,023	0	-60	-121,380		
床掘り	土砂		0	0	0			単-7号	
		m3	120	231.6	27,792	120	27,792		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し	土砂 流用土	m3	50	3,624	181,200			単-8号	
			0	3,624	0	-50	-181,200		
埋戻し	土砂 流用土	m3	0	0	0			単-9号	
			110	1,846	203,060	110	203,060		
基面整正		m2	0	0	0			単-10号	
			20	436.3	8,726	20	8,726		
暗渠工		式	1		731,560				
			1		731,560	0	0		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) φ600 2条	m	20	36,578	731,560			単-11号	
			20	36,578	731,560	0	0		
排水構造物工		式	1		5,058,615				
			1		5,058,615	0	0		
側溝工		式	1		5,058,615				
			1		5,058,615	0	0		
土水路		m3	4,500	231.5	1,041,750			単-12号	
			4,500	231.5	1,041,750	0	0		
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,350	823	3,580,050			単-13号	
			4,350	823	3,580,050	0	0		
整地	敷均し(ルース)	m3	4,500	97.07	436,815			単-14号	
			4,500	97.07	436,815	0	0		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		55,740	1	55,740		
運搬処理工		式	0		0				
			1		55,740	1	55,740		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0			単-15号	
			6	3,040	18,240	6	18,240		
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	0	0	0			単-16号	
			6	6,250	37,500	6	37,500		
仮設工		式	1		9,424,729				
			1		8,252,926	1	-1,171,803		
工事用道路工		式	1		3,812,382				
			1		3,495,836	1	-316,546		
敷鉄板	設置・撤去	m2	1,942	1,421	2,759,582			単-17号	
			0	1,421	0	-1,942	-2,759,582		
敷鉄板	設置・撤去	m2	0	0	0			単-18号	
			1,942	1,258	2,443,036	1,942	2,443,036		
待避所設置・撤去		m3	350	3,008	1,052,800			単-19号	
			350	3,008	1,052,800	0	0		
交通管理工		式	1		5,612,347				
			1		4,757,090	1	-855,257		
交通誘導警備員		人日	353	15,899	5,612,347			単-20号	
			0	15,899	0	-353	-5,612,347		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-21号	
			299	15,910	4,757,090	299	4,757,090		
直接工事費		式	1		87,428,773				
			1		90,638,473	1	3,209,700		
共通仮設費		式	1		23,572,674				
			1		27,309,497	1	3,736,823		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		16,661,688				
		式	1		20,203,322	1	3,541,634		
運搬費		式	1		3,224,375				
		式	1		3,224,375	0	0		
仮設材運搬費		t	335	9,625	3,224,375			単-22号	
		t	335	9,625	3,224,375	0	0		
準備費		式	1		11,878,760				
		式	1		12,039,949	1	161,189		
木根等処分費		式	1		11,878,760			内-1号	
		式	0		0	-1	-11,878,760		
木根等処分費		式	0		0			内-2号	
		式	1		12,039,949	1	12,039,949		
技術管理費		式	1		686,666				
		式	1		3,738,422	1	3,051,756		
施工調査費		式	1		49,593			内-3号	
		式	1		49,593	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		94,729			内-4号	
		式	0		0	-1	-94,729		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-5号	
		式	1		98,435	1	98,435		
システム初期費(ICT)		式	1		542,344			内-6号	
		式	1		542,344	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-7号	
		式	1		3,030,000	1	3,030,000		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ICT活用効果調査費		式	0 1		0 18,050		1	18,050	内-8号
営繕費		式	0 1		0 306,000		1	306,000	
快適トイレ		式	0 1		0 306,000		1	306,000	内-9号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		871,887 894,576		1	22,689	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,910,986 7,106,175		1	195,189	
純工事費		式	1 1		111,001,447 117,947,970		1	6,946,523	
現場管理費		式	1 1		28,566,205 29,901,050		1	1,334,845	
工事原価		式	1 1		139,567,652 147,849,020		1	8,281,368	
一般管理費等		式	1 1		22,422,348 23,150,980		1	728,632	
工事価格		式	1 1		161,990,000 171,000,000		1	9,010,000	
消費税相当額		式	1 1		16,199,000 17,100,000		1	901,000	
工事費計		式	1 1		178,189,000 188,100,000		1	9,911,000	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		35,200	96.43	3,394,336			CB320590
		m 2	35,200	96.43	3,394,336	0	0	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=1257m3	2683千円		1		2,683,000			WB010160
		式	1		2,683,000	0	0	単一 39号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=1257m3	5026千円		1		5,026,000			WB010170
		式	1		5,026,000	0	0	単一 40号
【生木：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=115m3	327千円		1		327,000			WB010160
		式	1		327,000	0	0	単一 41号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=115m3	461千円		1		461,000			WB010170
		式	1		461,000	0	0	単一 42号
巨木伐採			1		561,300			WYB00001
		式	1		561,300	0	0	単一 43号
伐採木場内運搬			1		517,600			WYB00008
		式	1		517,600	0	0	単一 44号
合 計					11,878,760			
					0		-11,878,760	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	35,200	96.43	3,394,336	35,200	3,394,336	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=1257m3	2683千円	式	1		2,683,000	1	2,683,000	WB010160 単一 45号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=1257m3	5026千円	式	1		5,026,000	1	5,026,000	WB010170 単一 46号
【生木：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=115m3	327千円	式	1		327,000	1	327,000	WB010160 単一 47号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=115m3	461千円	式	1		461,000	1	461,000	WB010170 単一 48号
巨木伐採		式	1		561,300	1	561,300	WYB00010 単一 49号
伐採木場内運搬		式	1		517,600	1	517,600	WYB00014 単一 50号
【木根：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=16m3	40千円	式	1		40,000	1	40,000	WB010160 単一 51号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=16m3	136千円	式	1		136,000	1	136,000	WB010170 単一 52号

一式当たり内訳書

施工調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査(オンライン))	敷鉄板設置・撤去工(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	伐木除根工(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	土の敷均し(ルーズ)(技術員0.5人)		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合 計					49,593			
					49,593		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	278.8
						1		278.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	307.5	307.5	CB210120
			m3	1	307.5	307.5		
計							307.5	
単価							307.5	
							307.5	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	424.1
						1		424.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満			1	467.7	467.7	CB210120
			m3	1	467.7	467.7		
計							467.7	
単価							467.7	
							467.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,658
						1		2,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,931	2,931	CB210110	
			m3	1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931	円/m3	
						2,931		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	96.13
						1		96.13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	106	106	CB210610	
			m3	1	106	106		
計						106		
単価						106	円/m3	
						106		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.8
						1		224.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,023
						1		2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1	2,209	2,209	CB210030	
			m3	1	2,209	2,209		
計						2,209		
単価						2,209	円/m3	
						2,209		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価								
						231.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	1	単価	3,624
						1		3,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1	3,958	3,958	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						3,958		
						3,958		
単価						3,958		
						3,958	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2,016	2,016		
	計					0		
						2,016		
	単価					0		
						2,016	円/m3	
	変更積算単価					1,846	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		436.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			0	0	0	CB210080	
			m 2	1	476.4	476.4		
	計					0		
						476.4		
	単価					0		
						476.4	円/m2	
	変更積算単価					436.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ600 2条	単位	m	数量	1	単価	36,578
						1		36,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		2	19,970	39,940	CB222770	
			m	2	19,970	39,940		
	計					39,940		
						39,940		
	単価					39,940	円/m	
						39,940		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土水路		単位	m3	数量	1	単価	231.5
						1		231.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し		1	252.8	252.8	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
	計					252.8		
						252.8		
	単価					252.8	円/m3	
						252.8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部)	埜質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	823
						1		823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埜質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	898.7	898.7	CB220010	
			m 2	1	898.7	898.7		
計						898.7		
単価						898.7		
						898.7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	97.07
						1		97.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	106	106	CB210610	
			m 3	1	106	106		
計						106		
単価						106		
						106	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	3,040	3,040		
	計					0		
						3,040		
	単価					0		
						3,040	円/m3	
変更積算単価						3,040	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単- 23号	
	計					0		
						6,250		
	単価					0		
						6,250	円/m3	
変更積算単価						6,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	1,942	1,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,942	415.4	806,706.8	WB253610	
		m 2	1,942	415.4	806,706.8	単一 24号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 110日 無 有		209	10,560	2,207,040	WB253630	
		枚	209	10,560	2,207,040	単一 25号	
計					3,013,746.8		
単価					1,552		
					1,552	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	1,942	415.4	806,706.8	単一 26号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 71日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	23	7,206	165,738	単一 27号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 93日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	174	9,098	1,583,052	単一 28号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 95日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	12	9,270	111,240	単一 29号		
計					0			
					2,666,736.8			
単価					0			
					1,374	円/m2		
変更積算単価								
					1,258	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	待避所設置・撤去	単位	m3	数量	1	3,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	106	106	CB210610
【撤去】						
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	1	2,931	2,931	CB210110
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	247.9	247.9	CB210020
計					3,284.9	
単価					3,285	
					3,285	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	353	単価	15,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			67	19,040	1,275,680	WB010211	
		人日	67	19,040	1,275,680	単一 30号	
交通誘導警備員 B			286	16,960	4,850,560	WB010212	
		人日	286	16,960	4,850,560	単一 31号	
計					6,126,240		
					6,126,240		
単価					17,360		
					17,360	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		0	0	0	0	0	WB010211
		人日	57	19,040	1,085,280	0	0	単- 32号
	交通誘導警備員 B		0	0	0	0	0	WB010212
		人日	242	16,960	4,104,320	0	0	単- 33号
	計					5,189,600	0	
	単価					17,360	0	円/人日
	変更積算単価					15,910	0	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	仮設材運搬費	単位	t	数量	335	単価	9,625
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【搬入:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	226	3,410	770,660	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	226	1,500	339,000	単一 34号 WB010030	
【搬出:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 冬期割増 無	t	226	4,092	924,792	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	226	1,500	339,000	単一 36号 WB010030	
【搬入:No.282.5付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	109	3,410	371,690	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	109	1,500	163,500	単一 37号 WB010030	
【搬出:No.282.5付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 冬期割増 無	t	109	4,092	446,028	WB010020	
		t	109	1,500	163,500	単一 35号	
		t	109	4,092	446,028	単一 38号	

