

鏡

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2外工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟市南区十二道島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484304011	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	256,289,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	234,025,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	314日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月16日 (2回変更) 至 令和 8年 3月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川下流	2 2) 処 分 費 等	1,991,840
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		62,015,670			
			式	1		77,613,810	1	15,598,140	
河川土工				1		58,641,300			
			式	1		72,121,629	1	13,480,329	
掘削工				1		9,681,300			
			式	0		0	-1	-9,681,300	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	21,000	217.5	4,567,500			単-1号
				0	217.5	0	-21,000	-4,567,500	
掘削 水中部	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	9,000	568.2	5,113,800			単-2号
				0	568.2	0	-9,000	-5,113,800	
掘削工(ICT)				0		0			
			式	1		13,799,029	1	13,799,029	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	0	0	0			単-3号
				26,000	280.8	7,300,800	26,000	7,300,800	
掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	0	0	0			単-4号
				8,800	653.3	5,749,040	8,800	5,749,040	
玉石ふるい分け	玉石混じり土砂			0	0	0			単-5号
			m3	190	3,573	678,870	190	678,870	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0	0	0			単-6号
			m3	190	370.1	70,319	190	70,319	
残土処理工				1		48,960,000			
			式	1		58,322,600	1	9,362,600	
土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			10,000	1,366	13,660,000			単-7号
			m3	18,600	1,366	25,407,600	8,600	11,747,600	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減
土砂等運搬 後須田	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20,000 0	1,765 1,765	35,300,000 0	-20,000	-35,300,000	単-8号	
土砂等運搬 横場新田①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,300	0 1,026	0 3,385,800	3,300	3,385,800	単-9号	
土砂等運搬 横場新田②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,700	0 1,196	0 8,013,200	6,700	8,013,200	単-10号	
土砂等運搬 小杉	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,000	0 3,586	0 21,516,000	6,000	21,516,000	単-11号	
構造物撤去工		式	0 1		0 1,927,107	1	1,927,107		
構造物取壊し工		式	0 1		0 1,331,783	1	1,331,783		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 73	0 8,671	0 632,983	73	632,983	単-12号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 40	0 17,470	0 698,800	40	698,800	単-13号	
運搬処理工		式	0 1		0 595,324	1	595,324		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	0 1	0 102,784	0 102,784	1	102,784	単-14号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	0 1	0 69,800	0 69,800	1	69,800	単-15号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 57	0 2,820	0 160,740	57	160,740	単-16号	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 40	0 4,000	0 160,000			40	160,000	単-17号
殻処分	コンクリート殻(二次製品)		m3	0 17	0 6,000	0 102,000			17	102,000	単-18号
仮設工			式	1 1		3,374,370 3,565,074			1	190,704	
工事用道路工			式	1 1		2,798,010 3,073,074			1	275,064	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	1,161 0	2,410 2,410	2,798,010 0			-1,161	-2,798,010	単-19号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0 1,226	0 1,452	0 1,780,152			1,226	1,780,152	単-20号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0 1,041	0 1,242	0 1,292,922			1,041	1,292,922	単-21号
汚濁防止工			式	1 1		576,360 492,000			1	-84,360	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレート φ300 3m×20m 2000以上3000未満		m	20 0	28,818 28,818	576,360 0			-20	-576,360	単-22号
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレート φ300 3m×20m 2000以上3000未満		m	0 20	0 24,600	0 492,000			20	492,000	単-23号
直接工事費			式	1 1		62,015,670 77,613,810			1	15,598,140	
共通仮設費			式	1 1		7,707,086 17,893,505			1	10,186,419	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費				1		2,645,611			
			式	1		10,480,984	1	7,835,373	
運搬費				1		1,988,158			
			式	1		2,793,813	1	805,655	
仮設材運搬費				200.5	9,916	1,988,158			単-24号
			t	0	9,916	0	-200.5	-1,988,158	
仮設材運搬費				0	0	0			単-25号
			t	391.4	7,138	2,793,813	391.4	2,793,813	
準備費				0		0			
			式	1		2,911,240	1	2,911,240	
伐木除根工				0	0	0			単-26号
			m2	4,200	261.7	1,099,140	4,200	1,099,140	
木根等処分費	枝葉・幹			0	0	0			単-27号
			t	41.3	30,500	1,259,650	41.3	1,259,650	
木根等処分費	根			0	0	0			単-28号
			t	12.7	43,500	552,450	12.7	552,450	
技術管理費				0		0			
			式	1		3,579,907	1	3,579,907	
施工調査費				0		0			内-1号
			式	1		18,050	1	18,050	
保守管理(ICT)				0		0			内-2号
			式	1		163,857	1	163,857	
システム初期費(ICT)				0		0			内-3号
			式	1		598,000	1	598,000	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 2,300,000		1	2,300,000	内-4号
BIM/CIM適用工事に要する費用			式	0 1		0 500,000		1	500,000	内-5号
営繕費			式	0 1		0 408,000		1	408,000	
快適トイレ			式	0 1		0 408,000		1	408,000	内-6号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		657,453 788,024		1	130,571	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		5,061,475 7,412,521		1	2,351,046	
純工事費			式	1 1		69,722,756 95,507,315		1	25,784,559	
現場管理費			式	1 1		19,749,160 27,792,208		1	8,043,048	
工事原価			式	1 1		184,827,949 206,194,526		1	21,366,577	
一般管理費等			式	1 1		27,922,051 29,855,474		1	1,933,423	
工事価格			式	1 1		212,750,000 236,050,000		1	23,300,000	
消費税相当額			式	1 1		21,275,000 23,605,000		1	2,330,000	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2外工事 (戸石工区) (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		65,570,923				
		式	1		51,253,106	1	-14,317,817		
河川土工		式	1		61,166,860				
		式	1		45,063,990	1	-16,102,870		
掘削工		式	1		8,633,760				
		式	0		0	-1	-8,633,760		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	15,400	217.5	3,349,500			単-1号	
		m3	0	217.5	0	-15,400	-3,349,500		
掘削 水中部	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	9,300	568.2	5,284,260			単-2号	
		m3	0	568.2	0	-9,300	-5,284,260		
掘削工 (ICT)		式	0		0				
		式	1		7,285,140	1	7,285,140		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	5,700	280.8	1,600,560	5,700	1,600,560		
掘削 (ICT) 水中	土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	8,700	653.4	5,684,580	8,700	5,684,580		
残土処理工		式	1		52,533,100				
		式	1		37,778,850	1	-14,754,250		
土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	22,400	2,164	48,473,600			単-5号	
		m3	0	2,164	0	-22,400	-48,473,600		
土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	10,800	2,677	28,911,600	10,800	28,911,600		
土砂等運搬 後須田	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,300	1,765	4,059,500			単-7号	
		m3	0	1,765	0	-2,300	-4,059,500		

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事 (戸石工区) (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 十二道島	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,520	0 427	0 5,346,040	0 12,520			5,346,040		単-8号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 8,900	0 226.4	0 2,014,960	0 8,900			2,014,960		単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 12,500	0 120.5	0 1,506,250	0 12,500			1,506,250		単-10号
法覆護岸工		式	0 1		0 533,920		1		533,920		
吐口工		式	0 1		0 533,920		1		533,920		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0 28	0 16,840	0 471,520	0 28			471,520		単-11号
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以上	m2	0 60	0 1,040	0 62,400	0 60			62,400		単-12号
仮設工		式	1 1		4,404,063 5,655,196		1		1,251,133		
工事用道路工		式	1 1		3,819,663 1,293,601		1		-2,526,062		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,737 0	2,199 2,199	3,819,663 0	-1,737			-3,819,663		単-13号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,013	0 1,277	0 1,293,601	0 1,013			1,293,601		単-14号
路面覆工		式	0 1		0 2,845,800		1		2,845,800		

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2外工事 (戸石工区) (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁	補強型 1×3m		m2	0 27	0 105,400	0 2,845,800			27	2,845,800	単-15号
防塵対策工			式	0 1		0 675,795			1	675,795	
クレーン洗浄装置			式	0 1		0 675,795			1	675,795	内-1号
汚濁防止工			式	1 1		584,400 530,200			1	-54,200	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロード φ300 3m×20m 2000以 上3000未満		m	20 0	29,220 29,220	584,400 0			-20	-584,400	単-16号
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロード φ300 3m×20m 2000以 上3000未満		m	0 20	0 26,510	0 530,200			20	530,200	単-17号
交通管理工			式	0 1		0 309,800			1	309,800	
交通誘導警備員			人日	0 20	0 15,490	0 309,800			20	309,800	単-18号
直接工事費			式	1 1		65,570,923 51,253,106			1	-14,317,817	
共通仮設費			式	1 1		8,960,283 12,188,573			1	3,228,290	
共通仮設費			式	1 1		3,662,307 6,984,453			1	3,322,146	
運搬費			式	1 1		2,973,808 1,619,347			1	-1,354,461	

設計内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2外工事 (戸石工区) (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	299.9 0	9,916 9,916	2,973,808 0	-299.9	-2,973,808	単-19号
仮設材運搬費			t	0 174.8	0 9,264	0 1,619,347	174.8	1,619,347	単-20号
技術管理費			式	0 1	0 4,388,768	0 4,388,768	1	4,388,768	
保守管理(ICT)			式	0 1	0 78,768	0 78,768	1	78,768	内-2号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1	0 3,810,000	0 3,810,000	1	3,810,000	内-3号
BIM/CIM適用工事に要する費用			式	0 1	0 500,000	0 500,000	1	500,000	内-4号
営繕費			式	0 1	0 408,000	0 408,000	1	408,000	
快適化			式	0 1	0 408,000	0 408,000	1	408,000	内-5号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1	688,499 568,338	688,499 568,338	1	-120,161	
共通仮設費(率計上)			式	1 1	5,297,976 5,204,120	5,297,976 5,204,120	1	-93,856	
純工事費			式	1 1	74,531,206 63,441,679	74,531,206 63,441,679	1	-11,089,527	
現場管理費			式	1 1	20,824,827 19,453,324	20,824,827 19,453,324	1	-1,371,503	

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置 賃料	2ヶ月未満		0	0	0			WYB00002
		基・日	33	13,100	432,300	33	432,300	
タイヤ洗浄装置 基本料			0		0			WYB00003
		式	1		108,000	1	108,000	
組立設置費			0		0			WYB00004
		式	1		200,000	1	200,000	
合 計					0			
					740,300		740,300	
変更積算金額					0			
					675,795		675,795	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217.5
						1		217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	238.3	238.3	CB210100	
			m 3	1	238.3	238.3		
	計					238.3		
	単価					238.3	円/m3	
						238.3		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 水中部	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	568.2
						1		568.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	374.4	374.4	CB210100	
			m 3	1	374.4	374.4		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
	計					622.3		
	単価					622.3	円/m3	
						622.3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		280.8
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0		CB210120	
		m3	1	307.5	307.5			
計					0			
					307.5			
単価					0			
					307.5		円/m3	
変更積算単価								
					280.8		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210120
			m3	1	467.7	467.7		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020
			m3	1	247.9	247.9		
	計					0		
						715.6		
	単価					0		
						715.6		円/m3
	変更積算単価							
						653.3		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	玉石ふるい分け	玉石混じり土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	玉石ふるい分け	玉石混じり土砂		0	0	0	WYB00001		
			日	1	86,090	86,090	単- 29号		
	計					0			
						86,090			
	単価					0			
						3,914	円/m3		
	変更積算単価					3,573	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	405.3	405.3			
	計					0			
						405.3			
	単価					0			
						405.3	円/m3		
	変更積算単価					370.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,366
						1		1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,497	1,497	CB210110	
			m3	1	1,497	1,497		
計						1,497		
単価						1,497	円/m3	
						1,497		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 後須田	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,933	1,933	CB210110	
			m3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円/m3	
						1,933		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 横場新田①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,123	1,123		
計						0		
						1,123		
単価						0		
						1,123	円/m3	
変更積算単価						1,026	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 横場新田②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,310	1,310		
計						0		
						1,310		
単価						0		
						1,310	円/m3	
変更積算単価						1,196	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	土砂等運搬 小杉	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,928	3,928			
	計					0			
	単価					3,928			円/m3
	変更積算単価					3,586			円/m3

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,671	8,671			単一 30号
	計					0			
	単価					8,671			円/m3
	変更積算単価					8,671			円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010	
				m3	1	17,470	17,470	単- 31号	
計							0		
							17,470		
単価							0		
							17,470	円/m3	
変更積算単価							17,470	円/m3	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
				m3	73	1,408	102,784		
計							0		
							102,784		
単価							0		
							102,800	円/式	
変更積算単価							102,784	円/式	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	式	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	40	1,745	69,800	CB227010
	計					0	
						69,800	
	単価					0	
						69,800	円/式
変更積算単価						69,800	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価
						1	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052
	計					0	
						2,820	単一 32号
	単価					0	
						2,820	円/m3
変更積算単価						2,820	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	1,600	4,000	単-33号	
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/m3	
変更積算単価								
						4,000	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,400	6,000	単-34号	
計						0		
						6,000		
単価						0		
						6,000	円/m3	
変更積算単価								
						6,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,161	2,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,161	415.4	482,279.4	WB253610	
		m 2	1,161	415.4	482,279.4	単一 35号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 254日 無 有		125	20,660	2,582,500	WB253630	
		枚	125	20,660	2,582,500	単一 36号	
計					3,064,779.4		
単価					2,640		
					2,640	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	1,226	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610	
			m 2	1,226	415.4	509,280.4		単一 37号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有		0	0	0		WB253630	
			枚	132	10,910	1,440,120		単一 38号	
	計					0			
						1,949,400.4			
	単価					0			
						1,591		円/m2	
	変更積算単価					1,452		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	1,041	415.4	432,431.4	単一 37号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 有 243日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	112	8,778	983,136	単一 39号	
	計					0		
						1,415,567.4		
	単価					0		
						1,360	円/m2	
	変更積算単価							
						1,242	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	仮設材運搬費	単位	t	数量	200.5	単価	9,916
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	200.5	3,570	715,785	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	200.5	1,500	300,750	単一 42号 WB010030	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	t	200.5	4,284	858,942	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	200.5	1,500	300,750	単一 44号 WB010030	
計					2,176,227		
単価					10,860		
					10,860	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【往路】						
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	391.4	3,570	1,397,298	単一 45号
			t	0	0	0	WB010030
			t	391.4	1,500	587,100	単一 46号
	【復路】						
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	211.7	3,570	755,769	単一 45号
			t	0	0	0	WB010030
			t	211.7	1,500	317,550	単一 46号
	計					0	
						3,057,717	
	単価					0	
						7,813	円/t
	変更積算単価						
						7,138	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	伐木除根工	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	0	CB320590
			m 2	1	261.7	261.7	261.7	
	計					0	261.7	
	単価					0	261.7	円/m2
	変更積算単価					261.7	261.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	木根等処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物収集運搬費	12tダンプアームロール25m3		0	0	0		WYB00002
			t	1	4,500	4,500		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	1	26,000	26,000		単一 47号
	計					0		
						30,500		
	単価					0		
						30,500		円/t
	変更積算単価							
						30,500		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	木根等処分費	根	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物収集運搬費	12tダンプアームロール		25m3	0	0	0	WYB00003	
			t	1		4,500	4,500		
	処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1		39,000	39,000	単一 48号	
	計						0		
							43,500		
	単価						0		
							43,500	円/t	
	変更積算単価								
							43,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217.5
						1		217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	238.3	238.3	CB210100	
			m 3	1	238.3	238.3		
	計					238.3		
	単価					238.3		
						238.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 水中部	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	568.2
						1		568.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	374.4	374.4	CB210100	
			m 3	1	374.4	374.4		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
	計					622.3		
	単価					622.3		
						622.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
							1	280.8
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210120		
		m3	1	307.5	307.5			
計					0			
					307.5			
単価					0			
					307.5	円/m3		
変更積算単価					280.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		653.4
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210120
				1	467.7	467.7		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210020
				1	247.9	247.9		
計						0		
						715.6		
単価						0		
						715.6		円/m3
変更積算単価								
						653.4		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,164	
						1		2,164	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,370	2,370	CB210110		
計						2,370			
単価						2,370			
						2,370	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,677	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
単価						2,931			
						0			
						2,931	円/m3		
変更積算単価						2,677	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 後須田	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,933	1,933	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円/m3	
						1,933		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 十二道島	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	467.6	467.6		
計						0		
単価						467.6	円/m3	
変更積算単価						0		
						427	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	247.9	247.9			
計						0			
						247.9			
単価						0			
						247.9	円/m3		
変更積算単価									
						226.4	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	131.9	131.9			
計						0			
						131.9			
単価						0			
						131.9	円/m3		
変更積算単価									
						120.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用		0	0	0	CB322430		
			袋	1	16,840	16,840			
	計					0			
						16,840			
	単価					0			
						16,840	円/袋		
	変更積算単価					16,840	円/袋		

						単価使用年月	2025.09		
						歩掛使用年月	2025.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720		
			m 2	1	1,040	1,040			
	計					0			
						1,040			
	単価					0			
						1,040	円/m2		
	変更積算単価					1,040	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,737	2,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,737	415.4	721,549.8	WB253610
			m 2	1,737	415.4	721,549.8	単一 21号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 226日 無 有		187	18,510	3,461,370	WB253630
			枚	187	18,510	3,461,370	単一 22号
	計					4,182,919.8	
						4,182,919.8	
	単価					2,409	
						2,409	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	1,013	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	1,013	415.4	420,800.2	単一 23号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	47	10,910	512,770	単一 24号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 79日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	59	7,894	465,746	単一 25号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	3	5,400	16,200	単一 26号		
	計					0			
						1,415,516.2			
	単価					0			
						1,398	円/m2		
	変更積算単価								
						1,277	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	覆工板・覆工板受桁	補強型 1×3m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 5月 有 25.6月 無			0	0	0	WB251920
			m 2	27	3,375		91,125	単一 27号
覆工板賃料		覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 147日 有 768日 無			0	0	0	WB251920
			m 2	27	1,812		48,924	単一 28号
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 147日 有 768日 無			0	0	0	WB253630
			枚	4	4,998		19,992	単一 29号
覆工板(補強型)		不足弁償金			0	0	0	
			m 2	27	59,000		1,593,000	
山留め材 部品H250~400		不足弁償金			0	0	0	
			t	3.22	260,000		837,200	
敷鉄板 22×1524×3048		不足弁償金			0	0	0	
			t	3.21	132,000		423,720	
ブルマンC-50型		不足弁償金			0	0	0	
			個	8	12,800		102,400	
計							0	
							3,116,361	
単価							0	
							115,500	円/m2
変更積算単価								
							105,400	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレートφ300 3m×20m 2000以上3000未満	単位	m	数量	1	単価	29,220
						1		29,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去			1	32,000	32,000	WB253010
				m	1	32,000	32,000	単- 30号
計							32,000	
単価							32,000	
							32,000	円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続プレートφ300 3m×20m 2000以上3000未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去			0	0	0	WB253010
				m	1	29,030	29,030	単- 31号
計							0	
単価							29,030	
							29,030	円/m
変更積算単価							26,510	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	仮設材運搬費	単位	t	数量	299.9	単価	9,916
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	299.9	3,570	1,070,643	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	299.9	1,500	449,850	単一 33号 WB010030	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 冬期割増 無	t	299.9	4,284	1,284,771.6	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	299.9	1,500	449,850	単一 35号 WB010030	
計					3,255,114.6		
単価					10,860		
					10,860	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	174.8	3,570	624,036	174.8	9,264	単一 36号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	174.8	1,500	262,200	174.8	9,264	単一 37号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	174.8	3,570	624,036	174.8	9,264	単一 36号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	174.8	1,500	262,200	174.8	9,264	単一 37号
計					0		1,772,472	
単価					0		10,140	円/t
変更積算単価					0		9,264	円/t