

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m ²			1	11,580	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m ²	1	11,576.11	11,576		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					11,580		
	単価					11,580	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	28,560	45,696			
型わく工		人	5	27,948	139,740			
普通作業員		人	3.2	23,358	74,745			
溶接工		人	2.7	31,008	83,721			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	52,800	89,760			
残存型枠 (ピアスタイプ)	組立部材含む (両面プレート、砂防用)	m ²	106	6,550	694,300			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		65,038			
計					1,193,000			
単価					11,930	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	28,560	59,976		
	型わく工		人	5.1	27,948	142,534		
	普通作業員		人	3.5	23,358	81,753		
	溶接工		人	2.7	31,008	83,721		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	52,800	100,320		
	残存型枠 (ワンダータイプ)	組立部材含む (ステンレスプレート、砂防用)	m ²	106	7,470	791,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		65,876		
	計					1,326,000		
	単価					13,260	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	28,560	111,384		
	型わく工		人	14.9	27,948	416,425		
	特殊作業員		人	0.85	28,152	23,929		
	普通作業員		人	8.5	23,358	198,543		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		187,279		
	計					1,059,000		
	単価					10,590	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	28,560	2,856		
	とび工		人	0.4	28,458	11,383		
	普通作業員		人	0.4	23,358	9,343		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,948		
	計					28,530		
	単価					2,853	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,118
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	28,560	42,840			
とび工		人	6.1	28,458	173,593			
普通作業員		人	2.7	23,358	63,066			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	52,800	42,240			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		90,061			
計					411,800			
単価					4,118	円/掛m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鋼製部材組立・据付け (バットレス型砂防堰堤)	9.69 t 9.49m3/10 t 生コンクリート各種 有 購入材 2.37m3/10 t 標準(1.0)	単位	t	数量		10	単価	115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4.545	28,560	129,805				
特殊作業員		人	4.545	28,152	127,950				
普通作業員		人	4.545	23,358	106,162				
とび工		人	9.091	28,458	258,711				
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	9.49	21,500	204,035				
生コンクリート割増額	小型車、山岳地割増	m ³	9.49	4,500	42,705				
クラッシャーラン (山岳地割増)	C-40	m ³	2.37	5,320	12,608				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	4.545	52,800	239,976				
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		37,048				
計					1,159,000				
単価					115,900	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-350	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-350 (PE管)	本	1	33,600		33,600	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						33,600	
	単価						8,400	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		87			
計					197,700			
単価					197,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		47			
計					195,600			
単価					195,600		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		27			
計					199,700			
単価					199,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	28,560	45,696	
	とび工		人	8.5	28,458	241,893	
	普通作業員		人	1.3	23,358	30,365	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		121,426	
	計					513,300	
	単価					5,133	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,517.65	1,351,765		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	9,000	900,000		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60% (小型車、山岳地割増)	m 3	24.64	26,000	640,640		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		595		
	計					2,893,000		
	単価					28,930	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	28,560	2,684		
	特殊作業員		人	0.094	28,152	2,646		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,800	4,963		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17		
	計					10,310		
	単価					1,031	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,021
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	28,560	4,341			
特殊作業員		人	0.152	28,152	4,279			
普通作業員		人	0.152	23,358	3,550			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	52,800	8,025			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		15			
計					20,210			
単価					2,021	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	8,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.204	28,560	5,826				
特殊作業員		人	0.204	28,152	5,743				
普通作業員		人	0.204	23,358	4,765				
耐候性大型土のう袋材	φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応型	袋	10	4,300	43,000				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	46,950	9,577				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,800	10,771				
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		318				
計					80,000				
単価					8,000	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	405.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,560	8,425			
とび工		人	0.295	28,458	8,395			
普通作業員		人	0.295	23,358	6,890			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,870	16,481			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		399			
計					40,590			
単価					405.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						15,040		
単価						15,040	円/枚	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	