

鏡

1. 工事名

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実丁地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	279日間 自 令和 7年12月26日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		56,332,968				
砂防土工		式	1		1,357,326				
掘削工 【向沢】		式	1		1,103,898				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	460	576.3	265,098			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	2,330	838,800			単-2号	
盛土工 【向沢】		式	1		75,294				
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	90	836.6	75,294			単-3号	
法面整形工 【向沢】		式	1		131,874				
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	879.4	114,322			単-4号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	40	438.8	17,552			単-5号	
残土処理工 【向沢】		式	1		46,260				
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	128.5	46,260			単-6号	

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		1,204,320					
法面吹付工 【向沢】		式	1		1,204,320					
モルタル吹付	普通 厚10cm	m2	104	11,580	1,204,320					単-7号
コンクリート堰堤工		式	1		30,667,929					
作業土工 【向沢】		式	1		5,606					
基面整正		m2	12	467.2	5,606					単-8号
コンクリート堰堤本体工 【向沢】		式	1		5,901,932					
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	151	33,440	5,049,440					単-9号
残存型枠	残存型枠	m2	24	11,930	286,320					単-10号
残存型枠	残存化粧型枠	m2	25	13,260	331,500					単-11号
型枠	一般型枠	m2	13	10,590	137,670					単-12号
足場		m	34	2,853	97,002					単-13号

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート堰堤本体工 【馬取川下流】		式	1		5,707,950				
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	123	33,440	4,113,120			単-14号	
残存型枠	残存型枠	m2	87	11,930	1,037,910			単-15号	
残存型枠	残存化粧型枠	m2	42	13,260	556,920			単-16号	
コンクリート副堰堤工 【馬取川下流】		式	1		2,684,060				
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	61	33,440	2,039,840			単-17号	
残存型枠	残存型枠	m2	54	11,930	644,220			単-18号	
コンクリート側壁工 【馬取川下流】		式	1		5,694,831				
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	95	33,440	3,176,800			単-19号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	12	5,832	69,984			単-20号	
水抜パイプ	VP-50 フィルター有り	箇所	16	406.7	6,507			単-21号	
型枠	一般型枠	m2	180	10,590	1,906,200			単-22号	

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	130	4,118	535,340					単-23号
間詰工 【向沢】		式	1		1,679,820					
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	42	33,440	1,404,480					単-24号
型枠	一般型枠	m2	26	10,590	275,340					単-25号
間詰工 【馬取川下流】		式	1		3,476,130					
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	84	33,440	2,808,960					単-26号
型枠	一般型枠	m2	63	10,590	667,170					単-27号
水叩工 【馬取川下流】		式	1		5,517,600					
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	165	33,440	5,517,600					単-28号
鋼製堰堤工		式	1		6,272,301					
鋼製堰堤本体工 【向沢】		式	1		6,272,301					
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	ハットレス型砂防堰堤 無処理(黒皮)	t	9.7	607,800	5,895,660					単-29号

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.07	197,700	13,839					単-30号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.7	195,600	136,920					単-31号
鉄筋	SD345 D35	t	0.36	199,700	71,892					単-32号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	5,133	153,990					単-33号
流路護岸工		式	1		7,704,058					
作業土工 【向沢】		式	1		595,208					
床掘り	土砂	m3	180	246.6	44,388					単-34号
基面整正		m2	200	467.2	93,440					単-35号
埋戻し	土砂(流用土)	m3	20	3,201	64,020					単-36号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	2,330	372,800					単-37号
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	128.5	20,560					単-38号
基礎工 【向沢】		式	1		510,040					

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
場所打基礎	18-8-40BB W/C≦60%	m	82	6,220	510,040					単-39号
ブロック積擁壁工 【向沢】		式	1		6,598,810					
コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H2.4~3.8-U2-N0.5	m2	177	28,930	5,120,610					単-40号
胴込・裏込材(砕石)	C-40	m3	78	11,680	911,040					単-41号
現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	2	73,580	147,160					単-42号
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	6	70,000	420,000					単-43号
護床工・根固め工		式	1		3,771,432					
根固めブロック工 【向沢】		式	1		3,149,578					
消波根固めブロック製作	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t	個	53	48,210	2,555,130					単-44号
根固めブロック据付	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t	個	53	8,611	456,383					単-45号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)	個	53	2,605	138,065					単-46号
間詰工 【向沢】		式	1		621,854					

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	5	33,440	167,200					単-47号
型枠	一般型枠	m2	12	10,590	127,080					単-48号
間詰砕石	C-40	m3	43	7,618	327,574					単-49号
付帯道路工		式	1		1,449,649					
掘削工 【向沢】		式	1		5,763					
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	10	576.3	5,763					単-50号
盛土工 【向沢】		式	1		563,300					
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	10	6,238	62,380					単-51号
盛土(採取土)	4.0m以上	m3	160	235.9	37,744					単-52号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	2,330	419,400					単-53号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	180	243.2	43,776					単-54号
法面整形工 【向沢】		式	1		33,354					

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	879.4	2,638					単-55号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	438.8	30,716					単-56号
作業土工 【向沢】		式	1		36,942					
床掘り	土砂	m3	20	246.6	4,932					単-57号
埋戻し	土砂(流用土)	m3	10	3,201	32,010					単-58号
コンクリート舗装工 【向沢】		式	1		810,290					
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150mm	m2	115	1,340	154,100					単-59号
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C \leq 60% t=150mm	m2	115	5,706	656,190					単-60号
仮設工		式	1		3,905,953					
土留・仮締切工 【馬取川下流】		式	1		2,479,200					
締切盛土	4.0m以上	m3	800	3,099	2,479,200					単-61号
仮水路工 【向沢】		式	1		24,863					

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造・無孔)φ300	m	38	654.3	24,863					単-62号
作業ヤード整備工 【向沢】		式	1		1,401,890					
ヤード盛土		m3	230	4,726	1,086,980					単-63号
大型土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応型	袋	6	7,382	44,292					単-64号
敷鉄板	設置・撤去	m2	111	2,438	270,618					単-65号
直接工事費		式	1		56,332,968					
共通仮設費		式	1		5,923,080					
共通仮設費		式	1		1,135,080					
運搬費		式	1		238,080					
仮設材運搬費		t	19.2	12,400	238,080					単-66号
技術管理費		式	1		320,000					
水セメント比測定費	W/Cミ-タ	回	16	20,000	320,000					単-67号

設計内訳書

工事名	向沢・馬取川下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		577,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,788,000					
純工事費		式	1		62,256,048					
現場管理費		式	1		17,847,000					
工事原価		式	1		80,103,048					
一般管理費等		式	1		14,056,952					
工事価格		式	1		94,160,000					
消費税相当額		式	1		9,416,000					
工事費計		式	1		103,576,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	576.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m3	1	576.3	576.3	CB330040	
計						576.3		
単価						576.3	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,330	2,330	CB210110	
計						2,330		
単価						2,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	836.6	836.6	CB210510	
計						836.6		
単価						836.6	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	879.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部無し質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	879.4	879.4	CB220010	
計						879.4		
単価						879.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	438.8	438.8	CB220010	
計						438.8		
単価						438.8	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	モルタル吹付	普通 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,580	11,580	WB810810 単- 68号	
計						11,580		
単価						11,580	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	467.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080	
計						467.2		
単価						467.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量			単価	
						1			33,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,440	33,440			CB240010
	計					33,440			
	単価					33,440		円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量			単価	
						1			11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m2	1	11,930	11,930			WB330850 単-69号
	計					11,930			
	単価					11,930		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	13,260	13,260	WB330850 単一 70号	
計						13,260		
単価						13,260	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,590	10,590	WB330330 単一 71号	
計						10,590		
単価						10,590	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	足場		単位	m	数量		1	単価	2,853
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	1	2,853	2,853	WB330340 単-72号	
計							2,853		
単価							2,853	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	33,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m3	1	33,440	33,440	CB240010	
計							33,440		
単価							33,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		m 2	1	11,930	11,930	WB330850 単- 69号
計							11,930	
単価							11,930	円/m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	13,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	13,260	13,260	WB330850 単- 70号
計							13,260	
単価							13,260	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量			1	単価	33,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,440	33,440	CB240010			
	計					33,440				
	単価					33,440	円/m3			

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量			1	単価	11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m2	1	11,930	11,930	WB330850 単一 69号			
	計					11,930				
	単価					11,930	円/m2			

1次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-19号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33,440	33,440	CB240010	
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量		1	5,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,832	5,832	CB224710	
計						5,832		
単価						5,832	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	水抜パイプ	VP-50 フィルター有り	単位	箇所	数量		単価	
					10			406.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	6.5	472	3,068		
	吸出防止材	t = 20mm	m ²	0.9	1,110	999		
	計					4,067		
	単価					406.7	円/箇所	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	型枠	一般型枠	単位	m ²	数量		単価	
					1			10,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m ²	1	10,590	10,590	WB330330 単一 71号	
	計					10,590		
	単価					10,590	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,118	4,118	WB252110 単-73号	
計						4,118		
単価						4,118	円/掛m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,440	33,440	CB240010	
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,590	10,590	WB330330 単- 71号	
計						10,590		
単価						10,590	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33,440	33,440	CB240010	
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,590	10,590	WB330330 単- 71号	
計						10,590		
単価						10,590	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	33,440	33,440	CB240010	
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	ハットレス型砂防堰堤 無処理(黒皮)	単位	t	数量	9.7	単価	607,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製部材組立・据付け(ハットレス型砂防堰堤)	9.69 t 9.49m3/10 t 生コンクリート各種 有 購入材 2.37m3/10 t 標準(1.0)	t	9.7	115,900	1,124,230	WB332540 単一 74号		
ハットレス型砂防堰堤(材料費)	無処理(黒皮)	t	9.7	488,000	4,733,600			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-350	m	4.5	8,400	37,800	WYB00003 単一 75号		
計					5,895,630			
単価					607,800	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	197,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	197,700	197,700		WB810010 単一 76号	
	計					197,700			
	単価					197,700		円/t	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	195,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	195,600	195,600		WB810010 単一 77号	
	計					195,600			
	単価					195,600		円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
						1		199,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	199,700	199,700	WB810010 単一 78号	
計						199,700		
単価						199,700	円/t	

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,133	5,133	WB252110 単一 79号	
計						5,133		
単価						5,133	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.6	246.6	CB210030	
計						246.6		
単価						246.6	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	467.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080	
計						467.2		
単価						467.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量			単価	
						1			3,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,201	3,201			CB210410
	計					3,201			
	単価					3,201		円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量			単価	
						1			2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,330	2,330			CB210110
	計					2,330			
	単価					2,330		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	場所打基礎	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	6,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.083	74,930	6,219.19	CB226170	
計						6,219.19		
単価						6,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H2. 4~3. 8-U2-N0.5	単位	m2	数量	1	単価	28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	m2	1	28,930	28,930	WB825010 単- 80号	
計						28,930		
単価						28,930	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	胴込・裏込材(砕石)	C-40	単位	m3	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種	m3	1	11,680	11,680	CB226120	
計						11,680		
単価						11,680	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	73,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	73,580	73,580	CB226200		
計						73,580			
単価						73,580	円/m3		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	70,000	70,000	CB226180		
計						70,000			
単価						70,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t	単位	個	数量	1	単価	48,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0.86m3を超え0.94m3以下 6.60m2を超え7.27m2以下 一般	個	1	48,210	48,210	CB310010	
計						48,210		
単価						48,210	円/個	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	根固めブロック据付	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t	単位	個	数量	1	単価	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	1,980	1,980	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m以下 H<3m, 3m<H 40個 層積 ラフテラックレール(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	1	6,631	6,631	CB310070	
計						8,611		
単価						8,611	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)	単位	個	数量		1	単価	2,605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 4.5km以下	個	1	2,605	2,605	CB310040		
	計					2,605			
	単価					2,605	円/個		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	33,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,440	33,440	CB240010		
	計					33,440			
	単価					33,440	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,590	10,590	WB330330 単- 71号	
計						10,590		
単価						10,590	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	間詰碎石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	7,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m 3	1	1,180	1,180	CB310410	
捨石 (材料費)			m 3	1.21	5,320	6,437.2	CB310411	
計						7,617.2		
単価						7,618	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	576.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m3	1	576.3	576.3	CB330040	
計						576.3		
単価						576.3	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,238	6,238	CB210510	
計						6,238		
単価						6,238	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	盛土(採取土)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	235.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	235.9	235.9	CB210510	
計							235.9		
単価							235.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		m3	1	2,330	2,330	CB210110	
計							2,330		
単価							2,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.2	243.2	CB210020	
計						243.2		
単価						243.2	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	879.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	879.4	879.4	CB220010	
計						879.4		
単価						879.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	438.8	438.8	CB220010	
計						438.8		
単価						438.8	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.6	246.6	CB210030	
計						246.6		
単価						246.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,201	3,201	CB210410	
計						3,201		
単価						3,201	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	1,340	1,340	CB410030	
計						1,340		
単価						1,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=150mm	m2			115		5,706
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	17.3	33,440	578,512		CB240010
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m2	115	600	69,000		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2.1	4,124	8,660.4		CB224710
	計					656,172.4		
	単価					5,706	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	締切盛土	4.0m以上	m3			800		3,099
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	890	243.2	216,448		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	890	2,330	2,073,700		CB210110
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	800	235.9	188,720		CB210510
計						2,478,868		
単価						3,099	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造・無孔)φ300	単位	m	数量	38	単価	654.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【3次施工】								
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	38	185.6	7,052.8	CB222770	
【4次施工】								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	32	370.9	11,868.8	CB222770	
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	32	185.6	5,939.2	CB222770	
計						24,860.8		
単価						654.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ヤト盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,726
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【3次施工】								
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し						CB210100
		5,000m3未満	m3	150	335.6	50,340		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	170	398.4	67,728		
【4次施工】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020
			m3	90	243.2	21,888		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	90	2,330	209,700		
		15.5km以下						
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し						CB210510
			m3	230	235.9	54,257		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し						CB210100
		5,000m3未満	m3	230	335.6	77,188		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	260	2,330	605,800		
		15.5km以下						
計						1,086,901		
単価						4,726	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	大型土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応型	単位	袋	数量	6	単価	7,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【3次施工】								
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	2	1,031	2,062	WB252730	単一	81号
【4次施工】								
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	2	2,021	4,042	WB252730	単一	82号
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	4	8,000	32,000	WB252730	単一	83号
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	6	1,031	6,186	WB252730	単一	81号
計					44,290			
単価					7,382		円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	111	単価	2,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【3次施工】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	111	405.9	45,054.9	WB253610	単一	84号
【4次施工】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	111	405.9	45,054.9	WB253610	単一	84号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	枚	12	15,040	180,480	WB253630	単一	85号
計					270,589.8			
単価					2,438		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,700	4,700	単一	86号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	単一	87号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,700	4,700	単一	86号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	単一	87号
計					12,400		
単価					12,400	円/t	

