

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事
工事地名	新潟県村上市板屋越地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324128	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	232,694,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	264日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年12月26日 ( 1回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	38,295,337
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		124,845,800				
		式	1		95,215,620	1	-29,630,180		
道路土工		式	0		0				
		式	1		4,619,989	1	4,619,989		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		1,659,200	1	1,659,200		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	1,500	430.1	645,150	1,500	645,150		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1,540	530	816,200	1,540	816,200		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,500	131.9	197,850	1,500	197,850		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		2,396,666	1	2,396,666		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	2,100	241	506,100	2,100	506,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	2,310	571.6	1,320,396	2,310	1,320,396		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	2,300	247.9	570,170	2,300	570,170		
法面整形工(ICT)		式	0		0				
		式	1		564,123	1	564,123		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-7号	
		m2	170	882.9	150,093	170	150,093		

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0	740	414,030	単-8号	
			740	559.5	414,030				
地盤改良工		式	1		123,205,000	1	-34,110,282		
			1		89,094,718				
固結工		式	1		123,205,000	-1	-123,205,000		
			0		0				
中層混合処理	改良深度1.0m セメント系 固化材(特殊土用 バラ) 設計添加量150kg/m3	m3	20,500	6,010	123,205,000	-20,500	-123,205,000	単-9号	
			0	6,010	0				
作業土工		式	0		0	1	1,489,265		
			1		1,489,265				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	470	108,335	単-10号	
			470	230.5	108,335				
埋戻し		m3	0	0	0	420	201,810	単-11号	
			420	480.5	201,810				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0	0	0	2,200	271,920	単-12号	
			2,200	123.6	271,920				
転石撤去		m3	0	0	0	270	907,200	単-13号	
			270	3,360	907,200				
固結工(ICT)		式	0		0	1	87,605,453		
			1		87,605,453				
中層混合処理 (ICT)	改良深度1.00m セメント系 固化材(特殊土用 バラ) 設計添加量300kg/m3	m3	0	0	0	8,453	75,874,128	単-14号	
			8,453	8,976	75,874,128				

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中層混合処理 (ICT) 横断Box接続部	改良深度1.69m(平均) セメント系固化材(特殊土 用 ばら) 設計添加量30 0kg/m3	m3	0 211	0 8,954	0 1,889,294	211	1,889,294	単-15号	
中層混合処理 (ICT) 横断Box-補強土壁部	改良深度2.80m セメント系 固化材(特殊土用 ばら) 設計添加量335kg/m3	m3	0 413	0 9,297	0 3,839,661	413	3,839,661	単-16号	
配合用水運搬	トラック架装型 4000L	日	0 129	0 46,530	0 6,002,370	129	6,002,370	単-17号	
仮設工		式	1 1		1,640,800 1,500,913	1	-139,887		
工事用道路工		式	0 1		0 906,353	1	906,353		
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	0 350	0 261.7	0 91,595	350	91,595	単-18号	
敷鉄板 工事用道路	設置・撤去	m2	0 167	0 689.6	0 115,163	167	115,163	単-19号	
敷鉄板 伐木除根	設置・撤去	m2	0 195	0 824.4	0 160,758	195	160,758	単-20号	
敷鉄板 地盤改良	設置・撤去	m2	0 650	0 787.3	0 511,745	650	511,745	単-21号	
敷鉄板 雑用水管保護	設置	m2	0 65	0 416.8	0 27,092	65	27,092	単-22号	
仮水路工		式	0 1		0 594,560	1	594,560		

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り 埋設保護	土砂			0	0	0					単-23号
			m3	10	2,014	20,140			10	20,140	
埋戻し 埋設保護	土砂			0	0	0					単-24号
			m3	10	3,608	36,080			10	36,080	
埋戻し 被覆保護	土砂			0	0	0					単-25号
			m3	10	5,211	52,110			10	52,110	
路体(築堤)盛土 横断保護	4.0m以上			0	0	0					単-26号
			m3	10	219.7	2,197			10	2,197	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0					単-27号
			m3	20	483.2	9,664			20	9,664	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0					単-28号
			m3	20	226	4,520			20	4,520	
暗渠排水管	設置 VP-125 TSスリーブ管			0	0	0					単-29号
			m	149	2,562	381,738			149	381,738	
暗渠排水管	撤去(既設管) VP-125			0	0	0					単-30号
			m	92	137.6	12,659			92	12,659	
被覆シート張	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm			0	0	0					単-31号
			m2	69	351.8	24,274			69	24,274	
敷砂利	RC-40 t=100mm			0	0	0					単-32号
			m2	56	373.4	20,910			56	20,910	
敷鉄板	設置・撤去			0	0	0					単-33号
			m2	6	378.7	2,272			6	2,272	
殻運搬	廃プラスチック類			0	0	0					単-34号
			t	0.32	14,560	4,659			0.32	4,659	

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
般処分	廃プラスチック類		0	0	0			単-35号	
		t	0.32	72,930	23,337	0.32	23,337		
交通管理工			1		1,640,800				
		式	0		0	-1	-1,640,800		
交通誘導警備員			100	16,408	1,640,800			単-36号	
		人日	0	16,408	0	-100	-1,640,800		
直接工事費			1		124,845,800				
		式	1		95,215,620	1	-29,630,180		
共通仮設費			1		15,267,486				
		式	1		79,310,980	1	64,043,494		
共通仮設費			1		3,093,408				
		式	1		69,431,774	1	66,338,366		
運搬費			1		1,880,578				
		式	1		3,144,115	1	1,263,537		
重建設機械分解組立輸送費			1	1,880,578	1,880,578			単-37号	
		回	1	1,880,578	1,880,578	0	0		
仮設材運搬費			0	0	0			単-38号	
		t	129.9	9,727	1,263,537	129.9	1,263,537		
準備費			0		0				
		式	1		57,149,328	1	57,149,328		
木根等処分費			0		0			内-1号	
		式	1		57,149,328	1	57,149,328		
技術管理費			1		64,247				
		式	1		7,909,978	1	7,845,731		

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	0 1		0 50,589		1	50,589	内-2号
平板載荷試験費			箇所	0 2	0 201,600	0 403,200		2	403,200	単-39号
六価カド溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		検体	1 6	6,654 6,654	6,654 39,924		5	33,270	単-40号
施工調査費			式	0 1		0 36,100		1	36,100	内-3号
道路施設基本データ作成費			式	1 0		57,593 0		-1	-57,593	内-4号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 74,865		1	74,865	内-5号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 1,748,000		1	1,748,000	内-6号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 3,947,300		1	3,947,300	内-7号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			式	0 1		0 1,610,000		1	1,610,000	内-8号
営繕費			式	0 1		0 306,000		1	306,000	
快適化			式	0 1		0 306,000		1	306,000	内-9号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,148,583 922,353		1	-226,230	

# 設計内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,174,078				
			1		9,879,206	1	-2,294,872		
純工事費		式	1		140,113,286				
			1		174,526,600	1	34,413,314		
現場管理費		式	1		42,822,128				
			1		41,847,920	1	-974,208		
工事原価		式	1		182,935,414				
			1		216,374,520	1	33,439,106		
一般管理費等		式	1		28,604,586				
			1		27,735,480	1	-869,106		
工事価格		式	1		211,540,000				
			1		244,110,000	1	32,570,000		
消費税相当額		式	1		21,154,000				
			1		24,411,000	1	3,257,000		
工事費計		式	1		232,694,000				
			1		268,521,000	1	35,827,000		

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採除根			0		0			WYB00013
		式	1		9,572,608	1	9,572,608	単一 61号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1,712	5,435	9,304,720	1,712	9,304,720	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
生木 (枝葉)		t	448	22,000	9,856,000	448	9,856,000	単一 62号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
生木 (幹)		t	960	22,000	21,120,000	960	21,120,000	単一 63号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
木根		t	304	24,000	7,296,000	304	7,296,000	単一 64号
合計					0			
					57,149,328		57,149,328	
変更積算金額					0			
					57,149,328		57,149,328	円/式







# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1537m3	式	0		0			WB010400
			1		8,939	1	8,939	単一 67号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 167m2	式	0		0			WB010440
			1		1,572	1	1,572	単一 68号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 738m2	式	0		0			WB010440
			1		4,426	1	4,426	単一 69号
中層混合処理工 (ICT) 保守点検	改良深=L≦2m 施工数量=8664m3	式	0		0			WYB00015
			1		57,337	1	57,337	単一 70号
中層混合処理工 (ICT) 保守点検	改良深=2m<L≦5m 施工数量=413m3	式	0		0			WYB00012
			1		2,591	1	2,591	単一 71号
合計					0			
					74,865		74,865	
変更積算金額					0			
					74,865		74,865	円/式









# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		430.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	430.1	430.1		
計						0		
単価						430.1	円/m3	
変更積算単価						430.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	530	530		
計						0		
単価						530	円/m3	
変更積算単価						530	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131.9	131.9		
	計					0		
						131.9		
	単価					0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価						131.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241	241		
	計					0		
						241		
	単価					0		
						241	円/m3	
変更積算単価						241	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	770	530	408,100		571.6
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	1,540	592.3	912,142		571.6
	計					0		
	単価					1,320,242		571.6 円/m3
	変更積算単価					0		571.6 円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価								
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		882.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m2	1	882.9	882.9		
計						0		
						882.9		
単価						0		
						882.9	円/m2	
変更積算単価								
						882.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し	砕質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0		CB220070
				m 2	1	559.5	559.5		
	計						0		
	単価						559.5		円/m2
	変更積算単価						559.5		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	中層混合処理	改良深度1.0m セメント系固化材(特殊土用 パラ) 設計添加量150kg/m3	単位	m3	数量	20,500	単価	6,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工(全面改良)	改良深度1m 添加料150kg/m3		20,500	6,553	134,336,500		WYB00008
			m3	20,500	6,553	134,336,500		単一 41号
	スラリプラント現場内移設	標準		1	207,500	207,500		WB223230
			回	1	207,500	207,500		単一 42号
	特許料金			20,500	30	615,000		
			m3	20,500	30	615,000		
	計					135,159,000		
						135,159,000		
	単価					6,594		
						6,594		円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価								
						230.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		480.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	527.1	527.1		
計						0		
						527.1		
単価						0		
						527.1	円/m3	
変更積算単価								
						480.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満)			0	0	0		CB210610
		無し	m3		1	135.6	135.6		123.6
計							0		
単価							135.6	円/m3	
変更積算単価							123.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転石撤去	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂ふるい分け	パック砕山積0.8m3	時間	0	0	0	WYB00004	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	56	13,140	735,840	単- 43号	
土砂等運搬	標準 パック砕山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	0	0	0	CB210020	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	270	295.5	79,785	CB210110	
計			0	0	0	CB210610	
単価					995,337		
変更積算単価					0		
					3,687	円/m3	
					3,360	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	中層混合処理 (ICT)	改良深度1.00m セメント系固化材(特殊土用 バラ) 設計添加量300kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工 (ICT) (全面改良)	改良深度1m 添加料300kg/m3		0	0	0		WYB00033
			m3	8,453	9,793	82,780,229		単- 44号
	スラリプラント現場内移設	標準		0	0	0		WB223230
			回	1	207,500	207,500		単- 45号
	特許料金			0	0	0		
			m3	8,453	30	253,590		
	計					0		
						83,241,319		
	単価					0		
						9,848		円/m3
	変更積算単価							
						8,976		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	中層混合処理 (ICT) 横断Box接続部	改良深度1.69m(平均) セメント系固化材(特殊土用 パラ) 設計添加量300kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工 (ICT) (全面改良)	改良深度1m<L≤2m 添加料300kg/m3		0	0	0	WYB00029	
			m3	1	9,793	9,793	単一 46号	
	特許料金			0	0	0		
			m 3	1	30	30		
	計					0		
						9,823		
	単価					0		
						9,823	円/m3	
	変更積算単価							
						8,954	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	中層混合処理 (ICT) 横断Box-補強土壁部	改良深度2.80m セメント系固化材(特殊土用 バラ) 設計添加量335kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工 (ICT) (全面改良)	改良深度2m<L≤5m 添加料335kg/m3		0	0	0		WYB00049
			m3	1	10,170	10,170		単一 47号
	特許料金			0	0	0		
			m 3	1	30	30		
	計					0		
						10,200		
	単価					0		
						10,200		円/m3
	変更積算単価							
						9,297		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	配合用水運搬	トラック架装型 4000L	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車運転(リース)	トラック架装型容量4000L	日	0	0	0	WYB00007		
		日	129	50,700	6,540,300	単- 48号		
散水車基本料金	トラック架装型 4000L	回	0	0	0			
		回	3	15,000	45,000			
計					0			
					6,585,300			
単価					0			
					51,050	円/日		
変更積算単価								
					46,530	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ル-ス <sup>o</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し			0	0	0	CB210610
			m 3	35	135.6		4,746	
再生クラッシャーラン		RC-40			0	0	0	
			m 3	29	3,300		95,700	
計							0	
							100,446	
単価							0	
							287	円/m2
変更積算単価								
							261.7	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	敷鉄板 工事用道路	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2		167	415.4	69,371.8	単一 49号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 24日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚		18	3,164	56,952	単一 50号
	計						0	
							126,323.8	
	単価						0	
							756.5	円/m2
	変更積算単価							
							689.6	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板 伐木除根	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	195	415.4	81,003	単一 49号		824.4
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	21	4,540	95,340	単一 51号		
計					0			
					176,343			
単価					0			
					904.4	円/m2		
変更積算単価								
					824.4	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板 地盤改良	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						650		787.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	650	415.4	270,010	単一 49号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 84日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	35	8,324	291,340	単一 52号		
計					0			
					561,350			
単価					0			
					863.7	円/m2		
変更積算単価								
					787.3	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	敷鉄板 雑用水管保護	設置	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610		
		m 2	65	214	13,910	単一 53号			
溶接工				0	0	0			
		人	0.5	31,616	15,808				
計					0				
					29,718				
単価					0				
					457.2	円/m2			
変更積算単価									
					416.8	円/m2			

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り 埋設保護	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
						2,209		
単価						0		
						2,209	円/m3	
変更積算単価								
						2,014	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し 埋設保護	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
						3,958		
単価						0		
						3,958	円/m3	
変更積算単価								
						3,608	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	埋戻し 被覆保護	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	5,716	5,716		
計						0		
						5,716		
単価						0		
						5,716	円/m3	
変更積算単価						5,211	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	路体(築堤)盛土 横断保護	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241	241		
計						0		
						241		
単価						0		
						241	円/m3	
変更積算単価						219.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		483.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	530	530		
計						0		
単価						530	円/m3	
変更積算単価						483.2	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
単価						247.9	円/m3	
変更積算単価						226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	暗渠排水管	設置 VP-125 TSスリフ管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用			0	0	0	CB222770
			m	149	2,686	400,214		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ φ125			0	0	0	
			個	3	3,240	9,720		
	下水道用硬質塩化ビニル管継手	取付管用継手(SRF) 60° 自在曲管(RR) φ125			0	0	0	
			個	1	4,360	4,360		
	下水道用硬質塩化ビニル管継手	取付管用継手(SRF) 45° 自在曲管(RR) φ125			0	0	0	
			個	1	4,360	4,360		
	計					0		
						418,654		
	単価					0		
						2,810	円/m	
	変更積算単価							
						2,562	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	暗渠排水管	撤去(既設管) VP-125	単位	m	数量	0	単価	0
						1		137.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	150.9	150.9		
計						0		
						150.9		
単価						0		
						150.9	円/m	
変更積算単価								
						137.6	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	被覆シート張	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		351.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m <sup>2</sup>	1	385.9	385.9		
計						0		
						385.9		
単価						0		
						385.9	円/m <sup>2</sup>	
変更積算単価								
						351.8	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し			0	0		CB210610
			m3	5.6	135.6	759.36		
	再生クラッシャーラン	RC-40			0	0		
			m3	6.72	3,300	22,176		
	計					0		
						22,935.36		
	単価					0		
						409.6		円/m2
	変更積算単価							
						373.4		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610	
			m 2		1	415.4	415.4	単一 49号	
	計						0		
	単価						415.4	円/m2	
	変更積算単価						378.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	穀運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	5,774	5,774		CB010410
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	10,190	10,190		CB010420
	計					0		
	単価					15,964	円/t	
	変更積算単価					14,560	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0	単価	0
						1		72,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	80,000	80,000	単- 54号	
計						0		
						80,000		
単価						0		
						80,000	円/t	
変更積算単価						72,930	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	16,408
						100		16,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				50	19,040	952,000	WB010211	
			人日	50	19,040	952,000	単- 55号	
交通誘導警備員B				50	16,960	848,000	WB010212	
			人日	50	16,960	848,000	単- 56号	
計						1,800,000		
						1,800,000		
単価						18,000		
						18,000	円/人日	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					129.9		9,727
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【往路（村上市役所～現場）】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	118.7	3,570	423,759	単一	58号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	118.7	1,500	178,050	単一	59号
<b>【往路（北黒川仮置場～現場）】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	11.2	3,850	43,120	単一	60号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	11.2	1,500	16,800	単一	59号
<b>【復路（現場～村上市役所）】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	118.7	3,570	423,759	単一	58号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	118.7	1,500	178,050	単一	59号
計					0		
					1,263,538		
単価					0		
					9,728	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	地盤の平板載荷試験	50KN以内		0	0	0		
			箇所	1	186,000	186,000		
	反力装置	パック材[標準型・排ガス対策(2014年規制)]山積0.8m3		0	0	0		WYB00005
			供用日	1	15,600	15,600		単一 65号
	計					0		
						201,600		
	単価					0		
						201,600		円/箇所
	変更積算単価							
						201,600		円/箇所

