

鏡

1. 工事名

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2284654015	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	923, 890, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	923, 571, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1114日間 自 令和 5年 3月14日 (当初) 至 令和 7年 2月22日 (5回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	1, 297, 681
		2 3) 公 告 日	令和 4年12月22日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
樋門・樋管			1		530,492,169				
		式	1		572,773,645	1	42,281,476		
樋門・樋管本体工			1		368,425,425				
		式	1		381,288,268	1	12,862,843		
作業土工			1		55,777,074				
		式	1		56,574,962	1	797,888		
床掘り	土砂		40,700	227.6	9,263,320			単-1号	
		m3	40,700	227.6	9,263,320	0	0		
床掘り	土砂		0	0	0			単-2号	
		m3	590	468.4	276,356	590	276,356		
埋戻し	土砂 最小埋戻し幅4.0m以上		180	480.3	86,454			単-3号	
		m3	180	480.3	86,454	0	0		
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅4.0m以上		14,500	938	13,601,000			単-4号	
		m3	15,500	938	14,539,000	1,000	938,000		
基面整正			1,640	422.8	693,392			単-5号	
		m2	1,640	422.8	693,392	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		21,900	200.8	4,397,520			単-6号	
		m3	17,500	200.8	3,514,000	-4,400	-883,520		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		47,690	354.6	16,910,874			単-7号	
		m3	48,810	354.6	17,308,026	1,120	397,152		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		9,960	475.9	4,739,964			単-8号	
		m3	9,960	475.9	4,739,964	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,000	1,343	1,343,000			単-9号	
		m3	1,000	1,343	1,343,000	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	40,700	116.5	4,741,550			単-10号	
			41,300	116.5	4,811,450	600	69,900		
矢板工		式	1		25,604,588				
			1		25,604,588	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	枚	32	30,409	973,088			単-11号	
			32	30,409	973,088	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	枚	17	31,540	536,180			単-12号	
			17	31,540	536,180	0	0		
広幅鋼矢板 【翼壁 川表】	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	枚	79	31,540	2,491,660			単-13号	
			79	31,540	2,491,660	0	0		
広幅鋼矢板 【翼壁 川裏】	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	枚	37	33,399	1,235,763			単-14号	
			37	33,399	1,235,763	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.0 m 打込長 11.0m	枚	4	167,815	671,260			単-15号	
			4	167,815	671,260	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.5 m 打込長 10.5m	枚	46	161,470	7,427,620			単-16号	
			46	161,470	7,427,620	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.5 m 打込長 11.5m	枚	38	173,516	6,593,608			単-17号	
			38	173,516	6,593,608	0	0		
可とう鋼矢板	ST-100型 IIw型 鋼矢 板長さ 11.5m 打込 長10.5m	枚	2	1,337,007	2,674,014			単-18号	
			2	1,337,007	2,674,014	0	0		
可とう鋼矢板	ST-100型 IIw型 鋼矢 板長さ 11.5m 打込 長11.5m	枚	2	1,358,157	2,716,314			単-19号	
			2	1,358,157	2,716,314	0	0		
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.09	174,988	15,748			単-20号	
			0.09	174,988	15,748	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
矢板頭部鉄筋 【翼壁 川表】	SD345 D16	t	0.15	174,988	26,248	0	0	単-21号	
			0.15	174,988	26,248				
矢板頭部鉄筋 【翼壁 川裏】	SD345 D16	t	0.07	179,127	12,538	0	0	単-22号	
			0.07	179,127	12,538				
矢板頭部鉄筋溶接	D16	箇所	47	1,406	66,082	0	0	単-23号	
			47	1,406	66,082				
矢板頭部鉄筋溶接 【翼壁 川表】	D16	箇所	79	1,406	111,074	0	0	単-24号	
			79	1,406	111,074				
矢板頭部鉄筋溶接 【翼壁 川裏】	D16	箇所	37	1,443	53,391	0	0	単-25号	
			37	1,443	53,391				
函渠工		式	1		129,551,892	1	-559,002		
			1		128,992,890				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	m2	430	2,325	999,750	0	0	単-26号	
			430	2,325	999,750				
均しコンクリート 【カー継手部】	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	m2	40	3,091	123,640	0	0	単-27号	
			40	3,091	123,640				
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	2,331	23,889	55,685,259	0	0	単-28号	
			2,331	23,889	55,685,259				
鉄筋	SD345 D13	t	33.02	176,919	5,841,865	0	0	単-29号	
			33.02	176,919	5,841,865				
鉄筋	SD345 D16	t	0.59	174,988	103,242	0	0	単-30号	
			0.59	174,988	103,242				
鉄筋	SD345 D19	t	8.5	174,988	1,487,398	0	0	単-31号	
			8.5	174,988	1,487,398				

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D22	t	5.51	174,988	964,183	0	0	単-32号	
鉄筋	SD345 D25	t	4.83	179,599	867,463	0	0	単-33号	
鉄筋	SD345 D29	t	87.5	175,907	15,391,862	0	0	単-34号	
鉄筋	SD345 D32	t	9.2	180,542	1,660,986	0	0	単-35号	
鉄筋圧接	D29+D29	箇所	459	697.9	320,336	0	0	単-36号	
機械式継手	D29-D29	箇所	900	3,094	2,784,600	0	0	単-37号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	3,103	0	0	0	単-38号	
目地板	各種 ゴム発泡体 硬度 30 厚20mm	m2	66	3,480	229,680	0	0	単-39号	
応力分散ゴム	CRゴム ネオプレンソング	箇所	2	4,263,895	8,527,790	0	0	単-40号	
止水板	FF200×5	m	89	2,382	211,998	0	0	単-41号	
型枠	一般型枠	m2	2,580	8,111	20,926,380	-2,580	-20,926,380	単-42号	
型枠	一般型枠	m2	0	0	0	2,580	17,218,920	単-43号	
			2,580	6,674	17,218,920				

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足場	安全ネット不要	掛m2	2,050	3,736	7,658,800			単-44号	
			1,740	3,736	6,500,640	-310	-1,158,160		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m3	1,750	3,204	5,607,000			単-45号	
			1,750	3,204	5,607,000	0	0		
支保	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	空m3	30	5,322	159,660			単-46号	
			30	5,322	159,660	0	0		
先入れアンカー		本	0	0	0			単-47号	
			96	7,694	738,624	96	738,624		
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)		式	0	0	0			内-1号	
			1		2,362,034	1	2,362,034		
特殊養生工	仮囲い内ジェットビーク養生	m3	0	0	0			単-48号	
			730	1,652	1,205,960	730	1,205,960		
翼壁工 【川表】		式	1		108,152,777				
			1		114,549,416	1	6,396,639		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65% t=100mm	m2	710	2,325	1,650,750			単-49号	
			710	2,325	1,650,750	0	0		
コンクリート	24-12-40BB W/C ≤ 55%	m3	2,834	23,926	67,806,284			単-50号	
			2,834	23,926	67,806,284	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	23.9	176,919	4,228,364			単-51号	
			25.12	176,919	4,444,205	1.22	215,841		
鉄筋	SD345 D16	t	4.74	174,988	829,443			単-52号	
			4.79	174,988	838,192	0.05	8,749		
鉄筋	SD345 D19	t	18.25	174,988	3,193,531			単-53号	
			18.28	174,988	3,198,780	0.03	5,249		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D22	t	6.17 6.17	174,988 174,988	1,079,675 1,079,675	0	0	単-54号	
鉄筋	SD345 D25	t	5.42 5.42	174,988 174,988	948,434 948,434	0	0	単-55号	
鉄筋	SD345 D29	t	36.98 41.11	175,907 175,907	6,505,040 7,231,536	4.13	726,496	単-56号	
鉄筋	SD345 D38	t	0 9.76	0 179,800	0 1,754,848	9.76	1,754,848	単-57号	
鉄筋圧接	D29+D29	箇所	432 432	697.9 697.9	301,492 301,492	0	0	単-58号	
機械式継手	D29-D29	箇所	116 116	3,094 3,094	358,904 358,904	0	0	単-59号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 0	3,103 3,103	0 0	0	0	単-60号	
目地板	各種 ゴム発泡体 硬度 30 厚20mm	m2	110 110	3,480 3,480	382,800 382,800	0	0	単-61号	
止水板	FF200×5	m	27 27	2,382 2,382	64,314 64,314	0	0	単-62号	
型枠	一般型枠	m2	1,750 0	8,111 8,111	14,194,250 0	-1,750	-14,194,250	単-63号	
型枠	一般型枠	m2	0 1,750	0 6,674	0 11,679,500	1,750	11,679,500	単-64号	
足場	安全ネット不要	掛m2	1,750 1,350	3,736 3,736	6,538,000 5,043,600	-400	-1,494,400	単-65号	

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金物		本	27	2,648	71,496	0	0	単-66号	
			27	2,648	71,496				
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)		式	0		0	1	5,100,966	内-2号	
			1		5,100,966				
特殊養生工	仮囲い内ジェットヒータ養生	m3	0	0	0	1,570	2,593,640	単-67号	
			1,570	1,652	2,593,640				
翼壁工 【川裏】		式	1		38,953,444	1	6,227,318		
			1		45,180,762				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	m2	460	2,585	1,189,100	0	0	単-68号	
			460	2,585	1,189,100				
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	905	26,585	24,059,425	0	0	単-69号	
			905	26,585	24,059,425				
鉄筋	SD345 D13	t	12.03	181,109	2,178,741	0	0	単-70号	
			12.03	181,109	2,178,741				
鉄筋	SD345 D16	t	0.92	179,127	164,796	0	0	単-71号	
			0.92	179,127	164,796				
鉄筋	SD345 D19	t	6.86	179,127	1,228,811	0	0	単-72号	
			6.86	179,127	1,228,811				
鉄筋	SD345 D22	t	4.85	179,127	868,765	0	0	単-73号	
			4.85	179,127	868,765				
鉄筋	SD345 D29	t	12.74	180,071	2,294,104	0	0	単-74号	
			12.74	180,071	2,294,104				
鉄筋圧接	D29+D29	箇所	242	725.7	175,619	0	0	単-75号	
			242	725.7	175,619				

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	各種 ゴム発泡体 硬度 30 厚20mm	m2	47	5,037	236,739			単-76号	
			47	5,037	236,739	0	0		
止水板	FF200×5	m	18	2,568	46,224			単-77号	
			18	2,568	46,224	0	0		
型枠	一般型枠	m2	550	8,324	4,578,200			単-78号	
			0	8,324	0	-550	-4,578,200		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-79号	
			550	6,850	3,767,500	550	3,767,500		
足場	安全ネット不要	掛m2	460	4,202	1,932,920			単-80号	
			0	4,202	0	-460	-1,932,920		
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)		式	0		0			内-3号	
			1		5,228,699	1	5,228,699		
特殊養生工	仮囲い内ジェットヒータ養生	m3	0	0	0			単-81号	
			2,100	1,652	3,469,200	2,100	3,469,200		
ひび割れ補修	低圧注入工法	m	0	0	0			単-82号	
			8.69	31,420	273,039	8.69	273,039		
取付水路工		式	1		10,385,650				
			1		10,385,650	0	0		
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 2 t	個	230	33,909	7,799,070			単-83号	
			230	33,909	7,799,070	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	230	1,488	342,240			単-84号	
			230	1,488	342,240	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	個	230	9,758	2,244,340			単-85号	
			230	9,758	2,244,340	0	0		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
会場造成工		式	1		6,681,168				
		式	1		6,681,168	0	0		
会場造成工		式	1		6,681,168				
		式	1		6,681,168	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	690	219.2	151,248			単-86号	
		m3	690	219.2	151,248	0	0		
押土(ルーズ)	土砂	m3	690	186.1	128,409			単-87号	
		m3	690	186.1	128,409	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	690	119.9	82,731			単-88号	
		m3	690	119.9	82,731	0	0		
不陸整正	補足材無し	m2	3,800	116.2	441,560			単-89号	
		m2	3,800	116.2	441,560	0	0		
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	m2	3,800	231.2	878,560			単-90号	
		m2	3,800	231.2	878,560	0	0		
敷砂利	RC-40 t=200mm	m2	3,800	1,083	4,115,400			単-91号	
		m2	3,800	1,083	4,115,400	0	0		
排水管	高密度ポリエチレン管 φ5 00 シングル	m	20	12,523	250,460			単-92号	
		m	20	12,523	250,460	0	0		
安定処理	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 2.5t/100m 2	m2	400	1,582	632,800			単-93号	
		m2	400	1,582	632,800	0	0		
付属物設置工		式	1		1,398,211				
		式	1		1,812,111	1	413,900		
銘板工		式	0		0				
		式	1		413,900	1	413,900		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板	鋳物用黄金合金地金 500×500×t13mm	枚	0 1	0 413,900	0 413,900	1	413,900	単-94号	
観測施設工		式	1 1		325,390 325,390	0	0		
量水標 【川表1】	L=9.4m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	箇所	1 1	172,689 172,689	172,689 172,689	0	0	単-95号	
量水標 【川表2】	L=7.9m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	箇所	1 1	139,677 139,677	139,677 139,677	0	0	単-96号	
量水標 【川裏2】	L=0.5m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	箇所	1 1	13,024 13,024	13,024 13,024	0	0	単-97号	
グラウトホール工		式	1 1		1,072,821 1,072,821	0	0		
グラウトホール	H=1400	組	7 7	112,459 112,459	787,213 787,213	0	0	単-98号	
グラウトホール	H=2300	組	2 2	142,804 142,804	285,608 285,608	0	0	単-99号	
湧水処理工		式	1 1		96,510,998 101,479,294	1	4,968,296		
地盤改良工		式	1 1		25,008,677 25,008,677	0	0		
地盤改良【樋門本体】	WILL工法 施工規模1,000m3以上10,000m3未満	式	1 1		12,634,161 12,634,161	0	0	内-4号	
地盤改良【川裏翼壁】	WILL工法 施工規模500m3以上1,000m3未満	式	1 1		7,070,816 7,070,816	0	0	内-5号	

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
改良体撤去			1,660	3,195	5,303,700			単-100号	
		m3	1,660	3,195	5,303,700	0	0		
鋼矢板打込・引抜工			1		71,502,321				
		式	1		74,182,970	1	2,680,649		
鋼矢板	VL型 11.0m/枚		249	235,847	58,725,903			単-101号	
		枚	0	235,847	0	-249	-58,725,903		
鋼矢板	VL型 11.0m/枚		0	0	0			単-102号	
		枚	251	244,400	61,344,400	251	61,344,400		
鋼矢板	VL型 コーナパネル 11.5m/枚		6	826,929	4,961,574			単-103号	
		枚	6	826,929	4,961,574	0	0		
鋼矢板頭部溶接	セクション部		254	9,796	2,488,184			単-104号	
		箇所	256	9,796	2,507,776	2	19,592		
鋼矢板頭部切断	現場切断 (セクション部)		254	5,588	1,419,352			単-105号	
		箇所	256	5,588	1,430,528	2	11,176		
鋼矢板頭部切断	機械切断 (工場)		249	6,417	1,597,833			単-106号	
		箇所	251	6,417	1,610,667	2	12,834		
鋼矢板全損	VL型 L=0.5m/枚		249	9,275	2,309,475			単-107号	
		枚	251	9,275	2,328,025	2	18,550		
仮設材設置撤去工			0		0				
		式	1		2,287,647	1	2,287,647		
切梁・腹起し			0	0	0			単-108号	
		t	31.7	28,120	891,404	31.7	891,404		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 7.5m H鋼平均打込長 2m H型鋼平均引抜長 0m	本	0 2	0 31,710	0 63,420	2	63,420	単-109号	
切梁受材設置撤去		t	0 0.3	0 28,120	0 8,436	0.3	8,436	単-110号	
鋼材切断	H鋼杭(H300~H400)	箇所	0 2	0 6,517	0 13,034	2	13,034	単-111号	
H鋼杭撤去		t	0 0.46	0 9,948	0 4,576	0.46	4,576	単-112号	
H鋼杭		本	0 2	0 77,960	0 155,920	2	155,920	単-113号	
切梁受材		本	0 2	0 17,370	0 34,740	2	34,740	単-114号	
山留材質料		t	0 18.3	0 60,990	0 1,116,117	18.3	1,116,117	単-115号	
仮設工		式	1 1		57,476,367 81,512,804	1	24,036,437		
工事用道路工		式	1 1		34,438,567 47,817,442	1	13,378,875		
工事用進入路		m3	0 0	1,438 1,438	0 0	0	0	単-116号	
工事用進入路	樋門本体	式	1 0		7,876,438 0	-1	-7,876,438	内-6号	

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用進入路	樋門本体	式	0 1		0 4,612,550	1	4,612,550	内-7号	
工事用進入路	川裏	式	1 1		1,619,836 1,619,836	0	0	内-8号	
工事用進入路	川表翼壁	式	1 0		1,926,599 0	-1	-1,926,599	内-9号	
工事用進入路	川表翼壁	式	0 1		0 1,062,985	1	1,062,985	内-10号	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0 0	4,599 4,599	0 0	0	0	単-117号	
敷鉄板	22×1524×6096	式	1 0		8,513,549 0	-1	-8,513,549	内-11号	
敷鉄板	22×1524×6096	式	0 1		0 11,585,552	1	11,585,552	内-12号	
敷鉄板【施工ヤト】		式	1 0		11,831,937 0	-1	-11,831,937	内-13号	
敷鉄板【施工ヤト】		式	0 1		0 20,467,068	1	20,467,068	内-14号	
敷鉄板【工事用道路変更・施工ヤト】		式	1 0		1,318,818 0	-1	-1,318,818	内-15号	
敷鉄板【工事用道路変更・施工ヤト】		式	0 1		0 1,402,907	1	1,402,907	内-16号	
敷鉄板【川裏施工ヤト】		式	1 0		715,010 0	-1	-715,010	内-17号	

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板【川裏施工ヤード】		式	0 1		0 2,534,255		1	2,534,255	内-18号
敷鉄板【粘性土ストックヤード】		式	1 0		636,380 0		-1	-636,380	内-19号
敷鉄板【粘性土ストックヤード】		式	0 1		0 746,008		1	746,008	内-20号
敷鉄板【川表施工ヤード】		式	0 1		0 3,786,281		1	3,786,281	内-21号
土留・仮締切工		式	1 1		12,610,320 12,281,593		1	-328,727	
締切盛土		m3	0 0	744.5 744.5	0 0		0	0	単-118号
締切盛土【樋門本体施工時】		式	1 1		2,097,756 2,097,756		0	0	内-22号
締切盛土【川裏翼壁施工時】		式	1 1		536,094 536,094		0	0	内-23号
締切盛土【川表翼壁施工時】		式	1 1		322,602 322,602		0	0	内-24号
大型土のう	耐候性 3年	袋	0 0	7,786 7,786	0 0		0	0	単-119号
大型土のう【樋門本体施工時】	耐候性 3年	袋	460 460	7,993 7,993	3,676,780 3,676,780		0	0	単-120号
大型土のう【川裏翼壁施工時】	耐候性 3年	式	1 1		573,361 573,361		0	0	内-25号

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう【川表翼壁施工時】	耐候性 3年	式	1		370,502	0	0	内-26号	
			1		370,502				
大型土のう【川裏土留】	耐候性 3年	式	1		676,648	-1	-676,648	内-27号	
			0		0				
大型土のう【川裏土留】	耐候性 3年	式	0		0	1	623,856	内-28号	
			1		623,856				
大型土のう【川裏翼壁止水】	耐候性 3年	式	0		0	1	124,299	内-29号	
			1		124,299				
遮水シート		m2	0	2,804	0	0	0	単-121号	
			0	2,804	0				
遮水シート【樋門本体施工時】	塩ビシート 厚1.5mm	m2	840	1,899	1,595,160	0	0	単-122号	
			840	1,899	1,595,160				
遮水シート【川裏翼壁施工時】	塩ビシート 厚1.5mm	m2	40	1,899	75,960	0	0	単-123号	
			40	1,899	75,960				
遮水シート【川裏翼壁施工時】	手間のみ	m2	340	359.8	122,332	0	0	単-124号	
			340	359.8	122,332				
遮水シート【川表翼壁施工時】	手間のみ	m2	260	359.8	93,548	0	0	単-125号	
			260	359.8	93,548				
袋詰玉石	2t	式	1		2,469,577	-1	-2,469,577	内-30号	
			0		0				
袋詰玉石	2t	式	0		0	1	2,069,343	内-31号	
			1		2,069,343				
水替工		式	1		10,427,480	1	9,140,529		
			1		19,568,009				

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ポンプ排水		式	1 0		10,427,480 0		-1	-10,427,480	内-32号
ポンプ排水		式	0 1		0 19,568,009		1	19,568,009	内-33号
除雪工		式	0 1		0 1,266,620		1	1,266,620	
現場内除雪(R5, R6, R7)		式	0 1		0 1,266,620		1	1,266,620	内-34号
交通管理工		式	0 1		0 579,140		1	579,140	
交通誘導警備員		人日	0 46	0 12,590	0 579,140		46	579,140	単-126号
直接工事費		式	1 1		530,492,169 572,773,645		1	42,281,476	
共通仮設費		式	1 1		72,545,873 92,261,873		1	19,716,000	
共通仮設費		式	1 1		37,128,132 54,771,101		1	17,642,969	
運搬費		式	1 1		28,348,357 29,028,463		1	680,106	
重建設機械分解組立輸送費		回	7 7	1,025,284 1,025,284	7,176,988 7,176,988		0	0	単-127号
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	回	2 2	1,796,935 1,796,935	3,593,870 3,593,870		0	0	単-128号

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費		t	0 0	10,547 10,547	0 0	0	0	単-129号	
仮設材運搬費		t	205 205	10,825 10,825	2,219,125 2,219,125	0	0	単-130号	
仮設材運搬費 (施工ヤード 1回目)	敷鉄板・ロートマット	t	466 0	10,872 10,872	5,066,352 0	-466	-5,066,352	単-131号	
仮設材運搬費 (施工ヤード 1回目)	敷鉄板・ロートマット	t	0 466	0 10,800	0 5,032,800	466	5,032,800	単-132号	
仮設材運搬費 (施工ヤード 2回目)	敷鉄板	t	53 0	10,825 10,825	573,725 0	-53	-573,725	単-133号	
仮設材運搬費 (施工ヤード 2回目)	敷鉄板	t	0 53	0 10,100	0 535,300	53	535,300	単-134号	
仮設材運搬費 (川裏施工ヤード)	敷鉄板	t	74 0	10,825 10,825	801,050 0	-74	-801,050	単-135号	
仮設材運搬費 (川裏施工ヤード)	敷鉄板	t	0 91	0 11,020	0 1,002,820	91	1,002,820	単-136号	
仮設材運搬費 (粘性土ストックヤード)	敷鉄板	t	71 0	10,825 10,825	768,575 0	-71	-768,575	単-137号	
仮設材運搬費 (粘性土ストックヤード)	敷鉄板	t	0 71	0 10,100	0 717,100	71	717,100	単-138号	
仮設材運搬費 (川表翼壁)	鋼矢板 VL型	t	288 0	28,294 28,294	8,148,672 0	-288	-8,148,672	単-139号	
仮設材運搬費 (川表翼壁)	鋼矢板 VL型	t	0 321	0 27,260	0 8,750,460	321	8,750,460	単-140号	

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		2,472,363				
		式	1		2,472,363	0	0		
伐木・除根・処分		式	1		2,472,363			内-35号	
		式	1		2,472,363	0	0		
技術管理費		式	1		2,957,035				
		式	1		17,624,883	1	14,667,848		
コンクリート単位水量試験	W/Cミタ		57	16,367	932,919			単-141号	
		回	69	16,367	1,129,323	12	196,404		
平板載荷試験	100KN以内		1		174,597			内-36号	
		式	1		174,597	0	0		
ボーリング調査費	川表翼壁		1		1,493,464			内-37号	
		式	1		1,493,464	0	0		
事前試験調査費	樋門本体		1		169,189			内-38号	
		式	1		169,189	0	0		
事後試験調査費	樋門本体、川裏翼壁		1		186,866			内-39号	
		式	1		186,866	0	0		
マスコン対策費			0		0			内-40号	
		式	1		5,330,000	1	5,330,000		
BIM/CIM活用費			0		0			内-41号	
		式	1		8,230,000	1	8,230,000		
諸経費動向調査			0		0			内-42号	
		式	1		120,000	1	120,000		
施工合理化調査			0		0			内-43号	
		式	1		130,000	1	130,000		

設計内訳書

工事名	千曲川上今井遊水地排水樋門工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
施工形態動向調査			0		0				内-44号
		式	1		18,050		1	18,050	
施工状況モニタリング調査			0		0				内-45号
		式	1		18,050		1	18,050	
土留工検討			0		0				内-46号
		式	1		625,344		1	625,344	
営繕費			0		0				
		式	1		2,295,015		1	2,295,015	
快適トイレ			0		0				内-47号
		式	1		2,295,015		1	2,295,015	
現場環境改善費（率計上）			1		3,350,377				
		式	1		3,350,377		0	0	
共通仮設費（率計上）			1		35,417,741				
		式	1		37,490,772		1	2,073,031	
純工事費			1		603,038,042				
		式	1		665,035,518		1	61,997,476	
現場管理費			1		141,555,827				
		式	1		152,685,190		1	11,129,363	
工事原価			1		744,593,869				
		式	1		817,720,708		1	73,126,839	
一般管理費等			1		95,016,131				
		式	1		101,159,292		1	6,143,161	
工事価格			1		839,610,000				
		式	1		918,880,000		1	79,270,000	

一式当たり内訳書

地盤改良【樋門本体】

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<地盤改良 1,350m3当たり 樋門本体部>								
固化剤	特殊土用 パラ 150kg/m3 (ロス10%別途考慮)	t	222.8	20,100	4,478,280			
		t	222.8	20,100	4,478,280	0	0	
地盤改良費	WBH-800 ベースマシン	m ³	1,350	5,323	7,186,050			
		m ³	1,350	5,323	7,186,050	0	0	
特許料		m ³	1,350	30	40,500			
		m ³	1,350	30	40,500	0	0	
粒径処理 (除礫)		m ³	1,350	1,246	1,682,100			
		m ³	1,350	1,246	1,682,100	0	0	
合 計					12,634,161			
					12,634,161		0	

一式当たり内訳書

地盤改良【川裏翼壁】

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<地盤改良 610m3当たり 川裏翼壁>								
固化剤	特殊土用 パラ 150kg/m3 (ロス10%別途考慮)	t	100. 7	20, 100	2, 024, 070			
		t	100. 7	20, 100	2, 024, 070	0	0	
地盤改良費	WBH-800 ベースマシン	m ³	610	7, 688	4, 689, 680			
		m ³	610	7, 688	4, 689, 680	0	0	
特許料		m ³	610	30	18, 300			
		m ³	610	30	18, 300	0	0	
粒径処理 (除礫)		m ³	610	1, 246	760, 060			
		m ³	610	1, 246	760, 060	0	0	
合 計					7, 070, 816			
					7, 070, 816		0	

一式当たり内訳書

工事用進入路

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		5,300	235.3	1,247,090			CB210100
		m 3	5,300	235.3	1,247,090	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		5,330	385.7	2,055,781			CB210110
		m 3	5,330	385.7	2,055,781	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		5,300	126.8	672,040			CB210610
		m 3	5,300	126.8	672,040	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,300	218.4	1,157,520			CB210020
		m 3	5,300	218.4	1,157,520	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		5,330	385.7	2,055,781			CB210110
		m 3	5,330	385.7	2,055,781	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,300	218.4	1,157,520			CB210020
		m 3	5,300	218.4	1,157,520	0	0	
合 計					7,876,438			
					0		-7,876,438	

一式当たり内訳書

工事用進入路

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 5,300	0 235.3	0 1,247,090	0 5,300	0 1,247,090	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 5,330	0 385.7	0 2,055,781	0 5,330	0 2,055,781	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 5,300	0 126.8	0 672,040	0 5,300	0 672,040	CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1,100	0 218.4	0 240,240	0 1,100	0 240,240	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 1,120	0 385.7	0 431,984	0 1,120	0 431,984	CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1,100	0 218.4	0 240,240	0 1,100	0 240,240	CB210020
合 計					0 4,887,375			
変更積算金額					0 4,612,550			

一式当たり内訳書

工事用進入路

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		2,200	235.3	517,660			CB210100
		m 3	2,200	235.3	517,660	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,150	385.7	829,255			CB210110
		m 3	2,150	385.7	829,255	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,200	126.8	278,960			CB210610
		m 3	2,200	126.8	278,960	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		110	218.4	24,024			CB210020
		m 3	110	218.4	24,024	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		110	385.7	42,427			CB210110
		m 3	110	385.7	42,427	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		110	218.4	24,024			CB210020
		m 3	110	218.4	24,024	0	0	
合 計					1,619,836			
					1,619,836			

一式当たり内訳書

工事用進入路

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	1,300	235.3	305,890			CB210100
			1,300	235.3	305,890	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1,300	385.7	501,410			CB210110
			1,300	385.7	501,410	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,300	126.8	164,840			CB210610
			1,300	126.8	164,840	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,300	218.4	283,920			CB210020
			1,300	218.4	283,920	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1,300	385.7	501,410			CB210110
			1,300	385.7	501,410	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,300	218.4	283,920			CB210020
			1,300	218.4	283,920	0	0	
合計					1,926,599			
					0		-1,926,599	

一式当たり内訳書

工事用進入路

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 1,300	0 235.3	0 305,890			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	0 1,300	0 504.3	0 655,590			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 1,300	0 126.8	0 164,840			CB210610
合 計					0 1,126,320			
変更積算金額					0 1,062,985			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		2,378	397.5	945,255			WB253610
		m ²	2,378	397.5	945,255	0	0	単一 204号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 568日 無 有		128	37,410	4,788,480			WB253630
		枚	128	37,410	4,788,480	0	0	単一 206号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下		64	8,912	570,368			CB010410
		回	64	8,912	570,368	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1,400	1,629	2,280,600			CB410030
		m ²	1,400	1,629	2,280,600	0	0	
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布		1,780	245	436,100			WYB00011
		m ²	1,780	245	436,100	0	0	単一 207号
合 計					8,513,549			
					0		-8,513,549	

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	2,378	397.5	945,255	2,378	945,255	単一 208号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 949日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	128	61,790	7,909,120	128	7,909,120	単一 209号
敷鉄板整備費	移設時		0	0	0			WYB00050
		枚	128	1,050	134,400	128	134,400	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	64	8,912	570,368	64	570,368	
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	1,400	1,629	2,280,600	1,400	2,280,600	
土木安定シート設置	ポリアプロピレン系織布		0	0	0			WYB00040
		m 2	1,780	245	436,100	1,780	436,100	単一 210号
合 計					0			
					12,275,843		12,275,843	
変更積算金額					0			
					11,585,552		11,585,552	円/式

一式当たり内訳書

敷鉄板【施工ヤード】

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		2,889	397.5	1,148,377			WB253610
		m 2	2,889	397.5	1,148,377	0	0	単一 204号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 482日 無 有		279	31,900	8,900,100			WB253630
		枚	279	31,900	8,900,100	0	0	単一 211号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		400	235.3	94,120			CB210100
		m 3	400	235.3	94,120	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		400	385.7	154,280			CB210110
		m 3	400	385.7	154,280	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		400	126.8	50,720			CB210610
		m 3	400	126.8	50,720	0	0	
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布		3,000	245	735,000			WYB00018
		m 2	3,000	245	735,000	0	0	単一 212号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		156	397.5	62,010			WB253610
		m 2	156	397.5	62,010	0	0	単一 204号
ロードマット賃料	90×1500×4000 143日		26	50,050	1,301,300			
		個	26	50,050	1,301,300	0	0	
ロードマット整備費	90×1500×4000		26	3,500	91,000			
		個	26	3,500	91,000	0	0	
合 計					11,831,937			
					0		-11,831,937	

一式当たり内訳書

敷鉄板【施工ヤード】

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	2,889	397.5	1,148,377	2,889	1,148,377	単一 208号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 519日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	29	34,270	993,830	29	993,830	単一 213号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 863日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	250	56,290	14,072,500	250	14,072,500	単一 214号
敷鉄板整備費	移設時		0	0	0			WYB00051
		枚	250	1,050	262,500	250	262,500	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	400	235.3	94,120	400	94,120	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	400	385.7	154,280	400	154,280	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	400	126.8	50,720	400	50,720	
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布		0	0	0			WYB00041
		m 2	3,000	245	735,000	3,000	735,000	単一 215号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
【ロードマット】		m 2	156	397.5	62,010	156	62,010	単一 208号
ロードマット賃料	90×1500×4000 442日		0	0	0			WYB00045
		個	26	154,700	4,022,200	26	4,022,200	
ロードマット整備費	90×1500×4000		0	0	0			
		個	26	3,500	91,000	26	91,000	
合 計					0			
					21,686,537		21,686,537	

一式当たり内訳書

敷鉄板【工事用道路変更・施工ヤード】

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		307	397.5	122,032			WB253610
		m 2	307	397.5	122,032	0	0	単一 204号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 264日 無 有		33	20,330	670,890			WB253630
		枚	33	20,330	670,890	0	0	単一 216号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		330	235.3	77,649			CB210100
		m 3	330	235.3	77,649	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		330	385.7	127,281			CB210110
		m 3	330	385.7	127,281	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		330	126.8	41,844			CB210610
		m 3	330	126.8	41,844	0	0	
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布		1,460	245	357,700			WYB00020
		m 2	1,460	245	357,700	0	0	単一 217号
合 計					1,318,818			
					0		-1,318,818	

一式当たり内訳書

敷鉄板【工事用道路変更・施工ヤード】

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	307	397.5	122,032	307	122,032	単一 208号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 301日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	33	23,030	759,990	33	759,990	単一 218号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	330	235.3	77,649	330	77,649	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	330	385.7	127,281	330	127,281	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	330	126.8	41,844	330	41,844	
土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布		0	0	0			WYB00042
		m 2	1,460	245	357,700	1,460	357,700	単一 219号
合 計					0			
					1,486,496		1,486,496	
変更積算金額					0			
					1,402,907		1,402,907	円/式

一式当たり内訳書

敷鉄板【川裏施工ヤード】

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		427	397.5	169,732			WB253610
		m ²	427	397.5	169,732	0	0	単一 204号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 143日 無 有		46	12,780	587,880			WB253630
		枚	46	12,780	587,880	0	0	単一 220号
合 計					715,010			
					0		-715,010	

一式当たり内訳書

敷鉄板【川裏施工ヤマト】

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	427	397. 5	169, 732	427	169, 732	単一 208号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 143日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	46	12, 780	587, 880	46	587, 880	単一 221号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
【ロートマット】		m 2	144	397. 5	57, 240	144	57, 240	単一 208号
ロートマット賃料	90×1500×4000 221日		0	0	0			WYB00048
		個	24	77, 350	1, 856, 400	24	1, 856, 400	
ロートマット整備費	90×1500×4000		0	0	0			
		個	4	3, 500	14, 000	4	14, 000	
合 計					0			
					2, 685, 252		2, 685, 252	
変更積算金額					0			
					2, 534, 255		2, 534, 255	円/式

一式当たり内訳書

敷鉄板【川表施工ヤマト】

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	1,849	397.5	734,977	1,849	734,977	単一 208号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	100	8,912	891,200	100	891,200	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
【ロートマット】		m 2	120	397.5	47,700	120	47,700	単一 208号
ロートマット賃料	90×1500×4000 324日		0	0	0			WYB00049
		個	20	113,400	2,268,000	20	2,268,000	
ロートマット整備費	90×1500×4000		0	0	0			
		個	20	3,500	70,000	20	70,000	
合 計					0			
					4,011,877		4,011,877	
変更積算金額					0			
					3,786,281		3,786,281	円/式

一式当たり内訳書

締切盛土【樋門本体施工時】

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,500	218.4	327,600			CB210020
		m 3	1,500	218.4	327,600	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,450	385.7	559,265			CB210110
		m 3	1,450	385.7	559,265	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1,300	809.2	1,051,960			CB210510
		m 3	1,300	809.2	1,051,960	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,300	218.4	283,920			CB210020
		m 3	1,300	218.4	283,920	0	0	
合 計					2,097,756			
					2,097,756		0	

一式当たり内訳書

締切盛土【川裏翼壁施工時】

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		410	218.4	89,544			CB210020
		m 3	410	218.4	89,544	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		370	809.2	299,404			CB210510
		m 3	370	809.2	299,404	0	0	
【撤去・再設置分】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		820	218.4	179,088			CB210020
		m 3	820	218.4	179,088	0	0	
合 計					536,094			
					536,094		0	

一式当たり内訳書

締切盛土【川表翼壁施工時】

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		240	218.4	52,416			CB210020
		m 3	240	218.4	52,416	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		220	809.2	178,024			CB210510
		m 3	220	809.2	178,024	0	0	
【撤去・再設置分】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		510	218.4	111,384			CB210020
		m 3	510	218.4	111,384	0	0	
合 計					322,602			
					322,602			

一式当たり内訳書

大型土のう【川裏翼壁施工時】

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<製作・設置>								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		26	7,317	190,242			WB252730
		袋	26	7,317	190,242	0	0	単一 224号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		20	385.7	7,714			CB210110
		m ³	20	385.7	7,714	0	0	
<撤去・再設置>								
大型土のう工	撤去 6m以下		172	728.2	125,250			WB252730
		袋	172	728.2	125,250	0	0	単一 225号
大型土のう工	設置 6m以下		172	1,528	262,816			WB252730
		袋	172	1,528	262,816	0	0	単一 226号
<撤去・敷均し>								
大型土のう工	撤去 6m以下		26	728.2	18,933			WB252730
		袋	26	728.2	18,933	0	0	単一 225号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		20	128.4	2,568			CB210610
		m ³	20	128.4	2,568	0	0	
合 計					573,361			
					573,361		0	

一式当たり内訳書

大型土のう【川裏土留】

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<製作・設置>								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		88	7,317	643,896			WB252730
		袋	88	7,317	643,896	0	0	単一 224号
<撤去・敷均し>								
大型土のう工	撤去 6m以下		88	728.2	64,081			WB252730
		袋	88	728.2	64,081	0	0	単一 225号
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		70	128.4	8,988			CB210610
		m ³	70	128.4	8,988	0	0	
合 計					676,648			
					0		-676,648	

一式当たり内訳書

大型土のう【川裏土留】

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<製作・設置>								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	88	7,317	643,896	88	643,896	単一 227号
<撤去・敷均し>								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	20	728.2	14,564	20	14,564	単一 228号
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	20	128.4	2,568	20	2,568	
合 計					0			
					661,028		661,028	
変更積算金額					0			
					623,856		623,856	円/式

一式当たり内訳書

大型土のう【川裏翼壁止水】

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<製作・設置>								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	18	7,317	131,706	18	131,706	単一 227号
合 計					0			
					131,706		131,706	
変更積算金額					0			
					124,299		124,299	円/式

一式当たり内訳書

袋詰玉石

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	240	1,759	422,160			CB310180
			240	1,759	422,160	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 15.0km以下	個	240	2,789	669,360			CB310040
			240	2,789	669,360	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	240	1,686	404,640			CB310190
			240	1,686	404,640	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	240	2,191	525,840			CB310070
			240	2,191	525,840	0	0	
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	240	2,478	594,720			CB310210
			240	2,478	594,720	0	0	
合 計					2,469,577			
					0		-2,469,577	

一式当たり内訳書

袋詰玉石

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 240	0 1,759	0 422,160			CB310180
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 240	0 1,686	0 404,640			CB310190
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 240	0 2,191	0 525,840			CB310070
袋詰玉石運搬	5個/台 運搬距離：L=18.0km以下	個	0 240	0 3,500	0 840,000			WYB00052
合 計					0 2,192,640			
変更積算金額					0 2,069,343			円/式

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			3	87,430	262,290			WB252320
		箇所	3	87,430	262,290	0	0	単一 229号
<樋門本体・川表翼壁>								
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		435	18,470	8,034,450			WB252310
		日	435	18,470	8,034,450	0	0	単一 230号
<川裏翼壁・川裏取付水路>								
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		149	18,470	2,752,030			WB252310
		日	149	18,470	2,752,030	0	0	単一 230号
合 計					10,427,480			
					0		-10,427,480	

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	3	87,430	262,290	3	262,290	単一 231号
<樋門本体>								
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	472	18,470	8,717,840	472	8,717,840	単一 232号
<川裏翼壁・川裏取付水路>								
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	208	18,470	3,841,760	208	3,841,760	単一 232号
<川表翼壁>								
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	326	24,270	7,912,020	326	7,912,020	単一 233号
合 計					0			
					20,733,910		20,733,910	
変更積算金額					0			
					19,568,009		19,568,009	円/式

一式当たり内訳書

伐木・除根・処分

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜本工事2,900m ² 会場造成1,500m ² 計4,400m ² ＞								
伐木・伐竹（複合）	伐木（粗）（10本/100m ² 未満）有り 機械施工 全ての費用		4,400	234.2	1,030,480			CB320590
		m ²	4,400	234.2	1,030,480	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用		4,400	48.68	214,192			CB320580
		m ²	4,400	48.68	214,192	0	0	
＜処分費：幹＞								
処分費（m ³ ）			200	3,500	700,000			WB020051
幹		m ³	200	3,500	700,000	0	0	単一 251号
＜処分費：根＞								
処分費（m ³ ）			150	4,500	675,000			WB020051
根		m ³	150	4,500	675,000	0	0	単一 252号
合 計					2,472,363			
					2,472,363		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	227.6
						1		227.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			1	247.6	247.6	CB210030
			m 3	1		247.6	247.6	
計							247.6	
単価							247.6	円/m3
							247.6	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		468.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り			0	0	0	CB210030
			m 3	1		509.5	509.5	
計							0	
単価							509.5	円/m3
変更積算単価							468.4	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し	土砂 最小埋戻し幅4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	480.3
						1		480.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		1	522.4	522.4	CB210410	
			m 3	1	522.4	522.4		
計						522.4		
単価						522.4	円/m3	
						522.4		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂 最大埋戻し幅4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	938
						1		938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1,021	1,021	CB210410	
			m 3	1	1,021	1,021		
計						1,021		
単価						1,021	円/m3	
						1,021		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	422.8
						1		422.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080	
			m 2	1	459.9	459.9		
計						459.9		
単価						459.9		
						459.9	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	200.8
						1		200.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	218.4	218.4	CB210020	
			m 3	1	218.4	218.4		
計						218.4		
単価						218.4		
						218.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354.6
						1		354.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	385.7	385.7	CB210110	
			m 3	1	385.7	385.7		
計						385.7		
単価						385.7	円/m3	
						385.7		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	475.9
						1		475.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	504.3	504.3	CB210110	
			m 3	1	504.3	504.3		
計						504.3		
単価						504.3	円/m3	
						504.3		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,343
						1		1,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,424	1,424	CB210110	
			m3	1	1,424	1,424		
計						1,424		
単価						1,424	円/m3	
						1,424		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.5
						1		116.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	126.8	126.8	CB210610	
			m3	1	126.8	126.8		
計						126.8		
単価						126.8	円/m3	
						126.8		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	30,409
						1		30,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170	
			枚	1	25,000	25,000	単- 142号	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下 50 ≤ Nmax < 100		1	8,069	8,069	WB250220	
			枚	1	8,069	8,069	単- 143号	
計						33,069		
単価						33,070		
						33,070	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	31,540
						1		31,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170	
			枚	1	25,000	25,000	単- 142号	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 2m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	9,300	9,300	WB250220	
			枚	1	9,300	9,300	単- 144号	
計						34,300		
単価						34,300		
						34,300	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	広幅鋼矢板 【翼壁 川表】	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	31,540
						1		31,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170	
			枚	1	25,000	25,000	単- 142号	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 2m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	9,300	9,300	WB250220	
			枚	1	9,300	9,300	単- 144号	
計						34,300		
単価						34,300		
						34,300	円/枚	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	広幅鋼矢板 【翼壁 川裏】	IIw型 平均長さ 2m 打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	33,399
						1		33,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170	
			枚	1	25,000	25,000	単- 145号	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 2m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	10,390	10,390	WB250220	
			枚	1	10,390	10,390	単- 146号	
計						35,390		
単価						35,390		
						35,390	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.0m 打込長 11.0m	単位	枚	数量	1	単価	167,815
						1		167,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 11m/枚		1	136,000	136,000	WB250160	
			枚	1	136,000	136,000	単- 147号	
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 12m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	46,450	46,450	WB250220	
			枚	1	46,450	46,450	単- 148号	
計						182,450		
						182,450		
単価						182,500		
						182,500	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.5m 打込長 10.5m	単位	枚	数量	1	単価	161,470
						1		161,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 11.5m/枚		1	142,200	142,200	WB250160	
			枚	1	142,200	142,200	単- 149号	
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 12m以下 50 ≤ Nmax < 100		1	33,370	33,370	WB250220	
			枚	1	33,370	33,370	単- 150号	
計						175,570		
						175,570		
単価						175,600		
						175,600	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	広幅鋼矢板	IIw型 平均長さ 11.5m 打込長 11.5m	単位	枚	数量	1	単価	173,516
						1		173,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 IIw型 11.5m/枚		1	142,200	142,200	WB250160	
			枚	1	142,200	142,200	単- 149号	
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 12m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	46,450	46,450	WB250220	
			枚	1	46,450	46,450	単- 148号	
計						188,650		
						188,650		
単価						188,700		
						188,700	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	可とう鋼矢板	ST-100型 IIw型 鋼矢板長さ 11.5m 打込長10.5m	単位	枚	数量	1	単価	1,337,007
						1		1,337,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	1,420,000	1,420,000	WB250170	
			枚	1	1,420,000	1,420,000	単- 151号	
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 12m以下 50 ≤ Nmax < 100		1	33,370	33,370	WB250220	
			枚	1	33,370	33,370	単- 150号	
計						1,453,370		
						1,453,370		
単価						1,454,000		
						1,454,000	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	可とう鋼矢板	ST-100型 IIw型 鋼矢板長さ 11.5m 打込長11.5m	単位	枚	数量	1	単価	1,358,157
						1		1,358,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		1	1,430,000	1,430,000	WB250170	
			枚	1	1,430,000	1,430,000	単- 152号	
W J 併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 90kW 無し IIw型 12m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		1	46,450	46,450	WB250220	
			枚	1	46,450	46,450	単- 148号	
計						1,476,450		
						1,476,450		
単価						1,477,000		
						1,477,000	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	190,300	190,300	WB810010	
			t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300		
						190,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	矢板頭部鉄筋 【翼壁 川表】	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	190,300	190,300	WB810010	
			t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
単価						190,300		
						190,300	円/t	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	矢板頭部鉄筋 【翼壁 川裏】	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	179,127
						1		179,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	189,800	189,800	WB810010	
			t	1	189,800	189,800	単- 154号	
計						189,800		
単価						189,800		
						189,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	矢板頭部鉄筋溶接	D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,406
						1		1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋溶接 (フワ溶接) [市場単価]		D16		1	1,530	1,530	WYB00006	
			箇所	1	1,530	1,530	単- 155号	
計						1,530		
単価						1,530	円/箇所	
						1,530		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	矢板頭部鉄筋溶接 【翼壁 川表】	D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,406
						1		1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋溶接 (フワ溶接) [市場単価]		D16		1	1,530	1,530	WYB00013	
			箇所	1	1,530	1,530	単- 155号	
計						1,530		
単価						1,530	円/箇所	
						1,530		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	矢板頭部鉄筋溶接 【翼壁 川裏】	D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,443
						1		1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋溶接（フア溶接）[市場単価]		D16		1	1,530	1,530	WYB00016	
			箇所	1	1,530	1,530	単- 156号	
計						1,530		
単価						1,530	円/箇所	
						1,530		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,325
						100		2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		10	25,290	252,900	CB240010	
			m3	10	25,290	252,900		
計						252,900		
単価						2,529	円/m2	
						2,529		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	均しコンクリート 【カー継手部】	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	3,091
						100		3,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		10	33,620	336,200	CB240010	
			m3	10	33,620	336,200		
計						336,200		
単価						3,362		
						3,362	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	2,331	単価	23,889
						2,331		23,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し		51	24,030	1,225,530	CB225510	
			m3	51	24,030	1,225,530		
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		2,280	26,020	59,325,600	CB225510	
			m3	2,280	26,020	59,325,600		
計						60,551,130		
単価						25,980		
						25,980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	176,919
						1		176,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192,400	192,400	WB810010	
				1	192,400	192,400	単- 157号	
	計					192,400		
						192,400		
	単価					192,400	円/t	
						192,400		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	WB810010	
				1	190,300	190,300	単- 153号	
	計					190,300		
						190,300		
	単価					190,300	円/t	
						190,300		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	WB810010	
				1	190,300	190,300	単- 153号	
	計					190,300		
						190,300		
	単価					190,300	円/t	
						190,300		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	WB810010	
				1	190,300	190,300	単- 153号	
	計					190,300		
						190,300		
	単価					190,300	円/t	
						190,300		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	鉄筋	SD345 D25	単位	t	数量	1	単価	179,599
						1		179,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,300	190,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
単価						190,300		
						190,300	円/t	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋	SD345 D29	単位	t	数量	1	単価	175,907
						1		175,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	191,300	191,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	191,300	191,300	単- 158号	
計						191,300		
単価						191,300		
						191,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	鉄筋	SD345 D32	単位	t	数量	1	単価	180,542
						1		180,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	191,300	191,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	191,300	191,300	単- 158号	
計						191,300		
単価						191,300		
						191,300	円/t	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	鉄筋圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	697.9
						1		697.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	759	759	WB810110	
			箇所	1	759	759	単- 159号	
計						759		
単価						759		
						759	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	機械式継手	D29-D29	単位	箇所	数量	1	単価	3,094
						1		3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29		1	3,279	3,279	WB822010	
			箇所	1	3,279	3,279	単- 160号	
計						3,279		
単価						3,279		
						3,279	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,103
						1		3,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,375	3,375	CB224710	
			m 2	1	3,375	3,375		
計						3,375		
単価						3,375		
						3,375	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	応力分散コーム	CRゴム 耐ブレンスボシ	単位	箇所	数量	1	単価	4,263,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
応力分散コーム設置	CRゴム 耐ブレンスボシ		1	161,100	161,100	1	4,263,895	WYB00002
		箇所	1	161,100	161,100			単一 161号
応力分散コーム(材料費)	CRゴム 耐ブレンスボシ 20×1000×1000		56	70,200	3,931,200			WYB00008
		枚	56	70,200	3,931,200			単一 162号
応力分散コーム(材料費)	CRゴム 耐ブレンスボシ 20×1000×1440		4	101,000	404,000			WYB00017
		枚	4	101,000	404,000			単一 163号
応力分散コーム(材料費)	CRゴム 耐ブレンスボシ 20×1000×500		4	35,100	140,400			WYB00015
		枚	4	35,100	140,400			単一 164号
計					4,636,700			
単価					4,637,000			
					4,637,000			円/箇所

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,382
						1		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2,591	2,591	CB224810	
			m	1	2,591	2,591		
計						2,591		
単価						2,591	円/m	
						2,591		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,111
						1		8,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,821	8,821	CB240210	
			m 2	1	8,821	8,821		
計						8,821		
単価						8,821	円/m2	
						8,821		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕				0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,258	7,258		
計						0		
						7,258		
単価						0		
						7,258	円/m2	
変更積算単価						6,674	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,736
						1		3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,063	4,063	WB252110	
			掛m 2	1	4,063	4,063	単- 165号	
計						4,063		
						4,063		
単価						4,063		
						4,063	円/掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	3,204
						1		3,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)		1	3,485	3,485	WB252210	
			空 m 3	1	3,485	3,485	単- 166号	
	計					3,485		
						3,485		
	単価					3,485	円/空m ³	
						3,485		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	支保	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	5,322
						1		5,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm] 標準(1.0)		1	5,788	5,788	WB252210	
			空 m 3	1	5,788	5,788	単- 167号	
	計					5,788		
						5,788		
	単価					5,788	円/空m ³	
						5,788		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	先入れアンカー	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先入れアンカー設置工	SUS304 M12×410・M16×530 S=200	本	96	4,200	403,200	WYB00012	
【材料費】							
Jアンカー	SUS304 M12×410 S=200	本	48	2,100	100,800	WYB00021	
Jアンカー	SUS304 M16×530 S=200	本	48	3,630	174,240	WYB00022	
1種ナット	M12	個	144	33	4,752	WYB00023	
1種ナット	M16	個	144	43	6,192	WYB00024	
位置決めプレート	SS400 t3.2×200×200	枚	40	1,630	65,200	WYB00025	
位置決めプレート	SS400 t3.2×200×100	枚	36	1,260	45,360	WYB00026	
計					0		
単価					799,744		
変更積算単価					0		
					8,331	円/本	
					7,694	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	特殊養生工	仮囲い内ジェットヒータ養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）		鉄筋構造物		0	0	0	WB253240	
			m 3	1	1,788	1,788	単- 169号	
	計					0		
						1,788		
	単価					0		
						1,788	円/m3	
変更積算単価						1,652	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,325
						100		2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		10	25,290	252,900	CB240010	
			m 3	10	25,290	252,900		
	計					252,900		
						252,900		
	単価					2,529		
						2,529	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	23,926
						1		23,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	26,020	26,020	CB225510	
			m3	1	26,020	26,020		
計						26,020		
単価						26,020	円/m3	
						26,020		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	176,919
						1		176,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	192,400	192,400	WB810010	
			t	1	192,400	192,400	単- 157号	
計						192,400		
単価						192,400		
						192,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,300	190,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300	円/t	
						190,300		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,300	190,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300	円/t	
						190,300		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,300	190,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300		
						190,300	円/t	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	鉄筋	SD345 D25	単位	t	数量	1	単価	174,988
						1		174,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	190,300	190,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,300	190,300	単- 153号	
計						190,300		
						190,300		
単価						190,300		
						190,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	鉄筋	SD345 D29	単位	t	数量	1	単価	175,907
						1		175,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	191,300	191,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	191,300	191,300	単- 158号	
計						191,300		
						191,300		
単価						191,300	円/t	
						191,300		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0	単価	0
						1		179,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	195,500	195,500	単- 170号	
計						0		
						195,500		
単価						0		
						195,500	円/t	
変更積算単価								
						179,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	697.9
						1		697.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	759	759	WB810110	
			箇所	1	759	759	単- 159号	
	計					759		
	単価					759		
						759	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	機械式継手	D29-D29	単位	箇所	数量	1	単価	3,094
						1		3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29		1	3,279	3,279	WB822010	
			箇所	1	3,279	3,279	単- 160号	
	計					3,279		
	単価					3,279		
						3,279	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,103
						1		3,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,375	3,375	CB224710	
			m 2	1	3,375	3,375		
計						3,375		
単価						3,375	円/m2	
						3,375		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	目地板	各種 ゴム発泡体 硬度30 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	3,480
						1		3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種		1	3,688	3,688	CB224710	
			m 2	1	3,688	3,688		
計						3,688		
単価						3,688	円/m2	
						3,688		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,382
						1		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2,591	2,591	CB224810	
			m	1	2,591	2,591		
計						2,591		
単価						2,591	円/m	
						2,591		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,111
						1		8,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,821	8,821	CB240210	
			m 2	1	8,821	8,821		
計						8,821		
単価						8,821	円/m2	
						8,821		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕				0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,258	7,258		
計						0		
						7,258		
単価						0		
						7,258	円/m2	
変更積算単価								
						6,674	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,736
						1		3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,063	4,063	WB252110	
			掛m 2	1	4,063	4,063	単- 165号	
計						4,063		
						4,063		
単価						4,063		
						4,063	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	足掛金物		単位	本	数量	1	単価	2,648
						1		2,648
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		樹脂被覆型 φ22mm W=400mm			1	2,880	2,880	WYB00003
			本	1	2,880	2,880	2,880	単- 171号
計							2,880	
単価							2,880	円/本
							2,880	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	特殊養生工	仮囲い内ジェットヒータ養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,652
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）		鉄筋構造物			0	0	0	WB253240
			m 3	1	1,788	1,788	1,788	単- 169号
計							0	
単価							1,788	円/m3
							0	
変更積算単価							1,788	円/m3
							1,652	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,585
						100		2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		10	27,400	274,000	CB240010	
			m3	10	27,400	274,000		
計						274,000		
						274,000		
単価						2,740		
						2,740	円/m2	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	26,585
						1		26,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		各種 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 延長無し		1	28,170	28,170	CB225510	
			m3	1	28,170	28,170		
計						28,170		
						28,170		
単価						28,170		
						28,170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181,109
						1		181,109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,900	191,900	WB810010	
	計					191,900	単- 173号	
	単価					191,900		
						191,900	円/t	

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	179,127
						1		179,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,800	189,800	WB810010	
	計					189,800	単- 174号	
	単価					189,800		
						189,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	179,127
						1		179,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	189,800	189,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,800	189,800	単- 174号	
計						189,800		
						189,800		
単価						189,800		
						189,800	円/t	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量	1	単価	179,127
						1		179,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	189,800	189,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,800	189,800	単- 174号	
計						189,800		
						189,800		
単価						189,800		
						189,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	鉄筋	SD345 D29	単位	t	数量	1	単価	180,071
						1		180,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	190,800	190,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,800	190,800	単- 175号	
計						190,800		
単価						190,800		
						190,800	円/t	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	725.7
						1		725.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	769	769	WB810110	
			箇所	1	769	769	単- 176号	
計						769		
単価						769		
						769	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	目地板	各種 ゴム発泡体 硬度30 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	5,037
						1		5,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 各種		1	5,338	5,338	CB224710	
			m 2	1	5,338	5,338		
計						5,338		
単価						5,338	円/m2	
						5,338		

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	止水板	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,568
						1		2,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF 200*5		1	2,722	2,722	CB224810	
			m	1	2,722	2,722		
計						2,722		
単価						2,722	円/m	
						2,722		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,324
						1		8,324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,821	8,821	CB240210	
			m 2	1	8,821	8,821		
	計					8,821		
	単価					8,821		
						8,821	円/m2	

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]			0	0	0	CB240410	
			m 2	1	7,258	7,258		
	計					0		
	単価					7,258		
						0		
	変更積算単価					7,258	円/m2	
						6,850	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,202
						1		4,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	4,453	4,453	WB252110	
			掛m2	1	4,453	4,453	単- 177号	
計						4,453		
単価						4,453		
						4,453	円/掛m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	特殊養生工	仮囲い内ジェットヒータ養生	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）		鉄筋構造物		0	0	0	WB253240	
			m3	1	1,788	1,788	単- 169号	
計						0		
単価						1,788		
						0		
						1,788	円/m3	
変更積算単価								
						1,652	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ひび割れ補修	低圧注入工法	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		0	0	0		WB229110
			構造物	1	155,300	155,300		単- 179号
【材料費】								
	シール材	はくりシールONE（1液型シール材）		0	0	0		WYB00027
			箱	2	18,400	36,800		
	注入器	シリンダーセットミニ（低圧注入工法用）		0	0	0		WYB00028
			箱	1	49,000	49,000		
	注入材	ポント E2601S・W（注入材1種）		0	0	0		WYB00029
			箱	1	54,480	54,480		
	計					0		
						295,580		
	単価					0		
						34,020		円/m
	変更積算単価							
						31,420		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 2t	単位	個	数量	230	単価	33,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<根固めブロック 230個当たり>								
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0.79m3を超え0.86m3以下 5.52m2を超え6.14m2以下 一般 標準		個	230	34,060	7,833,800	CB310010	
鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		t	1.94	220,700	428,158	WB810010 単-180号	
計						8,261,958		
単価						8,261,958		
						35,930		
						35,930	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	1,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		1	1,577	1,577	CB310040
			個	1	1,577	1,577	
計						1,577	
単価						1,577	
						1,577	円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	9,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,568	1,568		CB310100
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,776	1,776		CB310180
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,703	1,703		CB310190
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 17個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	5,290	5,290		CB310070
	計					10,337		
	単価					10,340		
						10,340		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	219.2
						1		219.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	232.3	232.3	CB210100	
			m3	1	232.3	232.3		
計						232.3		
単価						232.3		
						232.3	円/m3	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	186.1
						1		186.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルーズ)		土砂		1	197.2	197.2	CB210010	
			m3	1	197.2	197.2		
計						197.2		
単価						197.2		
						197.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.9
						1		119.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.1	127.1	CB210610	
			m 3	1	127.1	127.1		
計						127.1		
単価						127.1		
						127.1	円/m3	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	116.2
						1		116.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		1	123.2	123.2	CB410010	
			m 2	1	123.2	123.2		
計						123.2		
単価						123.2		
						123.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m2	数量	1	単価	231.2
						1		231.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木安定シート設置		ポリプロピレン系織布		1	245	245	WYB00014	
			m 2	1	245	245	単- 181号	
計						245		
単価						245		
						245	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	敷砂利	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,083
						1		1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,148	1,148	CB410030	
			m 2	1	1,148	1,148		
計						1,148		
単価						1,148		
						1,148	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル	単位	m	数量	1	単価	12,523
						1		12,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	13,270	13,270	CB222770	
			m	1	13,270	13,270		
計						13,270		
単価						13,270	円/m	
						13,270		

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	1,582
						1		1,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 2.5t/100m2		1	1,677	1,677	CB211410	
			m2	1	1,677	1,677		
計						1,677		
単価						1,677	円/m2	
						1,677		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	銘板	鋳物用黄金合金地金 500×500×t13mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		413,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)				0	0	0	WB020016	
			枚	1	450,000	450,000	単- 182号	
	計					0		
						450,000		
	単価					0		
						450,000	円/枚	
変更積算単価						413,900	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	量水標 【川表1】	L=9.4m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	単位	箇所	数量	1	単価	172,689
						1		172,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (量水標)		L=9.4m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射		1	69,500	69,500	WYB00001	
			箇所	1	69,500	69,500	単- 183号	
設置費				1	118,300	118,300	WYB00004	
			箇所	1	118,300	118,300	単- 184号	
	計					187,800		
						187,800		
	単価					187,800		
						187,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	量水標 【川表2】	L=7.9m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	単位	箇所	数量	1	単価	139,677
						1		139,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（量水標）		L=7.9m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射		1	57,600	57,600	WYB00007	
			箇所	1	57,600	57,600	単-185号	
設置費				1	94,260	94,260	WYB00009	
			箇所	1	94,260	94,260	単-186号	
計						151,860		
						151,860		
単価						151,900		
						151,900	円/箇所	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	量水標 【川裏2】	L=0.5m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	単位	箇所	数量	1	単価	13,024
						1		13,024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水標		L=0.5m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射		1	13,800	13,800		
			箇所	1	13,800	13,800		
計						13,800		
						13,800		
単価						13,800		
						13,800	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	グラウトホール	H=1400	単位	組	数量	1	単価	112,459
						1		112,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	5,208	5,208	CB322510	
			組	1	5,208	5,208		
グラウト管 (材料費)				1	117,000	117,000	CB322511	
			組	1	117,000	117,000		
計						122,208		
						122,208		
単価						122,300		
						122,300	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	グラウトホール	H=2300	単位	組	数量	1	単価	142,804
						1		142,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	5,208	5,208	CB322510	
			組	1	5,208	5,208		
グラウト管 (材料費)				1	150,000	150,000	CB322511	
			組	1	150,000	150,000		
計						155,208		
						155,208		
単価						155,300		
						155,300	円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鋼矢板	VL型 11.0m/枚	単位	枚	数量	249	単価	235,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<圧入 鋼矢板VL型 249枚>								
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		180<Nmax≤250 VL型 12m以下		249	173,000	43,077,000	WB251390	
			枚	249	173,000	43,077,000	単- 187号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤600) VL型 陸上		1	527,800	527,800	WB251380	
			回	1	527,800	527,800	単- 188号	
<引抜 鋼矢板VL型 249枚>								
鋼矢板引抜き		陸上 VL型 12m以下		249	10,210	2,542,290	WB251370	
			枚	249	10,210	2,542,290	単- 189号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上		1	65,990	65,990	WB251380	
			回	1	65,990	65,990	単- 190号	
<鋼矢板賃料 VL型 11m/枚 249枚>								
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		VL型 11m/枚 360日 無有 4790円 有 1回		249	64,280	16,005,720	WB250150	
			枚	249	64,280	16,005,720	単- 191号	
計						62,218,800		
						62,218,800		
単価						249,900		
						249,900	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鋼矢板	VL型 11.0m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<圧入 鋼矢板VL型 251枚>								
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		180<Nmax≤250 VL型 12m以下	枚	251	173,000	43,423,000	WB251390 単- 192号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤600) VL型 陸上	回	1	527,800	527,800	WB251380 単- 193号	
<引抜 鋼矢板VL型 251枚>								
鋼矢板引抜き		陸上 VL型 12m以下	枚	251	10,210	2,562,710	WB251370 単- 194号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上	回	1	65,990	65,990	WB251380 単- 195号	
<鋼矢板賃料 VL型 11m/枚 251枚>								
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		VL型 11m/枚 425日 無有 4790円 有 1回	枚	251	73,290	18,395,790	WB250150 単- 196号	
計						0		
単価						64,975,290		
変更積算単価						0		
						258,900	円/枚	
						244,400	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	鋼矢板	VL型 コーナパネル 11.5m/枚	単位	枚	数量	6	単価	826,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<圧入 VL型 コーナパネル 6枚>								
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		180<Nmax≤250 VL型 12m以下		6	173,000	1,038,000	WB251390	
			枚	6	173,000	1,038,000	単-187号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤600) VL型 陸上		1	527,800	527,800	WB251380	
			回	1	527,800	527,800	単-188号	
<引抜 VL型 コーナパネル 6枚>								
鋼矢板引抜き		陸上 VL型 12m以下		6	10,210	61,260	WB251370	
			枚	6	10,210	61,260	単-189号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上		1	65,990	65,990	WB251380	
			回	1	65,990	65,990	単-190号	
<鋼矢板材料費 VL型 コーナパネル 11.5m/枚 6枚>								
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		6	594,000	3,564,000	WB250170	
			枚	6	594,000	3,564,000	単-197号	
計						5,257,050		
単価						876,200		
						876,200	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	鋼矢板頭部溶接	セクション部	単位	箇所	数量	1	単価	9,796
						1		9,796
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		すみ肉脚長6mm			1	10,380	10,380	CB431580
			m	1		10,380	10,380	
計							10,380	
単価							10,380	円/箇所
							10,380	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	鋼矢板頭部切断	現場切断 (セクション部)	単位	箇所	数量	1	単価	5,588
						1		5,588
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			1	5,921	5,921	WB224540
			箇所	1		5,921	5,921	単-198号
計							5,921	
単価							5,921	円/箇所
							5,921	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	鋼矢板頭部切断	機械切断 (工場)	単位	箇所	数量	1	単価	6,417
						1		6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板切断		機械切断 (工場)		1	6,800	6,800		
			箇所	1	6,800	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円/箇所	
						6,800		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	鋼矢板全損	VL型 L=0.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	9,275
						1		9,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板全損		VL型 L=0.5m/枚		1	9,828	9,828		
			枚	1	9,828	9,828		
計						9,828		
単価						9,828	円/枚	
						9,828		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	切梁・腹起し		単位	t	数量	0	単価	0
						1		28,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 有 標準(1.0)			0	0	0	WB251930
			t	1	29,790		29,790	単-199号
計							0	
							29,790	
単価							0	
							29,790	円/t
変更積算単価							28,120	円/t

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 7.5m H鋼平均打込長 2m H型鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		31,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
WJ併用パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 電動式 90kW 無し H300 6m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180			0	0	0	WB250230
			本	1	33,590		33,590	単-200号
計							0	
							33,590	
単価							0	
							33,590	円/本
変更積算単価							31,710	円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	切梁受材設置撤去		単位	t	数量	0	単価	0
						1		28,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 有 標準(1.0)			0	0	0	WB251930
			t	1	29,790		29,790	単-199号
計							0	
							29,790	
単価							0	
							29,790	円/t
変更積算単価							28,120	円/t

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	鋼材切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6,517
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)			0	0	0	WB224540
			箇所	1	6,905		6,905	単-201号
計							0	
							6,905	
単価							0	
							6,905	円/箇所
変更積算単価							6,517	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	H鋼杭撤去		単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,948
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 有 標準(1.0)			0	0	0	WB251930
			t	1	10,540		10,540	単-202号
計							0	
							10,540	
単価							0	
							10,540	円/t
変更積算単価							9,948	円/t

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	H鋼杭		単位	本	数量	0	単価	0
						1		77,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭		H-300 L=7000mm			0	0	0	WYB00031
			本	1	82,600		82,600	
計							0	
							82,600	
単価							0	
							82,600	円/本
変更積算単価							77,960	円/本

1 次単価表

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	切梁受材		単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溝形鋼	C-200×80×7.5×11 L=6000mm		0	0	0	WYB00032		
			本	1	18,400	18,400			
	計					0			
						18,400			
	単価					0			
						18,400	円/本		
	変更積算単価								
						17,370	円/本		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	山留材質料		単位	t	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	山留材質料	有 90日 無 有 4700円 有 10600円 有 303000円 1回/現場		0	0	0	WB251910		
			t	1	64,620	64,620	単- 203号		
	計					0			
						64,620			
	単価					0			
						64,620	円/t		
	変更積算単価								
						60,990	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	工事用進入路	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,438
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】								
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	6,100	235.3	1,435,330		CB210100
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	6,050	385.7	2,333,485		CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m 3	6,100	126.8	773,480		CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	6,100	218.4	1,332,240		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	6,050	385.7	2,333,485		CB210110
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	6,100	218.4	1,332,240		CB210020
計						9,540,260		
単価						1,564		
						1,564	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2		1,338	4,599
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,338	397.5	531,855	WB253610
		m 2	1,338	397.5	531,855	単一 204号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 652日 無 有		144	42,780	6,160,320	WB253630
		枚	144	42,780	6,160,320	単一 205号
計					6,692,175	
単価					5,002	
					5,002	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	締切盛土	単位	m3	数量	1,200	単価	744.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【締切設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1,200	218.4		262,080	CB210020
		m 3		1,200	218.4		262,080	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1,160	385.7		447,412	CB210110
		m 3		1,160	385.7		447,412	
【締切撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1,200	218.4		262,080	CB210020
		m 3		1,200	218.4		262,080	
計							971,572	
単価							809.7	
							809.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	大型土のう	耐候性 3年	単位	袋	数量	353	単価	7,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【製作・設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			袋	353	7,317	2,582,901	WB252730
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			m3	290	385.7	111,853	単- 224号 CB210110
【撤去・敷均し】								
大型土のう工	撤去 6m以下			袋	353	728.2	257,054.6	WB252730
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			m3	290	128.4	37,236	単- 225号 CB210610
計							2,989,044.6	
単価							2,989,044.6	
							8,468	
							8,468	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	大型土のう【樋門本体施工時】	耐候性 3年	単位	袋	数量	460	単価	7,993
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【製作・設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			460	7,317	3,365,820	WB252730	
		袋	460	7,317	3,365,820	単- 224号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			380	385.7	146,566	CB210110	
		m ³	380	385.7	146,566			
【撤去・敷均し】								
大型土のう工	撤去 6m以下			460	728.2	334,972	WB252730	
		袋	460	728.2	334,972	単- 225号		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			380	128.4	48,792	CB210610	
		m ³	380	128.4	48,792			
計						3,896,150		
単価						8,470		
						8,470	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	遮水シート		単位	m2	数量	1	単価	2,804
						1		2,804
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			1	3,050	3,050	CB226130
			m 2	1	3,050		3,050	
	計						3,050	
	単価						3,050	円/m2
							3,050	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	遮水シート【樋門本体施工時】	塩ビシート 厚1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	1,899
						1		1,899
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		遮水シート各種			1	2,013	2,013	CB226130
			m 2	1	2,013		2,013	
	計						2,013	
	単価						2,013	円/m2
							2,013	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	遮水シート【川裏翼壁施工時】	塩ビシート 厚1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	1,899
						1		1,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種		1	2,013	2,013	CB226130	
			m 2	1	2,013	2,013		
計						2,013		
						2,013		
単価						2,013	円/m2	
						2,013		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	遮水シート【川裏翼壁施工時】	手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	359.8
						1		359.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種		1	381.3	381.3	CB226130	
手間のみ			m 2	1	381.3	381.3		
計						381.3		
						381.3		
単価						381.3	円/m2	
						381.3		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	遮水シート【川表翼壁施工時】	手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	359.8
						1		359.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種		1	381.3	381.3	CB226130	
手間のみ			m 2	1	381.3	381.3		
計						381.3		
単価						381.3		
						381.3	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	13,340	13,340	単- 235号	
計						0		
						13,340		
単価						0		
						13,340	円/人日	
変更積算単価								
						12,590	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	1,025,284
						1	1,025,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,115,000	1,115,000	WB010350
			回	1	1,115,000	1,115,000	単- 236号
	計					1,115,000	
						1,115,000	
	単価					1,115,000	
						1,115,000	円/回

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	単位	回	数量	1	1,796,935
						1	1,796,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		1	1,904,000	1,904,000	WB010350
			回	1	1,904,000	1,904,000	単- 237号
	計					1,904,000	
						1,904,000	
	単価					1,904,000	
						1,904,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	仮設材運搬費	単位	t	数量	231	231	単価	10,547
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	231	3,850	889,350	889,350	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	231	4,620	1,067,220	889,350	単- 238号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	231	4,620	1,067,220	1,067,220	単- 239号	
		t	231	3,000	693,000	693,000	WB010030	
		t	231	3,000	693,000	693,000	単- 240号	
計					2,649,570	2,649,570		
単価					11,470	11,470	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	仮設材運搬費	単位	t	数量	205	単価	10,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<敷鉄板 128枚 205t>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	205	3,850	789,250	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	205	3,850	789,250	単- 238号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	205	4,620	947,100	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	205	4,620	947,100	単- 239号	
		t	205	3,000	615,000	WB010030	
		t	205	3,000	615,000	単- 240号	
計					2,351,350		
単価					2,351,350		
					11,470		
					11,470	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	仮設材運搬費 (施工ヤード 1回目)	敷鉄板・ロードマット	単位	t	数量	466	単価	10,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<敷鉄板 279枚 448t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	448	3,850	1,724,800	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	448	3,850	1,724,800	単- 238号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無		t	448	4,620	2,069,760	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	448	4,620	2,069,760	単- 239号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	448	3,000	1,344,000	WB010030	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	448	3,000	1,344,000	単- 240号	
<ロードマット 26枚 18t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	18	4,420	79,560	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	18	4,420	79,560	単- 241号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 冬期割増 無		t	18	5,304	95,472	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	18	5,304	95,472	単- 242号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	18	3,000	54,000	WB010030	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	18	3,000	54,000	単- 240号	
計						5,367,592		
単価						5,367,592		
						11,520		
						11,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	仮設材運搬費 (施工ヤード 1回目)	敷鉄板・ロードマット	単位	t	数量	0	単価	0
						466		10,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 279枚 448t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	495	3,850	1,905,750	0	WB010020	単- 243号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	401	4,620	1,852,620	0	WB010020	単- 244号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	448	3,000	1,344,000	0	WB010030	単- 245号
<ロードマット 26枚 18t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	18	4,420	79,560	0	WB010020	単- 246号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 冬期割増 無	t	18	5,304	95,472	0	WB010020	単- 247号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	18	3,000	54,000	0	WB010030	単- 245号
計						5,331,402		
単価						11,450	円/t	
変更積算単価						10,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	仮設材運搬費 (施工ヤード 2回目)	敷鉄板	単位	t	数量	53	単価	10,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 33枚 53t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	53	3,850	204,050	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	53	3,850	204,050	単- 238号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 【冬期割増】	t	53	4,620	244,860	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	53	4,620	244,860	単- 239号		
		t	53	3,000	159,000	WB010030		
		t	53	3,000	159,000	単- 240号		
計					607,910			
単価					607,910			
					11,470			
					11,470	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	仮設材運搬費 (施工ヤード 2回目)	敷鉄板	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 33枚 53t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	106	3,850	408,100	単- 243号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030		
		t	53	3,000	159,000	単- 245号		
計					0			
					567,100			
単価					0			
					10,700	円/t		
変更積算単価								
					10,100	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	仮設材運搬費 (川裏施工ヤード)	敷鉄板	単位	t	数量	74	単価	10,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 46枚 74t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	74	3,850	284,900	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	74	3,850	284,900	単- 238号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	74	4,620	341,880	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	74	4,620	341,880	単- 239号		
		t	74	3,000	222,000	WB010030		
					222,000	単- 240号		
計					848,780			
単価					848,780			
					11,470			
					11,470	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	仮設材運搬費 (川裏施工ヤード)	敷鉄板	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 46枚 74t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	74	3,850	284,900	0	WB010020	単- 243号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	74	4,620	341,880	0	WB010020	単- 244号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	74	3,000	222,000	0	WB010030	単- 245号
<ロードマット 24枚 17t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20	4,420	88,400	0	WB010020	単- 246号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 冬期割増 無	t	14	5,304	74,256	0	WB010020	単- 247号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	17	3,000	51,000	0	WB010030	単- 245号
計						0		
単価						1,062,436		
変更積算単価						0		
						11,680	円/t	
						11,020	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	仮設材運搬費 (粘性土ストックヤード)	敷鉄板	単位	t	数量	71	単価	10,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 44枚 71t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	71	3,850	273,350	WB010020		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	71	3,850	273,350	単- 238号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	t	71	4,620	328,020	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	71	4,620	328,020	単- 239号		
		t	71	3,000	213,000	WB010030		
		t	71	3,000	213,000	単- 240号		
計					814,370			
単価					814,370			
					11,470			
					11,470	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	仮設材運搬費 (粘性土スッパート)	敷鉄板	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<敷鉄板 44枚 71t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	142	3,850	546,700	単- 243号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030		
		t	71	3,000	213,000	単- 245号		
計					0			
					759,700			
単価					0			
					10,700	円/t		
変更積算単価								
					10,100	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	仮設材運搬費 (川表翼壁)	鋼矢板 VL型	単位	t	数量	288	単価	28,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<鋼矢板 VL型 249枚 1.155t/枚 288t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 320km 12m以内 冬期割増 無		t	576	13,490	7,770,240	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	576	13,490	7,770,240	単一 248号	
			t	288	3,000	864,000	WB010030	
			t	288	3,000	864,000	単一 240号	
計						8,634,240		
単価						29,980		
						29,980	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	仮設材運搬費 (川表翼壁)	鋼矢板 VL型	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<鋼矢板 VL型 251枚 1.155t/枚 290t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 320km 12m以内 冬期割増 無		t	580	13,490	7,824,200	0	WB010020 単- 249号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	290	3,000	870,000	0	WB010030 単- 245号
<切梁・腹起し材 一式 31t>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 167km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	62	7,790	482,980	0	WB010020 単- 250号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	31	3,000	93,000	0	WB010030 単- 245号
計						9,270,180	0	
単価						28,880	0	円/t
変更積算単価						27,260	0	円/t

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	コンクリート単位水量試験	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	16,367
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート単位水量試験	W/Cミ-タ		1	17,800	17,800	WYB00019		
		回	1	17,800	17,800	単- 253号		
計					17,800			
単価					17,800			
					17,800	円/回		