

鏡

1. 工事名

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	千曲川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584654002	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	335日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千曲川	2 2) 処 分 費 等	14,100
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【上今井工区】			式	1		195,993,346			
河川土工			式	1		42,449,288			
掘削工			式	1		2,916,895			
掘削 (表土剥ぎ)	土砂 オープンカット		m3	2,500	241.6	604,000			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,450	807.1	1,977,395			単-2号
整地	残土受入れ地での処理		m3	2,500	134.2	335,500			単-3号
掘削工(ICT)			式	1		9,004			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット		m3	10	434.8	4,348			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	10	465.6	4,656			単-5号
盛土工			式	1		10,608,336			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	870	6,654	5,788,980			単-6号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	2,400	863.6	2,072,640			単-7号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,758	67,580				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,660	465.6	1,704,096				単-9号
積込(ルース)	土砂	m3	3,700	251.2	929,440				単-10号
土材料	RC-40	m3	10	4,560	45,600				単-11号
盛土工(ICT)		式	1		12,629,046				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,900	261.7	3,114,230				単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,260	465.6	6,173,856				単-13号
積込(ルース)	土砂	m3	13,300	251.2	3,340,960				単-14号
法面整形工(ICT)		式	1		16,239,037				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	900.1	117,013				単-15号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,080	570.3	1,186,224				単-16号
法面整形(盛土部)(ICT)【衣土】	法面締固め有	m2	3,650	4,092	14,935,800				単-17号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		46,970				
整地	残土受入れ地での処理	m3	350	134.2	46,970			単-18号	
護岸基礎工		式	1		33,344,460				
作業土工		式	1		376,320				
床掘り	土砂	m3	160	257.1	41,136			単-19号	
埋戻し		m3	50	3,351	167,550			単-20号	
基面整正		m2	100	501.3	50,130			単-21号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	60	251.2	15,072			単-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	465.6	102,432			単-23号	
基礎工		式	1		6,318,000				
プレキャスト鋼矢板基礎	基-V1-A広幅II	m	122	50,700	6,185,400			単-24号	
ブロック積基礎(プレキャスト)	H350	m	6	22,100	132,600			単-25号	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工			式	1		26,650,140			
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板 L=6m 鋼矢板打込長 6m		枚	271	98,340	26,650,140			単-26号
法覆護岸工			式	1		65,701,614			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		460,370			
コンクリート(間知)ブロック積	控え350		m2	20	19,580	391,600			単-27号
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%		m3	1	68,770	68,770			単-28号
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		22,253,200			
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m		m2	793	27,020	21,426,860			単-29号
吸出し防止材(全面)設置	10mm以上1.0tf/m以上		m2	790	1,046	826,340			単-30号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		32,572,924			
大型連節ブロック張	覆土タイプ		m2	1,313	19,710	25,879,230			単-31号
遮水シート張			m2	1,350	3,186	4,301,100			単-32号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	42	39,480	1,658,160				単-33号
鉄筋金網	SD295 D13-250×250	t	1.67	241,400	403,138				単-34号
裏込工	RC-40 t=200	m3	42	7,888	331,296				単-35号
護岸付属物工		式	1		3,227,410				
プレキャスト小口止	小口止8	m	65	35,430	2,302,950				単-36号
プレキャスト隔壁	隔2	m	34	27,190	924,460				単-37号
植生工		式	1		7,187,710				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,730	1,927	7,187,710				単-38号
擁壁護岸工		式	1		6,454,908				
作業土工		式	1		510,583				
床掘り	土砂	m3	190	257.1	48,849				単-39号
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m3	90	3,351	301,590				単-40号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂	m3	100	251.2	25,120			単-41号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	465.6	135,024			単-42号	
場所打擁壁工		式	1		5,944,325				
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	280	1,585	443,800			単-43号	
コンクリート	重力式擁壁 18-8-40BB W/C≤60%	m3	176	27,710	4,876,960			単-44号	
目地板	樹脂発泡体 t=10	m2	9	4,005	36,045			単-45号	
型枠	一般型枠	m2	60	9,792	587,520			単-46号	
付帯道路工		式	1		4,391,498				
アスファルト舗装工		式	1		2,173,880				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=140mm	m2	490	1,012	495,880			単-47号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 t=100mm	m2	500	1,028	514,000			単-48号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	m2	500	2,328	1,164,000			単-49号	

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工			式	1		1,766,994			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		m2	196	1,061	207,956			単-50号
コンクリート舗装	21-8-40H t=120mm		m2	196	7,828	1,534,288			単-51号
目地板	瀝青質目地板 t=20		m2	3	8,250	24,750			単-52号
砂利舗装			式	1		450,624			
砂利舗装	RC-40 t=200mm		m2	480	938.8	450,624			単-53号
充填工			式	1		21,075,134			
充填工			式	1		21,075,134			
充填管設置			式	1		596,400			内-1号
発泡モルタル閉塞			m3	1,206	12,480	15,050,880			単-54号
現地プレート設置・撤去			回	1	1,114,000	1,114,000			単-55号
配管設置・撤去			m	150	1,153	172,950			単-56号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート壁	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	41	98,240	4,027,840				単-57号
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=150mm	m2	21	5,384	113,064				単-58号
構造物撤去工		式	1		74,316				
構造物取壊し工		式	1		51,822				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	8,637	51,822				単-59号
運搬処理工		式	1		22,494				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,399	8,394				単-60号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,350	14,100				単-61号
仮設工		式	1		22,502,128				
工事用道路工		式	1		21,025,128				
敷鉄板	22 \times 1,524 \times 6,096(mm) 設置・撤去	m2	7,432	2,829	21,025,128				単-62号
交通管理工		式	1		1,477,000				

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	14,770	1,477,000			単-63号	
直接工事費		式	1		195,993,346				
共通仮設費		式	1		33,428,700				
共通仮設費		式	1		20,336,700				
運搬費		式	1		17,498,400				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,204,000	1,204,000			単-64号	
仮設材運搬費		t	1,280	12,730	16,294,400			単-65号	
技術管理費		式	1		1,153,300				
六価カド溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300			単-66号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,685,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,092,000				

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		229,422,046				
現場管理費		式	1		52,880,000				
工事原価		式	1		391,305,274				
一般管理費等		式	1		54,144,726				
工事価格		式	1		445,450,000				
消費税相当額		式	1		44,545,000				
工事費計		式	1		489,995,000				

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【柴工区】			式	1		61,178,428			
河川土工			式	1		38,676,300			
掘削工(ICT)			式	1		37,468,500			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		m3	8,500	375	3,187,500			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	9,000	3,809	34,281,000			単-2号
残土処理工			式	1		1,207,800			
整地	残土受入れ地での処理		m3	9,000	134.2	1,207,800			単-3号
仮設工			式	1		22,502,128			
工事用道路工			式	1		21,025,128			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	7,432	2,829	21,025,128			単-4号
交通管理工			式	1		1,477,000			
交通誘導警備員			人日	100	14,770	1,477,000			単-5号

設計内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その3他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		61,178,428				
共通仮設費		式	1		23,880,800				
共通仮設費		式	1		18,790,800				
運搬費		式	1		18,124,800				
仮設材運搬費		t	1,280	14,160	18,124,800			単-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		666,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,090,000				
純工事費		式	1		85,059,228				
現場管理費		式	1		23,944,000				
工事原価		式	1		109,003,228				

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土剥ぎ)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量		1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	241.6	241.6	CB210100		
計						241.6			
単価						241.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	807.1	807.1	CB210110		
計						807.1			
単価						807.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	134.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	134.2	134.2	CB210610	
計						134.2		
単価						134.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	434.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	434.8	434.8	CB210120	
計						434.8		
単価						434.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	465.6	465.6	CB210110		
計						465.6			
単価						465.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,654	6,654	CB210510		
計						6,654			
単価						6,654	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	863.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	863.6	863.6	CB210510	
計						863.6		
単価						863.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,758	6,758	CB210520	
計						6,758		
単価						6,758	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	465.6	465.6	CB210110	
計						465.6		
単価						465.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	251.2	251.2	CB210020	
計						251.2		
単価						251.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土材料	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1	4,560	4,560	CB210550		
計						4,560			
単価						4,560	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	261.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	261.7	261.7	CB210570		
計						261.7			
単価						261.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	465.6	465.6	CB210110		
計						465.6			
単価						465.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	251.2	251.2	CB210020		
計						251.2			
単価						251.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	900.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	900.1	900.1	CB220070	
計						900.1		
単価						900.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	570.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	570.3	570.3	CB220070	
計						570.3		
単価						570.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)【衣土】	法面締固め有	単位	m2	数量	3,650	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 3,650 m2当り >								
法面整形 (ICT)		盛土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	3,650	903.3	3,297,045		CB220070
土材料 (衣土)			m 3	1,140	8,340	9,507,600		CB210550
土砂等運搬		標準 トラック山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m 3	1,270	1,677	2,129,790		CB210110
計						14,934,435		
単価						4,092	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	134.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	134.2	134.2	CB210610		
計						134.2			
単価						134.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	257.1	257.1	CB210030		
計						257.1			
単価						257.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	3,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,351	3,351	CB210410	
	計					3,351		
	単価					3,351	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	基面整正		単位	m2	数量		単価	501.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	501.3	501.3	CB210080	
	計					501.3		
	単価					501.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	251.2	251.2	CB210020		
計						251.2			
単価						251.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	465.6	465.6	CB210110		
計						465.6			
単価						465.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	フレキャスト鋼矢板基礎	基-V1-A広幅Ⅱ	単位	m	数量		1	単価	50,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フレキャスト鋼矢板基礎【施工単価】	基-V1-A広幅Ⅱ	m	1	50,700	50,700			
	計					50,700			
	単価					50,700	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	フレキャスト積基礎 (フレキャスト)	H350	単位	m	数量		1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フレキャスト積基礎 (フレキャスト)【施工単価】	H350	m	1	22,100	22,100			
	計					22,100			
	単価					22,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板 L=6m 鋼矢板打込長 6m	単位	枚	数量	1	単価	98,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
鋼矢板材料 (6-2.0m以外は適用外)		SY295 IIw型 6m/枚	枚	1	74,200	74,200	WB250160 単一 67号	
地域エキストラ (鋼矢板)			t	0.371	8,000	2,968		
<施工費>								
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下 50 ≤ Nmax < 100	枚	1	21,170	21,170	WB250220 単一 68号	
計						98,338		
単価						98,340	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要	m2	1	19,580	19,580	CB226060	
計						19,580		
単価						19,580	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	68,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	68,770	68,770	CB226180	
計						68,770		
単価						68,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	大型ﾌﾞｯｸﾞ張	張-(大型)-1-0.35m	単位	m2	数量	1	単価	27,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞｯｸﾞ張【施工単価】		張-(大型)-1-0.35m	m 2	1	27,020	27,020		
計						27,020		
単価						27,020	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	吸出し防止材(全面)設置	10mm以上1.0tf/m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	1,046	1,046	CB226140	
計						1,046		
単価						1,046	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	覆土ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量		単価	19,710
	1					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張【施工単価】		覆土ﾀｲﾌﾟ	m 2	1	19,710	19,710		
計						19,710		
単価						19,710	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	遮水ｼｰﾄ張		単位	m2	数量		単価	3,186
	1					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水ｼｰﾄ張		遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	m 2	1	3,186	3,186	CB226130	
計						3,186		
単価						3,186	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	39,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	1	39,480	39,480	CB240010	
計						39,480		
単価						39,480	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋金網	SD295 D13-250×250	単位	t	数量	1	単価	241,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	241,400	241,400	WB810010 単一 69号	
計						241,400		
単価						241,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	裏込工	RC-40 t=200	単位	m ³	数量	42	単価	7,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 42 m ³ 当り >								
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	209	1,585	331,265	CB221110	
計						331,265		
単価						7,888	円/m ³	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャスト小口止	小口止8	単位	m	数量	1	単価	35,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止【施工単価】		小口止8	m	1	35,430	35,430		
計						35,430		
単価						35,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャスト隔壁	隔2	単位	m	数量	1	単価	27,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト隔壁【施工単価】		隔2	m	1	27,190	27,190		
計						27,190		
単価						27,190	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,927	1,927	WB810870 単一 70号	
計						1,927		
単価						1,927	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	257.1	257.1	CB210030		
計						257.1			
単価						257.1	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	3,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	3,351	3,351	CB210410		
計						3,351			
単価						3,351	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	251.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	251.2	251.2	CB210020		
計						251.2			
単価						251.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	465.6	465.6	CB210110		
計						465.6			
単価						465.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,585	1,585	CB221110	
計						1,585		
単価						1,585	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート	重力式擁壁 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		各種 一般養生 延長無し	m 3	1	27,710	27,710	CB226410	
計						27,710		
単価						27,710	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	目地板	樹脂発泡体 t=10	単位	m2	数量		1	単価	4,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	1	4,005	4,005	CB224710		
	計					4,005			
	単価					4,005	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,792	9,792	CB240210		
	計					9,792			
	単価					9,792	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=140mm	単位	m2	数量		1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,012	1,012	CB410030		
計						1,012			
単価						1,012	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,028	1,028	CB410040		
計						1,028			
単価						1,028	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,328	2,328	CB410260		
	計					2,328			
	単価					2,328	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,061	1,061	CB410030		
	計					1,061			
	単価					1,061	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート舗装	21-8-40H t=120mm	単位	m2	数量		1	単価	7,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 機械舗設		1車 標準 標準(1.0)	m 2	1	4,213	4,213	WB410810 単一 71号		
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.12m 無	m 2	1	3,615	3,615	WB410830 単一 72号		
計							7,828		
単価							7,828	円/m2	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=20	m 2	1	8,250	8,250	CB224710		
計							8,250		
単価							8,250	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	砂利舗装	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		単価	
					100			938.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	20	133.7	2,674	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	24	3,800	91,200		
計						93,874		
単価						938.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	発泡モルタル閉塞		単位	m3	数量		単価	
					1			12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡モルタル閉塞			m3	1	12,480	12,480	WYB00005 単-74号	
計						12,480		
単価						12,480	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	現地プラント設置・撤去		単位	回	数量		単価	1,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント設置・撤去			回	1	1,114,000	1,114,000	WYB00010 単-75号	
計						1,114,000		
単価						1,114,000	円/回	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	配管設置・撤去		単位	m	数量		単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置・撤去			m	1	1,153	1,153	WYB00011 単-76号	
計						1,153		
単価						1,153	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート壁	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	単価	金額	単価	98,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
< 41 m3当り >									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	41	39,480		1,618,680		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	146	9,792		1,429,632		CB240210
型枠 残存型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	100	9,792		979,200		CB240210
計							4,027,512		
単価							98,240	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=150mm	単位	m ²	数量	100	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	m ³	15	35,890	538,350	CB240010	
計						538,350		
単価						5,384	円/m ²	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価	8,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,637	8,637	WB824010 単-77号	
計						8,637		
単価						8,637	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,399	1,399	CB227010	
	計					1,399		
	単価					1,399	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
	計					2,350	単一 78号	
	単価					2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						7,432		2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	7,432	430.6	3,200,219.2	WB253610 単一 79号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 275日 無 有	枚	800	22,280	17,824,000	WB253630 単一 80号	
計						21,024,219.2		
単価						2,829	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,770	14,770	WB010212 単一 81号	
計						14,770		
単価						14,770	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,420	4,420	WB010020	単一 83号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・九州 40.7km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5,304	5,304	WB010020	単一 84号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030	単一 85号
計					12,724		
単価					12,730	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	375	375	CB210120		
計						375			
単価						375	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,809	3,809	CB210110		
計						3,809			
単価						3,809	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	134.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	134.2	134.2	CB210610	
	計					134.2		
	単価					134.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	7,432	430.6	3,200,219.2	単一 7号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 275日 無 有	枚	800	22,280	17,824,000	単一 8号	
	計					21,024,219.2		
	単価					2,829	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,770	14,770	WB010212	単一	9号
計					14,770			
単価					14,770	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	14,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 63km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,070	5,070	WB010020 単一 10号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・九州 63km 12m以内 冬期割増 無	t	1	6,084	6,084	WB010020 単一 11号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030 単一 12号	
計					14,154		
単価					14,160	円/t	