

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事
工事地名	新潟県村上市川端地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324126	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	189,277,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (2回変更) 至 令和 8年 2月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	84,960
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		101,103,349				
		式	1		112,293,603	1	11,190,254		
道路土工			1		55,099,082				
		式	1		43,444,554	1	-11,654,528		
路体盛土工(ICT)			1		50,549,450				
		式	1		37,406,340	1	-13,143,110		
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)		63,000	229.1	14,433,300			単-1号	
		m3	30,300	229.1	6,941,730	-32,700	-7,491,570		
土砂等運搬 (北黒川仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		9,500	3,576	33,972,000			単-2号	
		m3	0	3,576	0	-9,500	-33,972,000		
土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-3号	
		m3	700	482.6	337,820	700	337,820		
土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-4号	
		m3	24,000	1,023	24,552,000	24,000	24,552,000		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		9,500	225.7	2,144,150			単-5号	
		m3	24,700	225.7	5,574,790	15,200	3,430,640		
路床盛土工			0		0				
		式	1		2,953,100	1	2,953,100		
路床盛土	4.0m以上(無対策土)		0	0	0			単-6号	
		m3	830	325	269,750	830	269,750		
路床盛土	2.5m未満(無対策土)		0	0	0			単-7号	
		m3	210	5,886	1,236,060	210	1,236,060		
土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-8号	
		m3	1,150	1,023	1,176,450	1,150	1,176,450		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,200	0 225.7	0 270,840	1,200	270,840	単-9号	
路床盛土工(ICT)		式	1 0		331,800 0	-1	-331,800		
路床盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	m3	1,000 0	331.8 331.8	331,800 0	-1,000	-331,800	単-10号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		4,217,832 2,735,478	1	-1,482,354		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	8,280 5,370	509.4 509.4	4,217,832 2,735,478	-2,910	-1,482,354	単-11号	
残土処理工		式	0 1		0 349,636	1	349,636		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 280	0 225.7	0 63,196	280	63,196	単-12号	
土砂等運搬 (檜原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 280	0 1,023	0 286,440	280	286,440	単-13号	
擁壁工		式	1 1		30,088,890 34,763,928	1	4,675,038		
作業土工		式	0 1		0 450,338	1	450,338		
床掘り	土砂	m3	0 340	0 230.2	0 78,268	340	78,268	単-14号	
埋戻し	土砂(流用土)	m3	0 130	0 1,009	0 131,170	130	131,170	単-15号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	0 500	0 433.8	0 216,900			500	216,900	単-16号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 200	0 120	0 24,000			200	24,000	単-17号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			式	1 1		8,755,093 8,923,855			1	168,762	
補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%		m	11 0	8,626 8,626	94,886 0			-11	-94,886	単-18号
補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%		m	0 11	0 8,439	0 92,829			11	92,829	単-19号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		m2	88 88	46,299 46,299	4,074,312 4,074,312			0	0	単-20号
補強材取付	帯鋼補強土壁		m	1,579 1,579	2,152 2,152	3,398,008 3,398,008			0	0	単-21号
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		m3	110 110	1,048 1,048	115,280 115,280			0	0	単-22号
土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 120	0 1,023	0 122,760			120	122,760	単-23号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 120	0 225.7	0 27,084			120	27,084	単-24号
壁面上端処理	24-12-25BB W/C≦55%		m	10 10	37,750 37,750	377,500 377,500			0	0	単-25号
背面砕石	C-40		m3	44 44	9,678 9,678	425,832 425,832			0	0	単-26号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基盤排水層	C-40	m3	25	10,771	269,275			単-27号	
			0	10,771	0	-25	-269,275		
基盤排水層	C-40	m3	0	0	0			単-28号	
			25	11,610	290,250	25	290,250		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		21,333,797				
			1		25,389,735	1	4,055,938		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	498	17,427	8,678,646			単-29号	
			0	17,427	0	-498	-8,678,646		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	0	0	0			単-30号	
			483	17,920	8,655,360	483	8,655,360		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	2,988	1,874	5,599,512			単-31号	
			0	1,874	0	-2,988	-5,599,512		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	0	0	0			単-32号	
			2,987	1,875	5,600,625	2,987	5,600,625		
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	2,800	1,205	3,374,000			単-33号	
			2,800	1,205	3,374,000	0	0		
土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-34号	
			3,110	1,023	3,181,530	3,110	3,181,530		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-35号	
			3,100	225.7	699,670	3,100	699,670		
基盤排水層	C-40	m3	351	10,489	3,681,639			単-36号	
			0	10,489	0	-351	-3,681,639		
基盤排水層	C-40	m3	0	0	0			単-37号	
			351	11,050	3,878,550	351	3,878,550		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石・ブロック積(張)工		式	0 1		0 12,277,764	1	12,277,764		
作業土工		式	0 1		0 271,946	1	271,946		
床掘り	土砂	m3	0 150	0 252.8	0 37,920	150	37,920	単-38号	
埋戻し	土砂(流用土)	m3	0 100	0 2,016	0 201,600	100	201,600	単-39号	
基面整正		m2	0 57	0 476.4	0 27,154	57	27,154	単-40号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 40	0 131.8	0 5,272	40	5,272	単-41号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A2橋台(左)裏Co t=100		式	0 1		0 725,283	1	725,283		
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	0 8	0 9,058	0 72,464	8	72,464	単-42号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 0.5	0 72,510	0 36,255	0.5	36,255	単-43号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H2.8~1.1-U1-N0.5	m2	0 16	0 30,260	0 484,160	16	484,160	単-44号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 5	0 9,502	0 47,510	5	47,510	単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 2	0 5,513	0 11,026	2	11,026	単-46号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	0 3	0 702	0 2,106	3	2,106	単-47号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 0.6	0 64,950	0 38,970	0.6	38,970	単-48号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 8	0 4,099	0 32,792	8	32,792	単-49号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A2橋台(左)裏Co t=150		式	0 1	0	0 2,341,644	1	2,341,644		
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	0 12	0 10,740	0 128,880	12	128,880	単-50号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H5.0~2.9-U1-N0.5	m2	0 54	0 31,400	0 1,695,600	54	1,695,600	単-51号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 24	0 9,502	0 228,048	24	228,048	単-52号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 3	0 5,513	0 16,539	3	16,539	単-53号	
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	0 13	0 705.6	0 9,172	13	9,172	単-54号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 0.9	0 64,950	0 58,455	0.9	58,455	単-55号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 50	0 4,099	0 204,950	50	204,950	単-56号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A2橋台(右)裏Co t=100		式	0 1	0	0 4,764,354	1	4,764,354		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	0 51	0 9,157	0 467,007	51	467,007	単-57号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 0.5	0 72,510	0 36,255	0.5	36,255	単-58号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H2.9~1.1-U1-N0.5	m2	0 118	0 30,260	0 3,570,680	118	3,570,680	単-59号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 37	0 9,502	0 351,574	37	351,574	単-60号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 9	0 5,513	0 49,617	9	49,617	単-61号	
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	0 24	0 713.5	0 17,124	24	17,124	単-62号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 4	0 64,950	0 259,800	4	259,800	単-63号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 3	0 4,099	0 12,297	3	12,297	単-64号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A2橋台(右)裏Co t=150		式	0 1		0 4,174,537	1	4,174,537		
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	0 19	0 11,020	0 209,380	19	209,380	単-65号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H5.0~2.9-U1-N0.5	m2	0 96	0 31,400	0 3,014,400	96	3,014,400	単-66号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 44	0 9,502	0 418,088	44	418,088	単-67号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	0	0	3	16,539	単-68号	
			3	5,513	16,539				
水抜パイプ	VP-50 フィルター無	m	0	0	0	25	17,320	単-69号	
			25	692.8	17,320				
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	0	0	0	2	129,900	単-70号	
			2	64,950	129,900				
足場	安全ネット必要	掛m2	0	0	0	90	368,910	単-71号	
			90	4,099	368,910				
排水構造物工		式	1		13,495,347	1	-1,275,116		
			1		12,220,231				
作業土工		式	1		724,943	1	-583,553		
			1		141,390				
床掘り	土砂	m3	270	265.8	71,766	-270	-71,766	単-72号	
			0	265.8	0				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	50	100,550	単-73号	
			50	2,011	100,550				
埋戻し	土砂(流用土)	m3	160	2,971	475,360	-160	-475,360	単-74号	
			0	2,971	0				
埋戻し	土砂(流用土)	m3	0	0	0	10	36,040	単-75号	
			10	3,604	36,040				
基面整正		m2	410	433.7	177,817	-410	-177,817	単-76号	
			0	433.7	0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	40	4,800	単-77号	
			40	120	4,800				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		6,552,540				
		式	0		0	-1	-6,552,540		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		280	9,742	2,727,760			単-78号	
		m	0	9,742	0	-280	-2,727,760		
プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000		70	11,600	812,000			単-79号	
		m	0	11,600	0	-70	-812,000		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		40	10,643	425,720			単-80号	
		m	0	10,643	0	-40	-425,720		
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000		3	11,508	34,524			単-81号	
		m	0	11,508	0	-3	-34,524		
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000		3	12,100	36,300			単-82号	
		m	0	12,100	0	-3	-36,300		
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000		3	13,284	39,852			単-83号	
		m	0	13,284	0	-3	-39,852		
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000		3	13,921	41,763			単-84号	
		m	0	13,921	0	-3	-41,763		
側溝蓋	CT-B300-L500		506	2,257	1,142,042			単-85号	
		枚	0	2,257	0	-506	-1,142,042		
側溝蓋	CT-B400-L500		126	3,012	379,512			単-86号	
		枚	0	3,012	0	-126	-379,512		
側溝蓋	C-C-T-B300-L500		93	2,102	195,486			単-87号	
		枚	0	2,102	0	-93	-195,486		
側溝蓋	SG2T-B300-L995		27	17,099	461,673			単-88号	
		枚	0	17,099	0	-27	-461,673		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	7	23,564	164,948			単-89号	
			0	23,564	0	-7	-164,948		
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 ホール 固定	枚	5	18,192	90,960			単-90号	
			0	18,192	0	-5	-90,960		
管渠工		式	1		617,253				
			0		0	-1	-617,253		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D600	m	19	32,487	617,253			単-91号	
			0	32,487	0	-19	-617,253		
集水桝・マンホール工		式	1		1,515,538				
			1		268,980	1	-1,246,558		
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	8	48,776	390,208			単-92号	
			0	48,776	0	-8	-390,208		
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	0	0	0			単-93号	
			6	44,830	268,980	6	268,980		
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	78,887	78,887			単-94号	
			0	78,887	0	-1	-78,887		
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	3	165,532	496,596			単-95号	
			0	165,532	0	-3	-496,596		
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆 製	個	16	2,722	43,552			単-96号	
			0	2,722	0	-16	-43,552		
蓋	MSGT-500-500	枚	2	21,196	42,392			単-97号	
			0	21,196	0	-2	-42,392		
蓋	MSGT-800-800 ホール固 定	枚	3	73,096	219,288			単-98号	
			0	73,096	0	-3	-219,288		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-600-600-t12	枚	7	34,945	244,615	-7	-244,615	単-99号	
			0	34,945	0				
地下排水工		式	1		847,605	1	2,220		
			1		849,825				
地下排水	高密度ポリエチレン管(シソグ ル構造・有孔)φ200	m	12	4,824	57,888	-12	-57,888	単-100号	
			0	4,824	0				
地下排水	高密度ポリエチレン管(シソグ ル構造・有孔)φ200	m	0	0	0	12	60,108	単-101号	
			12	5,009	60,108				
透水マット	水平排水材(面状系) 厚30×300mm 全透水タイプ	m	188	2,728	512,864	0	0	単-102号	
			188	2,728	512,864				
防水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1. 0mm	m2	251	1,103	276,853	0	0	単-103号	
			251	1,103	276,853				
排水工		式	1		3,237,468	1	6,495,624		
			1		9,733,092				
小段排水	BF-I -B300-L2000	m	364	6,357	2,313,948	-108	-686,556	単-104号	
			256	6,357	1,627,392				
縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	m	130	7,104	923,520	-130	-923,520	単-105号	
			0	7,104	0				
基盤排水層	C-40	m3	0	0	0	1,020	6,732,000	単-106号	
			1,020	6,600	6,732,000				
水平排水層	C-40	m3	0	0	0	190	1,373,700	単-107号	
			190	7,230	1,373,700				
防草コンクリート		式	0		0	1	1,226,944		
			1		1,226,944				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m2	0 304	0 4,036	0 1,226,944		304	1,226,944	単-108号
パイプライン工		式	0 1		0 2,288,603		1	2,288,603	
作業土工		式	0 1		0 621,197		1	621,197	
床掘り	土砂	m3	0 140	0 292	0 40,880		140	40,880	単-109号
埋戻し	土砂(流用土)	m3	0 90	0 2,016	0 181,440		90	181,440	単-110号
埋戻し	砂	m3	0 40	0 8,694	0 347,760		40	347,760	単-111号
基面整正		m2	0 99	0 476.4	0 47,163		99	47,163	単-112号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 30	0 131.8	0 3,954		30	3,954	単-113号
管路工		式	0 1		0 1,656,018		1	1,656,018	
管路布設	VP φ125	m	0 182	0 9,099	0 1,656,018		182	1,656,018	単-114号
給水工		式	0 1		0 11,388		1	11,388	
継手	φ125×75	個	0 2	0 5,694	0 11,388		2	11,388	単-115号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1 0		1,647,930 0	-1	-1,647,930		
防護柵基礎工		式	1 0		1,647,930 0	-1	-1,647,930		
裏込砕石	RC-40	m3	10 0	9,678 9,678	96,780 0	-10	-96,780	単-116号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	17 0	2,433 2,433	41,361 0	-17	-41,361	単-117号	
コンクリート	24-12-25BB W/C \leq 55%	m3	14 0	25,175 25,175	352,450 0	-14	-352,450	単-118号	
型枠	一般型枠	m2	42 0	8,689 8,689	364,938 0	-42	-364,938	単-119号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.57 0	181,921 181,921	103,694 0	-0.57	-103,694	単-120号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.6 0	180,100 180,100	108,060 0	-0.6	-108,060	単-121号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	1 0	5,019 5,019	5,019 0	-1	-5,019	単-122号	
ゴムプレート	SBR t=10mm	m2	3 0	18,556 18,556	55,668 0	-3	-55,668	単-123号	
発泡スチロール	t=50mm	m2	5 0	2,748 2,748	13,740 0	-5	-13,740	単-124号	
足場	安全ネット必要	掛m2	110 0	4,602 4,602	506,220 0	-110	-506,220	単-125号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	0 1		0 159,983	1	159,983		
構造物取壊し工		式	0 1		0 93,147	1	93,147		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 4	0 16,890	0 67,560	4	67,560	単-126号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 21	0 704.6	0 14,796	21	14,796	単-127号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	0 51	0 211.6	0 10,791	51	10,791	単-128号	
運搬処理工		式	0 1		0 66,836	1	66,836		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 6	0 2,220	0 13,320	6	13,320	単-129号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 1,239	0 4,956	4	4,956	単-130号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 6	0 3,760	0 22,560	6	22,560	単-131号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 6,500	0 26,000	4	26,000	単-132号	
仮設工		式	1 1		772,100 7,138,540	1	6,366,440		
工事用道路工		式	0 1		0 2,297,405	1	2,297,405		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板 川端:工用道路	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	0 455	0 1,951	0 887,705	455	887,705	単-133号	
敷鉄板 川端:盛土	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	0 585	0 782.6	0 457,821	585	457,821	単-134号	
敷鉄板 北黒川～川端地区	22×1,524×6,096 設置・撤去 支給品	m2	0 520	0 378.3	0 196,716	520	196,716	単-135号	
敷鉄板 檜原:路体仮置場	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	0 325	0 1,507	0 489,775	325	489,775	単-136号	
敷鉄板 檜原:タヤ洗浄装置	22×1,524×6,096 賃料のみ	m2	0 37	0 1,032	0 38,184	37	38,184	単-137号	
敷鉄板 檜原:2号TNスリ仮置場	22×1,524×6,096 撤去	m2	0 158	0 1,438	0 227,204	158	227,204	単-138号	
防塵対策工		式	0 1		0 928,705	1	928,705		
タヤ洗浄装置	乾式 賃料のみ	式	0 1		0 928,705	1	928,705	内-1号	
交通管理工		式	1 1		772,100 3,912,430	1	3,140,330		
交通誘導警備員		人日	50 0	15,442 15,442	772,100 0	-50	-772,100	単-139号	
交通誘導警備員		人日	0 239	0 16,370	0 3,912,430	239	3,912,430	単-140号	
直接工事費		式	1 1		101,103,349 112,293,603	1	11,190,254		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		12,132,831				
		式	1		22,863,495	1	10,730,664		
共通仮設費		式	1		2,071,590				
		式	1		11,320,451	1	9,248,861		
運搬費		式	0		0				
		式	1		2,378,812	1	2,378,812		
仮設材運搬費			0	0	0			単-141号	
		t	240.6	9,887	2,378,812	240.6	2,378,812		
準備費		式	0		0				
		式	1		58,463	1	58,463		
木根等処分費		式	0		0			内-2号	
		式	1		58,463	1	58,463		
技術管理費		式	1		1,100,977				
		式	1		7,789,227	1	6,688,250		
平板載荷試験			0	0	0			単-142号	
		箇所	2	226,600	453,200	2	453,200		
施工調査費		式	0		0			内-3号	
		式	1		18,050	1	18,050		
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,455			内-4号	
		式	1		1,043,455	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-5号	
		式	1		2,847,000	1	2,847,000		
BIM/CIM費用			0		0			内-6号	
		式	1		3,370,000	1	3,370,000		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,522			内-7号	
		式	1		57,522	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		970,613				
		式	1		1,093,949	1	123,336		
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,061,241				
		式	1		11,543,044	1	1,481,803		
純工事費		式	1		113,236,180				
		式	1		135,157,098	1	21,920,918		
現場管理費		式	1		34,983,074				
		式	1		42,089,768	1	7,106,694		
工事原価		式	1		148,219,254				
		式	1		177,246,866	1	29,027,612		
一般管理費等		式	1		23,850,746				
		式	1		27,443,134	1	3,592,388		
工事価格		式	1		172,070,000				
		式	1		204,690,000	1	32,620,000		
消費税相当額		式	1		17,207,000				
		式	1		20,469,000	1	3,262,000		
工事費計		式	1		189,277,000				
		式	1		225,159,000	1	35,882,000		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【枝・葉】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0	0	0			CB010410
		t	1	4,196	4,196	1	4,196	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
		t	1	9,594	9,594	1	9,594	
準備費（処分費用積上げ分）	22千円		0		0			WB010170
		式	1		22,000	1	22,000	単一 199号
【木根】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0	0	0			CB010410
		t	0.6	4,196	2,517	0.6	2,517	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
		t	0.6	9,594	5,756	0.6	5,756	
準備費（処分費用積上げ分）	14.4千円		0		0			WB010170
		式	1		14,400	1	14,400	単一 200号
合 計					0			
					58,463		58,463	
変更積算金額					0			
					58,463		58,463	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	単位	m3	数量	1	単価	229.1
						1		229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し		1	251.7	251.7	CB210570	
			m3	1	251.7	251.7		
計						251.7		
単価						251.7	円/m3	
						251.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬 (北黒川仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,576
						1		3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,928	3,928	CB210110	
			m3	1	3,928	3,928		
計						3,928		
単価						3,928	円/m3	
						3,928		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		482.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	530	530		
計						0		
単価						530	円/m3	
変更積算単価						482.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,123	1,123		
計						0		
単価						1,123	円/m3	
変更積算単価						1,023	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.7
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	4.0m以上(無対策土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3以上 無し		0	0	0	CB210520	
			m3	1	357	357		
計						0		
単価						357		
変更積算単価						0		
						357	円/m3	
						325	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m未満(無対策土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	6,465	6,465		
計						0		
						6,465		
単価						0		
						6,465	円/m3	
変更積算単価						5,886	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,123	1,123		
計						0		
						1,123		
単価						0		
						1,123	円/m3	
変更積算単価						1,023	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価								
						225.7	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	単位	m3	数量	1	単価	331.8
						1		331.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3以上 無し		1	364.5	364.5	CB210580	
			m3	1	364.5	364.5		
計						364.5		
						364.5		
単価						364.5		
						364.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	509.4
						1		509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	559.5	559.5	CB220070	
			m 2	1	559.5	559.5		
計						559.5		
単価						559.5		
						559.5	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						0		
単価						247.9		
変更積算単価						0		
						247.9	円/m3	
						225.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (檜原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,123	1,123		
計						0		
						1,123		
単価						0		
						1,123	円/m3	
変更積算単価						1,023	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価						230.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1,108	1,108		
計						0		
						1,108		
単価						0		
						1,108	円/m3	
変更積算単価						1,009	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		433.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	476.4	476.4		
計						0		
						476.4		
単価						0		
						476.4	円/m2	
変更積算単価						433.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
		m3	1	131.8	131.8			
計					0			
単価					131.8	円/m3		
変更積算単価					120	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	11	単価	8,626
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	8.8	2,224	19,571.2	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.3	29,830	38,779	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4.6	9,544	43,902.4	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	195,800	1,958	WB810010		
計					104,210.6			
単価					104,210.6			
					9,474			
					9,474	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.8	1,887	16,605.6		8,439
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.3	30,370	39,481		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4.6	9,544	43,902.4		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	195,800	1,958		単- 144号
	計					0		
	単価					101,947		
	変更積算単価					0		
						9,268		円/m
						8,439		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	88	88	単価	46,299
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁			88	3,001	264,088		CB222210
			m 2		88	3,001	264,088		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20			6.9	5,513	38,039.7		CB224710
			m 2		6.9	5,513	38,039.7		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ AN4 B1500×H1500×t140			10	64,700	647,000		
			枚		10	64,700	647,000		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ AN6 B1500×H1500×t140			8	66,000	528,000		
			枚		8	66,000	528,000		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ AU4 B1500×H1480×t140			1	69,300	69,300		
			枚		1	69,300	69,300		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ AU4 B1500×H1480×t140 ※モ=クリックパネ			1	69,300	69,300		
			枚		1	69,300	69,300		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ CLN4 B1418×H1500×t140			2	82,300	164,600		
			枚		2	82,300	164,600		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ CLN6 B1418×H1500×t140			2	83,600	167,200		
			枚		2	83,600	167,200		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ CLU4 B1418×H1480×t140			1	86,800	86,800		
			枚		1	86,800	86,800		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ BU2 B1500×H730×t140			2	39,800	79,600		
			枚		2	39,800	79,600		
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ BD3 B1500×H750×t140			2	35,900	71,800		
			枚		2	35,900	71,800		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	88	88	単価	46,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	壁面材 (コンクリートスキン)	標準タイプ DLD3 B1418×H750×t140	枚	1	44,600	44,600			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン FAN(L)4 B1000×H1500×t140	枚	5	98,000	490,000			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン FBU(L)2 B1000×H730×t140	枚	1	55,600	55,600			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン FAN(R)4 B1000×H1500×t140	枚	4	98,000	392,000			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン FAU(R)4 B1000×H1480×t140	枚	1	102,500	102,500			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン FBD(R)2 B1000×H750×t140	枚	1	51,100	51,100			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン T1AN2 B200×H1500×t140	枚	5	92,700	463,500			
	壁面材 (コンクリートスキン)	コーナースキン T1BD1 B200×H750×t140	枚	1	50,100	50,100			
	壁面材 (コンクリートスキン)	異形スキン CRN4 B1050×H1500×t140	枚	3	80,700	242,100			
	壁面材 (コンクリートスキン)	異形スキン CRN6 B1050×H1500×t140	枚	2	82,000	164,000			
	壁面材 (コンクリートスキン)	異形スキン DRU2 B1050×H730×t140	枚	1	55,600	55,600			
			枚	1	55,600	55,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	88	88	単価	46,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ゴムプレート	20×75×600	枚	85	1,330	113,050			
	透水防砂材	4×420	m	84.1	720	60,552			
	硬質塩化ビニル管	一般管(PE) VP-250	m	0.62	6,425	3,983.5		WYB00007	
			m	0.62	6,425	3,983.5		単- 145号	
	計					4,474,413.2			
	単価					50,850			
						50,850		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1,579	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		1,579	116.1	183,321.9	CB222220	
			m	1,579	116.1	183,321.9		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=3.0m		11	5,820	64,020		
			本	11	5,820	64,020		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=4.5m		25	8,740	218,500		
			本	25	8,740	218,500		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=5.0m		58	9,710	563,180		
			本	58	9,710	563,180		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=6.0m		66	11,600	765,600		
			本	66	11,600	765,600		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=7.5m		99	14,500	1,435,500		
			本	99	14,500	1,435,500		
	補強材 (リブ付ストリップ)	4×80 SS400 メッキ付 L=4.5m 引抜試験用		1	8,740	8,740		
			本	1	8,740	8,740		
	ボルト・ナット	M22×40 メッキ付		608	210	127,680		
			組	608	210	127,680		
	ガセットプレート	6×115×500 メッキ付		85	4,270	362,950		
			枚	85	4,270	362,950		
	コネクティブストリップ	6.0×60×428 メッキ付		4	700	2,800		
			個	4	700	2,800		
	計					3,732,291.9		
						3,732,291.9		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,048
						1		1,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,152	1,152	CB222230	
			m 3	1	1,152	1,152		
計						1,152		
単価						1,152	円/m3	
						1,152		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,123	1,123		
計						0		
単価						1,123	円/m3	
変更積算単価						1,023	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価						225.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	壁面上端処理	24-12-25BB W/C≦55%	単位	m	数量	10	単価	37,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通)			3.2	28,180	90,176	CB240010
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3		3.2	28,180	90,176	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.2	199,800	39,960	WB810010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			24.2	9,544	230,964.8	CB240210
			m 2		24.2	9,544	230,964.8	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20			1.3	5,513	7,166.9	CB224710
			m 2		1.3	5,513	7,166.9	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去					9.9	4,674	46,272.6	WB330870
			m		9.9	4,674	46,272.6	単- 147号
計							414,540.3	
							414,540.3	
単価							41,460	
							41,460	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	背面砕石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	9,678
						1		9,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	10,630	10,630	CB221120	
			m 3	1	10,630	10,630		
計						10,630		
単価						10,630	円/m3	
						10,630		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	25	単価	10,771
						25		10,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				45	753	33,885	CB224720	
			m 2	45	753	33,885		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		25	10,470	261,750	CB222780	
			m 3	25	10,470	261,750		
計						295,635		
単価						11,830	円/m3	
						11,830		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	45	753	33,885		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用			0	0	0	CB222780
			m 3	25	11,390	284,750		
	計					0		
						318,635		
	単価					0		
						12,750	円/m3	
	変更積算単価							
						11,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	498	単価	17,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			498	1,793	892,914	CB222240	
		m 2	498	1,793	892,914		
法面ユニット	H600×W1200 1:0.6		691	12,500	8,637,500		
		セット	691	12,500	8,637,500		
計					9,530,414		
					9,530,414		
単価					19,140		
					19,140	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			0	0	0	CB222240	
		m 2	483	1,793	866,019		
法面ユニット	H600×W1200 1:0.6		0	0	0		
		セット	691	12,500	8,637,500		
計					0		
					9,503,519		
単価					0		
					19,680	円/m2	
変更積算単価							
					17,920	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	2,988	単価	1,874
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			2,988	273.3	816,620.4	CB222260	
		m 2	2,988	273.3	816,620.4		
ジオグリッド	HG-50(相当品)		1,394	1,380	1,923,720		
		m 2	1,394	1,380	1,923,720		
ジオグリッド	HG-60(相当品)		961	1,470	1,412,670		
		m 2	961	1,470	1,412,670		
壁面強化材	UC-20(相当品)		633	1,250	791,250		
		m 2	633	1,250	791,250		
連結金具	AD-JGL-SET(相当品)		133	580	77,140		
		セット	133	580	77,140		
補強拘束ネット付植生シート	SG-SP17MTG-GR25(相当品)		827	1,350	1,116,450		
		m	827	1,350	1,116,450		
植生土のう袋	40cm×60cm 種子肥料付		70	175	12,250		
		袋	70	175	12,250		
計					6,150,100.4		
単価					2,059		
					2,059	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			0	0	0		CB222260
		m 2	2,987	273.3	816,347.1		1,875
ジオグリッド	HG-50(相当品)		0	0	0		
		m 2	1,394	1,380	1,923,720		
ジオグリッド	HG-60(相当品)		0	0	0		
		m 2	961	1,470	1,412,670		
壁面強化材	UC-20(相当品)		0	0	0		
		m 2	633	1,250	791,250		
連結金具	AD-JGL-SET(相当品)		0	0	0		
		セット	133	580	77,140		
補強拘束ネット付植生シート	SG-SP17MTG-GR25(相当品)		0	0	0		
		m	827	1,350	1,116,450		
植生土のう袋	40cm×60cm 種子肥料付		0	0	0		
		袋	70	175	12,250		
計					0		
					6,149,827.1		
単価					0		
					2,059	円/m2	
変更積算単価							
					1,875	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	2,800	1,205
					2,800	1,205
まき出し・敷均し、締固め			2,800	1,116	3,124,800	CB222270
		m 3	2,800	1,116	3,124,800	
層厚管理材	SP-70E×BS 1×50(相当品)		827	320	264,640	
		m 2	827	320	264,640	
水平排水材	不織布系 幅30cm		742	425	315,350	
		m	742	425	315,350	
計					3,704,790	
					3,704,790	
単価					1,324	
					1,324	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	土砂等運搬 (桧原地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,123	1,123		
計						0		
						1,123		
単価						0		
						1,123	円/m3	
変更積算単価								
						1,023	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価								
						225.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	351	単価	10,489
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材設置				488	753	367,464	CB224720
			m 2		488	753	367,464	
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用			351	10,470	3,674,970	CB222780
			m 3		351	10,470	3,674,970	
	計						4,042,434	
	単価						11,520	
							11,520	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	CB224720
	吸出し防止材設置		m 2	488	531.6	259,420.8		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用		0	0	0		CB222780
			m 3	351	11,390	3,997,890		
	計					0		
						4,257,310.8		
	単価					0		
						12,130	円/m3	
	変更積算単価							
						11,050	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価						252.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2,016	2,016		
計						0		
						2,016		
単価						0		
						2,016	円/m3	
変更積算単価						2,016	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		476.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	476.4	476.4		
計						0		
						476.4		
単価						0		
						476.4	円/m2	
変更積算単価						476.4	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131.8	131.8		
計						0		
						131.8		
単価						0		
						131.8	円/m3	
変更積算単価						131.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0		CB226170
			m 3	0.9	80,510	72,459		9,058
	計					0		
	単価					72,459		
						0		
	変更積算単価					9,058		円/m
						9,058		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	0.5	71,310	35,655	CB226190		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.4	1,491	596.4	CB221110		
計					0			
単価					36,251.4			
変更積算単価					0		72,510	円/m3
							72,510	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H2. 8~1. 1-U1-N0. 5	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		30,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	30,260	30,260	WB825010 単- 148号	
計						0		
						30,260		
単価						0		
						30,260	円/m2	
変更積算単価						30,260	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,502	9,502	CB226120	
計						0		
						9,502		
単価						0		
						9,502	円/m3	
変更積算単価						9,502	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	5,513	5,513			
	計					0			
	単価					5,513	円/m2		
	変更積算単価					5,513	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
VP-50			m	3	472	1,416	単一 149号	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	0.5	1,380	690		
計						0		
						2,106		
単価						0		
						702	円/m	
変更積算単価								
						702	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	64,950	64,950		
計						0		
						64,950		
単価						0		
						64,950	円/m3	
変更積算単価						64,950	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		4,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	1	4,099	4,099	単- 150号	
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円/掛m2	
変更積算単価						4,099	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	0	単価	0
						12		10,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0	0	0	CB226170	
	計			1.6	80,510	128,816	0	
	単価					128,816	0	
	変更積算単価					10,740	円/m	
						10,740	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H5.0~2.9-U1-N0.5	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		31,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 生コンクリート各種	m 2	0	0	0	WB825010	
	計			1	31,400	31,400	単- 151号	
	単価					31,400	0	
	変更積算単価					31,400	円/m2	
						31,400	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	9,502	9,502		
計						0		
						9,502		
単価						0		
						9,502	円/m3	
変更積算単価								
						9,502	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5,513	5,513		
計						0		
						5,513		
単価						0		
						5,513	円/m2	
変更積算単価								
						5,513	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
VP-50			m	13	472	6,136	単- 149号	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	2.2	1,380	3,036		
計						0		
						9,172		
単価						0		
						705.6	円/m	
変更積算単価								
						705.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	64,950	64,950		
計						0		
						64,950		
単価						0		
						64,950	円/m3	
変更積算単価						64,950	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		4,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	1	4,099	4,099	単- 150号	
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円/掛m2	
変更積算単価						4,099	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0		CB226170
			m 3	5.8	80,510	466,958		9,157
	計					0		
	単価					466,958		
	変更積算単価					0		
						9,157		円/m
						9,157		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	生コンクリート各種 一般養生			0	0	0	CB226190
			m 3	0.5	71,310		35,655	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			0	0	0	CB221110
			m 2	0.4	1,491		596.4	
	計						0	
							36,251.4	
	単価						0	
							72,510	円/m3
	変更積算単価						72,510	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H2.9~1.1-U1-N0.5	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		30,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	30,260	30,260	WB825010 単- 148号	
計						0		
単価						30,260	円/m2	
変更積算単価						30,260	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,502	9,502	CB226120	
計						0		
単価						9,502	円/m3	
変更積算単価						9,502	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	5,513	5,513			
	計					0			
	単価					5,513	円/m2		
	変更積算単価					5,513	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
VP-50			m	24	472	11,328	単- 149号	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	4.2	1,380	5,796		
計						0		
						17,124		
単価						0		
						713.5	円/m	
変更積算単価								
						713.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	64,950	64,950		
計						0		
						64,950		
単価						0		
						64,950	円/m3	
変更積算単価						64,950	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	1	4,099	4,099	単- 150号	
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円/掛m2	
変更積算単価						4,099	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	0	単価	0
						19		11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.6	80,510	209,326		
計						0		
						209,326		
単価						0		
						11,020	円/m	
変更積算単価						11,020	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	コンクリート(間知)ブロック積	RM1-H5.0~2.9-U1-N0.5	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		31,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 生コンクリート各種		0	0	0	WB825010	
			m 2	1	31,400	31,400	単- 151号	
計						0		
						31,400		
単価						0		
						31,400	円/m2	
変更積算単価						31,400	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	9,502	9,502		
計						0		
						9,502		
単価						0		
						9,502	円/m3	
変更積算単価						9,502	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5,513	5,513		
計						0		
						5,513		
単価						0		
						5,513	円/m2	
変更積算単価						5,513	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	水抜パイプ	VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
VP-50			m	25	472	11,800	単一 149号	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m ²	4	1,380	5,520		
計						0		
						17,320		
単価						0		
						692.8	円/m	
変更積算単価								
						692.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	64,950	64,950		
計						0		
						64,950		
単価						0		
						64,950	円/m3	
変更積算単価						64,950	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		4,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	1	4,099	4,099	単- 150号	
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円/掛m2	
変更積算単価						4,099	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	265.8
						1		265.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	292	292	CB210030	
			m 3	1	292	292		
計						292		
単価						292	円/m3	
						292		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
単価						2,209	円/m3	
変更積算単価						2,011	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	2,971
						1		2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,263	3,263	CB210410	
			m 3	1	3,263	3,263		
計						3,263		
単価						3,263		
						3,263	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
単価						3,958		
						3,958	円/m3	
変更積算単価						3,604	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	433.7
						1		433.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	476.4	476.4	CB210080
				m 2	1	476.4	476.4	
計							476.4	
単価							476.4	
							476.4	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610
				m 3	1	131.8	131.8	
計							0	
単価							131.8	
変更積算単価							0	
							131.8	円/m3
							120	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,742
						1		9,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,700	10,700	WB821410	
			m	1	10,700	10,700	単- 152号	
	計					10,700		
	単価					10,700		
						10,700	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,600
						1		11,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	12,740	12,740	WB821410	
			m	1	12,740	12,740	単- 153号	
	計					12,740		
	単価					12,740		
						12,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,643
						1		10,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	11,690	11,690	WB821420	
			m	1	11,690	11,690	単- 154号	
	計					11,690		
	単価					11,690		
						11,690	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,508
						1		11,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	12,640	12,640	WB821420	
			m	1	12,640	12,640	単- 155号	
	計					12,640		
	単価					12,640		
						12,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,100
						1		12,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	13,290	13,290	WB821420	
			m	1	13,290	13,290	単- 156号	
	計					13,290		
	単価					13,290		
						13,290	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,284
						1		13,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	14,590	14,590	WB821420	
			m	1	14,590	14,590	単- 157号	
	計					14,590		
	単価					14,590		
						14,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,921
						1		13,921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m		1	15,290	15,290	WB821420	
			m	1	15,290	15,290	単- 158号	
	計					15,290		
						15,290		
	単価					15,290		
						15,290	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,257
						1		2,257
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,479	2,479	WB821430	
			枚	1	2,479	2,479	単- 159号	
	計					2,479		
						2,479		
	単価					2,479		
						2,479	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,012
						1		3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,309	3,309	WB821430	
			枚	1	3,309	3,309	単- 160号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,102
						1		2,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,309	2,309	WB821430	
			枚	1	2,309	2,309	単- 161号	
計						2,309		
単価						2,309		
						2,309	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,099
						1		17,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,780	18,780	WB821430	
			枚	1	18,780	18,780	単- 162号	
計						18,780		
単価						18,780		
						18,780	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	側溝蓋	SG2T-B400-L995	単位	枚	数量	1	単価	23,564
						1		23,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	25,880	25,880	WB821430	
			枚	1	25,880	25,880	単- 163号	
計						25,880		
単価						25,880		
						25,880	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	18,192
						1		18,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	19,980	19,980	WB821430	
			枚	1	19,980	19,980	単- 164号	
計						19,980		
単価						19,980		
						19,980	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D600	単位	m	数量	1	単価	32,487
						1		32,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種		1	35,680	35,680	CB222860	
		18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	35,680	35,680		
計						35,680		
単価						35,680		
						35,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	8	単価	48,776
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	5	49,080	245,400	CB222950	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,670	57,670	CB222950	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	62,720	125,440	CB222950	
	計					428,510		
	単価					53,570		
						53,570	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		44,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	49,230	49,230		
計						0		
						49,230		
単価						0		
						49,230	円/箇所	
変更積算単価								
						44,830	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	78,887
						1		78,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.61m3を超え0.65m3以下 パックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	86,640	86,640	CB222950	
			箇所	1	86,640	86,640		
計						86,640		
						86,640		
単価						86,640		
						86,640	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	165,532
						1		165,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	181,800	181,800	CB222950	
			箇所	1	181,800	181,800		
計						181,800		
単価						181,800		
						181,800	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	2,722
						1		2,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		1	2,990	2,990		
			個	1	2,990	2,990		
計						2,990		
単価						2,990		
						2,990	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	21,196
						1		21,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23,280	23,280	WB821430	
			枚	1	23,280	23,280	単- 165号	
計						23,280		
単価						23,280		
						23,280	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋	MSGT-800-800 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	73,096
						1		73,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80,280	80,280	WB821430	
			枚	1	80,280	80,280	単- 166号	
計						80,280		
単価						80,280		
						80,280	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	蓋	S-600-600-t12	単位	枚	数量	1	単価	34,945
						1		34,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	38,380	38,380	WB821430	
		無し	枚	1	38,380	38,380	単- 167号	
計						38,380		
単価						38,380		
						38,380	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	地下排水	高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔) φ200	単位	m	数量	1	単価	4,824
						1		4,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	2,995	2,995	CB222770	
			m	1	2,995	2,995		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		0.22	10,470	2,303.4	CB222780	
			m ³	0.22	10,470	2,303.4		
計						5,298.4		
単価						5,299		
						5,299	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	地下排水	高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔)φ200	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0		CB222770
			m	1	2,995	2,995		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用		0	0	0		CB222780
			m ³	0.22	11,390	2,505.8		
	計					0		
	単価					5,500.8		
	変更積算単価					0		
						5,501		円/m
						5,009		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	透水マット	水平排水材(面状系) 厚30×300mm 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	2,728
						1		2,728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材設置(構造物背面排水材)			1	2,997	2,997	WB228510	
			m	1	2,997	2,997	単-168号	
	計					2,997		
						2,997		
	単価					2,997	円/m	
						2,997		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,103
						1		1,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水シート設置工	軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm		1	1,212	1,212	WYB00002	
			m 2	1	1,212	1,212	単-169号	
	計					1,212		
						1,212		
	単価					1,212	円/m2	
						1,212		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,357
						1		6,357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クッション 40~0 0.4m3/10m		1	6,982	6,982	WB821410	
			m	1	6,982	6,982	単- 170号	
	計					6,982		
	単価					6,982		
						6,982	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	1	単価	7,104
						1		7,104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	7,803	7,803	WB821410	
			m	1	7,803	7,803	単- 171号	
	計					7,803		
	単価					7,803		
						7,803	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 2	2,040	531.6	1,084,464	0	CB210510
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1,020	241	245,820	0	
			m 3	1,290	4,700	6,063,000	0	
	計						7,393,284	
	単価						7,249	円/m3
	変更積算単価						6,600	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	水平排水層	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0		CB224720
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 2	630	531.6	334,908		CB210510
	クラッシャーラン	C-40		0	0	0		
			m 3	190	241	45,790		
			m 3	240	4,700	1,128,000		
	計					0		
						1,508,698		
	単価					0		
						7,941		円/m3
	変更積算単価							
						7,230		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	防草コンクリート		0	0	0	WB240720	
			m 2	51	5,534	282,234	単- 172号	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	304	3,504	1,065,216	単- 173号	
	計					0		
	単価					1,347,450		
	変更積算単価					0		
						4,433	円/m2	
						4,036	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	292	292		
計						0		
						292		
単価						0		
						292	円/m3	
変更積算単価						292	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2,016	2,016		
計						0		
						2,016		
単価						0		
						2,016	円/m3	
変更積算単価						2,016	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	埋戻し	砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0		CB210410
			m 3	100	2,016	201,600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	126	5,300	667,800		
	計					0		
						869,400		
	単価					0		
						8,694		円/m3
	変更積算単価							
						8,694		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		476.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	476.4	476.4		
計						0		
						476.4		
単価						0		
						476.4	円/m2	
変更積算単価						476.4	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131.8	131.8		
計						0		
						131.8		
単価						0		
						131.8	円/m3	
変更積算単価						131.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	管路布設	VP φ 125	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP φ 125		0	0	0	WYB00012		
		m	182	3,494	635,908	単- 174号		
耐圧ポリエチレンリブ管設置	φ 300 R30 昼間 時間制約無 4週8休		0	0	0	WYB00013		
		m	48	17,230	827,040	単- 175号		
硬質塩化ビニル管継手	φ 125mm×5° 5/8° TS加工		0	0	0			
		個	3	5,730	17,190			
硬質塩化ビニル管継手	φ 125mm×11° 1/4° TS加工		0	0	0			
		個	1	5,570	5,570			
硬質塩化ビニル管継手	φ 125mm×45° エルボ TS加工		0	0	0			
		個	3	6,630	19,890			
硬質塩化ビニル管継手	φ 150mm×125mm 径違いソケット TS加工		0	0	0			
		個	1	4,340	4,340			
さや管スペーサー	φ 125用		0	0	0			
		個	20	7,300	146,000			
計					0			
					1,655,938			
単価					0			
					9,099	円/m		
変更積算単価					0			
					9,099	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	継手	φ125×75	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75		0	0	0			
		m	6	458	2,748			
硬質塩化ビニル管継手	φ125mm×75mm 径違いチズ TS加工		0	0	0			
		個	2	4,320	8,640			
計					0			
					11,388			
単価					0			
					5,694		円/個	
変更積算単価								
					5,694		円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	裏込砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,678
						1		9,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	10,630	10,630	CB221120	
			m 3	1	10,630	10,630		
	計					10,630		
	単価					10,630	円/m3	
						10,630		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,433
						1		2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0.1	26,730	2,673	CB240010	
			m 3	0.1	26,730	2,673		
	計					2,673		
	単価					2,673	円/m2	
						2,673		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	コンクリート	24-12-25BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	25,175
						1		25,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	27,650	27,650	CB240010	
			m 3	1	27,650	27,650		
計						27,650		
単価						27,650		
						27,650	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,689
						1		8,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	9,544	9,544	CB240210	
			m 2	1	9,544	9,544		
計						9,544		
単価						9,544		
						9,544	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	1	単価	181,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	199,800	199,800	WB810010	
			t		1	199,800	199,800	単- 146号	
計							199,800		
単価							199,800		
							199,800	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	197,800	197,800	WB810010	
			t		1	197,800	197,800	単- 176号	
計							197,800		
単価							197,800		
							197,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	5,019
						1		5,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,513	5,513	CB224710	
			m 2	1	5,513	5,513		
計						5,513		
単価						5,513	円/m2	
						5,513		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	ゴムプレート	SBR t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	18,556
						1		18,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝ゴム設置工		貼付固定 SBR t=10mm		1	20,380	20,380	WYB00008	
			m 2	1	20,380	20,380	単- 177号	
計						20,380		
単価						20,380	円/m2	
						20,380		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	発泡スチロール	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,748
						1		2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置工		押出法ホリスチレンフォーム保温材 t=50mm		1	3,019	3,019	WYB00005	
			m 2	1	3,019	3,019	単- 178号	
計						3,019		
単価						3,019		
						3,019	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,602
						1		4,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	5,055	5,055	WB252110	
			掛m 2	1	5,055	5,055	単- 179号	
計						5,055		
単価						5,055		
						5,055	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,890	16,890	単- 180号	
計						0		
						16,890		
単価						0		
						16,890	円/m3	
変更積算単価						16,890	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		704.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	704.6	704.6		
計						0		
						704.6		
単価						0		
						704.6	円/m	
変更積算単価						704.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		211.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211.6	211.6		
計						0		
						211.6		
単価						0		
						211.6	円/m2	
変更積算単価						211.6	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,220	2,220		
計						0		
						2,220		
単価						0		
						2,220	円/m3	
変更積算単価						2,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,239	1,239		
	計					0		
						1,239		
	単価					0		
						1,239	円/m3	
	変更積算単価					1,239	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単-181号	
	計					0		
						3,760		
	単価					0		
						3,760	円/m3	
	変更積算単価					3,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)		t	0	0	0	WB020052		
			2.5	2,600	6,500	単- 182号		
計					0			
単価					6,500	円/m3		
変更積算単価					6,500	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2025. 3							
歩掛使用年月	2025. 04							
労務調整係数	1.000-00-00-2-0							
単-133号	敷鉄板 川端:工事用道路	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						455		1,951
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	455	415.4	189,007	単- 183号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 194日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	49	16,040	785,960	単- 184号		
計					0			
					974,967			
単価					0			
					2,143	円/m2		
変更積算単価								
					1,951	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-134号 敷鉄板 川端:盛土	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
					585	単価 782.6
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
		m 2	585	415.4	243,009	単- 183号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 131日 無 有		0	0	0	WB253630
		枚	21	12,370	259,770	単- 185号
計					0	
					502,779	
単価					0	
					859.5	円/m2
変更積算単価						
					782.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	敷鉄板 北黒川～川端地区	22×1,524×6,096 設置・撤去 支給品	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	520	415.4	216,008		単- 183号
	敷鉄板	22×1524×6096 中古品		0	0	0		支給品
			枚	28	208,000	0		
	計					0		
						216,008		
	単価					0		
						415.4		円/m2
	変更積算単価							
						378.3		円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	敷鉄板 檜原:路体仮置場	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	325	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610		
			m 2	325	415.4	135,005		単一 183号		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有		0	0	0		WB253630		
			枚	35	11,510	402,850		単一 186号		
	計					0				
						537,855				
	単価					0				
						1,655		円/m2		
	変更積算単価					1,507		円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2025. 3								
歩掛使用年月	2025. 04								
労務調整係数	1.000-00-00-2-0								
単-137号	敷鉄板 檜原:タ付洗浄装置	22×1,524×6,096 賃料のみ	単位	m2	数量	0	単価	0	
						37		1,032	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 136日 有 213日 無	枚	4	10,480	41,920	WB253630	単- 187号		
計					0				
単価					41,920				
変更積算単価					0		1,133	円/m2	
							1,032	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	敷鉄板 檜原:2号TN7 ^リ 仮置場	22×1,524×6,096 撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						158		1,438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	158	201.3	31,805.4	単- 188号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 136日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	17	12,800	217,600	単- 189号	
	計					0		
						249,405.4		
	単価					0		
						1,579	円/m2	
	変更積算単価					1,438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	15,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			1	16,960	16,960	WB010212
			人日	1	16,960	16,960	単-190号
	計					16,960	
	単価					16,960	
						16,960	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	116	19,040	2,208,640	単- 191号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	123	16,960	2,086,080	単- 192号	
	計					0		
						4,294,720		
	単価					0		
						17,970	円/人日	
	変更積算単価							
						16,370	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					240.6		9,887
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【運搬基地～川端地区 往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	112.3	3,410	382,943	単-193号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	112.3	1,500	168,450	単-194号	
【運搬基地～川端地区 復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	33.7	3,410	114,917	単-193号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	78.6	4,092	321,631.2	単-195号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	112.3	1,500	168,450	単-194号	
【運搬基地～檜原地区 往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	56.1	3,570	200,277	単-196号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	56.1	1,500	84,150	単-194号	
【運搬基地～檜原地区 復路】							

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					240.6		9,887
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	83.4	3,570	297,738	単- 196号	
		t	83.4	1,500	125,100	単- 194号	
【北黒川～川端地区 往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	44.9	3,850	172,865	単- 197号	
		t	44.9	1,500	67,350	単- 194号	
【北黒川～川端地区 復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.2km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	44.9	4,620	207,438	単- 198号	
		t	44.9	1,500	67,350	単- 194号	
計					0		
					2,378,659.2		
単価					0		
					9,887	円/t	
変更積算単価					9,887	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	平板載荷試験		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験	100kN以内	BH0. 8m3(2014年規制)11欄	1供用日	0	0	0	WYB00003
				回	1	251,600	251,600	単- 201号
	平板載荷試験	50kN以内	BH0. 8m3(2014年規制)11欄	1供用日	0	0	0	WYB00004
				回	1	201,600	201,600	単- 202号
	計						0	
							453,200	
	単価						0	
							226,600	円/箇所
	変更積算単価						226,600	円/箇所