

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	巨礫撤去	【ふるい分け】	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	27,872	27,872			87,480
軽油		L	0	0	0			
		L	99	149	14,751			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	供用日	0	0	0			
		日	1.5	22,900	34,350			
スカルトバケット	0.8m3級 マス目200mm×200mm	日	0	0	0			
		日	1	10,500	10,500			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					87,480			
単価					0			
					87,480		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	法面清掃工		単位	m ²	数量	100	単価	939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.46	29,120	13,395		
			人	0.46	29,120	13,395		
	法面工			2.28	34,112	77,775		
			人	2.28	34,112	77,775		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,730		
			式	1		2,730		
	計					93,900		
						93,900		
	単価					939		
						939	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	連続長繊維補強土	法面保護タイプ t=20cm 100m3以上200m3未満	単位	m ³	数量	10	10	単価	52,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	連続繊維補強土造成工【市場単価】	t=20cm 100m3以上200m3未満 時間の制約無し		10	34,400	344,000			
			m ³	10	34,400	344,000			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		15.6	5,300	82,680			
			m ³	15.6	5,300	82,680			
	連続繊維	#150(再生糸)		41.3	2,000	82,600			
			k g	41.3	2,000	82,600			
	保水材	LGグリーン 301-H(相当品)		100	200	20,000			
			個	100	200	20,000			
	諸雑費(まるめ)			1		20			
			式	1		20			
	計					529,300			
						529,300			
	単価					52,930			
						52,930		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	裏面排水	W=300mm	単位	m	数量	100	100	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					0.63	29,120	18,345		
			人		0.63	29,120	18,345		
法面工					1.25	34,112	42,640		
			人		1.25	34,112	42,640		
普通作業員					0.63	23,816	15,004		
			人		0.63	23,816	15,004		
裏面排水材		W=300mm(TACメソト [®] レ [®] TMGF-300相当品)			105	805	84,525		
			m		105	805	84,525		
アンカーピン		φ9×200mm			100	48	4,800		
			本		100	48	4,800		
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		3,786		
			式		1		3,786		
計							169,100		
単価							1,691		
							1,691	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ	単位	本	数量	100	100	単価	4,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.91	29,120	26,499			
			人	0.91	29,120	26,499			
法面工				3.64	34,112	124,167			
			人	3.64	34,112	124,167			
普通作業員				1.82	23,816	43,345			
			人	1.82	23,816	43,345			
プレート付アンカー		SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ		100	2,800	280,000			
			本	100	2,800	280,000			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		7,689			
			式	1		7,689			
計						481,700			
単価						481,700			
						4,817			
						4,817		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	注入打設工		単位	m ³	数量	1	1	単価	286,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.96	29,120	57,075			
			人	1.96	29,120	57,075			
	特殊作業員			1.96	28,704	56,259			
			人	1.96	28,704	56,259			
	普通作業員			3.92	23,816	93,358			
			人	3.92	23,816	93,358			
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		1.23	28,000	34,440			
			t	1.23	28,000	34,440			
	グラウト用混和剤	高性能減水剤(シ-カセム FLC400相当品)		24.6	588	14,464			
			L	24.6	588	14,464			
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		30,904			
			式	1		30,904			
	計					286,500			
						286,500			
	単価					286,500			
						286,500		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	流末処理工	VP-50	単位	m	数量	100	100	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	29,120	8,736			
			人	0.3	29,120	8,736			
	普通作業員			1	23,816	23,816			
			人	1	23,816	23,816			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50 有孔管		101	580	58,580			
			m	101	580	58,580			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		37.9	472	17,888			
			m	37.9	472	17,888			
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	チース TS50		25	463	11,575			
			個	25	463	11,575			
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm(ステラシート SH-10相当品)		40.8	580	23,664			
			m ²	40.8	580	23,664			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		641			
			式	1		641			
	計					144,900			
						144,900			
	単価					1,449			
						1,449		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,758.01	47,580		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,130	20,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	3,300	1,584		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						69,820		
単価						6,982	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	29,120	26,208		
型わく工			人	1.6	28,496	45,593		
普通作業員			人	1.2	23,816	28,579		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,020		
計						106,400		
単価						10,640	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
特殊作業員			人	2.1	28,704	60,278		
普通作業員			人	3.5	23,816	83,356		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	20,000	242,000		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,550	193,515	単- 62号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,835		
計						635,400		
単価						6,354	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 63号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,032	19,032		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,040		
	単価					19,040	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,032	19,032		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,040		
	単価					19,040	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,960			
単価					16,960	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	713,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	28,704	132,038		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 153%			式	1		431,426		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						713,500		
単価						713,500	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量			単価
					1			4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量			単価
					1			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	準備費（処分費用積上げ分） （枝葉）	29千円	単位	式	数量	1	単価	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		29,000		
計						29,000		
単価						29,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	準備費（処分費用積上げ分） （幹）	14千円	単位	式	数量	1	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		14,000		
計						14,000		
単価						14,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	準備費（処分費用積上げ分） （木根）	310千円	単位	式	数量	1	単価 310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		310,000	
計						310,000	
単価						310,000	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	借地料（一式入力）	42千円	単位	式	数量	1	単価 42,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料			式	1		42,000	
計						42,000	
単価						42,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 798m2	単位	式	数量	数量	1	単価	8,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.302	29,120	8,794			
計						8,794			
単価						8,794	円/式		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1836m3	単位	式	数量	数量	1	単価	10,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.367	29,120	10,687			
計						10,687			
単価						10,687	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量			
					1		598,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3686千円	単位	式	数量			
					1		3,686,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,686,000		
計						3,686,000		
単価						3,686,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	遠隔臨場費	5ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1	265,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場システム【基本料】		Gリポート HK-220010-VE			0		0	
				式	1		40,000	
遠隔臨場システム【賃料】		Gリポート HK-220010-VE			0	0	0	
				台・月	5	45,000	225,000	
計							0	
							265,000	
単価							0	
							265,000	円/式

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175
						1	63,175	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	36,100	63,175	
				人	1.75	36,100	63,175	
計							63,175	
							63,175	
単価							63,175	
							63,175	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,872	4,738			
軽油		L	18	149	2,682			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,550			
単価					14,550	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	