

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324130	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	190,839,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	305日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (1回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	村上(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 7号	22) 処 分 費 等	353,000
		23) 公 告 日	令和 7年 1月28日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		101,230,266				
		式	1		97,670,359	1	-3,559,907		
道路土工			1		82,810,360				
		式	1		94,473,760	1	11,663,400		
掘削工			1		72,402,000				
		式	1		41,282,140	1	-31,119,860		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上		30,000	318.8	9,564,000			単-1号	
		m3	0	318.8	0	-30,000	-9,564,000		
掘削	硬岩 オープンカット 障害無		0	0	0			単-2号	
		m3	9,600	2,348	22,540,800	9,600	22,540,800		
土砂等運搬 (猿沢道路7)	軟岩		30,000	1,869	56,070,000			単-3号	
		m3	0	1,869	0	-30,000	-56,070,000		
土砂等運搬 (大須戸地先)	硬岩		0	0	0			単-4号	
		m3	9,570	1,207	11,550,990	9,570	11,550,990		
土砂等運搬 (猿沢道路8)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-5号	
		m3	1,840	1,533	2,820,720	1,840	2,820,720		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-6号	
		m3	11,500	120.1	1,381,150	11,500	1,381,150		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		30,000	225.6	6,768,000			単-7号	
		m3	1,800	225.6	406,080	-28,200	-6,361,920		
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		0	0	0			単-8号	
		m3	9,600	269	2,582,400	9,600	2,582,400		
掘削工(ICT)			0		0				
		式	1		704,700	1	704,700		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0 1,800	0 391.5	0 704,700	1,800	704,700	単-9号	
法面整形工(ICT)		式	1 0		774,400 0	-1	-774,400		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	800 0	968 968	774,400 0	-800	-774,400	単-10号	
土砂等運搬工		式	1 1		9,633,960 35,938,260	1	26,304,300		
土砂等運搬 (11号TN→桧原)	軟岩	m3	2,100 0	4,362 4,362	9,160,200 0	-2,100	-9,160,200	単-11号	
土砂等運搬 (11号TN→北黒川)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8,900	0 2,158	0 19,206,200	8,900	19,206,200	単-12号	
土砂等運搬 (11号TN→4号TN)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 540	0 2,668	0 1,440,720	540	1,440,720	単-13号	
土砂等運搬 (大須除雪ST→猿沢8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,060	0 1,760	0 10,665,600	6,060	10,665,600	単-14号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 9,400	0 120.1	0 1,128,940	9,400	1,128,940	単-15号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,100 15,500	225.6 225.6	473,760 3,496,800	13,400	3,023,040	単-16号	
巨礫撤去工		式	0 1		0 16,548,660	1	16,548,660		
巨礫撤去 (ふるい分け)	BH0.8m3 スケルトンバケット	m3	0 4,600	0 277	0 1,274,200	4,600	1,274,200	単-17号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (北中→猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,000	0 3,575	0 14,300,000	4,000	14,300,000	単-18号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4,000	0 225.6	0 902,400	4,000	902,400	単-19号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 600	0 120.1	0 72,060	600	72,060	単-20号	
法面工		式	1 0		15,334,720 0	-1	-15,334,720		
植生工		式	1 0		3,896,800 0	-1	-3,896,800		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	800 0	4,871 4,871	3,896,800 0	-800	-3,896,800	単-21号	
連続繊維補強土工		式	1 0		11,437,920 0	-1	-11,437,920		
連続繊維補強土	t=20cm	m2	798 0	12,035 12,035	9,603,930 0	-798	-9,603,930	単-22号	
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ	本	355 0	4,646 4,646	1,649,330 0	-355	-1,649,330	単-23号	
流末処理	VP-50	m	140 0	1,319 1,319	184,660 0	-140	-184,660	単-24号	
排水構造物工		式	1 0		2,218,536 0	-1	-2,218,536		
排水工		式	1 0		476,700 0	-1	-476,700		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	75	6,356	476,700			単-25号	
			0	6,356	0	-75	-476,700		
防草コンクリート		式	1		1,741,836				
			0		0	-1	-1,741,836		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	m2	276	6,311	1,741,836			単-26号	
			0	6,311	0	-276	-1,741,836		
仮設工		式	1		866,650				
			1		3,196,599	1	2,329,949		
工事用道路工		式	0		0				
			1		117,799	1	117,799		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)設置・撤去	m2	0	0	0			単-27号	
			195	604.1	117,799	195	117,799		
交通管理工		式	1		866,650				
			1		3,078,800	1	2,212,150		
交通誘導警備員		人日	50	17,333	866,650			単-28号	
			0	17,333	0	-50	-866,650		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-29号	
			179	17,200	3,078,800	179	3,078,800		
直接工事費		式	1		101,230,266				
			1		97,670,359	1	-3,559,907		
共通仮設費		式	1		12,955,501				
			1		20,755,100	1	7,799,599		
共通仮設費		式	1		2,880,391				
			1		10,970,012	1	8,089,621		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		1,299,102				
			1		375,418	1	-923,684		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	649,551	1,299,102			単-30号	
			0	649,551	0	-2	-1,299,102		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-31号	
			33.7	11,140	375,418	33.7	375,418		
準備費		式	0		0				
			1		598,432	1	598,432		
木根等処分費		式	0		0			内-1号	
			1		598,432	1	598,432		
役務費		式	0		0				
			1		42,000	1	42,000		
借地料		式	0		0			内-2号	
			1		42,000	1	42,000		
技術管理費		式	1		609,920				
			1		9,007,390	1	8,397,470		
施工調査費		式	0		0			内-3号	
			1		36,100	1	36,100		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-4号	
			1		120,000	1	120,000		
保守管理(ICT)		式	1		8,005			内-5号	
			0		0	-1	-8,005		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-6号	
			1		10,687	1	10,687		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
システム初期費(ICT)		式	1		544,403			内-7号	
		式	1		544,403	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-8号	
		式	1		3,686,000	1	3,686,000		
BIM/CIM活用費用		式	0		0			内-9号	
		式	1		3,970,000	1	3,970,000		
遠隔臨場費		式	0		0			内-10号	
		式	1		265,000	1	265,000		
水質調査		回	0	0	0			単-32号	
		回	7	53,600	375,200	7	375,200		
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,512			内-11号	
		式	0		0	-1	-57,512		
現場環境改善費(率計上)		式	1		971,369				
		式	1		946,772	1	-24,597		
共通仮設費(率計上)		式	1		10,075,110				
		式	1		9,785,088	1	-290,022		
純工事費		式	1		114,185,767				
		式	1		118,425,459	1	4,239,692		
現場管理費		式	1		35,270,625				
		式	1		35,838,403	1	567,778		
工事原価		式	1		149,456,392				
		式	1		154,263,862	1	4,807,470		
一般管理費等		式	1		24,033,608				
		式	1		24,156,138	1	122,530		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	14.9	9,593	142,935	14.9	142,935	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	14.9	6,879	102,497	14.9	102,497	CB010410
準備費（処分費用積上げ分） （枝葉）	29千円	式	1		29,000	1	29,000	WB010170 単一 52号
準備費（処分費用積上げ分） （幹）	14千円	式	1		14,000	1	14,000	WB010170 単一 53号
準備費（処分費用積上げ分） （木根）	310千円	式	1		310,000	1	310,000	WB010170 単一 54号
合 計					598,432		598,432	
変更積算金額					598,432		598,432	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	318.8
						1		318.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	350.2	350.2	CB210100	
			m 3	1	350.2	350.2		
	計					350.2		
						350.2		
	単価					350.2	円/m3	
						350.2		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	2,579	2,579		
	計					0		
						2,579		
	単価					0		
						2,579	円/m3	
変更積算単価						2,348	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (猿沢道路7)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,869
						1		1,869
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下		1	2,054	2,054	CB210110	
			m3	1	2,054	2,054		
	計					2,054		
	単価					2,054	円/m3	
						2,054		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (大須戸地先)	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,326	1,326		
	計					0		
	単価					1,326	円/m3	
	変更積算単価					1,207	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (猿沢道路8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,684	1,684		
計						0		
						1,684		
単価						0		
						1,684	円/m3	
変更積算単価								
						1,533	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価								
						120.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	295.5	295.5		
計						0		
単価						295.5		
変更積算単価						269	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		391.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	430.1	430.1		
計						0		
						430.1		
単価						0		
						430.1	円/m3	
変更積算単価								
						391.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	968
						1		968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1,064	1,064	CB220070	
			m 2	1	1,064	1,064		
計						1,064		
						1,064		
単価						1,064		
						1,064	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 (11号TN→桧原)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,362
						1		4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下		1	4,792	4,792	CB210110	
			m3	1	4,792	4,792		
計						4,792		
単価						4,792	円/m3	
						4,792		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (11号TN→北黒川)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,370	2,370		
計						0		
単価						2,370	円/m3	
変更積算単価						2,158	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (11号TN→4号TN)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						2,931	円/m3	
変更積算単価						2,668	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬 (大須除雪ST→猿沢8)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						1,933	円/m3	
変更積算単価						1,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価						120.1	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
						247.9		
単価						247.9		
						247.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	巨礫撤去 (ふるい分け)	BH0.8m3 スケルトンバケツ	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨礫撤去		【ふるい分け】		0	0	0	WYB00004	
計			日	16	87,480	1,399,680	単- 33号	
単価						0		
変更積算単価						304.3	円/m3	
						277	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬 (北中→猿沢地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,928	3,928	CB210110	
計						0		
単価						3,928	円/m3	
変更積算単価						0		
						3,928	円/m3	
						3,575	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価								
						225.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
計						0		
						131.9		
単価						0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価								
						120.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	連続繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価	12,035
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面清掃工				100	939	93,900	WYB00010	
		m 2	100	939	93,900	単一 35号		
連続長繊維補強土	法面保護タイプ t=20cm 100m3以上200m3未満		20	52,930	1,058,600	WYB00002		
		m 3	20	52,930	1,058,600	単一 36号		
裏面排水	W=300mm		100	1,691	169,100	WYB00003		
		m	100	1,691	169,100	単一 37号		
計						1,321,600		
						1,321,600		
単価						13,220		
						13,220	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	4,646
						1		4,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート付アンカー		SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ		1	4,817	4,817	WYB00007	
			本	1	4,817	4,817	単- 38号	
注入打設工				0.001	286,500	286.5	WYB00008	
			m 3	0.001	286,500	286.5	単- 39号	
計						5,103.5		
						5,103.5		
単価						5,104		
						5,104	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	流末処理	VP-50	単位	m	数量	1	単価	1,319
						1		1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末処理工		VP-50		1	1,449	1,449	WYB00009	
			m	1	1,449	1,449	単- 40号	
計						1,449		
						1,449		
単価						1,449		
						1,449	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,356
						1		6,356
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	6,982	6,982	WB821410	
			m	1	6,982	6,982	単- 41号	
	計					6,982		
	単価					6,982		
						6,982	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	276	単価	6,311
						276		6,311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	小段排水溝		15	10,640	159,600	WB240720	
			m 2	15	10,640	159,600	単- 42号	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り		276	6,354	1,753,704	WB240730	
			m 2	276	6,354	1,753,704	単- 43号	
	計					1,913,304		
	単価					6,933		
						6,933	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	195	415.4	81,003	単一 44号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 14日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	21	2,304	48,384	単一 45号		
計					0			
					129,387			
単価					0			
					663.6	円/m2		
変更積算単価								
					604.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	17,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A			1	19,040	19,040	WB010211
			人日	1	19,040	19,040	単- 46号
	計					19,040	
	単価					19,040	
						19,040	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	166	19,040	3,160,640	単- 47号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	13	16,960	220,480	単- 48号	
	計					0		
						3,381,120		
	単価					0		
						18,890	円/人日	
	変更積算単価							
						17,200	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	33.7	4,070	137,159	単一 50号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	33.7	1,500	50,550	単一 51号	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	33.7	4,070	137,159	単一 50号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	33.7	1,500	50,550	単一 51号	
計					0		
					375,418		
単価					0		
					11,140	円/t	
変更積算単価							
					11,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	水質調査		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易分析(バクテスト)		分析項目(金属総量、ヒ素、フッ素、鉛、ホウ素、PH_EC)		0	0	0		
			回	1	53,600	53,600		53,600
計						0		
						53,600		
単価						0		
						53,600		円/回
変更積算単価								
						53,600		円/回