

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事
工事地名	石川県小松市千代町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500022	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	244,068,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	243,980,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	375日間 自 令和 6年 7月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月28日 ( 3回変更) 至 令和 7年 7月11日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	梯 川	2 2) 処 分 費 等	702,004
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月10日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		91,121,742				
		式	1		95,035,883	1	3,914,141		
河川土工			1		9,040,742				
		式	1		9,040,742	0	0		
掘削工			1		1,195,234				
		式	1		1,195,234	0	0		
掘削	土砂		970	262.6	254,722			単-1号	
		m3	970	262.6	254,722	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		970	851.2	825,664			単-2号	
		m3	970	851.2	825,664	0	0		
整地 荒木田仮置場			970	118.4	114,848			単-3号	
		m3	970	118.4	114,848	0	0		
盛土工			1		2,389,515				
		式	1		2,389,515	0	0		
路体(築堤)盛土			310	6,088	1,887,280			単-4号	
		m3	310	6,088	1,887,280	0	0		
路体(築堤)盛土			40	775	31,000			単-5号	
		m3	40	775	31,000	0	0		
路体(築堤)盛土			70	413.5	28,945			単-6号	
		m3	70	413.5	28,945	0	0		
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		460	737.7	339,342			単-7号	
		m3	460	737.7	339,342	0	0		
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂		460	223.8	102,948			単-8号	
		m3	460	223.8	102,948	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工			1		5,455,993				
		式	1		5,455,993	0	0		
法面整形(切土部)			1,070	846.7	905,969			単-9号	
		m2	1,070	846.7	905,969	0	0		
法面整形(盛土部)			1,180	418.3	493,594			単-10号	
		m2	1,180	418.3	493,594	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固有		1,080	674	727,920			単-11号	
		m2	1,080	674	727,920	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		830	1,022	848,260			単-12号	
		m3	830	1,022	848,260	0	0		
土材料			750	3,307	2,480,250			単-13号	
		m3	750	3,307	2,480,250	0	0		
地盤改良工			1		5,693,151				
		式	1		5,693,151	0	0		
自走式土質改良工			1		5,693,151				
		式	1		5,693,151	0	0		
土質改良	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固化材(高含水 粘性土・有機質土用)		2,700	2,023	5,462,100			単-14号	
		m3	2,700	2,023	5,462,100	0	0		
土質改良機設置撤去			1	231,051	231,051			単-15号	
		回	1	231,051	231,051	0	0		
法覆護岸工			1		24,676,006				
		式	1		28,590,147	1	3,914,141		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		1,489,898				
		式	1		1,489,898	0	0		
床掘り	土砂		510	227.2	115,872			単-16号	
		m3	510	227.2	115,872	0	0		
埋戻し			280	1,879	526,120			単-17号	
		m3	280	1,879	526,120	0	0		
基面整正			100	457.3	45,730			単-18号	
		m2	100	457.3	45,730	0	0		
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂		320	223.8	71,616			単-19号	
		m3	320	223.8	71,616	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		510	851.2	434,112			単-20号	
		m3	510	851.2	434,112	0	0		
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		320	737.7	236,064			単-21号	
		m3	320	737.7	236,064	0	0		
整地 荒木田仮置場			510	118.4	60,384			単-22号	
		m3	510	118.4	60,384	0	0		
基礎工			1		2,537,613				
		式	1		2,950,233	1	412,620		
コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有		123	20,631	2,537,613			単-23号	
		m	143	20,631	2,950,233	20	412,620		
コンクリートブロック工			1		17,065,455				
		式	1		20,033,306	1	2,967,851		
大型平張ブロック	FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有		495	12,404	6,139,980			単-24号	
		m2	539	12,404	6,685,756	44	545,776		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
覆土ブロック	覆土型連節ブロック 遮水シート有	m2	627	17,425	10,925,475	139	2,422,075	単-25号	
			766	17,425	13,347,550				
護岸付属物工		式	1		2,320,210	1	196,410		
			1		2,516,620				
隔壁工	隔1-0.0m	m	109	18,231	1,987,179	-3	-54,693	単-26号	
			106	18,231	1,932,486				
小口止	小口止8	m	9	26,659	239,931	9	239,931	単-27号	
			18	26,659	479,862				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	25	3,724	93,100	3	11,172	単-28号	
			28	3,724	104,272				
植生工		式	1		1,262,830	1	337,260		
			1		1,600,090				
張芝		m2	730	1,606	1,172,380	210	337,260	単-29号	
			940	1,606	1,509,640				
野芝種子吹付		m2	350	210.8	73,780	0	0	単-30号	
			350	210.8	73,780				
被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	m2	350	47.63	16,670	0	0	単-31号	
			350	47.63	16,670				
付帯道路工		式	1		1,349,516	0	0		
			1		1,349,516				
アスファルト舗装工		式	1		1,349,516	0	0		
			1		1,349,516				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	m2	545	721.9	393,435	0	0	単-32号	
			545	721.9	393,435				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=5cm	m2	511	1,871	956,081	0	0	単-33号	
			511	1,871	956,081				
旧橋撤去工(上部工)		式	1		17,009,349	0	0		
			1		17,009,349				
橋梁付属物撤去工		式	1		234,430	0	0		
			1		234,430				
鋼製高欄撤去		m	160	1,410	225,600	0	0	単-34号	
			160	1,410	225,600				
現場発生品運搬	鋼製高欄	t	4.54	1,944.94	8,830	0	0	単-35号	
			4.54	1,944.94	8,830				
床板撤去工		式	1		13,295,934	0	0		
			1		13,295,934				
コアボ-リング	φ 50	m	7	23,343	163,401	0	0	単-36号	
			7	23,343	163,401				
コアボ-リング	φ 100	m	33	30,022	990,726	0	0	単-37号	
			33	30,022	990,726				
コンクリートカッター切断	250mm<t≤300mm	m	338	16,261	5,496,218	0	0	単-38号	
			338	16,261	5,496,218				
ワイヤー切断	区分C	m2	5	83,121	415,605	0	0	単-39号	
			5	83,121	415,605				
床版撤去		m2	248	19,257	4,775,736	0	0	単-40号	
			248	19,257	4,775,736				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	68	16,362	1,112,616	0	0	単-41号	
			68	16,362	1,112,616				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋 A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	68	1,589	108,052	0	0	単-42号	
			68	1,589	108,052				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	68	3,435	233,580	0	0	単-43号	
			68	3,435	233,580				
主桁撤去工		式	1		2,464,565	0	0		
			1		2,464,565				
主桁転倒防止		桁	8	29,683	237,464	0	0	単-44号	
			8	29,683	237,464				
支承縁切		支承	16	13,485	215,760	0	0	単-45号	
			16	13,485	215,760				
桁材撤去		t	35	20,943	733,005	0	0	単-46号	
			35	20,943	733,005				
桁上床板破砕		m3	11	87,592	963,512	0	0	単-47号	
			11	87,592	963,512				
殻積込	コンクリート殻	m3	11	1,178	12,958	0	0	単-48号	
			11	1,178	12,958				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	1,589	17,479	0	0	単-49号	
			11	1,589	17,479				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	3,435	37,785	0	0	単-50号	
			11	3,435	37,785				
現場発生品運搬	主桁	t	34.89	7,067.99	246,602	0	0	単-51号	
			34.89	7,067.99	246,602				
橋梁足場工		式	1		1,014,420	0	0		
			1		1,014,420				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足場			290	3,498	1,014,420			単-52号	
		m2	290	3,498	1,014,420	0	0		
旧橋撤去工(下部工)			1		1,107,895				
		式	1		1,107,895	0	0		
作業土工			1		384,228				
		式	1		384,228	0	0		
床掘り	土砂		30	346.3	10,389			単-53号	
		m3	30	346.3	10,389	0	0		
床掘り	土砂		60	483.4	29,004			単-54号	
		m3	60	483.4	29,004	0	0		
埋戻し			120	1,024	122,880			単-55号	
		m3	120	1,024	122,880	0	0		
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂		130	223.8	29,094			単-56号	
		m3	130	223.8	29,094	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		100	851.2	85,120			単-57号	
		m3	100	851.2	85,120	0	0		
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		130	737.7	95,901			単-58号	
		m3	130	737.7	95,901	0	0		
整地 荒木田仮置場			100	118.4	11,840			単-59号	
		m3	100	118.4	11,840	0	0		
橋台撤去工			1		723,667				
		式	1		723,667	0	0		
基礎杭撤去	松丸太 φ 250, L=3.6m		5	50,635	253,175			単-60号	
		本	5	50,635	253,175	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	22	16,362	359,964	0	0	単-61号	
			22	16,362	359,964				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,589	34,958	0	0	単-62号	
			22	1,589	34,958				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,435	75,570	0	0	単-63号	
			22	3,435	75,570				
構造物撤去工		式	1		3,855,983	0	0		
			1		3,855,983				
構造物取壊し工 (築堤護岸)		式	1		399,458	0	0		
			1		399,458				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	29	8,142	236,118	0	0	単-64号	
			29	8,142	236,118				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m	57	655.09	37,340	0	0	単-65号	
			57	655.09	37,340				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m2	630	200	126,000	0	0	単-66号	
			630	200	126,000				
構造物取壊し工 (市道舟場橋線)		式	1		305,494	0	0		
			1		305,494				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20	8,142	162,840	0	0	単-67号	
			20	8,142	162,840				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	2	16,362	32,724	0	0	単-68号	
			2	16,362	32,724				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m	6	655	3,930	0	0	単-69号	
			6	655	3,930				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	530	200	106,000	0	0	単-70号	
			530	200	106,000				
構造物取壊し工 (機能補償道路)		式	1		58,100	0	0		
			1		58,100				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	7	8,300	58,100	0	0	単-71号	
			7	8,300	58,100				
かご撤去工 (築堤護岸)		式	1		2,540,705	0	0		
			1		2,540,705				
じゃかご撤去		m	1,583	1,441	2,281,103	0	0	単-72号	
			1,583	1,441	2,281,103				
詰石運搬 現場～上小松仮置場		m3	210	851.2	178,752	0	0	単-73号	
			210	851.2	178,752				
積込(ルーズ) 現場	岩塊・玉石	m3	210	266.6	55,986	0	0	単-74号	
			210	266.6	55,986				
整地 上小松仮置場		m3	210	118.4	24,864	0	0	単-75号	
			210	118.4	24,864				
運搬処理工 (築堤護岸)		式	1		271,514	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	29	1,281	37,149	0	0	単-76号	
			29	1,281	37,149				
殻運搬	アスファルト殻	m3	31	2,318	71,858	0	0	単-77号	
			31	2,318	71,858				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	2,152	62,408	0	0	単-78号	
			29	2,152	62,408				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻処分	アスファルト殻	m3	31	3,229	100,099	0	0	単-79号	
			31	3,229	100,099				
運搬処理工 (市道舟場橋線)		式	1		256,212	0	0		
			1		256,212				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	1,281	25,620	0	0	単-80号	
			20	1,281	25,620				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,589	3,178	0	0	単-81号	
			2	1,589	3,178				
殻運搬	アスファルト殻	m3	32	2,318	74,176	0	0	単-82号	
			32	2,318	74,176				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,152	43,040	0	0	単-83号	
			20	2,152	43,040				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,435	6,870	0	0	単-84号	
			2	3,435	6,870				
殻処分	アスファルト殻	m3	32	3,229	103,328	0	0	単-85号	
			32	3,229	103,328				
運搬処理工 (機能補償道路)		式	1		24,500	0	0		
			1		24,500				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,306	9,142	0	0	単-86号	
			7	1,306	9,142				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,194	15,358	0	0	単-87号	
			7	2,194	15,358				
仮設工		式	1		28,389,100	0	0		
			1		28,389,100				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
工事用道路工 (築堤護岸)		式	1		1,611,658				
			1		1,611,658	0	0		
進入路盛土		m3	350	1,083	379,050			単-88号	
			350	1,083	379,050	0	0		
進入路盛土撤去		m3	350	1,233	431,550			単-89号	
			350	1,233	431,550	0	0		
碎石舗装	RC-40 t=30cm	m2	250	917	229,250			単-90号	
			250	917	229,250	0	0		
敷鉄板		m2	334	1,712	571,808			単-91号	
			334	1,712	571,808	0	0		
土留・仮締切工 (築堤護岸)		式	1		7,444,980				
			1		7,444,980	0	0		
大型土のう	耐候性 短期(1年)対応	袋	765	8,014	6,130,710			単-92号	
			765	8,014	6,130,710	0	0		
大型土のう撤去		袋	765	1,718	1,314,270			単-93号	
			765	1,718	1,314,270	0	0		
土留・仮締切工 (橋台工(新設))		式	1		3,271,740				
			1		3,271,740	0	0		
鋼矢板	Ⅲ型 L=11.0m	枚	68	37,094	2,522,392			単-94号	
			68	37,094	2,522,392	0	0		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2	82,214	164,428			単-95号	
			2	82,214	164,428	0	0		
切梁・腹起し		t	8.6	68,013.96	584,920			単-96号	
			8.6	68,013.96	584,920	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土留・仮締切工 (旧橋撤去工(下部工))		式	1 1		1,961,322 1,961,322		0	0	
鋼矢板	Ⅲ型 L=8.5m	枚	52 52	28,391 28,391	1,476,332 1,476,332		0	0	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2 2	82,214 82,214	164,428 164,428		0	0	
切梁・腹起し		t	4.9 4.9	65,420.82 65,420.82	320,562 320,562		0	0	
作業ヤード整備工 (橋台工(新設))		式	1 1		10,727,400 10,727,400		0	0	
ヤード造成		m3	3,800 3,800	1,482 1,482	5,631,600 5,631,600		0	0	
ヤード撤去		m3	3,800 3,800	1,341 1,341	5,095,800 5,095,800		0	0	
作業ヤード整備工 (旧橋撤去工(下部工))		式	1 1		3,372,000 3,372,000		0	0	
ヤード造成		m3	1,200 1,200	1,468 1,468	1,761,600 1,761,600		0	0	
ヤード撤去		m3	1,200 1,200	1,342 1,342	1,610,400 1,610,400		0	0	
橋梁下部		式	1 1		26,813,862 26,813,862		0	0	
橋台工		式	1 1		12,257,851 12,257,851		0	0	

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		987,282				
		式	1		987,282	0	0		
床掘り	土砂		40	295.8	11,832			単-104号	
		m3	40	295.8	11,832	0	0		
床掘り	土砂		170	483.4	82,178			単-105号	
		m3	170	483.4	82,178	0	0		
床掘り	土砂		40	1,208	48,320			単-106号	
		m3	40	1,208	48,320	0	0		
埋戻し			180	1,879	338,220			単-107号	
		m3	180	1,879	338,220	0	0		
基面整正			19	457.27	8,688			単-108号	
		m2	19	457.27	8,688	0	0		
掘削補助機械搬入搬出			1	42,912	42,912			単-109号	
		回	1	42,912	42,912	0	0		
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂		200	223.8	44,760			単-110号	
		m3	200	223.8	44,760	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		210	851.2	178,752			単-111号	
		m3	210	851.2	178,752	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40	1,362	54,480			単-112号	
		m3	40	1,362	54,480	0	0		
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		200	737.7	147,540			単-113号	
		m3	200	737.7	147,540	0	0		
整地 荒木田仮置場			250	118.4	29,600			単-114号	
		m3	250	118.4	29,600	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工		式	1		7,626,652				
			1		7,626,652	0	0		
場所打杭	杭径1000mm 杭長(設計長)18.0m 30-18-25BB W/C≦55%(C≧350kg/m <sup>3</sup> )	本	4	1,884,508	7,538,032			単-115号	
			4	1,884,508	7,538,032	0	0		
積込(ルース)	土砂		40	223.8	8,952			単-116号	
		m3	40	223.8	8,952	0	0		
積込(ルース)	岩塊・玉石		20	266.6	5,332			単-117号	
		m3	20	266.6	5,332	0	0		
整地 荒木田仮置場			60	118.4	7,104			単-118号	
		m3	60	118.4	7,104	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50	851.2	42,560			単-119号	
		m3	50	851.2	42,560	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	軟岩		6	1,038	6,228			単-120号	
		m3	6	1,038	6,228	0	0		
殻積込	コンクリート殻		4	1,178	4,712			単-121号	
		m3	4	1,178	4,712	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)		4	1,281	5,124			単-122号	
		m3	4	1,281	5,124	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		4	2,152	8,608			単-123号	
		m3	4	2,152	8,608	0	0		
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)			1		3,643,917				
		式	1		3,643,917	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
逆T式橋台	30-12-40BB W/C≦50%	m3	67	46,517	3,116,639			単-124号	
			67	46,517	3,116,639	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.53	186,031	98,596			単-125号	
			0.53	186,031	98,596	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.04	184,070	375,502			単-126号	
			2.04	184,070	375,502	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.28	185,004	51,801			単-127号	
			0.28	185,004	51,801	0	0		
円形型枠	φ 150	m	3	459.67	1,379			単-128号	
			3	459.67	1,379	0	0		
RC橋脚工		式	1		14,556,011				
			1		14,556,011	0	0		
場所打杭工 (P2橋脚)		式	1		6,151,868				
			1		6,151,868	0	0		
場所打杭	杭径1200mm 杭長(設計長)9.5m 30-18-25BB W/C≦55%(C≧350kg/m3)	本	4	1,513,839	6,055,356			単-129号	
			4	1,513,839	6,055,356	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	30	228.1	6,843			単-130号	
			30	228.1	6,843	0	0		
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	20	271.8	5,436			単-131号	
			20	271.8	5,436	0	0		
整地 荒木田仮置場		m3	50	120.7	6,035			単-132号	
			50	120.7	6,035	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	867.7	34,708			単-133号	
			40	867.7	34,708	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	軟岩	m3	10	1,059	10,590	0	0	単-134号	
			10	1,059	10,590				
殻積込	コンクリート殻	m3	7	1,200	8,400	0	0	単-135号	
			7	1,200	8,400				
殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	7	1,306	9,142	0	0	単-136号	
			7	1,306	9,142				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,194	15,358	0	0	単-137号	
			7	2,194	15,358				
橋脚躯体工(構造物単位) (P2橋脚)		式	1		8,404,143	0	0		
			1		8,404,143				
壁式橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	145	34,843	5,052,235	0	0	単-138号	
			145	34,843	5,052,235				
鉄筋	SD345 D13	t	0.01	176,692	1,766	0	0	単-139号	
			0.01	176,692	1,766				
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.49	174,731	1,832,928	0	0	単-140号	
			10.49	174,731	1,832,928				
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.12	175,665	21,079	0	0	単-141号	
			0.12	175,665	21,079				
鉄筋	SD345 D35	t	7.71	177,626	1,369,496	0	0	単-142号	
			7.71	177,626	1,369,496				
ガス圧接	D35+D35	箇所	76	1,569	119,244	0	0	単-143号	
			76	1,569	119,244				
円形型枠	φ 175	m	12	616.25	7,395	0	0	単-144号	
			12	616.25	7,395				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路改良 (市道舟場橋線)		式	1		15,220,136				
			1		15,220,136	0	0		
道路土工		式	1		3,799,155				
			1		3,799,155	0	0		
掘削工		式	1		61,610				
			1		61,610	0	0		
掘削	土砂							単-145号	
		m3	50	262.6	13,130				
			50	262.6	13,130	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-146号	
		m3	50	851.2	42,560				
			50	851.2	42,560	0	0		
整地 荒木田仮置場								単-147号	
		m3	50	118.4	5,920				
			50	118.4	5,920	0	0		
掘削工 (機能補償道路)		式	1		50,244				
			1		50,244	0	0		
掘削	土砂							単-148号	
		m3	40	267.7	10,708				
			40	267.7	10,708	0	0		
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-149号	
		m3	40	867.7	34,708				
			40	867.7	34,708	0	0		
整地 荒木田仮置場								単-150号	
		m3	40	120.7	4,828				
			40	120.7	4,828	0	0		
路体盛土工		式	1		1,521,087				
			1		1,521,087	0	0		
路体(築堤)盛土								単-151号	
		m3	1,200	219.8	263,760				
			1,200	219.8	263,760	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,310	737.7	966,387	0	0	単-152号	
			1,310	737.7	966,387				
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂	m3	1,300	223.8	290,940	0	0	単-153号	
			1,300	223.8	290,940				
路体盛土工 (機能補償道路)		式	1		449,711	0	0		
			1		449,711				
路体(築堤)盛土		m3	40	790	31,600	0	0	単-154号	
			40	790	31,600				
路体(築堤)盛土		m3	50	6,206	310,300	0	0	単-155号	
			50	6,206	310,300				
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	752	82,720	0	0	単-156号	
			110	752	82,720				
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂	m3	110	228.1	25,091	0	0	単-157号	
			110	228.1	25,091				
路床盛土工		式	1		1,152,125	0	0		
			1		1,152,125				
路床盛土		m3	820	338	277,160	0	0	単-158号	
			820	338	277,160				
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910	737.7	671,307	0	0	単-159号	
			910	737.7	671,307				
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂	m3	910	223.8	203,658	0	0	単-160号	
			910	223.8	203,658				
路肩盛土工		式	1		211,485	0	0		
			1		211,485				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路肩盛土		m3	30	6,088	182,640	0	0	単-161号	
			30	6,088	182,640				
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	737.7	22,131	0	0	単-162号	
			30	737.7	22,131				
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂	m3	30	223.8	6,714	0	0	単-163号	
			30	223.8	6,714				
法面整形工		式	1		310,047	0	0		
			1		310,047				
法面整形(切土部)		m2	50	846.7	42,335	0	0	単-164号	
			50	846.7	42,335				
法面整形(盛土部)		m2	640	418.3	267,712	0	0	単-165号	
			640	418.3	267,712				
法面整形工 (機能補償道路)		式	1		42,846	0	0		
			1		42,846				
法面整形(切土部)		m2	20	863.1	17,262	0	0	単-166号	
			20	863.1	17,262				
法面整形(盛土部)		m2	60	426.4	25,584	0	0	単-167号	
			60	426.4	25,584				
舗装工		式	1		2,621,093	0	0		
			1		2,621,093				
アスファルト舗装工		式	1		2,431,343	0	0		
			1		2,431,343				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	m2	783	991	775,953	0	0	単-168号	
			783	991	775,953				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋 A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=6cm	m2	745	2,222	1,655,390	0	0	単-169号	
			745	2,222	1,655,390				
砕石舗装工 (機能補償道路)		式	1		189,750	0	0		
			1		189,750				
砕石舗装	RC-40 t=100mm	m2	330	575	189,750	0	0	単-170号	
			330	575	189,750				
法面工		式	1		530,447	0	0		
			1		530,447				
植生工		式	1		514,640	0	0		
			1		514,640				
植生シート		m2	560	919	514,640	0	0	単-171号	
			560	919	514,640				
植生工 (機能補償道路)		式	1		15,807	0	0		
			1		15,807				
野芝種子吹付		m2	60	214.9	12,894	0	0	単-172号	
			60	214.9	12,894				
被覆シート張	ポリエチレンフィルム:透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	m2	60	48.56	2,913	0	0	単-173号	
			60	48.56	2,913				
擁壁工		式	1		62,704	0	0		
			1		62,704				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		62,704	0	0		
			1		62,704				
小型擁壁	H=0.8m(18-8-40BB W/C ≤60%)	m3	0.7	89,578	62,704	0	0	単-174号	
			0.7	89,578	62,704				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
カルバート工			1		2,716,320				
		式	1		2,716,320	0	0		
プレキャストカルバート工			1		2,716,320				
		式	1		2,716,320	0	0		
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600		20	59,256	1,185,120			単-175号	
		m	20	59,256	1,185,120	0	0		
プレキャストボックス	RC-BOX-B600×H600		24	63,800	1,531,200			単-176号	
		m	24	63,800	1,531,200	0	0		
排水構造物工			1		3,902,902				
		式	1		3,902,902	0	0		
作業土工			1		1,022,824				
		式	1		1,022,824	0	0		
床掘り	土砂		210	227.2	47,712			単-177号	
		m3	210	227.2	47,712	0	0		
床掘り	土砂		50	263.4	13,170			単-178号	
		m3	50	263.4	13,170	0	0		
埋戻し			150	1,879	281,850			単-179号	
		m3	150	1,879	281,850	0	0		
埋戻し			50	3,061	153,050			単-180号	
		m3	50	3,061	153,050	0	0		
基面整正			120	457.3	54,876			単-181号	
		m2	120	457.3	54,876	0	0		
積込(ルース) 佐々木仮置場	土砂		220	223.8	49,236			単-182号	
		m3	220	223.8	49,236	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	851.2	178,752	0	0	単-183号	
			210	851.2	178,752				
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,022	51,100	0	0	単-184号	
			50	1,022	51,100				
土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	737.7	162,294	0	0	単-185号	
			220	737.7	162,294				
整地 荒木田仮置場		m3	260	118.4	30,784	0	0	単-186号	
			260	118.4	30,784				
側溝工		式	1		1,019,292	0	0		
			1		1,019,292				
プレキャストU型側溝	BF- I -B300-L2000	m	147	6,051	889,497	0	0	単-187号	
			147	6,051	889,497				
プレキャストU型側溝	BF- I -B500-L2000	m	15	8,653	129,795	0	0	単-188号	
			15	8,653	129,795				
集水枿・マンホール工		式	1		1,253,687	0	0		
			1		1,253,687				
現場打ち集水枿	MD種(800×800×1100) 18-8-25BB W/C≦60%	箇所	2	93,721	187,442	0	0	単-189号	
			2	93,721	187,442				
現場打ち集水枿	MD種(900×900×1100) 18-8-25BB W/C≦60%	箇所	2	103,432	206,864	0	0	単-190号	
			2	103,432	206,864				
現場打ち集水枿	MD種(900×900×1200) 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	162,432	324,864	0	0	単-191号	
			2	162,432	324,864				
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	8	2,473	19,784	0	0	単-192号	
			8	2,473	19,784				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蓋	S-B900-L900-t12	枚	1	79,200	79,200			単-193号	
			1	79,200	79,200	0	0		
蓋	S-B1000-L1000-t12	枚	3	97,111	291,333			単-194号	
			3	97,111	291,333	0	0		
蓋	MSGT-800-800(車道用, T-25)	枚	1	67,290	67,290			単-195号	
			1	67,290	67,290	0	0		
蓋	MSGT-900-900(車道用, T-25)	枚	1	76,910	76,910			単-196号	
			1	76,910	76,910	0	0		
集水柵・マンホール工 (機能補償道路)		式	1		248,739				
			1		248,739	0	0		
現場打ち集水柵	MD種(800×800×1200) 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	157,921	157,921			単-197号	
			1	157,921	157,921	0	0		
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	4	2,521	10,084			単-198号	
			4	2,521	10,084	0	0		
蓋	S-B900-L900-t12	枚	1	80,734	80,734			単-199号	
			1	80,734	80,734	0	0		
防草コンクリート		式	1		358,360				
			1		358,360	0	0		
張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=5cm	m2	170	2,108	358,360			単-200号	
			170	2,108	358,360	0	0		
防護柵工		式	1		1,561,960				
			1		1,561,960	0	0		
路側防護柵工		式	1		1,561,960				
			1		1,561,960	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール	Gr-C1-4E (ダークブラウン)	m	170	9,188	1,561,960	0	0	単-201号	
			170	9,188	1,561,960				
区画線工		式	1		25,555	0	0		
			1		25,555				
区画線工		式	1		25,555	0	0		
			1		25,555				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	190	134.5	25,555	0	0	単-202号	
			190	134.5	25,555				
直接工事費		式	1		133,155,740	1	3,914,141		
			1		137,069,881				
共通仮設費		式	1		20,813,994	1	249,471		
			1		21,063,465				
共通仮設費		式	1		11,230,390	1	22,643		
			1		11,253,033				
運搬費		式	1		9,829,869	0	0		
			1		9,829,869				
重建設機械分解組立輸送費		回	5	1,697,614	8,488,070	0	0	単-203号	
			5	1,697,614	8,488,070				
仮設材運搬費		t	142.2	9,436	1,341,799	0	0	単-204号	
			142.2	9,436	1,341,799				
技術管理費		式	1		175,255	0	0		
			1		175,255				
水セメント比測定費		回	7	20,639	144,473	0	0	単-205号	
			7	20,639	144,473				

# 設計内訳書

工事名	R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A 2 橋台他工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川工事台帳作成費		式	1		30,782			内-1号	
			1		30,782	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,225,266				
			1		1,247,909	1	22,643		
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,583,604				
			1		9,810,432	1	226,828		
純工事費		式	1		153,969,734				
			1		158,133,346	1	4,163,612		
現場管理費		式	1		37,667,616				
			1		38,482,143	1	814,527		
工事原価		式	1		191,637,350				
			1		196,615,489	1	4,978,139		
一般管理費等		式	1		30,162,650				
			1		30,844,511	1	681,861		
工事価格		式	1		221,800,000				
			1		227,460,000	1	5,660,000		
消費税相当額		式	1		22,180,000				
			1		22,746,000	1	566,000		
工事費計		式	1		243,980,000				
			1		250,206,000	1	6,226,000		



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.6
						1		262.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	286.7	286.7	CB210100	
			m3	1	286.7	286.7		
計						286.7		
単価						286.7	円/m3	
						286.7		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	970	単価	851.2
						970		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		970	929.2	901,324	CB210110	
			m3	970	929.2	901,324		
計						901,324		
単価						929.2	円/m3	
						929.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	970	単価	118.4
						970		118.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理			970	129.3	125,421	CB210610
			m3	970	129.3		125,421	
計							125,421	
単価							129.3	
							129.3	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,088
						1		6,088
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,646	6,646	CB210510
			m3	1	6,646		6,646	
計							6,646	
単価							6,646	
							6,646	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	775
						1		775
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	846	846	CB210510
			m3	1	846		846	
計							846	
単価							846	円/m3
							846	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	413.5
						1		413.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り			1	451.4	451.4	CB210510
			m3	1	451.4		451.4	
計							451.4	
単価							451.4	円/m3
							451.4	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	460	単価	737.7
						460		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		460	805.3	370,438	CB210110	
			m3	460	805.3	370,438		
計						370,438		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	460	単価	223.8
						460		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		460	244.3	112,378	CB210020	
			m3	460	244.3	112,378		
計						112,378		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	846.7
						1		846.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	924.3	924.3	CB220010
			m 2		1	924.3	924.3	
	計						924.3	
	単価						924.3	円/m2
							924.3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	418.3
						1		418.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	456.6	456.6	CB220010
			m 2		1	456.6	456.6	
	計						456.6	
	単価						456.6	円/m2
							456.6	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固有	単位	m2	数量	1	単価	674
						1		674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	735.7	735.7	CB220010	
			m 2	1	735.7	735.7		
計						735.7		
単価						735.7	円/m2	
						735.7		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	830	単価	1,022
						830		1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		830	1,116	926,280	CB210110	
			m 3	830	1,116	926,280		
計						926,280		
単価						1,116		
						1,116	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土材料		単位	m3	数量	750	単価	3,307
						750		3,307
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土材料					750	3,610	2,707,500	CB210550
				m3	750	3,610	2,707,500	
計							2,707,500	
単価							3,610	
							3,610	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系 固化材(高含水粘性土・有機質土用)	単位	m3	数量	1	単価	2,023
						1		2,023
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3			1	2,209	2,209	WB211720
				m3	1	2,209	2,209	単-206号
計							2,209	
単価							2,209	
							2,209	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土質改良機設置撤去		単位	回	数量	1	単価	231,051
						1		231,051
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去			1	252,200	252,200	WB211710
			台・回	1	252,200		252,200	単-207号
計							252,200	
							252,200	
単価							252,200	円/回
							252,200	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	510	単価	227.2
						510		227.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			510	248	126,480	CB210030
			m 3	510	248		126,480	
計							126,480	
							126,480	
単価							248	
							248	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し		単位	m3	数量	280	単価	1,879
						280		1,879
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満			280	2,051	574,280	CB210410
			m 3	280	2,051	574,280		
計							574,280	
単価							2,051	
							2,051	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基面整正		単位	m2	数量	100	単価	457.3
						100		457.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					100	499.2	49,920	CB210080
			m 2	100	499.2	49,920		
計							49,920	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	320	単価	223.8
						320		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		320	244.3	78,176	CB210020	
			m3	320	244.3	78,176		
計						78,176		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬 現場~荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	510	単価	851.2
						510		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		510	929.2	473,892	CB210110	
			m3	510	929.2	473,892		
計						473,892		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	320	単価	737.7
						320		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		320	805.3	257,696	CB210110	
			m3	320	805.3	257,696		
計						257,696		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	510	単価	118.4
						510		118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		510	129.3	65,943	CB210610	
			m3	510	129.3	65,943		
計						65,943		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	20,631
						1		20,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0.835	1,450	1,210.75	CB221110	
			m <sup>2</sup>	0.835	1,450	1,210.75		
法留コンクリート基礎【施工単価】		1型 H500×L4000		1	21,300	21,300		
			m	1	21,300	21,300		
計						22,510.75		
単価						22,520		
						22,520	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	大型平張ブロック	FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	12,404
						1		12,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り		1	13,540	13,540	CB226030	
			m <sup>2</sup>	1	13,540	13,540		
計						13,540		
単価						13,540		
						13,540	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	覆土ブロック	覆土型連節ブロック 遮水シート有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	17,425
						1		17,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m <sup>2</sup>	1	17,230	17,230	CB226040	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	0.2	8,944	1,788.8	CB226120	
計						19,018.8		
単価						19,020		
						19,020	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	隔壁工	隔1-0.0m	単位	m	数量	1	単価	18,231
						1		18,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法覆工(プレキャスト) 【施工単価】		隔壁工 タイプ1	m	1	19,900	19,900		
計						19,900		
単価						19,900		
						19,900	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	小口止	小口止8	単位	m	数量	1	単価	26,659	
						1		26,659	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法覆工（プレキャスト）【施工単価】		小口止工 タイプ8		1	29,100	29,100			
			m	1	29,100	29,100			
	計					29,100			
	単価					29,100			
						29,100	円/m		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,724	
						1		3,724	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,065	4,065	CB224710		
			m 2	1	4,065	4,065			
	計					4,065			
	単価					4,065			
						4,065	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	張芝		単位	m2	数量	1	単価	1,606
						1		1,606
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無			1	1,754	1,754	WB810870
			m 2	1	1,754		1,754	単- 208号
計							1,754	
単価							1,754	
							1,754	円/m2

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	野芝種子吹付		単位	m2	数量	1	単価	210.8
						1		210.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
野芝種子吹付					1	230.2	230.2	WYB00012
			m 2	1	230.2		230.2	単- 209号
計							230.2	
単価							230.2	
							230.2	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	単位	m2	数量	1	単価	47.63
						1		47.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆シート		材料ロス+0.25		1	52	52	WYB00001	
			m 2	1	52	52	単- 210号	
計						52		
単価						52	円/m2	
						52		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	721.9
						1		721.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	788	788	CB410030	
			m 2	1	788	788		
計						788		
単価						788	円/m2	
						788		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,871
						1		1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,043	2,043	CB410260	
			m <sup>2</sup>	1	2,043	2,043		
計						2,043		
単価						2,043	円/m <sup>2</sup>	
						2,043		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鋼製高欄撤去		単位	m	数量	1	単価	1,410
						1		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去				1	1,540	1,540	CB224910	
			m	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m	
						1,540		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場発生産品運搬	鋼製高欄	単位	t	数量	4.54	単価	1,944.94
						4.54		1,944.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へのトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		4.54	2,124	9,642.96	CB010410	
			t	4.54	2,124	9,642.96		
	計					9,642.96		
						9,642.96		
	単価					2,124		
						2,124	円/t	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コアボーリング	φ50	単位	m	数量	1	単価	23,343
						1		23,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアボーリング		φ50		1	25,480	25,480	WYB00002	
			m	1	25,480	25,480	単- 211号	
	計					25,480		
						25,480		
	単価					25,480		
						25,480	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コアボーリング	φ100	単位	m	数量	1	単価	30,022
						1		30,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コアボーリング		φ100		1	32,770	32,770	WYB00004	
			m	1	32,770	32,770	単-212号	
計						32,770		
単価						32,770		
						32,770	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリートカッター切断	250mm<t≤300mm	単位	m	数量	1	単価	16,261
						1		16,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッター切断		250mm<t≤300mm		1	17,750	17,750	WYB00006	
			m	1	17,750	17,750	単-213号	
計						17,750		
単価						17,750		
						17,750	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ワイヤー切断	区分C	単位	m2	数量	1	単価	83,121
						1		83,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤー切断		区分C		1	90,730	90,730	WYB00010	
			m2	1	90,730	90,730	単-214号	
計						90,730		
単価						90,730		
						90,730	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	床版撤去		単位	m2	数量	1	単価	19,257
						1		19,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去				1	21,020	21,020	WYB00008	
			m2	1	21,020	21,020	単-215号	
計						21,020		
単価						21,020		
						21,020	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,362
						1		16,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	17,860	17,860	WB824010
			m 3	1	17,860		17,860	単- 216号
計							17,860	
単価							17,860	
							17,860	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	68	単価	1,589
						68		1,589
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			68	1,735	117,980	CB227010
			m 3	68	1,735		117,980	
計							117,980	
単価							1,735	
							1,735	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,435
						1		3,435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単-217号	
	計					3,750		
						3,750		
	単価					3,750	円/m3	
						3,750		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	主桁転倒防止		単位	桁	数量	1	単価	29,683
						1		29,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁転倒防止			1	32,400	32,400	WYB00003	
			桁	1	32,400	32,400	単-218号	
	計					32,400		
						32,400		
	単価					32,400	円/桁	
						32,400		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	支承縁切		単位	支承	数量	1	単価	13,485
						1		13,485
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
支承縁切					1	14,720	14,720	WYB00007
				支承	1	14,720	14,720	単- 219号
計							14,720	
							14,720	
単価							14,720	円/支承
							14,720	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	桁材撤去		単位	t	数量	1	単価	20,943
						1		20,943
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
桁1次及び2次切断・撤去		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊 無し 標準			1	22,860	22,860	CB224980
				t	1	22,860	22,860	
計							22,860	
							22,860	
単価							22,860	円/t
							22,860	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	桁上床板破碎		単位	m3	数量	1	単価	87,592
						1		87,592
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
桁上床板破碎					1	95,610	95,610	WYB00005
				m3	1	95,610	95,610	単-220号
計							95,610	
単価							95,610	
							95,610	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻積込	コンクリート殻	単位	m3	数量	11	単価	1,178
						11		1,178
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用			11	1,286	14,146	CB224260
				m3	11	1,286	14,146	
計							14,146	
単価							1,286	
							1,286	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	11	単価	1,589
						11		1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		11	1,735	19,085	CB227010	
			m3	11	1,735	19,085		
計						19,085		
単価						1,735		
						1,735	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,435
						1		3,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単-217号	
計						3,750		
単価						3,750		
						3,750	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	現場発生品運搬	主桁	単位	t	数量	34.89	単価	7,067.99
						34.89		7,067.99
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(往路)発注;北陸,L≤10km,製品長15m超,冬期割増			34.89	6,216	216,876.24	WYB00009
			t	34.89	6,216	216,876.24	単-221号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)			34.89	1,500	52,335	WB010030
			t	34.89	1,500	52,335	単-222号	
計							269,211.24	
							269,211.24	
単価							7,716	
							7,716	円/t

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	足場		単位	m2	数量	290	単価	3,498
						290		3,498
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(パイプ吊足場)		プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 4月			290	2,472	716,880	WB470640
			m2	290	2,472	716,880	単-223号	
朝顔		プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 4月 両側朝顔			290	1,347	390,630	WB470690
			m2	290	1,347	390,630	単-224号	
計							1,107,510	
							1,107,510	
単価							3,819	
							3,819	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	30	単価	346.3
						30		346.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り		30	378	11,340	CB210030	
			m 3	30	378	11,340		
計						11,340		
単価						378		
						378	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	60	単価	483.4
						60		483.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		60	527.7	31,662	CB210030	
			m 3	60	527.7	31,662		
計						31,662		
単価						527.7		
						527.7	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	埋戻し		単位	m3	数量	120	単価	1,024
						120		1,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上			120	1,118	134,160	CB210410
			m3	120	1,118	134,160		
計							134,160	
単価							1,118	
							1,118	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	130	単価	223.8
						130		223.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			130	244.3	31,759	CB210020
			m3	130	244.3	31,759		
計							31,759	
単価							244.3	
							244.3	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	100	単価	851.2
						100		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		100	929.2	92,920	CB210110	
			m3	100	929.2	92,920		
計						92,920		
単価						929.2	円/m3	
						929.2		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	130	単価	737.7
						130		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		130	805.3	104,689	CB210110	
			m3	130	805.3	104,689		
計						104,689		
単価						805.3	円/m3	
						805.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	100	単価	118.4
						100		118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		100	129.3	12,930	CB210610	
			m3	100	129.3	12,930		
計						12,930		
						12,930		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	基礎杭撤去	松丸太 φ250, L=3.6m	単位	本	数量	1	単価	50,635
						1		50,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低振フレキブルケーシング併用ウォータージェット杭撤去		径300mm以下,長さ10m以下(杭長3.6m)ラフレレンクレーン60t吊		1	55,270	55,270	WYB00011	
			本	1	55,270	55,270	単-225号	
計						55,270		
						55,270		
単価						55,270		
						55,270	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,362
						1		16,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,860	17,860	WB824010	
			m 3	1	17,860	17,860	単- 216号	
計						17,860		
単価						17,860		
						17,860	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	22	単価	1,589
						22		1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		22	1,735	38,170	CB227010	
			m 3	22	1,735	38,170		
計						38,170		
単価						1,735		
						1,735	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,435
						1		3,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単-217号	
計						3,750		
単価						3,750		
						3,750	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,142
						1		8,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,888	8,888	WB824010	
			m3	1	8,888	8,888	単-226号	
計						8,888		
単価						8,888		
						8,888	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	57	単価	655.09
						57		655.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		57	715.1	40,760.7	CB430510	
			m	57	715.1	40,760.7		
計						40,760.7		
単価						715.1		
						715.1	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	218.4	218.4	CB430310	
			m 2	1	218.4	218.4		
計						218.4		
単価						218.4		
						218.4	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,142
						1		8,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,888	8,888	WB824010	
			m3	1	8,888	8,888	単- 226号	
計						8,888		
単価						8,888	円/m3	
						8,888		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,362
						1		16,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,860	17,860	WB824010	
			m3	1	17,860	17,860	単- 216号	
計						17,860		
単価						17,860	円/m3	
						17,860		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	6	単価	655	
						6		655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		6	715.1	4,290.6	CB430510		
			m	6	715.1	4,290.6			
	計					4,290.6			
						4,290.6			
	単価					715.1			
						715.1	円/m		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	200	
						1		200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	218.4	218.4	CB430310		
			m 2	1	218.4	218.4			
	計					218.4			
						218.4			
	単価					218.4			
						218.4	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,300
						1		8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,888	8,888	WB824010	
			m3	1	8,888	8,888	単- 226号	
計						8,888		
単価						8,888		
						8,888	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	じゃかご撤去		単位	m	数量	1	単価	1,441
						1		1,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		撤去 径45cm		1	1,573	1,573	CB225010	
			m	1	1,573	1,573		
計						1,573		
単価						1,573		
						1,573	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	詰石運搬 現場～上小松仮置場		単位	m3	数量	210	単価	851.2
						210		851.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下			210	929.2	195,132	CB210110
			m3	210	929.2		195,132	
計							195,132	
単価							929.2	
							929.2	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	積込(ルーズ) 現場	岩塊・玉石	単位	m3	数量	210	単価	266.6
						210		266.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満			210	291.1	61,131	CB210020
			m3	210	291.1		61,131	
計							61,131	
単価							291.1	
							291.1	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	整地 上小松仮置場		単位	m3	数量	210	単価	118.4
						210		118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受け入れ地での処理		210	129.3	27,153	CB210610	
			m3	210	129.3	27,153		
	計					27,153		
						27,153		
	単価					129.3		
						129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	29	単価	1,281
						29		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		29	1,399	40,571	CB227010	
			m3	29	1,399	40,571		
	計					40,571		
						40,571		
	単価					1,399		
						1,399	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	31	単価	2,318
						31		2,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		31	2,531	78,461	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 3.5km以下 全ての費用	m3	31	2,531	78,461		
計						78,461		
単価						2,531		
						2,531	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,152
						1		2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-227号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,229
						1		3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-228号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	20	単価	1,281
						20		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		20	1,399	27,980	CB227010	
			m3	20	1,399	27,980		
計						27,980		
単価						1,399		
						1,399	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	2	単価	1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			2	1,735	3,470	CB227010
			m 3	2	1,735	3,470		
	計					3,470		
	単価					1,735		
						1,735	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	32	単価	2,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			32	2,531	80,992	CB227010
			m 3	32	2,531	80,992		
	計					80,992		
	単価					2,531		
						2,531	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,152
						1		2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 227号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,435
						1		3,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単- 217号	
計						3,750		
単価						3,750		
						3,750	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,229
						1		3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-228号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	7	単価	1,306
						7		1,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		7	1,399	9,793	CB227010	
			m3	7	1,399	9,793		
	計					9,793		
						9,793		
	単価					1,399	円/m3	
						1,399		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 227号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	進入路盛土	単位	m3	数量	350	単価	1,083
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		350	244.3	85,505		CB210020
		m3	350	244.3	85,505		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		350	805.3	281,855		CB210110
		m3	350	805.3	281,855		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		350	132.9	46,515		CB210610
		m3	350	132.9	46,515		
計					413,875		
					413,875		
単価					1,183		
					1,183	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	進入路盛土撤去	単位	m3	数量	350	単価	1,233
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	350	286.7	100,345	CB210100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	350	929.2	325,220	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	350	129.3	45,255	CB210610	
計					470,820		
単価					1,346		
					1,346	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	砕石舗装	RC-40 t=30cm	単位	m2	数量	250	単価	917
						250		917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し		75	132.9	9,967.5	CB210610	
			m 3	75	132.9	9,967.5		
再生クラッシャーラン		RC-40		89	2,700	240,300		
			m 3	89	2,700	240,300		
計						250,267.5		
単価						1,002		
						1,002	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	敷鉄板		単位	m2	数量	334	単価	1,712
						334		1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		334	432.4	144,421.6	WB253610	
			m 2	334	432.4	144,421.6	単- 229号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 142日 無 有		36	13,320	479,520	WB253630	
			枚	36	13,320	479,520	単- 230号	
計						623,941.6		
単価						1,869		
						1,869	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	大型土のう	耐候性 短期(1年)対応	単位	袋	数量	765	単価	8,014
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	640	244.3	156,352	CB210020	765	8,014
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m <sup>3</sup>	640	805.3	515,392	CB210110	765	8,014
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	765	7,869	6,019,785	WB252730	765	8,014
計					6,691,529		765	8,014
単価					8,748		765	8,014
					8,748	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	大型土のう撤去	単位	袋	数量	765	765	単価	1,718
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
大型土のう工	撤去 6m以下		765	786	601,290	601,290	WB252730	
		袋	765	786	601,290	601,290	単- 232号	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	640	244.3	156,352	156,352	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	640	929.2	594,688	594,688	CB210110	
整地	残土受け入れ地での処理	m <sup>3</sup>	640	129.3	82,752	82,752	CB210610	
		m <sup>3</sup>	640	129.3	82,752	82,752		
計					1,435,082	1,435,082		
単価					1,876	1,876	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	III型 L=11.0m	単位	枚		68	37,094
単-94号					68	37,094
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	68	18,860	1,282,480	WB251330
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	68	10,280	699,040	WB251370
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 45日 無有 3650円 無 1回	枚	68	11,350	771,800	WB250150
計					2,753,320	
単価					40,490	
					40,490	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					2		82,214
						2		82,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上		1	112,500	112,500	WB251380	
			回	1	112,500	112,500	単一 236号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	66,980	66,980	WB251380	
			回	1	66,980	66,980	単一 237号	
	計					179,480		
						179,480		
	単価					89,740		
						89,740	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	切梁・腹起し	単位	t	数量	8.6	8.6	68,013.96
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	8.6	54,530	468,958	WB251930	68,013.96
山留材質料	無 36日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	2.8	26,680	74,704	単- 238号	
山留材質料	無 21日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	2.8	26,680	74,704	単- 239号	
		t	4	23,700	94,800	WB251910	
		t	4	23,700	94,800	単- 240号	
計					638,462		
単価					638,462		
					74,240		
					74,240	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	III型 L=8.5m	枚	52		28,391	
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	52	14,800	769,600	WB251330
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	52	8,562	445,224	WB251370
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 20日 無有 3650円 無 1回	枚	52	7,619	396,188	WB250150
計					1,611,012	
単価					30,990	
					30,990	円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					2		82,214
						2		82,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上		1	112,500	112,500	WB251380	
			回	1	112,500	112,500	単一 236号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	66,980	66,980	WB251380	
			回	1	66,980	66,980	単一 237号	
	計					179,480		
						179,480		
	単価					89,740		
						89,740	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	切梁・腹起し	単位	t	数量	4.9	単価	65,420.82
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	4.9	54,530	267,197	WB251930	
		t	4.9	54,530	267,197	単- 238号	
山留材質料	無 13日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	1.9	22,160	42,104	WB251910	
		t	1.9	22,160	42,104	単- 244号	
山留材質料	無 9日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	1.9	21,370	40,603	WB251910	
		t	1.9	21,370	40,603	単- 245号	
計					349,904		
					349,904		
単価					71,410		
					71,410	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ヤト <sup>レ</sup> 造成	単位	m3	数量	3,800	単価	1,482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,200	244.3	1,026,060	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	4,230	805.3	3,406,419	CB210110	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	m3	3,800	451.4	1,715,320	CB210510	
計					6,147,799		
単価					1,618		
					1,618	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ヤード撤去	単位	m3	数量	3,800	単価	1,341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,800	286.7	1,089,460	CB210100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	4,230	929.2	3,930,516	CB210110	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	4,200	129.3	543,060	CB210610	
計					5,563,036		
単価					1,464		
					1,464	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ヤト <sup>レ</sup> 造成	単位	m3	数量	1,200	1,200	1,468	1,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,200	244.3	293,160	CB210020		
		m 3	1,200	244.3	293,160			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1,200	805.3	966,360	CB210110		
		m 3	1,200	805.3	966,360			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り		890	451.4	401,746	CB210510		
		m 3	890	451.4	401,746			
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		310	846	262,260	CB210510		
		m 3	310	846	262,260			
計					1,923,526			
					1,923,526			
単価					1,603			
					1,603	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ヤード撤去	単位	m3	数量	1,200	1,200	単価	1,342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,200	286.7	344,040	344,040	CB210100	1,342
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1,340	929.2	1,245,128	1,245,128	CB210110	1,342
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	129.3	168,090	168,090	CB210610	
計					1,757,258	1,757,258		
単価					1,465	1,465	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	40	単価	295.8
						40		295.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		40	322.9	12,916	CB210030	
			m 3	40	322.9	12,916		
計						12,916		
単価						322.9		
						322.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	170	単価	483.4
						170		483.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		170	527.7	89,709	CB210030	
			m 3	170	527.7	89,709		
計						89,709		
単価						527.7		
						527.7	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	40	単価	1,208
						40		1,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		40	1,319	52,760	CB210030	
			m 3	40	1,319	52,760		
計						52,760		
単価						1,319		
						1,319	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	埋戻し		単位	m3	数量	180	単価	1,879
						180		1,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		180	2,051	369,180	CB210410	
			m 3	180	2,051	369,180		
計						369,180		
単価						2,051		
						2,051	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	基面整正		単位	m2	数量	19	単価	457.27
						19		457.27
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					19	499.2	9,484.8	CB210080
				m 2	19	499.2	9,484.8	
計							9,484.8	
							9,484.8	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	42,912
						1		42,912
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出		標準			1	46,840	46,840	CB210070
				回	1	46,840	46,840	
計							46,840	
							46,840	
単価							46,840	
							46,840	円/回

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	200	単価	223.8
						200		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		200	244.3	48,860	CB210020	
			m3	200	244.3	48,860		
計						48,860		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	210	単価	851.2
						210		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		210	929.2	195,132	CB210110	
			m3	210	929.2	195,132		
計						195,132		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	1,362
						40		1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		40	1,487	59,480	CB210110	
			m3	40	1,487	59,480		
計						59,480		
						59,480		
単価						1,487		
						1,487	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	200	単価	737.7
						200		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		200	805.3	161,060	CB210110	
			m3	200	805.3	161,060		
計						161,060		
						161,060		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	250	単価	118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		250	129.3	32,325		CB210610
			m3	250	129.3	32,325		
	計					32,325		
	単価					129.3		
						129.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	場所打杭	杭径1000mm 杭長(設計長)18.0m 30-18-25BB W/C≦55% (C≧350kg/m3)	単位	本	数量	1	単価	1,884,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,000mm 17.22m 6.98m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	本	1	1,630,000	1,630,000		WB230310
			本	1	1,630,000	1,630,000		単- 246号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	181,800	1,818		WB810010
			t	0.01	181,800	1,818		単- 247号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.54	179,800	276,892		WB810010
			t	1.54	179,800	276,892		単- 248号
	杭頭処理	1,000mm	本	1	22,620	22,620		WB230350
			本	1	22,620	22,620		単- 249号
	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2029mm	本	4	1,601	6,404		WYB00017
			本	4	1,601	6,404		単- 250号
	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2039mm	本	3	1,610	4,830		WYB00013
			本	3	1,610	4,830		単- 251号
	補強リング加工費	曲げ加工, 平鋼, 20kg未満/本, リング溶接含む	本	7	5,300	37,100		
			本	7	5,300	37,100		
	補強リング加工費	穴あけ加工, 平鋼	箇所	220	100	22,000		
			箇所	220	100	22,000		
	補強用リング固定用Uボルト	D22用, ナット2個含む	個	30	250	7,500		
			個	30	250	7,500		
	補強用リング固定用Uボルト	D25用, ナット2個含む	個	80	260	20,800		
			個	80	260	20,800		
	スぺーサー固定金具	D22用(ボルト, 平鋼4.5×32mm)ナット2個含, 穴加工含む	組	24	462	11,088		WYB00023
			組	24	462	11,088		単- 252号

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	場所打杭	杭径1000mm 杭長(設計長)18.0m 30-18-25BB W/C≦55% (C≧350kg/m <sup>3</sup> )	単位	本	数量	1	1,884,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スペーサー固定金具	D25用(ボルト,平鋼4.5×32mm)ナット2個含,穴加工含む		32	472	15,104	WYB00015
			組	32	472	15,104	単-253号
	計					2,056,156	
	単価					2,057,000	
						2,057,000	円/本

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	40	単価	223.8
						40		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		40	244.3	9,772	CB210020	
			m3	40	244.3	9,772		
	計					9,772		
	単価					244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	20	単価	266.6
						20		266.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		20	291.1	5,822	CB210020	
			m3	20	291.1	5,822		
	計					5,822		
	単価					291.1		
						291.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	60	単価	118.4
						60		118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		60	129.3	7,758	CB210610	
			m3	60	129.3	7,758		
計						7,758		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	851.2
						50		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		50	929.2	46,460	CB210110	
			m3	50	929.2	46,460		
計						46,460		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	軟岩	単位	m3	数量	6	単価	1,038	
						6		1,038	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下			6	1,134	6,804	CB210110	
				m3	6	1,134	6,804		
計							6,804		
単価							1,134		
							1,134	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	殻積込	コンクリート殻	単位	m3	数量	4	単価	1,178	
						4		1,178	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用			4	1,286	5,144	CB224260	
				m3	4	1,286	5,144		
計							5,144		
単価							1,286		
							1,286	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	殻運搬	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	4	単価	1,281
						4		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		4	1,399	5,596	CB227010	
			m3	4	1,399	5,596		
計						5,596		
単価						1,399		
						1,399	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,152
						1		2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-227号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	逆T式橋台	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	46,517
						1		46,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 各種 給熱養生等の特別な養生 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無		1	49,810	49,810	WB474240	
			m3	1	49,810	49,810	単- 254号	
計						49,810		
単価						49,810		
						49,810	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	186,031
						1		186,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	199,200	199,200	WB810010	
			t	1	199,200	199,200	単- 255号	
計						199,200		
単価						199,200		
						199,200	円/t	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	184,070
						1		184,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	197,100	197,100	WB810010	
			t	1	197,100	197,100	単- 256号	
計						197,100		
単価						197,100		
						197,100	円/t	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	185,004
						1		185,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	198,100	198,100	WB810010	
			t	1	198,100	198,100	単- 257号	
計						198,100		
単価						198,100		
						198,100	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	場所打杭	杭径1200mm 杭長(設計長)9.5m 30-18-25BB W/C≦55%(C≧350kg/m3)	単位	本	数量	1	1,513,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 10.15m 7.45m 0m 0m 9.5m 生コンクリート各種		1	1,204,000	1,204,000	WB230310
			本	1	1,204,000	1,204,000	単- 259号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.005	174,100	870.5	WB810010
			t	0.005	174,100	870.5	単- 260号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.39	172,000	67,080	WB810010
			t	0.39	172,000	67,080	単- 261号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.37	173,100	237,147	WB810010
			t	1.37	173,100	237,147	単- 262号
	杭頭処理	1,200mm		1	27,340	27,340	WB230350
			本	1	27,340	27,340	単- 263号
	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2636mm		4	2,081	8,324	WYB00027
			本	4	2,081	8,324	単- 264号
	補強リング加工費	曲げ加工, 平鋼, 20kg未満/本, リング溶接含む		4	5,300	21,200	
			本	4	5,300	21,200	
	補強リング加工費	穴あけ加工, 平鋼		168	100	16,800	
			箇所	168	100	16,800	
	補強用リング固定用Uボルト	D32用, ナット2個含む		84	270	22,680	
			個	84	270	22,680	
	スペーサー固定金具	D32用(ボルト, 平鋼4.5mm×32mm)ナット2個, 穴加工含む		32	482	15,424	WYB00030
			組	32	482	15,424	単- 265号
	計					1,620,865.5	
						1,620,865.5	



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	30	単価	228.1
						30		228.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		30	244.3	7,329	CB210020	
			m3	30	244.3	7,329		
	計					7,329		
	単価					244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	20	単価	271.8
						20		271.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		20	291.1	5,822	CB210020	
			m3	20	291.1	5,822		
	計					5,822		
	単価					291.1		
						291.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	50	単価	120.7
						50		120.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		50	129.3	6,465	CB210610	
			m3	50	129.3	6,465		
計						6,465		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	867.7
						40		867.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		40	929.2	37,168	CB210110	
			m3	40	929.2	37,168		
計						37,168		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-134号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	1,059	
						10		1,059	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		10	1,134	11,340	CB210110		
			m3	10	1,134	11,340			
	計					11,340			
	単価					1,134			
						1,134	円/m3		

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-135号	殻積込	コンクリート殻	単位	m3	数量	7	単価	1,200	
						7		1,200	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用		7	1,286	9,002	CB224260		
			m3	7	1,286	9,002			
	計					9,002			
	単価					1,286			
						1,286	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	殻運搬	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	7	単価	1,306
						7		1,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		7	1,399	9,793	CB227010	
			m3	7	1,399	9,793		
計						9,793		
単価						1,399		
						1,399	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,194
						1		2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-227号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	壁式橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	34,843
						1		34,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁式橋脚		5m以上15m未満 100m3以上280m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	37,310	37,310	WB474230	
			m3	1	37,310	37,310	単-266号	
計						37,310		
単価						37,310		
						37,310	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	176,692
						1		176,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	189,200	189,200	WB810010	
			t	1	189,200	189,200	単-267号	
計						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	174,731
						1		174,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	187,100	187,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187,100	187,100	単- 268号	
計						187,100		
単価						187,100		
						187,100	円/t	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	175,665
						1		175,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	188,100	188,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,100	188,100	単- 269号	
計						188,100		
単価						188,100		
						188,100	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	177,626
						1		177,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	190,200	190,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	190,200	190,200	単-270号	
計						190,200		
単価						190,200		
						190,200	円/t	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,569
						1		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所未満 無		1	1,681	1,681	WB810110	
			箇所	1	1,681	1,681	単-271号	
計						1,681		
単価						1,681		
						1,681	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	円形型枠	φ175	単位	m	数量	12	単価	616.25
						12		616.25
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠 (材料費)		φ175			12	660	7,920	WYB00034
			m	12	660		7,920	単-272号
計							7,920	
単価							660	
							660	円/m

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	掘削	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	262.6
						1		262.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満			1	286.7	286.7	CB210100
			m <sup>3</sup>	1	286.7		286.7	
計							286.7	
単価							286.7	
							286.7	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	851.2
						50		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		50	929.2	46,460	CB210110	
			m3	50	929.2	46,460		
計						46,460		
						46,460		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	50	単価	118.4
						50		118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		50	129.3	6,465	CB210610	
			m3	50	129.3	6,465		
計						6,465		
						6,465		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.7
						1		267.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	286.7	286.7	CB210100	
			m3	1	286.7	286.7		
	計					286.7		
	単価					286.7	円/m3	
						286.7		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	867.7
						40		867.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		40	929.2	37,168	CB210110	
			m3	40	929.2	37,168		
	計					37,168		
	単価					929.2	円/m3	
						929.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	40	単価	120.7
						40		120.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受け入れ地での処理		40	129.3	5,172	CB210610	
			m3	40	129.3	5,172		
計						5,172		
単価						129.3		
						129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	219.8
						1		219.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240	240	CB210510	
			m3	1	240	240		
計						240		
単価						240		
						240	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,310	単価	737.7
						1,310		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1,310	805.3	1,054,943	CB210110	
			m3	1,310	805.3	1,054,943		
計						1,054,943		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	1,300	単価	223.8
						1,300		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,300	244.3	317,590	CB210020	
			m3	1,300	244.3	317,590		
計						317,590		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	846	846	CB210510
			m 3	1	846		846	
計							846	
単価							846	円/m3
							846	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,206
						1		6,206
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	6,646	6,646	CB210510
			m 3	1	6,646		6,646	
計							6,646	
単価							6,646	円/m3
							6,646	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	110	単価	752
						110		752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		110	805.3	88,583	CB210110	
			m3	110	805.3	88,583		
計						88,583		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	110	単価	228.1
						110		228.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		110	244.3	26,873	CB210020	
			m3	110	244.3	26,873		
計						26,873		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	338
						1		338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	369	369	CB210520
			m3	1	369		369	
計							369	
単価							369	
							369	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	910	単価	737.7
						910		737.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			910	805.3	732,823	CB210110
			m3	910	805.3		732,823	
計							732,823	
単価							805.3	
							805.3	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	910	単価	223.8
						910		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		910	244.3	222,313	CB210020	
			m3	910	244.3	222,313		
計						222,313		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,088
						1		6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,646	6,646	CB210510	
			m3	1	6,646	6,646		
計						6,646		
単価						6,646		
						6,646	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	30	単価	737.7
						30		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		30	805.3	24,159	CB210110	
			m3	30	805.3	24,159		
計						24,159		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	30	単価	223.8
						30		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		30	244.3	7,329	CB210020	
			m3	30	244.3	7,329		
計						7,329		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	846.7
						1		846.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	924.3	924.3	CB220010
			m 2	1	924.3		924.3	
計							924.3	
単価							924.3	円/m2
							924.3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	418.3
						1		418.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	456.6	456.6	CB220010
			m 2	1	456.6		456.6	
計							456.6	
単価							456.6	円/m2
							456.6	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	863.1
						1		863.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	924.3	924.3	CB220010
			m 2	1	924.3		924.3	
計							924.3	
単価							924.3	円/m2
							924.3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	426.4
						1		426.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	456.6	456.6	CB220010
			m 2	1	456.6		456.6	
計							456.6	
単価							456.6	円/m2
							456.6	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	991
						1		991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,082	1,082	CB410040	
			m 2	1	1,082	1,082		
計						1,082		
単価						1,082	円/m2	
						1,082		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	2,222
						1		2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,426	2,426	CB410260	
			m 2	1	2,426	2,426		
計						2,426		
単価						2,426	円/m2	
						2,426		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	砕石舗装	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	615.8	615.8	CB410030	
			m 2	1	615.8	615.8		
計						615.8		
単価						615.8	円/m2	
						615.8		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	植生シート		単位	m2	数量	1	単価	919
						1		919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無		1	1,004	1,004	WB810870	
			m 2	1	1,004	1,004	単- 273号	
計						1,004		
単価						1,004	円/m2	
						1,004		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	野芝種子吹付		単位	m2	数量	1	単価	214.9
						1		214.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
野芝種子吹付					1	230.2	230.2	WYB00035
				m 2	1	230.2	230.2	単- 209号
計							230.2	
単価							230.2	
							230.2	円/m2

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	被覆シート張	ポリエチレンフィルム:透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	単位	m2	数量	1	単価	48.56
						1		48.56
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
被覆シート張		材料ロス +0.25			1	52	52	WYB00037
				m 2	1	52	52	単- 274号
計							52	
単価							52	
							52	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-174号	H=0.8m(18-8-40BB W/C≦60%)	単位	m3		1	89,578
					1	89,578
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	95,920	95,920	CB226311
		m3	1	95,920	95,920	
計					95,920	
					95,920	
単価					95,920	円/m3
					95,920	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	59,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	RCボックスカルバート【施工単価】	B600×H600×L2000, T-25		10	60,000	600,000		
			m	10	60,000	600,000		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		10.6	1,775	18,815		CB221110
			m <sup>2</sup>	10.6	1,775	18,815		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.06	26,310	27,888.6		CB240010
			m <sup>3</sup>	1.06	26,310	27,888.6		
	計					646,703.6		
						646,703.6		
	単価					64,680		
						64,680	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	プレキャストボックス	RC-BOX-B600×H600	単位	m	数量	1	単価	63,800
						1		63,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		1	69,640	69,640	CB222880	
			m	1	69,640	69,640		
計						69,640		
単価						69,640		
						69,640	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	210	単価	227.2
						210		227.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		210	248	52,080	CB210030	
			m <sup>3</sup>	210	248	52,080		
計						52,080		
単価						248		
						248	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	50	単価	263.4
						50		263.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		50	287.6	14,380	CB210030	
			m3	50	287.6	14,380		
計						14,380		
単価						287.6		
						287.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	埋戻し		単位	m3	数量	150	単価	1,879
						150		1,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		150	2,051	307,650	CB210410	
			m3	150	2,051	307,650		
計						307,650		
単価						2,051		
						2,051	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	埋戻し		単位	m3	数量	50	単価	3,061
						50		3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		50	3,342	167,100	CB210410	
			m 3	50	3,342	167,100		
計						167,100		
単価						3,342		
						3,342	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	基面整正		単位	m2	数量	120	単価	457.3
						120		457.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				120	499.2	59,904	CB210080	
			m 2	120	499.2	59,904		
計						59,904		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	積込(ルーズ) 佐々木仮置場	土砂	単位	m3	数量	220	単価	223.8
						220		223.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		220	244.3	53,746	CB210020	
			m3	220	244.3	53,746		
計						53,746		
単価						244.3		
						244.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	土砂等運搬 現場~荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	210	単価	851.2
						210		851.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		210	929.2	195,132	CB210110	
			m3	210	929.2	195,132		
計						195,132		
単価						929.2		
						929.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	1,022
						50		1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツクホツ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下		50	1,116	55,800	CB210110	
			m3	50	1,116	55,800		
計						55,800		
						55,800		
単価						1,116		
						1,116	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	土砂等運搬 佐々木仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	220	単価	737.7
						220		737.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツクホツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		220	805.3	177,166	CB210110	
			m3	220	805.3	177,166		
計						177,166		
						177,166		
単価						805.3		
						805.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-186号	整地 荒木田仮置場		単位	m3	数量	260	単価	118.4	
						260		118.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			260	129.3	33,618	CB210610	
			m3	260		129.3	33,618		
計							33,618		
単価							129.3		
							129.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	プレキャストU型側溝	BF- I -B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,051	
						1		6,051	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			1	6,605	6,605	WB821410	
				m	1	6,605	6,605	単- 275号	
計							6,605		
単価							6,605		
							6,605	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	プレキャストU型側溝	BF-I-B500-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,653
						1		8,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,446	9,446	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クワッチャラン 40~0 0.59m3/10m	m	1	9,446	9,446	単-276号	
計						9,446		
単価						9,446		
						9,446	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	現場打ち集水桝	MD種(800×800×1100)18-8-25BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	93,721
						1		93,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.73m3を超え0.77m3以下		1	102,300	102,300	CB222950	
		パッキン(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	102,300	102,300		
計						102,300		
単価						102,300		
						102,300	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	現場打ち集水桝	MD種(900×900×1100)18-8-25BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	103,432
						1		103,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.82m3を超え0.87m3以下		1	112,900	112,900	CB222950	
		パッキホリ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	112,900	112,900		
計						112,900		
						112,900		
単価						112,900	円/箇所	
						112,900	円/箇所	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	現場打ち集水桝	MD種(900×900×1200)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	162,432
						1		162,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 1.29m3を超え1.36m3以下		1	177,300	177,300	CB222950	
		パッキホリ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	177,300	177,300		
計						177,300		
						177,300		
単価						177,300	円/箇所	
						177,300	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	2,473
						1		2,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		1	2,700	2,700		
			個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/個	
						2,700		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	蓋	S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	1	単価	79,200
						1		79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	86,450	86,450	WB821430	
			枚	1	86,450	86,450	単-277号	
計						86,450		
単価						86,450	円/枚	
						86,450		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	蓋	S-B1000-L1000-t12	単位	枚	数量	1	単価	97,111
						1		97,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	106,000	106,000	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	106,000	106,000	単- 278号	
	計					106,000		
	単価					106,000		
						106,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	蓋	MSGT-800-800(車道用, T-25)	単位	枚	数量	1	単価	67,290
						1		67,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	73,450	73,450	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,450	73,450	単- 279号	
	計					73,450		
	単価					73,450		
						73,450	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	蓋	MSGT-900-900(車道用, T-25)	単位	枚	数量	1	単価	76,910
						1		76,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	83,950	83,950	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	83,950	83,950	単-280号	
計						83,950		
単価						83,950	円/枚	
						83,950		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	現場打ち集水柵	MD種(800×800×1200)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	157,921
						1		157,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		各種 1.22m3を超え1.29m3以下		1	169,100	169,100	CB222950	
		パッキン(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	169,100	169,100		
計						169,100		
単価						169,100	円/箇所	
						169,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		1	2,700	2,700		
			個	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700		円/個
						2,700		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	蓋	S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	1	単価	80,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	86,450	86,450		WB821430
			枚	1	86,450	86,450		単-277号
	計					86,450		
	単価					86,450		円/枚
						86,450		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	張りコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,108
						1		2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り		1	2,192	2,192	WB240730	
			m2	1	2,192	2,192	単- 281号	
養生工		防草コンクリート		1	108.2	108.2	WB240740	
			m2	1	108.2	108.2	単- 282号	
計						2,300.2		
単価						2,301		
						2,301	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	ガードレール	Gr-C1-4E(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	9,188
						1		9,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1,575	1,575	WB810540	
			m	1	1,575	1,575	単- 283号	
標準型路側用ガードレール		Gr-C-4E 標準4色		1	8,450	8,450		
			m	1	8,450	8,450		
計						10,025		
単価						10,030		
						10,030	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-202号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m		1	134.5
					1	134.5
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	146.9	146.9	WB821210
計					146.9	単- 284号
単価					146.9	円/m
					146.9	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	5	単価	1,697,614
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●旧橋撤去工(下部工)							
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 杭抜専用機		1	3,521,000	3,521,000	WYB00031	
		回	1	3,521,000	3,521,000	単- 285号	
●旧橋撤去工(上部工)							
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)		1	1,483,000	1,483,000	WB010350	
		回	1	1,483,000	1,483,000	単- 286号	
●橋梁下部(橋台工)							
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クレーン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	493,300	493,300	WB010350	
		回	1	493,300	493,300	単- 287号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)		1	2,551,000	2,551,000	WB010350	
		回	1	2,551,000	2,551,000	単- 288号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレーン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,215,000	1,215,000	WB010350	
		回	1	1,215,000	1,215,000	単- 289号	
計					9,263,300		
					9,263,300		
単価					1,853,000		
					1,853,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	仮設材運搬費	単位	t	数量	142.2	単価	9,436	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 割増無し	t	57.7	3,410	196,757	196,757	WYB00029
	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 冬期割増	t	84.5	4,092	345,774	345,774	単- 290号
	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 冬期割増	t	84.5	4,092	345,774	345,774	単- 291号
	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 冬期割増	t	142.2	4,092	581,882.4	581,882.4	WYB00021
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	142.2	4,092	581,882.4	581,882.4	単- 292号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	226.7	750	170,025	170,025	WB010030
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	226.7	750	170,025	170,025	単- 293号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	226.7	750	170,025	170,025	WB010030
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	226.7	750	170,025	170,025	単- 294号
	計					1,464,463.4	1,464,463.4	
	単価					10,300	10,300	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	水セメント比測定費		単位	回	数量	7	単価	20,639
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水セメント比測定費	W/Cミナ試験(MT-200, 300, 400)			7	22,100	154,700	
			回	7	22,100		154,700	
	計						154,700	
	単価						22,100	
							22,100	円/回